«Алматы» ауданы бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № 338 ШАРТ

Астана қ. «28» 05 2014 жыл

Бұдан әр. Тапсырыс беруші деп аталатын **«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ** атынан, «Алматы» ауданы әкімі Сағын Бекбол Үбайдоллаұлы бір тараптан және бұдан әрі Мердігер деп аталатын, **«Астанаөнірлік-2030» ЖШС** Жарғы негізінде әрекет ететін директоры **Шукаев Мади Кайроллаұлы** екінші тараптан, Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) және Жұмыспен камту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде 2014 жылға Астана қаласы «Алматы» ауданының мектепке дейінгі балалар ұйымдарын және мектеп-гимназияны абаттандыру бойынша тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы 2014 жылғы 27 мамырдағы № 687263-2 электрондық конкурстық хаттамасының негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1.Шарттың мәні

1. Осы Шарт негізінде Тапсырыс беруші тапсырады, ал Мердігер Астана қаласы, Габдуллин көшесі, 7 үйде орналасқан № 10 мектеп-гимназиясының аумағын абаттандыру бойынша қызметтерін көрсетуге 50 771 196 (елу миллион жеті жүз жетпіс бір мың бір жүз тоқсан алты) теңге (бұдан әрі – шарттың бағасы) бірлік сомасында міндеттемені қабылдайды, оның ішінде ҚҚС 5 439 77. (бес миллион төрт жүз отыз тоғыз мың жеті жүз жетпіс бір) теңге.

1.2 Төменде санамаланған құжаттар мен олардағы айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, яғни сәйкесінше:

1. Осы Шарт.

2. Шарттың мәні 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша Астана қаласы, Габдуллин көшесі, 7 үйде орналасқан № 10 мектеп-гимназиясының аумағын абаттандыру бойынша қызметтерін сатып алу;

3. Техникалық ерекшелік

2. Терминдер

2. Осы шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) «Тапсырыс беруші» – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және өзімен аффилиирленген заңды тұлғалар;

2) «Мердігер» осы Шарттың талаптарында көрсетілген қызметтерді орындауға жүзеге асыратын, Тапсырыс беруші мен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартқа оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды немесе жеке тұлға;

3) «Қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы)» - Шарт бойынша учаскеде (обьектіде) қызметтердің бір бөлігін көрсетуге Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) «Техникалық қадағалаушы» - мердігерлік қызметтерді Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес көрсетуі жөніндегі бақылау жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) «Шарт» – «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында жасалған азаматтық құқықтық шарт;

6) «Шарттың құны» - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын біддіреді.

7) «Акау» - қызметтердің Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

8) «Шағымдар мен ақауларды жою кезеңі» - көрсетілген қызметтерді тексеру үдерісінде табылған шағымдар мен ақауларды жою кезеңі.

3.Тапсырыс берушінің міндеттері мен құқықтары

3.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері көрсетілген жіктен

Договор № 338
о государственных закупках услуг по району Алматы»

г. Астана «28» 05 2014 года

ГУ Аппарат акима района «Алматы» города Астаны, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»** в лице акима района «Алматы» Сағын Бекбол Үбайдоллаулы с одной стороны и **ТОО «Астанаөнірлік-2030»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Шукаева Мади Кайроллаевича**, действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и на основании Протокола об итогах электронного конкурса № 687263-2 от 27 мая 2014 года по государственным закупкам товаров, работ и услуг по благоустройству детских дошкольных организаций и школы-гимназии района «Алматы» города Астаны на 2014 год в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. На основании настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг по благоустройству территории школы-гимназии №10 расположенного по адресу город Астана, улица Габдуллина, дом 7 на общую сумму 50 771 196 (пятьдесят миллионов семьсот семьдесят одна тысяча сто девяносто шесть) тенге (далее - цена договора), в том числе НДС 5 439 771 (пять миллионов четыреста тридцать девять тысяч семьсот семьдесят один) тенге.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1. настоящий Договор.

2. предмет Договора закупка услуг по благоустройству территории школы-гимназии № 10 расположенного по адресу город Астана, улица Габдуллина, дом 7 по спецификке – 159 «Оплата прочих услуг и работ»,

3. Техническая спецификация

2. Термины

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) «Подрядчик» - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о государственных закупках, и осуществляющее оказание услуг, указанных в условиях Договора;

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на оказание части услуг по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по оказанию Подрядчиком подрядных услуг в соответствии с условиями Договора,

5) «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

6) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

7) «Дефект» - часть услуг, оказанных с нарушением условий Договора;

8) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов обнаруженных в процессе проверок оказанных услуг.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1 Заказчик или его представители могут проводить технический контроль оказываемых услуг для подтверждения их

қызметке олардың техникалық өзіндік ерекшілікке сәйкес келуін дәлелдеу үшін және оған қосымшаға техникалық бақылау жүргізе алады. Бұл сынақта Мердігер автотранспортты үсынумен және Мердігер өкімін сәйкессіздік және ескертулерді жою бойынша шараларды жедел қабылдау үшін барлық шығындарды өзі көтереді.

3.2 Егер техникалық бақылаудан өткен қызметтер техникалық өзіндік ерекшілікке жауап бере алмаса, Тапсырыс беруші одан бас тарта алады және Мердігер өзінің есебінен техникалық өзіндік ерекшіліктеріне сәйкес қажетті өзгерту енгізуге міндетті.

3.3 Егер Мердігер қызметті көрсете алмаса немесе түзеткісі келмесе және бұл жөнінде үш күнтізбелік күн ағымында ескерту алғаннан кейін жазбаша немесе әрекетпен жауап бермесе, Тапсырыс беруші төмен санаты қызметтер үшін, сонымен қатар техникалық өзіндік ерекшілік талаптары төлем соммасын төмендетуге құқылы.

3.4 Тапсырыс беруші бюджеттік тәсілдердің жоқ болуы немесе қысқарған жағдайда Мердігерге жеті күндік мерзімде қызметтер көлемінің және төлемдердің қысқаруына байланысты Шарт ережелерінің мүмкін өзгерістері жөнінде жазбаша ескертуге міндетті.

3.5 Егерде келісе алмаушылық болған кезде, Тапсырыс беруші Мердігер есебінен құзіреттілік органдарды немесе ұйымдарды тартуына құқылы.

4. Мердігердің міндеттері мен құқылары

4.1 Астана қаласы мәслихатының 2004 жылғы 30 наурыздағы № 28/6-III шешімімен «Астана қаласының аймағын абаттандыру, санитарлық ұстау, жинауды ұйымдастыру және тазалауды қамтамасыз ету бойынша Ережеге» сәйкес, осы Шарт бойынша Мердігер барлық қызметтерді ұсынуды міндеттенеді.

4.2 Осы Шарт бойынша қызметтерді көрсетуге Мердігермен тартылған қызметкерлер құрамын қосқаганда, Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімісіз кімге болса да Тапсырыс берушімен және басқада оның атынан келген адамдарымен берілген осы Шартын манызын немесе ережесін, техникалық құжаттарын, жобаларын, үлгілерін, нұсқаларын, сызбаларын және ақпараттарын білдірін коймау керек. Айтылған ақпарат қызметкерлер құрамына жасырын түрде айтылу керек және осы шарттың міндеттемелерін орындалу қажет.

4.3 Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімісіз кімге болсада алдында айтылған құжаттармен және ақпараттармен пайдаланбау керек.

4.4 Мердігер Шарт бойынша қызметтер өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.

4.5 Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

4.6. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, қызметтерді көрсетуден алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде кетіру с міндетті, одан кейін бұл адам осы Шарт бойынша қызметтерді көрсетуімен ешқандай байланыска ие болмауы тиіс.

4.7 Барлық қолдағы мүмкіндікті және білімді пайдаланып, Мердігер Тапсырыс берушімен бірге күн сайын қызметтерді бақылауға және бақылауға міндетті. Осы Шарт бойынша Мердігер толығымен жауап береді және Тапсырыс берушімен бірге орындалып жатқан қызметтерлердің санасына, құралдарына, әдістеріне, техникасына, сонымен бірге қызметтерді үйлестіруіне бақылау жасайды.

4.8 Бұзулармен, шалалықтармен және ақаулармен көрсетілген қызметтер туралы ескертуді алғаннан кейін, Мердігер көрсетілген шалалықтарды Тапсырыс беруші айтқан уақыт мерзімінде жоюға міндетті.

Егер Мердігер ескертуді алғаннан кейін көрсетілген шалалықтарды Тапсырыс беруші айтқан уақыт мерзімінде дұрыстамаса, Тапсырыс беруші осы Шартпен қарастырылған айыппұл санкциялары қолдана алады.

4.9 Жаңбырға, аязға, ұрлыққа, су басуына, өртке және басқа да себептерге байланысты Мердігер барлық түрді,

соответствия технической спецификации и приложений к ним. Все расходы на эти испытания несет Подрядчик с предоставлением автотранспорта и представителя Подрядчика для оперативного принятия мер по устранению несоответствий и замечаний.

3.2 Если услуги, принедлие технический контроль, не отвечают технической спецификации, Заказчик может отказаться от них и Подрядчик обязан внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации за свой счет.

3.3 Если Подрядчик не может или не хочет исправить услуги и не отвечает письменно или действиями в течение трех календарных дней после получения уведомления об этом, Заказчик вправе снижать сумму, предъявленную к оплате Подрядчиком из-за низкого качества услуг, а также отклонения от требований технической спецификации.

3.4 Заказчик обязан в случаях отсутствия или сокращения бюджетных средств уведомить письменно Подрядчика в семидневный срок о возможных изменениях условий Договора, связанный с уменьшением объема услуг и оплаты.

3.5 В случае возникновения разногласий Заказчик вправе привлечь компетентные органы или организации за счет средств Подрядчика.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1 Подрядчик обязуется обеспечить предоставление всех услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с «Правилами благоустройства, санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты на территории города Астаны» утвержденных решением Маслихата города Астаны от 30 марта 2004 года № 28/6-III;

4.2 Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

4.3 Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора;

4.4 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности оказания услуг по Договору;

4.5 Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить письменное согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

4.6. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от оказания услуг по настоящему Договору, являющегося работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с оказанием услуг по данному Договору;

4.7. Подрядчик совместно с Заказчиком ежедневно обязан контролировать и направлять услуги, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и совместно с Заказчиком осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством оказания услуг, а также координацией всех услуг по Договору;

4.8 Подрядчик, получив уведомление об оказанных услугах с нарушениями, неполадками и дефектами, обязан устранить указанные недостатки в течение периода времени, указанного Заказчиком.

Если Подрядчик, получив уведомление, не исправит указанные недостатки в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором;

4.9 Подрядчик обязан обеспечить защиту оказанных

қызметтерге байланысты, бұзулардан, жоюдан, кемістіктерден орындалған қызметтерді, жабдықтауды, ресурстарды және басқа да материалдарды сақтауын қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер қызметтерді көрсету кезінде басқа да қызметтерді және Тапсырыс берушінің меншігінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

4.10 Мердігер конкурстық өтінімге (бар болған кезде) қазақстандық қамтуды 2014 жылғы 25 желтоқсанға дейін қамтамасыз етуді міндетіне алады.

4.11 Тапсырыс берушімен бекітілген жоспар-тапсырмаға сәйкес Мердігер қызметтердің көрсетілуін қамтамасыз етуге міндетті (бар болған кезде).

5. Төлемдер

5.1 Ақы төлеу нысаны: Мердігердің есепшотына ақшаны аудару.

5.2 Қызметтерді көрсету мерзімі: 2014 жылдың 30 тамызды қоса алғанда.

5.3 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: көрсетілген қызметтердің құны туралы анықтама (анықтама ЗКС).

5.4 Төлем мерзімі: нақты көрсетілген қызметтер үшін төлемдер бойынша қаржылық жоспарына және бюджеттік қаражат түсуіне байланысты. 027 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жондеу және абаттандыру» бюджеттік бағдарламасы, 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасы.

5.5 Өткен айға ақы төлеу алу үшін Мердігер келесі құжаттарды беру керек: көрсетілген қызметтердің құні туралы анықтама (анықтама ЗКС).

5.6 Тапсырыс берушi Мердігерге шарт құнынан 10 % мөлшерде аванстық төлем жүргізеді.

5.7 Ай сайынғы төлемдер көрсетілген қызметтердің көлеміне тепе тең мөлшерде аванстық төлемдердің сомасын шегере отырып түзетіледі.

5.8 Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөнінде өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді, қызметтердің алу-беру тәртібі көрсетілген қызметтердің актісіне (2 форма) сәйкес қабылданады.

6. Қосалқы мердігер

6.1 Осы Шарт бойынша Тапсырыс берушісінен алдынала келісім алмай, Мердігер өзінің міндеттемелерін еншімге бермеу керек.

6.2 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен қызметтердің жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере ағмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

6.3 Қосалқы мердігер болғанда Мердігерді материалдық және басқада жауапкершіліктерден босатпайды.

7.Кепілдіктер

7.1 Осы Шарт бойынша көрсетілген қызметтер техникалық өзінің ерекшілігіне сай болу керек немесе көрсетілген стандартпан жоғары болу керек.

7.2 Қызметтер мен материалдарға байланысты осы Шарт бойынша қызметтердің сапасы ақаусыз болатынына Мердігер кепілдік береді.

7.3 Осы кепілдікке байланысты дау туындаса, Тапсырыс берушінің көрсетілген мерзімінде Тапсырыс берушінің шығыстарынсыз табылған ақауларды жою керек.

8.Тарантардың жауапкершілігі

8.1 Егер Шартты орындау кезеңінде Мердігер немесе қосалқы мердігер қызметті мерзімінде тапсыруға кедергі кептіретін жағдайларға тап болса, Мердігер Тапсырыс берушіге кешіктіру дәйектері, оның шамамен ұзақтығы және себеттері жөнінде жазбаша ескертуді кешіктірмей жіберу қажет. Мердігерден

услуг, оборудования, ресурсов и прочих материалов, связанных с услугами от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождём, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Подрядчик обязан при производстве услуг обеспечить защиту других услуг, а также собственность, принадлежащую Заказчику;

4.10 Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии) до 25 декабря 2014 года.

4.11 Подрядчик обязан обеспечить оказание услуг согласно утвержденного плана-задания Заказчика (при его наличии).

5. Платежи

5.1 Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика;

5.2 Срок оказания услуг: по 30 августа 2014 года;

5.3 Необходимые документы, предшествующие оплате: справки стоимости оказанных услуг (справка ЗКС);

5.4 Сроки платежей: в соответствии с планом финансирования по платежам за фактически оказанные услуги, а также по мере поступления бюджетных средств. Бюджетная программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020» подпрограмма 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»;

5.5 Подрядчик должен предоставить за предыдущий месяц следующие документы для получения оплаты: справки стоимости оказанных услуг (справка ЗКС);

5.6 Заказчик производит авансовый платеж Подрядчику в размере 10 % от стоимости Договора.

5.7 Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам оказанных услуг с удержанием аванса;

5.8 Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного оказания Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов, порядок приема-сдачи услуг производится согласно акта оказанных услуг (форма 2).

6. Субподрядчики

6.1 Подрядчик не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного согласия Заказчика.

6.2 Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема услуг, но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

6.3 Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7. Гарантии

7.1 Услуги, оказываемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

7.2 Подрядчик гарантирует, что качество услуг в рамках Договора не будут иметь дефектов, связанных с материалами или услугой.

7.3. В случае получения претензии связанной с данной гарантией Подрядчик должен в срок указанный Заказчиком устранить выявленные дефекты без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

8. Ответственность сторон

8.1. Если в период выполнения Договора Подрядчик или его субподрядчик (и) в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременному предоставлению услуг, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной

ескертулі алынған кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалау және сәйкес қарауымен Шартты Мердігердің орындау мерзімін ұзартуына немесе біржақты ережемен Шартты бұзады.

8.2 Мердігер Тапсырыс берушінің үшінші бір тұлғалардың мүлкіне, денсаулығына немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің, мерт болуымен байланысты және Шартты орындау аумағында және сағаларынан тұлғайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

8.3 Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерінің зиян бірлігінен адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеберіндегі қызметтердің бір бөлігін көрсететін басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

8.4 Егер мемлекеттік сатып алу туралы шарт, көрсетілетін қызметтерді өнім Берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты бұзылса, Тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9. Айыппұл санкциялары

9.1 Өнім берушінің осы шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс беруші орындалмаған не тиісінше орындалмаған міндеттемелердің сомасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,1 пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын өндіріп алуды қамтамасыз етуге міндеттенеді

10.Шарттың орындалуын қамтамасыз ету

10.1 Мердігер Шартты жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде, кепілді ақшалай жарна немесе банктік кепілдік түрінде Шартты орындауды қамтамасыз етуге міндетті (Шарттың сомасынан 10 %)

11. Форс-мажор

11.1 Осы Шарттың мақсатында "форс-мажор деп" Мердігер жағынан бақылауға бағынышты емес, Мердігердің ұқыпсыздығына жол қоймаудағы қателігіне байланысты емес және күтпеген жерден болған оқиғалар көзделеді. Осы оқиғаларға мыналар қатысты, бірақ тек, карантин, соғыс әрекеті сияқты әрекеттермен шектелмайды.

11.2 Форс-мажорлық жағдайлар болғанда Мердігер Тапсырыс берушіге осы жағдайлар және олардың себебі туралы жазбаша ескерту жіберу керек. Егер Тапсырыс берушіден анықтама жазбаша нұсқаулар келмесе, Мердігер мүмкіндігі болғанша Шарт бойынша міндеттемелерін орындай береді және форс-мажорлық жағдайға байланысты емес көрсететін басқа да әдістерді іздейді.

12. Шартты бұзу

12.1 Міндеттемені орындамаған үшін Мердігерге жазбаша ескерту жіберіп, Тапсырыс беруші бір жақты Шартты бұза алады. Міндеттемені көрсетілмеген мақсатқа қамтиды, бірақ сақталған аумақ шектелім болмайды:

а) егер Мердігер қызметтерді көрсетпесе немесе қызметтерді орындауға жағдайы болмаса;

б) егер Мердігер қызметтерін сапасына әсер ететін қызметтер көрсетіп көрсету мерзімін екі рет бұзса. Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

в) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі 3 күн тәулік қызметті тоқтата тұрса;

г) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймаса;

д) Мердігер конкурстық құжаттамасында және шарттық құжаттарда көрсетілген қызметтерді жүзеге асыру ережелерін, нұсқауларын және ережелерін ескермейтін болса.

12.2 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, банкрот болғанда немесе төлем қабілеттілігінің байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Мұндай жағдайда бұзу жылдам жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші Мердігерге қатынасы бойынша ешқандай қаржылық міндеттерді мойнына алмайды, егер Шартты бұзу зиян келтірмесе немесе болған, не болатын кейінгі сақтарды Тапсырыс берушіге көрсетілетін әрекеттерді жүзеге асыруға немесе сатып алуларды қандайда бір

длительности и причине. После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен оценить ситуацию и по своему усмотрению продлить срок выполнения Договора Подрядчиком либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8.2 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, третьих лиц, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

8.3 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, оказывающих части услуг в рамках Договора, на основании договора с Поставщиком.

8.4 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор в государственных закупках расторгнут в связи с неисполнением Поставщиком услуг договорных обязательств.

9. Штрафные санкции

9.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору Поставщиком Заказчик обязуется обеспечить взыскание неустойки в размере 0,1% от сумм неисполненных либо ненадлежаще исполненных обязательств за каждый день просрочки.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1 Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса (10 % от общей суммы Договора).

11. Форс-мажор

11.1. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, эпидемия, карантин.

11.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает оказывать свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс мажорных обстоятельств.

12. Расторжение Договора

12.1 Заказчик может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление о неисполнении обязательств включающих в себя следующее, но не ограничивающихся перечисленным:

а) если Подрядчик не оказывает или не может оказать услуги;

б) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик в течение двух раз срывает сроки графика оказания услуг, которые влияют на качество услуг;

в) Подрядчик приостанавливает услуги сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

г) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение периода времени, определенного Заказчиком;

д) Подрядчик пренебрегает правилами производства услуг, инструкциями и положениями, указанными в конкурсной документации.

12.2 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение

құкты қозғамаса.

12.3 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі көрсетудің орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған қызметтердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

12.4 Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

12.5 Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстер мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде көрсетілген қызметтер үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

13. Ерекше шарт

13.1 Екі тараптармен жазбаша өзгерістер мен толықтыруларға қол қойғанын қоспағанда, Шартқа ешқандай өзгерістер мен толықтырулар рұқсат етілмейді.

13.2 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үлерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

13.3 Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

13.4 Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады. Шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

13.5 Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін және Мердігер Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді және 2014 жылдың 31 желтоқсанын қоса алғанда әрекет етеді.

13.6 Осы Шарт бірдей заңды күші бар үш данада жасалған.

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші:

«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ
Астана қаласы
Тәуелсіздік даңғылы, 7 үй
ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті ММ
ЖСК KZ22070102KSN6201000
БСК KKMFKZ2A
БСН 980 640 001 844

Мердігер:

«Астанаөндіріс-2030» ЖШС
Астана қ., Көктал 2 шағ.ауд.
Ақмола көшесі, 17 үй
ЖСК KZ 098560000000108956
БСК KCJBKZKX
«Банк ЦентрКредит» АҚ
БСН 010 140 000 560

_____ Б. Сағын
м.о.

_____ М.Шукаев
м.о.

Аумақтық қазынашылық органында тіркелген күні (мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер үшін): _____

Бұрыштама: Б. Булатбеков
Р. Орадов
Д. Балтекеева

действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику;

12.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговариваться объем аннулированных услуг Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора;

12.4. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения;

12.5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически оказанные услуги, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

13. Особые условия

13.1. Никакие дополнения или изменения в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений и дополнений, подписанных обеими сторонами.

13.2 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

13.3. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.4 Договор составляется на государственном и русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

13.5 Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует по 31 декабря 2014 года.

13.6 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Адреса и реквизиты сторон:

«Заказчика»:

ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны»
г.Астана пр.Тәуелсіздік, д.7
ИИК KZ22070102KSN6201000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 980 640 001 844

«Подрядчика»:

ТОО «Астанаөндіріс-2030»
г.Астана, мкр.Коктал 2, ул.Акмола, д. 17
ИИК KZ 098560000000108956
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
БИН 010 140 000 560

_____ Б. Сағын
м.п.

_____ М.Шукаев
м.п.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов и государственных учреждений): _____

ОБЪЕКТІНІҢ ДАЙЫН БОЛУЫ ТУРАЛЫ ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

Астана қ.
г. Астана
года

2014 жылғы " 28 " тамыз
«01-10-105» « 28 » августа 2014

төраға-
председателя **Булатбсков Боранбай Нығметович - заместитель акима района «Алматы»**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері:
членов комиссии:

Суханбердиева Э. А. - руководитель ГУ «Управление образования г. Астаны»

Бейсенова С. С.- руководитель РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астана»

Оралов Р. М. - руководитель ПТО аппарата акима района «Алматы»
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

МУхамеджанов Б.С. – главный специалист ПТО аппарата акима района«Алматы»;
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Барон В.А. – директор ТОО «Конструктив – А» авторский надзор
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Сейсепкулов А. – директор ТОО «Көшек-Құрылыс» технический надзор
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Тапенова М.А. – директор школы-гимназии №10 Управления образования г. Астана
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Шуклев М. К. директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» подрядчик
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

ҚАБЫЛДАДЫ:
ПРИНЯЛА:

1. Бас мердігер
Подрядчиком **ТОО «Астанаөндіріс-2030»**
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы / наименование организации и её ведомственная подчинённость)
салынған объектіні / предъявлено к приёмке в эксплуатацию построенного объекты:

«Благоустройство территории школы-гимназии № 10, ул.Габдуллина,7, г. Астана»
(объектінің атауы, орналасқан жері немесе мекенжайы / наименование объекта, его местоположение или адрес)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылысты бас мердігер
Строительство осуществлялось подрядчиком, выполнившим: «Благоустройство территории школы-гимназии № 10, ул.Габдуллина,7, г. Астана»
(жұмыстың түрлері /виды работ)

3. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Рабочей комиссии предоставлена следующая документация: Формы В2, КС-3, дефектные акты, исполнительные схемы, акты скрытых работ, фотоматериалы
(құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі / перечень документов или номер приложения к акту)

4. Ғимараттар, үймереттердің негізгі көрсеткіштері бар
Площадь имеет следующие показатели: согласно акта выполненных работ
(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық және с.с./ производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

5. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы 50771,196 мың теңге, всего 50771,196 тыс.тенге.

ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

«Благоустройство территории школы-гимназии № 10, ул.Габдуллина,7, г. Астана»
(ғимараттар мен үймереттердің атауы / наименование объекта, сооружения)

Бас мердігерден және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін ҚАБЫЛДАНДЫ ДЕП САНАЛСЫН.
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от подрядчика и готовым для эксплуатации.

Жұмыс комиссиясының төрағасы
Председатель рабочей комиссии Булатбеков Е.Н. _____
(қолы /подпись)

Комиссия мүшелері
Члены комиссии

Суханбердиева Э.А. _____
(қолы /подпись)

Бейсенова С.С. _____
(қолы /подпись)

Оралов Р.М. _____
(қолы /подпись)

Мухамеджанов Б.С. _____
(қолы /подпись)

Баронэ В.А. _____

Сейсенкулов А. _____
(қолы /подпись)

Ташенова М.А. _____
(қолы /подпись)

Шукаев М.К. _____
(қолы /подпись)

Счет-фактура № 1 от 25.06.14 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаэндіріс- 2030" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола 17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 338 от 26.05.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Тауелсіздік,7
государство, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640001844 г. Астана, ул. Тауелсіздік,7 (10а)

ИИК получателя: KZ280705021230001001 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территории школы-гимназии № 10" г. Астана, ул. Габдуллина,7	усл	1,00	20 198 435,71	20 198 435,71	12%	2 423 8 2,29	22 622 246,00		
Всего по счету:					**20 198 435,71**		**2 423 8 2,29**	**22 622 246,00**		

директор: Шукаев М. К. **ВЫДАЛ** (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О. подпись) директор *(должность)*

М.П. директор

(Ф.И.О. подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» г. Астаны»
Подрядчик: ТОО «Астанаөндіріс-2030»

Наименование объекта и его адрес: "Благоустройство территории школы-гимназии № 10" г. Астана, ул. Габдуллина,7

Статья: 027 "Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020" подпрограмма 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наименование	Код
		338	28.05.2014г.	РБ	1230001		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории школы-гимназии № 10" г. Астана, ул. Габдуллина,7	22 622 248	20 198 436							2 423 812	22 622 248

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района "Алматы" города Астаны
Б.Н. Булатбеков
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Астанаөндіріс-2030"
М.К. Нукаев
м.п.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима района Алматы" г.Астана

Подрядчик: ТОО "Астанаендрис-2030"

Наименование объекта: Благоустройство территории школы- гимназии №10 г. Астана, ул Габдулина 7

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2014г.

Благоустройство территории школы-гимназии № 10 г. Астана

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. маши в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
		1.1 Существующее металлическое ограждение ажурное								
1	Е68-6-2	Ремонт металлических ограждений средний *м2*	489,6	1602,54 1535,2	43,03 –	784604 751634	21067 –	899706 119,7	9,61 –	4705 –
2	Е62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград *м2*	734,37	160,43 118,89	0,04 0,02	110471 87309	29 15	82821 94,5	0,738 0,0001	542 –
3	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля *т*	0,6201	147100		91217				
4	1-1-786	Скобяные изделия балконных блоков с раздельными двойными одностворными полотнами (навесы 6 шт) *комплект*	3	1220		3660				

5 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200) *м3*	0,918	7350		6747				
1.2 Благоустройство									
6 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований толщ 7 см *м3 конструкции*	213,08	408,11 238,5	169,61 4,07	86950 50820	36140 867	66744 133	1,55 0,0136	330 3
7 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований толщ 5 см (под песчаное покрытие) *м3 конструкции*	1,285	408,11 238,5	169,61 4,07	524 306	218 5	416 133	1,55 0,0136	2 –
8 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований толщ 23 см(под тротуар покрытие) *м3 конструкции*	14,122	408,11 238,5	169,61 4,07	5763 3368	2395 57	4556 133	1,55 0,0136	22 –
9 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований толщ 33 см (под проездами) *м3 конструкции*	225,027	408,11 238,5	169,61 4,07	91836 53669	38167 916	72593 133	1,55 0,0136	349 3
10 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	594,62	122,85 122,85	– –	73049 73049	– –	97165 133	0,767 –	456 –
11 Е1-38-1	Срезка недобора грунта (газона)1 группы в выемках под брусчатку или асфальт толщ 23 см *м3 грунта недобора*	164,22	106,48 55,35	50,7 13,54	17486 9090	8326 2224	10975 97	0,371 0,04846	61 8
12 Е1-197-3	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания *пень*	1	56,02 –	56,02 15,87	56 –	56 19	13 70	– 0,001	– –

13 Е1-195-2	Корчевка деревьев диамстром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	45	54,9	45,11	2471	2030	831	0,066	3
	дерево		9,79	13,58	441	746	70	0,0542	2
14 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1152	27,1	27,1	31219			–	–
	т		–		–				
15 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1152	108,2	108,2	124646	124646	24929	–	–
	т		–	21,84	–	24929	100	0,15	524
Раздел 2 Устройство покрытий									
2.1 Тип 1 Ремонт асфальто-бетонного покрытия /2756,3м2/									
16 Е1-136-1	Уплотнение грунта катками	2756,3	4,31	4,31	11880	11880	4869	–	–
	м2 уплотненной площади основания		–	1,32	–	5020	97	0,01	20
17 Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1103	297,81	34,06	328254	37568	23691	0,033	36
	м2 основания		5	11,15	5515	12293	133	0,03927	43
18 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	124	413,86	6,63	51321	822	18213	0,698	87
	м бортового камня		108,66	1,76	13476	218	133	0,0061	1
19 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М 400	5,34	28200		150588				
	м3								
2.2 Тип 2 Пректируемое асфальто-бетонное покрытие /170,1м2/									
20 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	76,515	32,25	30,77	2469	2355	725	0,01	1

	м3 грунта		1,42	0,34	109	639	97	0,03	2
21 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза ;	133,95375	108,2	108,19	14494	14494	2699	–	–
	т		–	21,63	–	2897	100	0,4648	61
22 Е1-136-1	Уплотнение грунта катками	170,1	4,31	4,31	734	734	300	–	–
	м2 уплотненной площади основания		–	1,82	–	310	97	0,01	1
2.3 Тип 3 Проектируемое тротуарное покрытие из брусчатки /460,6 м2/									
23 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	11,151	32,25	30,77	1337	1276	393	0,00984	–
	м3 грунта		1,42	8,34	59	346	97	0,02353	1
24 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	72,54	108,2	108,2	7848	7848	1569	–	–
	т		–	21,64	–	1569	100	0,04548	3
25 Е1-136-1	Уплотнение грунта катками	230,3	4,31	4,31	993	993	400	–	–
	м2 уплотненной площади основания		–	1,82	–	419	97	0,0071	2
26 Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	230,3	233,36	22,3	53743	5133	3672	0,0286	7
	м2 основания		4,32	7,67	995	1768	133	0,02711	6
27 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	9,21	1018,16	68,13	9377	627	419	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	197	118	133	0,0438	–
28 30-3-40	Плитка тротуарная	460,6	842		387825				
	м2								
29 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	160	554,68	6,63	88781	1061	23502	0,698	112

	м бортового камня								
			108,68	1,76	17389	282	133	0,0061	1
30 30-3-9									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,563	27400		70308				
	м3								
2.4 Тип 4а Проектируемое покрытие из брусчатки с возможностью проезда /685,7 м2/									
31 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	191,996	32,25	30,77	6193	5908	1819	0,00984	2
	м3 грунта								
			1,42	8,34	273	1601	97	0,02853	5
32 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза ктрм1=0,97; кэкс1=0,909; капм1=0,909;	335,993	108,2	108,2	36354	36354	7271	–	–
	т								
			–	21,64	–	7238	100	0,04548	15
33 Е1-136-1	Уплотнение грунта катками	685,7	4,31	4,31	2956	2956	1211	–	–
	м2 уплотненной площади основания								
			–	1,82	–	1248	97	0,0071	5
34 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	685,7	555,23	33,28	380722	22821	15036	0,033	23
	м2 основания								
			5	11,49	3429	7886	133	0,04038	28
35 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	34,285	1018,16	68,13	34908	2336	1557	0,144	5
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,58	12,76	753	437	133	0,0438	2
36 Е11-25-1									
	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	685,7	181,7	21,26	124591	14578	138421	0,95	650
	м2 покрытия								
			156,15	7,97	107072	5466	123	0,04	27
37 30-3-40	Плитка тротуарная	685,7	842		577359				
	м2								
2.5 Тип 5 Песчано-грунтовое покрытие игровой площадки /96,3м2/									

38 Е1 136-1	Уплотнение грунта катками *м2 уплотненной площади основания*	93,3	4,31 –	4,31 1,62	415 –	415 178	170 97	– 0,0071	– 1
39 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	685,7	336,27 5	33,29 11,49	230561 3429	22821 7876	15036 133	0,033 0,04038	23 28
40 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы *м3 материала основания в плотном теле*	68,57	1232,52 21,38	73,75 11,67	84514 1466	5057 800	3014 133	0,144 0,041	10 3
41 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	43	554,88 108,68	6,63 1,76	23860 4673	285 76	6316 133	0,698 0,0061	30 –
42 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-01) М 300 *м3*	0,688	27400		18851				
Раздел 3 Малые архитектурные формы									
3.1 МАФ									
43 99-1-1(пл)Пр	Скамья со спинкой поз 11 *шт*	38	10101,79		383868				
44 99-1-2(пл)Пр	Урна поз 12 *шт*	14	2350,98		32914				
3.2 Ограждения									
45 99-1-3(пл)Пр	Ограждение газонов и цветников (0,4х1,5) поз 32 *пм*	647	1880,79		1216870				
Раздел 4 Освещение территории									
4.1 Уличное освещение-0,38 кв									

46 Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.185: kгр1=0,8; kзпр1=0,8; *м3 грунта*	38	235,8	–	8960	–	10125	1 512	57
			235,8	–	8960	–	113	–	–
47 Е1-165-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	25	134,1	–	3353	–	3739	0,972	24
			134,1	–	3353	–	113	–	–
48 Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	13	44,28	41,2	575	536	231	0,0212	–
			3,06	15,23	40	198	97	0,0609	1
49 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	22,75	119,02	119,02	2708	2708	541	–	–
			–	23,8	–	541	100	0,04998	1
50 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	212	36,7	27,8	7780	5894	3162	0,06	13
			8,8	6,9	1866	1463	95	0,01	8
51 30-8-82	Песок природный *м3*	14,3	844		12069				
52 Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,212	21003,38	–	4580	–	4848	133	28
			20790	–	4407	–	110	–	–
53 8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм *10м*	21,624	2130		46059				
54 Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм *м*	612	147,3	73	90148	44676	39419	0,29	177
			49,5	18,3	30294	11200	95	0,107	65
55 8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	62,424	999		62362				

		10м								
58 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		212	27,7	2,1	5872	445	4008	0,1	21
		м кабеля		19,7	0,5	4176	106	95	0,003	1
57 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		612	19,6	0,5	11995	306	9503	0,1	61
		м		16,4	0,1	10037	61	95	0,001	1
58 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		75	66,8	18,1	5010	1358	1717	0,12	9
		м кабеля		20,3	3,8	1523	285	95	0,022	2
59 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг		10	23,2	2,1	232	21	180	0,1	1
		м кабеля		16,5	0,3	165	3	95	0,002	–
60 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг		50	66,8	18,1	3340	905	1145	0,12	6
		м кабеля		20,3	3,8	1015	190	95	0,022	1
61 16-1-164	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2		0,29172	130600		38069				
		1000м								
62 16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВЕГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2		0,1833	30200		5540				
		1000м								
63 16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2		0,54774	60200		32974				
		1000м								

64 16-8-2	Шнур с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка ШВЗП, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1000м	0,051	43800		2234				
65 16-1-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	1000м	0,0102	84200		859				
66 Ц8-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2	шт	108	22,7	–	2452	–	2309	0,13	14
				22,5	–	2430	–	95	–	–
67 17-5-3	Зажимы соединительные изолирующие	шт	108	14		1512				
68 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрофикации: коробка ответвительная на стене	шт	50	92,4	–	4620	–	4050	0,5	25
				90	–	4500	–	90	–	–
69 18-3-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,05	60400		3020				
4.2 Светильники по фасаду (21 шт)										
70 Е33-30-11	Установка стальных конструкций массой до 0,01 т под оборудование	т	0,11214	9860,06	6935,06	1106	778	561	17,1	2
				2925	1837,44	328	206	105	6,38	1
71 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	т	0,11214	154400		17314				
72 Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	светильник	21	1745,38	1411,25	36653	29636	12632	2,01	42
				333	239,85	6993	5037	105	0,81	17
73 17-3-20	Лампа натриевая высокого давления SON Pro 400Вт		21	17100		359100				

		шт							
74	17-6-67								
		Лампа натриевая высокого давления SON Pro 400 Вт	21	725		15225			
		шт							
	4.3 Силовое электрооборудование								
75	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089	497	8178	994	4528	13	26
		шкаф		2273	110	4546	220	95	0.644	1
76	99-1-1(пл)пр	Щит ЩРН -24	2	1147,4		22945				
		шт								
77	Ц8-528-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
		шт		227	2,3	2724	28	95	0,013	–
78	99-1-1 (пл)	Вводный автоматический выключатель ИЭК ВА47-29-3С шт	2	240,27		481				
79	99-1-2(пл)Пр	Автоматический выключатель ИЭК ВА47-29-3С	10	240,27		2403				
		шт								
80	Ц10-882-1	Фотодатчик с пульт или табло с количеством сигнала до 5	2	768	–	1536	–	1289	4	8
		шт		716	–	1432	–	90	–	–
80	99-1-3(пл)Пр	Фотодатчик ФРС-1 (фотореле)	2	924,13		1848				
		шт								
81	Ц8-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	1260,8	42,8	2522	86	1073	3	6
		шт		558	6,8	1116	14	95	0.039	–
82	99-1-4(пл)Пр	Пускатель магнитный ПМ 12-025260	2	2408,28		4817				
		шт								

83 Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле		2	45	–	90	–	91	–	–
		шт		45	–	90	–	101	–	–
84 99-1-5(гл)	Тепловое реле РТЛ (7-10А,13-19А)		2	480,55		961				
		шт								
	Всего прямые затраты					**6530138**	**551113**			**7989**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**1278496** 4750534	**129831**			**413**
	Накладные расходы, тенге					1665449				
	- заработная плата, тенге					249817				
	- трудоемкость, чел-ч					933				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (8,00 %)					494735				
	Всего					**8740322**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)					125861				
	- сметная заработная плата, тенге					17746				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					101				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)					204809				
	- сметная заработная плата, тенге					94212				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					573				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					88662				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					35465				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**9195119**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге					**20541896**				
	- материалы, тенге					10612693				
	- сметная заработная плата, тенге					1231842				
	Налог (2 %)					410838				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**20952734**				

НДС (12 %)	2514328
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23467062**
Скидка 3,6%	844 814
К оплате	**22 622 248**

Заказчик:

Заместитель акима района "Алматы" города Астаны _____ Б.Н. Булатбеков

Руководитель ПТО аппарата акима района "Алматы" _____ Р.М. Оралов

Гл. специалист ПТО _____ А. Ахмедина

Технический надзор:

Инженер технадзора ТОО "Кешек - Батыр Құрылыс" _____ А. Сейсенкулов

Подрядчик:

Директор ТОО "Астанаөндіріс-2030" _____ М.К. Шукаев

Инженер ТОО "Астанаөндіріс-2030" _____ Д.К. Бектурганова

Счет-фактура № 5 от 31.07.14 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаэндіріс- 2030"

БИН ИНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2)

ИИК поставщика: KZ096560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 335 от 28.05.2014г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Тауелсіздік,7 (4)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществляется по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(ИИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(ИИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640001844, г. Астана, ул. Тауелсіздік,7 (10а)

ИИК получателя: KZ280705021230001001 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территории школы-гимназии № 10" г. Астана, ул. Габдуллина 7	усл.	1	20 232 500,00	20 232 500,00	12%	2 427 900,00	22 660 400,00		
Всего по счету:					**20 232 500,00**		**2 427 900,00**	**22 660 400,00**		

директор Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

: но П.

Директор

(О.М.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю для налогового (бухгалтерского) учета.

Утверждена
приказом П[illegible]седателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» г. Астаны»
Подрядчик: ТОО «Астанаевдіріс-2030»

Наименование объекта и его адрес: "Благоустройство территории школы-гимназии № 10" г. Астана, ул. Габдуллина,7

Статья: 027 "Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020" подпрограмма 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг за июль 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		338	28.05.2014г.	РБ	1230001		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории школы-гимназии № 10" г. Астана, ул. Габдуллина,7	45 282 648	20 232 500							2 427 900	22 660 400

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима района "Алматы" города Астаны **Б.Н. Булатбеков**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаевдіріс-2030" **М.К. Шукаев**

м.п.

"SANA-2000" Версия 10.2.02 от 17.03.14 г. Цены региона г. Астана Форма 20

Заказчик: ГУ "Аппарат акима района Алмазы" г.Астана

Подрядчик: ТОО "Альянаондірис-2007"

Наименование объекта: Благоустройство территории школы - гимназии №10 , ул. Габдуллина 7

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2014

Благоустройство территории школы-гимназии №10 , ул. Габдуллина 7 г.Астана

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуат. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуат. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Уличное освещение								
		1.1. Сметные расходы по опорам освещения (15 шт)								
1	Е33-255-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов м3	3,75	46196,84	132,5	173288	497	2322	3,31	12
				540	49,5	2025	186	105	0,24	1
2	98-1-1(от)	Опора освещения СТ-3 высота 3м шт	15	11731		175965				
3	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4 за 4 кг/см2 м3	3,825	200		765				
4	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 до 2 кг/см2 м3	3,825	232		887				

5	Е33-257-1	Сборка и установка опор освещения *опора*	15	2456,71 1005,75	1422,34 385,34	36851 15086	21335 5780	21909 105	6,42 1,48	96 22
6	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами *светильник*	15	1745,38 333	1411,25 239,85	26181 4995	21169 3598	9023 105	2,01 0,81	30 12
7	17-1-76	Светильники "NTV 30S 150" *шт*	15	49700		745500				
8	17-6-93	Лампы натриевые высокого давления SON Pro 150\ТУ 16535.820-79/ тип ДРЛ-125-ХЛ1 *шт*	15	862		12930				
		Раздел 2 Демонтажные работы								
9	Е47-229-5	Летнее формирование полуплоской кроны плодовых деревьев в возрасте 5 лет *шт*	100	26,73 26,73	– –	2673 2673	– –	3465 129	0,168 –	17 –
		Раздел 3 Устройство покрытий								
10	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	1653	297,61 5	34,06 11,15	491949 8265	58301 18431	35506 133	0,033 0,03927	55 65
11	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	2756,3	520,76 5,94	15,35 5,06	1435371 16372	42309 13947	40324 133	0,0330 0,01786	93 49
12	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины *м2 покрытия*	11025,2	62,18 0,01	– –	685547 110	– –	145 133	0,00009 –	1 –

13 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1430,351	582,67	15,35	833709	21966	20926	0,0336	48
	м2 покрытия		5,94	5,06	8496	7238	133	0,01768	25
14 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	290	413,88	6,83	120025	1929	42596	0,668	202
	м бортового камня		108,68	1,76	31517	510	133	0,0061	2
15 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	12,462	28200		351428				
	м3								
3.2 Тип 2 Проектируемое асфальтобетонное покрытие/170,1 м2/									
16 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	25,515	1018,16	68,13	25978	1739	1130	0,144	4
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	546	325	133	0,0438	1
17 Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	170,1	556,01	34,06	94577	5794	3855	0,033	6
	м2 основания		5	11,15	851	1397	133	0,03927	7
18 Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	170,1	520,76	15,35	88581	2611	2488	0,0336	6
	м2 покрытия		5,94	5,06	1010	861	133	0,01768	3
19 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	680,4	62,18	–	42307	–	9	0,00009	–
	м2 покрытия		0,01	–	7	–	133	–	–

20 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,6-2,8 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	170,1	582,87 3,94	15,35 5,06	99146 1010	2611 861	2468 133	0,0336 0,01786	6 3
21 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях *м бортового камня*	37	413,88 108,68	6,63 1,76	15314 4021	245 65	5434 133	0,608 0,0061	26 –
22 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400 *м3*	1,591	28200		44866				

3.3 Тип3 Проектирусмое тротуарное покрытие из брусчатки /460,6 м2/

23 Е1-17-8	Разработка грунта 2 групп одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	41,454	32,25 1,42	30,77 8,34	1337 59	1276 346	393 97	0,00984 0,02853	– 1
24 П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза ктрм1=0,9; кэкс1=0 903, ксгм1=0,904; *т*	72,549	108,19 –	108,19 21,66	7849 –	7849 1571	1571 100	– 0,04529	– 3
25 Е1-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов *м2 уплотненной площади основания*	230,3	4,31 –	4,31 1,82	993 –	993 419	405 97	– 0,0071	– 2
26 Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	230,3	233,36 4,32	22,3 7,67	53743 995	5136 1766	3672 133	0,0286 0,02711	7 6
27 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	13,82	1018,16	68,13	14071	942	626	0,144	2

				21,38	12,76	295	176	133	0,0438	1
28	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	460,8	181,7	21,26	83691	9792	92981	0,948	437
				156,15	7,97	71923	3671	123	0,0389	18
29	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	241	554,88	6,63	133726	1598	35399	0,698	168
				108,68	1,76	26192	424	133	0,0061	1
30	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	3,85	27400		105490				
	3.4 Тип 4 Ремонт покрытий из брусчатки с возможностью проезда									
31	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	56	554,88	6,63	31073	371	8226	0,698	39
				108,68	1,76	6086	99	133	0,0061	–
32	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	0,896	27400		24550				
	<u>Раздел 4 Малые архитектурные формы</u>									
	4.1 МАФы									
33	Т1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1 – монтаж металлоконструкций kмат1=0; *скамья*	38	554,43	4,37	21068	166	18876	3,2	122
				550,06	1,87	20902	71	90	0,007	–
34	Т1-9-6	Игровой гимнастический комплекс "Паутина"– строительные работы kмат1=0; *комплекс*	1	2302,91	91,91	2303	92	2346	13	13
				2211	22,56	2211	23	105	0,11	–
35	Т1-9-7	Игровой гимнастический комплекс "Паутина"– монтаж металлоконструкций kмат1=0; *комплекс*	1	4938,32	72,44	4938	72	4399	28	28
				4865,88	22,44	4866	22	90	0,083	–
36	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,75	7350		5513				

		м3							
37 80-1-1(пл)	Комплекс гимнастический "Паутина" поз 10	1	35226		35225				
		шт							
38 Т1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип I "Шведская стенка" – строительные работы	1	5284,37	91,91	5284	92	2346	13	13
		комплекс							
			2211	22,56	2211	23	105	0,11	–
39 Т1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип I "Шведская стенка" – монтаж металлоконструкций кмат1=0;	1	4938,32	72,44	4938	72	4399	28	28
		комплекс							
			4865,88	22,44	4866	22	90	0,083	
40 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,625	7350		4594				
		м3							
41 80-1-2(пл)	Комплекс гимнастический "Шведская стенка " поз.7	1	21515		21515				
		шт							
42 Т1-19-11	Качалка, тип IV – строительные работы кмат1=0;	2	3038,68	1223,68	6077	2447	4664	11	22
		качалка							
			1815	406,08	3630	812	105	2	4
43 Т1-19-12	Качалка, тип IV – монтаж металлоконструкций кмат1=0;	2	1503,4	22,48	3007	45	2679	0,6	17
		качалка							
			1480,92	7,48	2962	15	90	0,028	–
44 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,5	7350		3675				
		м3							
45 80-1-3(пл)	Качели балансир поз 9	2	14145		28290				
		шт							
46 Т1-6-1	Брусья параллельные – строительные работы кмат1=0;	1	742,95	295,8	743	296	573	2,7	3
		брусья							
			447,15	98,7	447	99	105	0,482	–
47 Т1-6-2	Брусья параллельные – монтаж металлоконструкций кмат1=0	1	478,13	–	478	–	430	2,8	3
		брусья							

			478,13	–	478	–	90	–	–
48 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,5	7350		3675				
	м3								
49 80-1-3(пл)	Брусья гимнастические поз 24	1	10560		10560				
	шт								
50 Т1 9 8	Игровой гимнастический комплекс – строительные работы кмат1=0;	2	1153,85	61,55	2308	123	2324	6,6	13
	комплекс		1092,3	14,1	2185	28	105	0,069	–
51 Т1-9-9	Игровой гимнастический комплекс – монтаж металлоконструкций кмат1=0;	2	2015,9	29,35	4032	59	3593	12	24
	комплекс		1986,55	9,35	3973	19	90	0,035	–
52 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,5	7350		3675				
	м3								
53 80-1-4(пл)	Бревно качающееся поз 29	2	11657		23314				
	шт								
54 Т1-9-8	Игровой гимнастический комплекс– строительные работы кмат1=0;	1	1153,85	61,55	1154	62	1161	6,6	7
	комплекс		1092,3	14,1	1092	14	105	0,009	–
55 Т1-9-9	Игровой гимнастический комплекс – монтаж металлоконструкций кмат1=0;	1	2015,9	29,35	2016	29	1796	12	12
	комплекс		1986,55	9,35	1987	9	90	0,035	–
56 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1	7350		7350				
	м3								
57 80-1-5(пл)	Комплекс гимнастический "Альпинист" поз 19	29066	1		29066				
	шт								
58 Т1-9-42	Рукоход, тип II – строительные работы кмат1=0;	1	1585,9	775,75	1586	776	1117	4,9	5
	рукоход		810,15	253,8	810	254	105	1,2	1
59 Т1-9-43	Рукоход, тип II – монтаж металлоконструкций кмат1=0;	1	2434,26	22,48	2434	22	2177	14	14
	рукоход		2411,78	7,48	2412	7	90	0,028	–
60 30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,5	7350		3675				

		м3							
61	80-1-6(пп)	Комплекс гимнастический "Рукоход" поз 20	1	20003		20003			
		шт							
	4.2 Ограждения								
62	Т1-30-1	Ограждение цветников металлическое, высота 0,35 м, тип I – строительные работы kмат1=0;	647	85	7,41	42055	4794	40293	0,349	226
		м		57,59	1,72	37231	1113	105	0,008	5
63	Т1-30-2	Ограждение цветников металлическое, высота 0,35 м, тип II – монтаж металлоконструкций kмат1=0;	647	86,57	25,85	56011	16725	40365	0,353	228
		м		60,72	8,6	39286	5564	90	0,032	21
64	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	11,846	7350		85598				
		м3								
	Раздел 6 Дополнительные работы									
65	С27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	518,5	554,88	6,63	287705	3438	76161	0,698	362
		м бортового камня		108,38	1,76	56351	913	133	0,0061	3
66	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	8,296	27400		227310				
		м3								
	6.3 Выборка и засыпка пучины									
67	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м т.ч. п.3.69: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кокс1=1,15; кзпм1=1,15;	177	10,63	10,63	1882	1882	593	–	–
		м3 грунта		–	3,45	–	611	97	0,01323	2
68	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кокс1=1,1; кзпм1=1,1;	177	61,88	57,6	10953	10195	4392	0,0297	5
		м3 грунта		4,28	21,3	758	3770	97	0,08514	15

69 П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза	285	98,12	98,12	27964	27964	5592	–	–
	т		–	19,62	–	5592	100	0,0412	12
70 Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3К=8,000:	2950	190,99	22,79	563421	67231	53045	0,0453	134
	м2		7,7	5,82	22715	17169	133	0,01996	59
6.4 Асфальтовое покрытие									
71 Е27-50-2	Устройство выравнивающего слоя из песка толщ 8 см	1106	111,34	33,73	123142	37305	19946	0,0304	34
	м2 покрытия и основания		7,04	6,52	7786	7211	133	0,02388	26
	Всего прямые затраты				**7648854**	**380333**			**2568**
					421728	**105533**			**370**
	В том числе стоимость материалов, тенге				6676818				
	сборудования, тенге				167974				
	Накладные расходы, тенге				627933				
	- заработная плата, тенге				94197				
	- трудоемкость, чел-ч				314				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				486532				
	Всего				**8763369**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				123774				
	- сметная заработная плата, тенге				17452				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				99				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)				201413				
	- сметная заработная плата, тенге				92650				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				564				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				87192				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				34877				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9210625**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**20576536**
- материалы, тенге	14920479
- оборудование, тенге	375254
- сметная заработная плата, тенге	1907007
Налог (2 %)	411531
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20988067**
НДС (12 %)	2518568
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23506635**
Скидка 3,6%	846235
Итого к оплате	22 660 400

Заказчик:
Заместитель акима района "Алматы" города Астаны _____ Б.Н. Булатбеков
Руководитель ПТО аппарата акима района "Алматы" _____ Р.М. Оралов
Главный специалист ПТО _____ А. Ахмедина
Технический надзор:
Инженер технадзора ТОО "Кешек - Батыр Құрылыс" _____ Т.К. Каскабаев
Подрядчик:
Директор ТОО "Астанаөндіріс-2030" _____ М.К. Шукаев
Инженер ТОО "Астанаөндіріс-2030" _____ Д.К. Бектургайова

Счет-фактура № 7 от 13.08.14 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаэндіріс- 2030" (2)

БИН/ИИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акусла,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 338 от 28.05.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Тауелсіздік,7

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980340001844, г. Астана, ул. Тауелсіздік,7 (10а)

ИИК получателя: KZ280705021230000100 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК. , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территории школы-гимназии № 10" г. Астана, ул. Габдуллина,7	усл.	1	4 900 489,29	4 900 489,29	12%	588 058,71	5 488 548,00		
Всего по счету:					**4 900 489,29**		**588 058,71**	**5 488 548,00**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: ие П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директо

(должность)

иректор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - к отчету

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» г. Астаны»
Подрядчик: ТОО «Астанаөндіріс-2030»

Наименование объекта и его адрес: "Благоустройство территории школы-гимназии № 10" г. Астана, ул. Габдуллина,7

Статья: 027 "Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020" подпрограмма 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наименование	Код
		338	28.05.2014г.	РБ	1230001		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории школы-гимназии № 10" г. Астана, ул. Габдуллина,7	50 771 196	4 900 489							588 059	5 488 548

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района "Алматы" города Астаны

Б.Н. Булатбеков

м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Астанаөндіріс-2030"

М.К. Шукаев

м.п.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима района Алматы "г.Астана

Подрядчик: ТОО "Астанаендірс-2030"

Наименование объекта: Благоустройство территории школы - гимназии №10, ул. Габдуллина,7

Акт №3

приемки выполненных работ за август 2014г.

Благоустройство территории школы-гимназии № 10, ул. Габдуллина,7

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / з/п рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ремонт асфальто-бетонного покрытия								
		1.1 Ремонт асфальто-бетонного покрытия /2756,3м2/								
1	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	0,3	207,61	34,06	89	10	7	0,033	–
		м2 основания		5	11,15	2	3	133	0,03927	–
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АЕВ	1325,945	582,87	15,35	772954	20353	19398	0,0336	45
		м2 покрытия		5,94	5,06	7876	6709	133	0,01766	23

Раздел 2 Тип 5 Песчано-грунтовое покрытие полосы препятствий/395,1/

3	Е1-136-1	Уплотнение грунта катками	395,1	4,31	4,31	1703	1703	697	–	–
		м2 уплотненной площади основания			1,82		719	97	0,0071	3
4	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	39,51	1232,62	73,75	48697	2914	1737	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	845	461	133	0,041	2

Раздел 3 Озеленение

3.1 Газон /1228,3м2/

5	Е47-3-3	Разбивка участка	1480,5	12,15	–	18097	–	23345	0,0741	110
		м2		12,15	–	18097	–	129	–	–
6	Е47-25-5	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1228,3	225,53	0,34	277083	418	52382	0,2678	329
		м2		39,24	0,13	48198	160	129	0,0035	1
7	Е47-25-5	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона, на каждые 5см изменения толщины слоя добавлять (до толщ 20см)	1228,3	69,97	-	85944	-	12029	0,05	67
		м2		7,97	-	9790	100	129	-	-
8	Е6-3-1	Устройство ДЭС из песка	122,33	1143,6	97,07	140463	11923	21523	0,78	95
		м3 основания		112,5	36	13818	4422	118	0,18	22
9	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1228,3	79,31	–	96001	–	13008	0,0525	64
		м2		8,21	–	10084	–	129	–	–

10 Е47-300-1	Поверхностное внесение минеральных удобрений при норме внесения до 4 т трактором	0,12202	400,94	400,94	49	49	21	–	–
	га		–	127,91	–	16	129	0,66	
11 99-1-1(пл)	Минеральные удобрения "Кемира Универсал-2" для газона	49,132	154		7566				
	м2								
3.2 Цветник /261,2 м2/									
12 Е47-27-1	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом	231,2	57,86	9,48	13413	2476	17529	0,3698	94
	м2		48,38	3,64	12637	951	129	0,0147	1
13 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	28,12	1143,6	97,07	29871	2535	4677	0,79	20
	м3 основания		112,5	36	2939	940	118	0,18	5
14 Е47-20-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	261,2	316,04		82550	–	22926	0,467	122
	м3		68,04	–	17772	–	129	–	–
15 Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветники - до 30 см	522,4	69,9		36516	–	5324	0,0542	28
	м2		7,9		4127	–	129	–	–
16 Е47-300-1	Поверхностное внесение минеральных удобрений при норме внесения до 4 т трактором	0,02612	400,94	400,94	10	10	4	–	–
	га			127,91	–	3	129	0,66	–
17 99-1-1(пг)	Минеральные удобрения "Кемира Универсал-2"	10,448	154		1609				
	кг								
18 Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	261,2	214,32	–	55980	–	70634	1,3501	353
	м2		203,63	–	54750	–	129	–	

19	Е47-29-2	Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов до 40 шт		620,88	11,4	–	7146		7586	0,0688	43
			м2								
					9,38	–	5880	–	129	–	–
		Раздел 4 Дополнительные работы									
		4.1 Устройство покрытий									
20	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		12,5130	2783,6	–	34833		3173	3,24	41
			м3 подстилающего слоя								
					531		3645	–	123	–	–
21	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		44,16	5642,11	66,01	249156	2915	10232	1,35	60
			м3								
					196,75	21,93	8644	1101	105	0,1218	5
		Всего прямые затраты					1 867 494	45 306			1 411
							212 319	15 485			65
		В том числе стоимость материалов, тенге					1 557 762				
		Накладные расходы, тенге					301 731				
		- заработная плата, тенге					43 365				
		- трудоемкость, чел-ч					745				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					130 154				
		Всего					2 299 379				
		Временные здания и сооружения (1,8 %×0,8)					33 111				
		- сметная заработная плата, тенге					4 529				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					78				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)					53 881				
		- сметная заработная плата, тенге					24 043				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					143				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					23 325				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					9 330				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 419 025**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**5 404 102**
- материалы, тенге	3 723 051
- сметная заработная плата, тенге	792 106
Налог (2 %)	108 082
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5 512 184**
НДС (12 %)	661 462
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6 173 647**
Скидка 3,6%	**222 251**
Корректировка (1акт оборудование)	**462 847**
Итого к оплате	**5 488 548**

Заказчик:

Заместитель акима района "Алматы" города Астаны _____ Б.Н. Булатбеков

Руководитель ПТО аппарата акима района "Алматы" _____ Р.М. Оралов

Главный специалист ПТО _____ А. Ахмедина

Технический надзор:

Инженер технадзора ТОО "Көшек - Батыр Құрылыс" _____ Т.К. Каскабаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Астанаөндіріс-2030" _____ М.К. Шукаев

Инженер ТОО "Астанаөндіріс-2030" _____ Д.К. Бектурганова

«Алматы» ауданы бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № 339 ШАРТ

Астана қ. «28» 05 2014 жыл

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын **«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ** атынан, «Алматы» ауданы әкімі **Сағын Бекбол Уәйдоллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі Мердігер деп аталатын, **«Астанаөндіріс 2030» ЖШС** Жарғы негізінде әрекет ететін директоры **Шукаев Мади Кайроллаұлы** екінші тараптан, Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) және Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде 2014 жылға Астана қаласы «Алматы» ауданының мектепке дейінгі балалар ұйымдарын және мектеп-гимназиясын абаттандыру бойынша тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы 2014 жылғы 27 мамырдағы № 687263-2 электрондық конкурстық хаттамасының негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төменгілері келісімге келді:

1.Шарттың мәні

1.1 Осы Шарт негізінде Тапсырыс беруші тапсырады, ал Мердігер «Астана қаласы Білім басқармасының № 7 «Аққу» балабақшасы» Мемлекеттік коммуналдық қазынашылық кәсіпорнының аумағын абаттандыру бойынша қызметтерін көрсетуге 36 362 564 (отыз алты миллион үш жүз алпыс екі мың бес жүз алпыс төрт) теңге (бұдан әрі — шарттың бағасы) бірлық сомасына міндеттемені қабылдайды, оның ішінде ҚҚС 3 895 989 (үш миллион сегіз жүз токсан бес мың тоғыз жүз сексен тоғыз) теңге.

1.2 Төменде санамаланған құжаттар мен олардағы айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1. Осы Шарт;

2. Шарттың мәні 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша «Астана қаласы Білім басқармасының № 7 «Аққу» балабақшасы» Мемлекеттік коммуналдық қазынашылық кәсіпорнының аумағын абаттандыру бойынша қызметтерін сатып алу;

3. Техникалық ерекшелік

2. Терминдер

2. Осы шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі.

1) «Тапсырыс беруші» — мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;

2) «Мердігер» — осы Шарттың талаптарында көрсетілген қызметтерді көрсетуге жүзеге асыратын, Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта өзіне контрагенті ретінде әрекет ететін заңды немесе жеке тұлға;

3) «Кепілді мердігер (бірлескен орындаушы)» - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) қызметтерің бір бөлігін көрсетуге Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды біліреді;

4) «Техникалық қадағалаушы» - мердігерлік қызметтерді Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес көрсетуі жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды біліреді;

5) «Шарт» – «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында жасалған азаматтық-құқықтық шарт;

6) «Шарттың құны» - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын біліреді.

7) «Акау» - қызметтердің Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

8) «Шаралықтар мен ақауларды жою кезеңі» - көрсетілген қызметтерді тексеру үдерісінде табылған шаралықтар мен ақауларды жою кезеңі.

3.Тапсырыс берушінің міндеттері мен құқықтары

3.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері көрсетілетін жасалған

Договор № 339

о государственных закупках услуг по району Алматы»

г. Астана «28» 05 2014 года

ГУ Аппарат акима района «Алматы» города Астаны, именуемый в дальнейшем **«Заказчик»** в лице акима района «Алматы» **Сағын Бекбол Уәйдоллаұлы** с одной стороны и **ТОО «Астанаөндіріс-2030»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Шукаева Мади Кайроллаевича**, действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и на основании Протокола об итогах электронного конкурса № 687263-2 от 27 мая 2014 года по государственным закупкам товаров, работ и услуг по благоустройству детских дошкольных организаций и школы-гимназии района «Алматы» города Астаны на 2014 год в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. На основании настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг по благоустройству территории Государственного коммунального казенного предприятия «Ясли сад № 7 «Аққу» Управления образования города Астаны» на общую сумму 36 362 564 (тридцать шесть миллионов триста шестьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят четыре) тенге (далее - цена договора), в том числе НДС 3 895 989 (три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч девятьсот восемьдесят девять) тенге.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1. настоящий Договор.

2. предмет Договора закупка услуг по благоустройству территории Государственного коммунального казенного предприятия «Ясли сад № 7 «Аққу» Управления образования города Астаны» по спецификке — 159 «Оплата прочих услуг и работ»;

3. Техническая спецификация

2. Термины

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) «Подрядчик» - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о государственных закупках, и осуществляющее оказание услуг, указанных в условиях Договора;

3) «Субподрядчик (исполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор (или) соглашение с Подрядчиком на оказание части услуг по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по оказанию Подрядчиком подрядных услуг в соответствии с условиями Договора;

5) «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

6) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

7) «Дефект» - часть услуг, оказанных с нарушением условий Договора;

8) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов обнаруженных в процессе проверок оказанных услуг.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1 Заказчик или его представители могут проводить

қызметке өнардың техникалық өзіндік ерекшілікке сәйкес келуін тексеруі үшін және оған қосымшаға техникалық бақылау жүргізе алады. Бұл сынаққа Мердігер автотранспорты қатынумен және Мердігер өкілін сәйкесінше және ескертулерді жою бойынша шараларды кедергі жасамай жүргізуі тиіс.

3.2 Егер техникалық бақылаудан өткен қызметтер техникалық өзіндік ерекшілікке жауап бере алмаса, Тапсырыс беруші одан бас тарта алады және Мердігер өзінің есебінен техникалық өзіндік ерекшіліктеріне сәйкес қажетті өзгерту енгізуге міндетті.

3.3 Егер Мердігер қызметті, көрсете алмаса немесе түзетілісі келмесе және бұл жөнінде үш күнтізбелік күн ағымында ескерту алғаннан кейін жазбаша немесе ерекетпен жауап бермесе, Тапсырыс беруші төмен сападағы қызметтер үшін, олармен қатар техникалық өзіндік ерекшілік талаптары төлем сомасын төмендетуге құқылы.

3.4 Тапсырыс беруші бюджеттік тесілдердің жоқ болуы немесе қысқаруы жағдайда Мердігерге жеті күндік мерзімде қызметтер көлемінің және төлемдердің қысқаруына байланысты Шарт ережелерінің мүмкін өзгерістері жөнінде жазбаша ескертуге міндетті.

3.5 Егерде келісе алмаушылық болған кезде, Тапсырыс беруші Мердігер есебінен құзіреттілік органдарды немесе ұйымдарды тартуына құқылы.

4. Мердігердің міндеттері мен құқылары

4.1 Астана қаласы мәслихатының 2004 жылғы 30 наурыздағы № 28/6-II шешімімен «Астана қаласының аймағын абаттандыру, санитарлық ұстау, жинауды ұйымдастыру және тазалауды қамтамасыз ету бойынша Ережелер» сәйкес, осы Шарт бойынша Мердігер барлық қызметтерді ұсынуды міндеттенеді.

4.2 Осы Шарт бойынша қызметтерді көрсетуге Мердігермен тартылған қызметкерлер құрамын қоспағанда, Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімісіз кімге болса да Тапсырыс берушімен және басқада ойын атынан келген адамдарымен берілген осы Шартын маңызын немесе ережесін, техникалық нұсқаларын, жобаларын, үлгілерін, нұсқаларын, сызбаларын және ақпараттарын білдіріп қоймау керек. Аталған ақпарат қызметкерлер құрамына жасырын түрде айтылу керек және осы шарттың міндеттемелерін орындалу қажет.

4.3 Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімісіз кімге болсада алдында айтылған құжаттармен және ақпараттармен пайдаланбау керек.

4.4 Мердігер Шарт бойынша қызметтер өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.

4.5 Мердігер негізгі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде сынамаланған қызметкердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

4.6. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, қызметтерді көрсетуден алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде кетіруге міндетті, одан кейін бұл адам осы Шарт бойынша қызметтерді көрсетуімен ешқандай байланыста ие болмауы тиіс.

4.7 Барлық қолдағы мүмкіндікті және білімді пайдаланып, Мердігер Тапсырыс берушімен бірге күн сайын қызметтерді бағыттауға және бақылауға міндетті. Осы Шарт бойынша Мердігер өз атынан жауап береді және Тапсырыс берушімен бірге орындалып жатқан қызметтердің сапасына, сұрақтарына, әйелтіне, техникасына, сонымен бірге қызметтерді үйлестіруіне бақылау жасайды.

4.8 Бұзушылармен, талаптықтармен және ақаулармен көрсетілген қызметтер туралы ескертуді алғаннан кейін, Мердігер көрсетілген талаптықтарды Тапсырыс беруші айтқан уақыт мерзімінде жоюға міндетті.

Егер Мердігер ескертуді алғаннан кейін көрсетілген талаптықтарды Тапсырыс беруді айтқан уақыт мерзімінде дұрыстамаса, Тапсырыс беруші осы Шартпен қарастырылған айыппұл санкцияларды қолдана алады.

4.9 Жанбырға, қызға, үлікке, су басуына, өрт және басқа да себептерге байланысты Мердігер барлық түрлі,

технический контроль оказываемых услуг для подтверждения их соответствия технической спецификации и приложений к ним. Все расходы на эти испытания несет Подрядчик с предоставлением автотранспорта и представителя Подрядчика для оперативного принятия мер по устранению несоответствий и замечаний.

3.2 Если услуги, прошедшие технический контроль, не отвечают технической спецификации, Заказчик может отказаться от них и Подрядчик обязан внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации за свой счет.

3.3 Если Подрядчик не может или не хочет исправить услуги и не отвечает письменно или действиями в течение трех календарных дней после получения уведомления об этом, Заказчик вправе снизить сумму, предъявленную к оплате Подрядчиком из-за низкого качества услуг, а также отклонения от требований технической спецификации.

3.4 Заказчик обязан в случаях отсутствия или сокращения бюджетных средств уведомить письменно Подрядчика в семидневный срок о возможных изменениях условий Договора, связанный с уменьшением объема услуг и оплаты.

3.5 В случае возникновения разногласий Заказчик вправе привлечь компетентные органы или организации за счет средств Подрядчика.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1 Подрядчик обязуется обеспечить предоставление всех услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с «Правилами благоустройства, санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты на территории города Астаны», утвержденных решением Маслихата города Астаны от 30 марта 2004 года № 28/6-II.

4.2 Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

4.3 Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора;

4.4 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности оказания услуг по Договору;

4.5 Подрядчик нанимает на качественные должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить письменное согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

4.6. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от оказания услуг по настоящему Договору, являющегося работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с оказанием услуг по данному Договору;

4.7 Подрядчик совместно с Заказчиком ежедневно обязан контролировать и направлять услуги, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и совместно с Заказчиком осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, преподавательностью и качеством оказания услуг, а также координацией всех услуг по Договору;

4.8 Подрядчик, получив уведомление об оказанных услугах с нарушениями, недостатками и дефектами, обязан устранить указанные недостатки в течение периода времени, указанного Заказчиком.

Если Подрядчик, получив уведомление, не исправит указанные недостатки в срок, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором;

қызметтерге байланысты бұзулардан, жолдан, кемістіктерден орындалған қызметтерді, жабдықтарды, ресурстарды және басқа да материалдарды сақтауын қамтамасыз етуге міндетті.

Мердігер қызметтерді көрсету кезінде басқа да қызметтерді және Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

4.10 Мердігер конкурстық өтінімге (бар болған кезде) қазақстандық қамтуды 2014 жылғы 25 желтоқсанға дейін қамтамасыз етуді міндетіне алады.

4.11 Тапсырыс берушімен бекітілген жоспар-тапсырмаға сәйкес Мердігер қызметтердің көрсетілуін қамтамасыз етуге міндетті (бар болған кезде).

5. Төлемдер

5.1 Ақы төлеу ыңғайлы Мердігердің есепшотына ақшаны аудару.

5.2 Қызметтерді көрсету мерзімі: 2014 жылдың 30 тамызды қоса алғанда.

5.3 Ақы төлеу алдын ала қажетті құжаттар: көрсетілген қызметтердің құны туралы анықтама (анықтама ЭКС).

5.4 Төлем мерзімі: нақты көрсетілген қызметтер үшін төлемдер бөлінуіне қаржылық жоспарына және бюджеттік қаржат түсуіне байланысты. 027 «Жұмысқа қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу және абаттандырудың бюджеттік бағдарламасы, 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» кіші бағдарламасы.

5.5 Өткен айға ақы төлеу алу үшін Мердігер келесі құжаттарды беру керек: көрсетілген қызметтердің күні туралы анықтама (анықтама ЭКС).

5.6 Тапсырыс беруші Мердігерге шарт құнының 10 % мөлшерде аванстық төлем жүргізеді.

5.7 Аб сәйкесті төлемдер көрсетілген қызметтердің көлеміне тепе тең мөлшерде аванстық төлемдердің сомасын шегеріп отырып түзетіледі.

5.8 Осы Шарт бойынша Мердігерге түпкілікті ақы төлеуді Тапсырыс Беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді. қызметтердің алу-беру тәртібі көрсетілген қызметтердің актісіне (2 форма) сәйкес қабылданады.

6. Қосалқы мердігер

6.1 Осы Шарт бойынша Тапсырыс берушінің алдынала келісім алмай, Мердігер өзінің міндеттемелерін өзгеге беруі керек.

6.2 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен қызметтердің жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

6.3 Қосалқы мердігер болғаны Мердігерді материалдық және басқаша жауапкершіліктен босатпайды.

7.Кепілдіктер

7.1 Осы Шарт бойынша көрсетілген қызметтер техникалық сапалық ерекшеліктеріне сай болу керек немесе көрсетілген стандарттан жоғары болуы керек.

7.2 Қызметтер мен материалдарға байланысты осы Шарт бойынша қызметтердің сапасы ақаусыз болатынына Мердігер кепілдік береді.

7.3 Осы кепілдікке байланысты лоу туындаса. Тапсырыс берушінің көрсеткен мерзімінде Тапсырыс берушінің шығыстарынсыз табылған ақауларды жою керек.

8.Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Егер Шартты орындау кезінде Мердігер немесе қосалқы мердігер қызметті мерзімінде тапсыруға келерді келтіретін жағдайларға тап болса. Мердігер Тапсырыс берушіге кешіктіру дәйектері, оның шамамен ұзақтығы және себептері жөніндегі

4.9 Подрядчик обязан обеспечить защиту оказанных услуг, оборудования, ресурсов и прочих материалов, связанных с услугами от всех видов утлеба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Подрядчик обязан при производстве услуг обеспечить защиту других услуг, а также собственность, принадлежащую Заказчику;

4.10 Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии) до 25 декабря 2014 года.

4.11 Подрядчик обязан обеспечить оказание услуг согласно утвержденного плана-задания Заказчика (при его наличии).

5. Платежи

5.1 Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5.2 Срок оказания услуг: по 30 августа 2014 года;

5.3 Необходимые документы, предшествующие оплате: справки стоимости оказанных услуг (справка ЭКС);

5.4 Сроки платежей: в соответствии с планом финансирования по платежам за фактически оказанные услуги, а также по мере поступления бюджетных средств. Бюджетная программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020» подпрограмма 011 «Бюджетные трансферты из республиканского бюджета»;

5.5 Подрядчик должен предоставить за предыдущий месяц следующие документы для получения оплаты: справки стоимости оказанных услуг (справка ЭКС).

5.6 Заказчик производит авансовый платеж Подрядчику в размере 10% от стоимости Договора.

5.7 Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам оказанных услуг с удержанием аванса.

5.8 Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного оказания Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов, порядок приема-сдачи услуг производится согласно акта оказанных услуг (форма 2).

6. Субподрядчики

6.1 Подрядчик не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного согласия Заказчика.

6.2 Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема услуг, но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

6.3 Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7. Гарантии

7.1 Услуги, оказываемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

7.2 Подрядчик гарантирует, что качество услуг в рамках Договора не будут иметь дефектов, связанных с материалами или услугой.

7.3 В случае получения претензии связанной с данной гарантией Подрядчик должен в срок указанный Заказчиком устранить выявленные дефекты без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

8. Ответственность сторон

8.1. Если в период выполнения Договора Подрядчик или его субподрядчик (и) в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременному предоставлению услуг, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное

жазбаша сескертуді кешіктірмей жіберу қажет. Мердігерден сескертуді алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалау қажет және өзінің қарауымен Шартты Мердігердің орындау мерзімін ұзартады немесе біржақты ережемен Шартты бұзады.

8.2 Мердігер Тапсырыс берушінің, үшінші бір тұлғалардың мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

8.3 Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі қызметтердің бір бөлігін көрсететін басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

8.4 Егер мемлекеттік сатып алу туралы шарт, көрсетілетін қызметтерді өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты бұзылса, Тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

9. Айыппұл санкциялары

9.1 Өнім берушінің осы шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс беруші орындалмаған не тиісінше орындалмаған міндеттемелердің сомасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,1 пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын өндіріп алуды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

10.Шарттың орындалуын қамтамасыз ету

10.1 Мердігер Шартты жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде, кепілді ахшалай жарна немесе банктік кепілдік түрінде Шартты орындауды қамтамасыз етуге міндетті (Шарттың сомасынан 10 %).

11. Форс-мажор

11.1 Осы Шарттың мақсатына "форс-мажор деп" Мердігер жаз[illegible]ан бақылауға бағынышты емес, Мердігердің ұқыпсыздығына және санауларды кателігіне байланысты емес және күтпеген жерден болған оқиғалар көрсетіледі. Осы оқиғалар мынаны қамтиды, бірақ: індет, карантин, соғыс әрекеті сияқты әрекеттермен шектелмейді.

11.2 Форс-мажорлық жағдайлар болғанда Мердігер Тапсырыс берушіге осы жағдайлар және олардың себебі туралы жазбаша сескерту жібіру керек. Егер Тапсырыс берушіден ешқандай жазбаша нұсқаулар келмесе, Мердігер мүмкіндігі болғанша Шарт бойынша міндеттемелерін орындай береді және форс-мажорлық жағдайға байланысты емес көрсететін басқа да әдістерді іздейді.

12. Шартты бұзу

12.1 Міндеттемені орындамаған үшін Мердігерге жазбаша сескерту жіберіп, Тапсырыс беруші бір жақты Шартты бұза алады. Міндеттемені көрсетілмеген мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектелмейді:

а) егер Мердігер қызметтерді көрсетпесе немесе қызметтерді орындауға жағдайы болмаса;

б) егер Мердігер қызметтерің сапасына әсер ететін қызметтер кестесін көрсету мерзімін екі рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

в) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға нұқсатын алмай мерзімі 3 күнге дейін қызметті тоқтата тұрса;

г) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

д) Мердігер конкурстық құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген қызметтерді жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін сескермейтін болса.

12.2 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, банкрот болғанда немесе толем қабылдамағанына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Мұндай жағдайда бұзу жылдам жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші Мердігерге қатынасы бойынша ешқандай қаржылық міндеттерді мойына алмайды, егер Шартты бұзу зиян келтірмесе немесе болған, не болатын кейінгі салдарды Тапсырыс берушіге көрсетілетін

уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине. После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен оценить ситуацию и по своему усмотрению продлить срок выполнения Договора Подрядчиком либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8.2 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, третьих лиц, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

8.3 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, оказывающих части услуг в рамках Договора, на основании договора с Поставщиком.

8.4 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с неисполнением Поставщиком услуг договорных обязательств.

9. Штрафные санкции

9.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору Поставщиком Заказчик обязуется обеспечить взыскание неустойки в размере 0,1% от суммы неисполненных либо ненадлежаще исполненных обязательств за каждый день просрочки.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1 Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса (10 % от общей суммы Договора).

11. Форс-мажор

11.1. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, эпидемия, карантин.

11.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает оказывать свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

12. Расторжение Договора

12.1 Заказчик может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление о неоказании обязательств включающих в себя следующее, но не ограничивающихся перечисленным:

а) если Подрядчик не оказывает или не может оказать услуги;

б) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик в течение двух раз срывает сроки графика оказания услуг, которые влияют на качество услуг;

в) Подрядчик приостанавливает услуги сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

г) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение периода времени, определенного Заказчиком;

д) Подрядчик пренебрегает правилами производства услуг, инструкциями и положениями, указанными в конкурсной документации.

12.2 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит

әрекеттерді жүзеге асыруға немесе санкцияларды қандайда бір құқықты қозғамаса.

12.3 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі көрсетудің орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған қызметтердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

12.4 Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

12.5 Егер Шарт Мердігердің Шартты елеулі бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстер мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде көрсетілген қызметтер үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

13. Ерекше шарт

13.1 Екі тараптармен жазбаша өзгерістер мен толықтыруларға қол қойғанын қоспағанда, Шартқа ешқандай өзгерістер мен толықтырулар рұқсат етілмейді.

13.2 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

13.3 Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

13.4 Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады. Шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

13.5 Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін және Мердігер Шарттың аткарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді және 2014 жылдың 31 желтоқсанын қоса алғанда әрекет етеді.

13.6 Осы Шарт бірдей заңды күші бар үш данада жасалған.

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші:	**Мердігер:**
«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ Астана қаласы Тәуелсіздік даңғылы, 7 үй ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті ММ ЖСК KZ22070102KSN6201000 БСК KKMFKZ2A БСН 980 640 001 844	«Астанаөндіріс-2030» ЖШС Астана қ., Көктал 2 шағ.ауд. Ақмола көшесі, 17 үй ЖСК KZ 098560000000108956 БСК KCJBKZKX «Банк ЦентрКредит» АҚ БСН 010 140 000 560

Б. Сағын
м.о.

М.Шукаев
м.о.

Аумақтық қазынашылық органында тіркеген күні (мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер үшін):

Бұрыштама: Б. Булатбеков
Р. Оралов
Д. Балтекеева

ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику;

12.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговариваться объем аннулированных услуг Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора;

12.4. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения;

12.5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически оказанные услуги, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

13. Особые условия

13.1. Никакие дополнения или изменения в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений и дополнений, подписанных обеими сторонами.

13.2 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

13.3. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.4 Договор составляется на государственном и русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

13.5 Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует по 31 декабря 2014 года.

13.6 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Адреса и реквизиты сторон:

«Заказчика»:	**«Подрядчика»:**
ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны» г.Астана пр.Тәуелсіздік, д.7 ИИК KZ22070102KSN6201000 ГУ Комитет Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A БИН 980 640 001 844	ТОО «Астанаөндіріс-2030» г.Астана, мкр.Коктал 2, ул.Акмола, д. 17 ИИК KZ 098560000000108956 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX БИН 010 140 000 560

Б. Сағын
м.п.

М.Шукаев
м.п.

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов и государственных учреждений):

ОБЪЕКТІНІҢ ДАЙЫН БОЛУЫ ТУРАЛЫ ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

Астана қ.
г. Астана

«01-10-105» 2014 жылғы "28_" тамыз
«01-10-105» «_28_» августа 2014 года

Рабочая комиссия в составе:

төраға-
председателя **Булатбеков Б. Н. - заместитель акима района «Алматы» г.Астаны**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері:
членов комиссии:

Суханбердиева Э. А.- руководитель ГУ «Управление образования г. Астаны»

Сейсенова С. С.- руководитель РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астана»

Оралов Р. М. - руководитель ПТО аппарата акима района «Алматы»
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Мухамеджанов Б.С. – главный специалист ПТО аппарата акима района«Алматы»:
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Мукажанов Р. Т. – авторский надзор главный инженер ТОО «Нурэлем-Курылыс»
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Сейсенкулов А. – директор ТОО «Кешек-Құрылыс» технический надзор
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Ержуматаева А. Д. заведующая ГККП «Ясли-сад № 7. «Аккуз» Управления образования г. Астана
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Шукаев М. К. –директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» ;
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

ҚАБЫЛДАДЫ:
ПРИНЯЛА:

1. Бас мердігер
Подрядчиком **ТОО «Астанаөндіріс-2030»**

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстығы / наименование организации и её ведомственная подчиненность)

салынған объектіні / предъявлено к приёмке в эксплуатацию построенного объекта:
«Благоустройство территории ГККП «Ясли-сад № 7, «Акку» Управления образования г. Астана пр. Абылай хана,8/1
(объектінің атауы, орналасқан жері немесе мекенжайы / наименование объекта, его местоположение или адрес)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылысты бас мердігер
Строительство осуществлялось подрядчиком, выполнившим: «Благоустройство территории ГККП «Ясли-сад № 7, «Акку» Управления образования г. Астана пр. Абылай хана,8/1
(жұмыстың түрлері /виды работ)

3. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Рабочей комиссии предоставлена следующая документация: Формы В2, КС-3, дефектные акты, исполнительные схемы, акты скрытых работ, фотоматериалы
(құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі / перечень документов или номер приложения к акту)

4. Ғимараттар, үймереттердің негізгі көрсеткіштері бар
Площадь имеет следующие показатели: согласно акта выполненных работ
(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық және с.с./ производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

5. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
Смет.ная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
барлығы 36362,564 мың теңге, всего 36362,564 тыс.тенге.

ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

«Благоустройство территории ГККП «Ясли-сад № 7, «Акку» Управления образования г. Астана пр. Абылай хана,8/1
(ғимараттар мен үймереттердің атауы / наименование объекта, сооружения)

Бас мердігерден және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін ҚАБЫЛДАНДЫ ДЕП САНАЛСЫН.
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от подрядчика и готовым для эксплуатации.

Жұмыс комиссиясының төрағасы
Председатель рабочей комиссии Булатбеков Б. Н. _____
(қолы /подпись)

Комиссия мүшелері
Члены комиссии

Суханбердиева Э.А. _____
(қолы /подпись)

Бейсенова С.С. _____
(қолы /подпись)

Оралов Р.М. _____
(қолы /подпись)

Мухамеджанов Б.С. _____
(қолы /подпись)

Мукажанов Р.Т. _____

Сейсенкулов А. _____
(қолы /подпись)

Джуматаева А.Д. _____
(қолы /подпись)

Шукаев М.К. _____
(қолы /подпись)

«Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Астана қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі

000001, Астана қаласы, Желтоқсан көшесі, 46тел: 31-71-39, факс: (8-3172) 31-95-83

Республиканское государственное учреждение «Департамент по защите прав потребителей города Астаны Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»

000001, г. Астана, ул. Желтоксан, 46 тел: 31-71-39 факс: (8-3172) 31-95-83

02 09- 2014

09/4288

«Астанаөндіріс-2030» ЖШС
директоры М.К. Шукаевқа

№ Ю-2114
2014ж. 29/08 жауап

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті, Біздің ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» кодекстің 62 бабының 8 тармағының, 11, 15 тарауына сәйкес санитарлық эпидемиологиялық қорытынды тек жобаланып салынған және қайта жаңартылған нысандарға берілетінін хабарлайды.

Осыған орай жоғарыда көрсетілгендей нысанды күрделі жөндеу жұмыстарынан кейін қабылдау санитарлық қызметінің құзіретіне кірмейтін хабарлайды.

Басшының орынбасары **Ф.А. Пеев**

z: Madunapoea Г.К.
8:31-51-07

Счет-фактура № 2 от 25.06.14 (1)

Поставщик: ТОО "Астана-ідір с- 2030" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола, 7, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000CC0106956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 339 от 28.05.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Тауелсіздік 7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640001844, г. Астана, ул. Тауелсіздік,7 (10а)

ИИК получателя: KZ280705021230001001 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территории ГККП"Ясли-сад № 7 "Аксу"Управления образования г. Астаны пр. Абылай хана 8/1	усл.	1	3 203 417,86	3 203 417,86	12%	384 410,14	3 587 828,00		
Всего по счету:					**3 203 417,86**		**384 410,14**	**3 587 828,00**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» г. Астаны»

Подрядчик: ТОО «Астанаевдіріс-2030»

Наименование объекта и его адрес: "Благоустройство территории ГККП "Ясли-сад № 7 "Акку" Управления образования города Астаны, пр. Абылай хана, 8/1

Статья: 027 "Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020" подпрограмма 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наименование	Код
		339	28.05.2014г.	РБ	1230001		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории ГККП "Ясли-сад № 7 "Акку" Управления образования города Астаны, пр. Абылай хана, 8/1	3 587 828	3 203 418							384 410	3 587 828

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель акима района "Алматы" города Астаны
Б.Н. Булатбеков
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Астанаевдіріс-2030"
М.К. Шукаев
м.п.

Цены региона г. Астана

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима района Алматы" г.Астана

Подрядчик: ТОО "Астанаавандіріс -2030"

Наименование объекта: Благоустройство территории ГККП "Ясли- сад №7 "Акку" Управления образования г.Астана пр. Абылай хана ,3\1

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2014г

Благоустройство территории ГККП "Ясли- сад №7 "Акку" Управления образования г.Астана

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Брусчатое покрытие тротуаров 155 м2. бардюр БР100.20.8-1034м								
1	30-3-39	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 100 мм *м2*	142,2	918		130540				
2	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях *м бортового камня*	310,2	413,88	6,63	128386	2057	45564	0,698	217
				108,68	1,76	33713	546	133	0,0061	2
3	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	8,272	27400		226653				
		Раздел 2 Малые архитектурные формы								
4	Е7-24-8 (ДМ)	Разборка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя ктрр1=0,8; ктэм1=0,8; кэпр1=0,8; кэкс1=0,8; кэпм1=0,8; кмат1=0; *м ограды*	68,3	477,95	173,75	32644	11867	33648	1,784	122
				304,2	47,69	20777	3257	140	0,17336	12
5	Е7-24-8	Установка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя-прим	68,3	788,04	217,18	53823	14833	42059	2,23	152

		м огражд		380,25	59,81	25971	4071	140	0,2167	15
6 8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 мм	78,4 м		749		58722				
7 Е9 47-1	Облицовка оград стальным профилированным листом	155,25 м2		55,96	2,99	8686	464	6985	0,299	46
				48,83	1,16	7581	180	90	0,0047	1
8 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	170,775 м2		896		153014				
9 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	98,9469 м2		21,8	0,05	2157	5	519	0,0295	3
				5,81	0,02	575	2	90	0,0001	–
10 Е13-23-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	98,9469 м2		24,84	0,02	2458	2	371	0,0213	2
				4,16	–	412	–	90	–	–
11 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	422,739 м2		896		378774				
	Всего прямые затраты					**1175357**	**29228**			**542**
						89029	**8056**			**30**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					1057800				
	Накладные расходы, тенге					120146				
	- заработная плата, тенге					19372				
	- трудоемкость, чел-ч					65				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге					48126				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					81188				
	Всего					**1386191**				
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					19961				
	- сметная заработная плата, тенге					2917				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					16				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)					32462				
	- сметная заработная плата, тенге					14942				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					91				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14062
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5625
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1458321**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3257889**
- материалы, тенге	2362678
- сметная заработная плата, тенге	343815
Налог (2 %)	65158
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3323047**
НДС (12 %)	398766
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3721813**
Скидка 3,6 %	133 985
К оплате	**3 587 828**

Заказчик:

Заместитель акима района "Алматы" города Астаны _____ Б.Н. Булатбеков

Руководитель ПТО аппарата акима района "Алматы" _____ Р.М. Оралов

Главный специалист ПТО: _____ А.А. Ахмедина

Технический надзор:

Инженер технадзора ТОО "Кешек - Батыр Құрылыс" _____ А. Сейсенкулов

Подрядчик:

Директор ТОО "Астанаөндіріс-2030" _____ М.К. Шукаев

Инженер ТОО "Астанаөндіріс-2030" _____ Д.К. Бектурганова

Счет-фактура № 4 от 13.08.14 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаәндіріс- 2030" (2)

БИН ЭНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000530, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акжола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 330 от 28.05.2014г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Тауелсіздік,7

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640001844, г. Астана, ул. Тауелсіздік,7 (10а)

ИИК получателя: KZ280705021230001001 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Благоустройство территории ГККП"Ясли-сад № 7 "Асу"Управления образования г. Астаны, пр. Абылай хана 8/1	усл.	1	29 263 157,14	29 263 157,14	12%	3 511 578,86	32 774 736,00		
Всего по счету:					**29 263 157,14**		**3 511 578,86**	**32 774 736,00**		

Директор: Шунаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» г. Астаны»

Подрядчик: ТОО «Астанаевдіріс-2030»

Наименование объекта и его адрес: "Благоустройство территории ГККП "Ясли-сад № 7 "Акку" Управления образования города Астаны, пр. Абылай хана, 8/1

Статья: 027 "Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020" подпрограмма 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета"

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	Код
		339	28.05.2014г.	РБ	1230001		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территории ГККП "Ясли-сад № 7 "Акку" Управления образования города Астаны, пр. Абылай хана, 8/1	36 362 564	29 263 157							3 511 579	32 774 736

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель акима района "Алматы" города Астаны **Б.Н. Булатбеков**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаевдіріс-2030" **М.К. Шукаев**

м.п.

Заказчик: ГУ" Аппарат акима района "Алматы" г. Астаны

Подрядчик: ТОО "Астанаөндіріс -2030"

Наименование объекта: Благоустройство территории ГККП "Ясли-сад № 7 "Акку" Управления образования города Астаны, пр. Абылай хана, 3/1

Акт №2

приемки выполненных работ за август 2014г

Благоустройство территории ГККП "Ясли-сад № 7 "Акку" Управления образования города Астаны, пр. Абылай хана, 3/1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Тип 1 Асфальтобетонное покрытие проездов -370м2, бардюр БР 100.30.15-270м										
1	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	37	21,55	4,52	797	167	611	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	630	–	97	–	–
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	55,5	1018,16	68,13	56508	3781	2520	0,144	8
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1187	708	133	0,0438	2
3	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кг/см2)	370	381,24	33,29	141059	12317	8120	0,033	12
		м2 основания		5	11,5	1850	4255	133	0,04038	15
4	99-27-22	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до толщ 20 см/	1850	22,88		42328				
		м2								

5	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	370	520,77	15,36	192685	5883	5413	0,0336	12
		м2 покрытия		5,94	5,06	2198	1372	133	0,01766	7
6	Е27-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	370	604,12	15,35	223524	5360	5413	0,0336	12
		м2 покрытия		5,94	5,06	2198	1372	133	0,01766	7
7	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	270	551,83	6,63	149818	1790	39659	0,698	188
		м бортового камня		108,63	1,76	29344	475	133	0,0061	2
8	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	11,61	27400		318114				
		м3								

Раздел 2 Тип 1\2 Асфальтобетонное покрытие проездов 1306 м2

9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1306	604,12	15,35	788981	20047	19107	0,0336	44
		м2 покрытия		5,94	5,06	7758	6608	133	0,01766	23

Раздел 3 Тип 2 Брусчатое покрытие тротуаров 155 м2, бардюр БР 100.20.8-1034м

10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 2 группы пневматическими трамбовками	15,5	21,55	4,52	334	70	256	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	264	–	97	–	–
11	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дренаж	10,87	1232,52	73,75	13397	802	477	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле								

			21,38	11,67	232	127	133	0,041	–
12 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	155	381,25	33,29	59094	5160	3402	0,033	5
	м2 основания								
			5	11,5	775	1783	133	0,04038	6
13 Е27-25-1	Исключить к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания рабо /до толщ 10 см/К=-1,000:	-775	22,88	2,88	-17732	-2232	-3525	0,0165	-13
	м2 основания								
			2,59	0,83	-2007	-643	133	0,00281	2
14 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	7,75	1018,16	68,13	7891	528	352	0,144	1
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,78	166	99	133	0,0438	–
15 Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	155	99,88	42,08	15481	6522	14891	0,381	59
	м2 тротуара								
			57,38	14,85	8894	2302	133	0,0726	11
16 30-3-39	Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 (ГОСТ 17608-91), толщина 100 мм	12,8	918		11750				
	м2								
17 Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней М-300 (БР 100.20.8)	723,8	413,88	6,63	299566	4799	106316	0,698	505
	м бортового камня								
			108,88	1,76	78663	1274	133	0,0061	4
18 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	8,272	27400		226653				
	м3								

Раздел 4 Тип 3 Асфальтобетонное покрытие тротуаров 130 м2

19 Е1 134 1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13	21,56	4,52	280	59	214	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								

			17,03	–	221	–	97	–	–
20 F27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	13	1018,16	68,13	13236	886	591	0,144	2
			21,33	12,76	273	166	133	0,0438	1
21 E27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	130	381,24	33,29	49561	4328	2853	0,033	4
			5	11,5	650	1495	133	0,04038	5
22 E27-23-3	Исключать на каждый 1 см при изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 70-120 мм К=-5,000; *м2 основания*	-650	22,88	1,37	-14872	-891	-442	0,00062	–
			0,1	0,41	-65	-267	133	0,00133	-1
23 F27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	130	604,12	15,35	78536	1996	1902	0,0338	4
			5,94	5,06	772	658	130	0,01766	2
24 E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины 5 см К=2,000; *м2 покрытия*	260	72,62	–	18881	–	4	0,00009	–
			0,01	–	3	–	133	–	–

Раздел 5 Тип 4 Песчаное покрытие площадок -1570 м2

25 E1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	157	21,55	4,52	3383	710	2594	0,108	17
			17,03	–	2674	–	97	–	–
26 F27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	314	1018,16	68,13	319702	21393	14268	0,144	45

	м3 материала основания в плотном теле								
			21,33	12,76	0713	4007	133	0,0438	14
	Раздел 6 Малые архитектурные формы								
27	Т1-8-9	Горка-мини – строительные работы	4	71040,18	3178,2	284161	12713	74550	90	360
		горка								
				14784	747,3	59136	2989	120	3,6	14
28	Т1-21-12	Качели, тип IV – строительные работы	1	53250,12	1285,08	213002	5140	41108	62	248
		качели								
				10180,5	321,48	40722	1286	105	1,6	6
29	Т1-38-8	Песочница – строительные работы	4	32286,67	1317,43	129147	5270	21410	25	100
		песочница								
				4125	335,58	16500	1342	120	1,6	6
30	99-1-1(пп)	Горки мини 4202	8	78063		624504				
		шт								
31	99-1-4(пп)	Качели балансир	6	28796		172776				
		шт								
32	99-1-5(пп)	Карусель	2	79845		159690				
		шт								
33	99-1-6(пп)	Песочница с крышкой	8	18741		149928				
		шт								
34	99-1-7(пп)	Детский игровой комплекс " мини" тип 2 5144	1	226347		226347				
		шт								
35	99-1-8(пп)	Дорожка змейка	1	35864		35864				
		шт								
36	Т1-28-3	Навес теневой, тип I – строительные работы	12	15514,69	745,39	186176	8945	25129	11	132
		навес								
				1749	245,34	20988	2944	105	1,2	14
37	99-1-1(пп)	Навес теневой/ Беседка деревянная	12	245872		2950464				
		шт								
38	99-1-1(пп)	Ваза железобетонная	2	15011		30022				
		шт								
39	Т1-43-25	Скамья на металлических ножках , строительные работы (прим)	12	28826,46	212,52	345918	2550	40248	19	228
		скамья								

			3135	59,22	37620	711	105	0,289	3
40 Т1-42-1	Стол-скамья, тип IA – строительные работы	12	10984,74	1263,18	131817	15158	71158	28	336
	стол-скамья								
			4620	321,48	55440	3858	120	1,6	19
41 Т1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – строительные работы	2	30333,94	768,46	60668	1537	6166	17	34
	стойка								
			2739	191,76	5478	384	105	0,937	2
42 Т1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной – монтаж металлоконструкций	2	28407,58	40,59	56815	81	5050	16	32
	стойка								
			2792,59	13,09	5585	26	90	0,048	–
43 Т1-9-10	Лиана большая– строительные работы	1	27369,62	1037,72	27370	1038	6368	35	35
	лиана								
			5808	256,62	5808	257	105	1,3	1
44 Т1-9-11	Лиана большая – монтаж металлоконструкций	1	52886,02	77,44	52886	77	4703	30	30
	лиана								
			5204,38	22,44	5204	22	90	0,083	–
45 Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	6	5447,64	27,54	32686	165	3903	3,7	22
	урна								
			613,8	5,64	3683	34	105	0,028	–
46 Т2-55-1	Кабель ААШв напряжением до 1 кВ, сечение 3х6 мм2	0,292	268008,5	7902,6	78258	2308	8171	167	49
	км кабеля								
			27613,55	1842,25	8063	538	95	11	3
47 Т2-58-6	Светильники наружного освещения с ртутными лампами на кронштейне на один рожок, тип светильника РКУ01-125/Б23-05У1	11	10240,13	2194,25	112641	24137	13551	4,9	54
	светильник								
			802,13	371,18	8823	4083	105	2,2	24
48 Е7-24-9 (ДМ)	Разборка металлических оград высотой до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя ktрр1=0,8, kтрм1=0,8, kзпр1=0,8, kэкс1=0,8 kзпм1=0,8; kмат1=0;	161	477,95	173,75	76950	27974	79316	1,784	287

	м огражд								
			304,2	47,69	48976	7678	140	0,17336	28
49 Е7-24-9	Установка металлических оград, высотой до 2,3 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	161	780,05	217,18	126878	34966	98144	2,23	359
	м огражд		380,25	59,61	61220	9597	140	0,2167	35
50 8-6-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 100х4 мм	197,57	749		147980				
	т								
51 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	3,468	58700		203572				
	т								
52 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	202,385	21,8	0,05	4412	10	1062	0,0295	6
	м2		5,81	0,02	1178	4	90	0,0001	–
53 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	202,385	24,94	0,02	5027	4	758	0,0213	4
	м2		4,16	–	842	–	90	–	–
54 Е9-47-1	Облицовка существующих ограждений стальным профилированным листом	384,69	56,95	2,99	21535	1151	17250	0,298	115
	м2		46,30	0,97	18794	373	90	0,0047	2
55 Т1-34-39 (ДМ	Демонтаж ворота металли-ческих, типы I, II – строительные работы ктр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпи1=0,8; кмат1=0;	2	554,01	73,53	1108	147	1396	2,88	6
	ворота		480,48	18,05	961	36	140	0,088	–
56 Т1-34-40 (ДМ	Демонтаж ворота металли-ческих, типы I, II – мон таж металлоконструкций ктр1=0 68; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6, кэкс1–0,7, кзпи1–0,7; кмат1=0;	2	1502,04	17,49	3005	35	2682	9,52	19
	ворота								

				1485,15	5,24	2970	10	90	0,0196	–
57	Т1-34-44 (ДМ									
		Демонтаж калитки металлических, ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзгр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	1	362,29	6,56	382	7	339	2,16	2
		калитка								
				375,73	1,31	376	1	90	0,0049	–
58	Т1-34-38	Ворота металлические, типы I, II – строительные работы	2	3771,65	91,91	7543	184	1744	3,6	7
		ворота								
				600,6	22,56	1201	45	140	0,11	–
59	Т1-34-40	Ворота металлические, типы I, II – монтаж металлоконструкций	2	15117,23	24,98	30234	50	4468	14	28
		ворота								
				2475,25	7,48	4951	15	90	0,028	–
60	Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
		калитка								
				626,22	1,87	626	2	90	0,007	–
61	Т1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, КМ4В – строительные работы	1	6051,72	–	6052	–	–	–	–
		калитка								
				–	–	–	–	140	–	–
	Раздел 7 Демонтажные работы									
62	Е27-18-4									
		Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	110,9	408,12	169,62	45261	18811	35778	1,55	172
		м3 конструкции								
				238,5	4,07	26450	451	133	0,0136	2
63	Е7-24-7 (ЛМ)	Разборка металлических оград высотой до 1,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя ктрр1=0,5 ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0;	48	256,3	105,55	12302	5066	12055	0,875	42
		м сетки								
				150,75	28,05	7230	1375	140	0,10275	5
64	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	15	4889,15	1881	73487	28215	62945	21,241	319

	м3 кладки								
			3018,15	538,09	45272	8071	118	2,91	44
65 Е27-18-4	Разборка бетонных покрытий и оснований	26	403,12	169,62	10011	4410	8388	1,55	40
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	6201	106	133	0,0136	–
66 Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	11	54,9	45,11	604	496	200	0,066	1
	дерево								
			9,79	16,58	108	182	70	0,0542	1
67 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	270	122,85	–	33170	–	44116	0,767	207
	м								
			122,85	–	33170	–	133	–	–
68 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	173,2	27,1	27,1	4694	4694	3286	–	–
	т								
			–	18,97	–	3286	100	0,03984	7
69 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	173,2	43,5	43,5	8573	8573	1715	–	–
	т								
			–	9,9	–	1715	100	0,02079	4
Раздел 8 Асфальтобетонное покрытие проездов 739 м2									
70 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	76	21,55	4,52	1638	344	1255	0,108	8
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	1294	–	97	–	–
71 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	739	381,25	33,29	281744	24601	16218	0,033	24
	м2 основания								
			5	11,5	3695	8499	133	0,04038	30

72 Е27 53 3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,6-2,9 т/м3, типа АБ	739	520,76	15,35	384842	11344	10812	0,0336	25
	м2 покрытия		5,94	5,06	4390	3739	133	0,01766	13
Раздел 9 Озеленение									
73 Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	150,004	244,28	–	36650	–	11280	0,4	60
	м2		58,28	–	8744	–	129	–	–
74 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	150,004	19,01	–	2852	–	1589	0,0525	8
	м2		8,21	–	1232	–	129	–	–
75 Е11-33-1	Устройство покрытий из искуственной травы на спортивной площадке	120	225,58	4,9	27070	588	8908	0,382	46
	м2 покрытия		58,5	1,85	7020	222	123	0,009	1
76 99-1-1(пп)	Искуственная трава	120	2804		336480				
	м2								
	Всего прямые затраты				**10959973**	**344393**			**4363**
					703353	**90672**			**350**
	В том числе стоимость материалов, тенге				9912230				
	Накладные расходы, тенге				975763				
	заработная плата, тенге				146514				
	- трудоемкость, чел-ч				486				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				164030				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				726096				
	Всего				**12666659**				

Временные здания и сооружения (1,8х0,8 %)	182 386
- сметная заработная плата, тенге	31 460
- нормативная трудоемкость, чел-ч	178
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,31 %)	296 790
- сметная заработная плата, тенге	134 087
- нормативная трудоемкость, чел-ч	816
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	128 481
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	51 392
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13 324 718**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**29 760 757**
- материалы, тенге	22 131 054
- сметная заработная плата, тенге	2 835 487
Налог (2 %)	595 215
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**30 355 972**
НДС (12 %)	3 642 717
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**33 998 688**
Скидка 3,6%	**1 223 953**
Итого к оплате	**32 774 736**

Заказчик:

Заместитель акима района "Алматы" города Астаны _____ Б.Н. Булатбеков

Руководитель ПТО аппарата акима района "Алматы" _____ Р.М. Оралов

Главный специалист ПТО _____ А.Ахмедина

Технический надзор:

Инженер технадзора ТОО "Кешек - Батыр Курылыс" _____ Т.К. Каскабаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Астанаөндіріс-2030" _____ М.К. Шукаев

Инженер ТОО "Астанаөндіріс-2030" _____ Д.К. Бектурганова