1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	1,20	622,52	4,64	747	6	0,36	0
					58,05	1,76	70	2	0,01	0
181.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,04	22541,72	316,57	902	13	22,50	1
					3487,50	119,25	140	5	0,58	0
182.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	398,48	102,53	1506	388	0,90	3
					151,65	35,67	573	135	0,14	1
183.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	6,25	1905,05	11,03	11907	69	0,60	4
					95,18	4,14	595	26	0,02	0
184.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,05	21304,82	334,28	1065	17	22,10	1
					3397,50	126,00	170	6	0,62	0
185.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8,94	567,59	8,20	5074	73	0,42	4
					67,73	3,08	606	28	0,02	0
186.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	11,80	237,65	34,29	2804	405	0,04	0
					6,01	8,79	71	104	0,03	0
187.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	11,80	313,86	14,76	3704	174	0,36	4
					52,43	5,54	619	65	0,03	0
		Итого по разделу: 3-2-1 Надворный туалет на 2 очка								155873
		Раздел: 3-3-1 Надворный туалет на 12 очков								
188.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	128,55	6,48	6,48	833	833	--	--
					--	2,10	--	270	0,01	1
189.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	42,85	134,10	--	5746	--	0,97	42
					134,10	--	5746	--	--	--
190.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,80	7287,37	66,01	13117	119	1,35	2
					195,75	24,93	352	45	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	15,70	8230,05	311,32	129212	4888	2,82	44
					441,00	117,61	6924	1846	0,57	9
192.	Е0106-1-22	Устройство оснований под перегородки	м3	1,10	8822,47	353,46	9705	389	3,60	4
					585,00	133,52	644	147	0,65	1
193.	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	1т	0,10	4781,15	475,40	458	46	28,29	3
					4137,75	128,67	396	12	0,49	0
194.	Е0106-13-3	Устройство приямок	м3	0,60	3702,39	360,48	2221	216	8,99	5
					1440,00	136,17	864	82	0,67	0
195.	С143001-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	м3	0,60	7080,00	--	4248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0106-1-19	Устройство крыльца	м3	1,40	1398,40	353,46	1958	495	3,64	5
					625,50	133,52	876	187	0,65	1
197.	С143001-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	м3	1,40	7080,00	--	9912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0109-17-1	Монтаж металлического каркаса	т	0,22	4646,85	2285,57	1014	499	9,35	2
					1579,50	617,13	345	135	2,34	1
199.	Е0106-1-19	Устройство крыльца	м3	0,80	1398,40	353,46	1119	283	3,64	3
					625,50	133,52	500	107	0,65	1
200.	С143001-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В10 /М-150/	м3	0,80	7080,00	--	5664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	Е0109-17-1	Монтаж металлического каркаса	т	0,10	4646,85	2285,57	480	236	9,35	1
					1579,50	617,13	163	64	2,34	0
202.	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий	м2	2,24	437,11	117,61	979	263	0,56	1
					74,25	36,90	166	83	0,15	0
203.	Е0106-54-2	Бетонирование перекрытий толщиной до 16 см в крупнощитовой опалубке	м2	2,24	39,21	14,46	88	32	0,16	0
					24,75	3,92	55	9	0,02	0
204.	С143001-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/	м3	0,20	7080,00	--	1416	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В10 /М-150/			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
205.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,14	12085,00	990,15	13777	1129	10,40	12
					1644,75	374,04	1875	426	1,83	2
206.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	1,80	12085,00	990,15	21753	1782	10,40	19
					1644,75	374,04	2961	673	1,83	3
207.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	0,20	12085,00	990,15	2417	198	10,40	2
					1644,75	374,04	329	75	1,83	0
208.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,36	14820,97	367,51	5336	132	13,10	5
					2202,75	138,83	793	50	0,68	0
209.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,10	14820,97	367,51	1482	37	13,10	1
					2202,75	138,83	220	14	0,68	0
210.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,10	14820,97	367,51	1482	37	13,10	1
					2202,75	138,83	220	14	0,68	0
211.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	22,20	2218,64	335,84	49254	7456	5,07	113
					783,00	126,00	17383	2797	0,61	14
212.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	58,80	416,57	34,73	24494	2042	1,43	84
					225,00	13,01	13230	765	0,06	4
213.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,80	10320,42	316,01	18577	569	8,25	15
					1368,00	119,39	2462	215	0,58	1
214.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8784	28	198,00	19
					33075,00	114,75	3091	11	0,56	0
215.	Е0106-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий	м2	18,00	437,11	117,61	7868	2117	0,56	10
					74,25	36,90	1336	664	0,15	3
216.	Е0106-54-2	Бетонирование перекрытий толщиной до 16 см в крупнощитовой опалубке	м2	18,00	39,21	14,46	706	260	0,16	3
					24,75	3,92	446	70	0,02	0
217.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/	м3	2,70	7270,00	--	19629	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В15 /М-200/			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
218.	Е0109-17-1	Монтаж конструкции металлических	т	0,80	4646,85	2285,57	3700	1820	9,35	7
					1579,50	617,13	1258	491	2,34	2
219.	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых прим.	м2	18,50	118,57	4,28	2194	79	0,48	9
					81,00	1,62	1498	30	0,01	0
220.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	1,32	28485,13	318,13	37600	420	39,00	51
					7020,00	119,25	9266	157	0,59	1
221.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,32	573,75	28,11	757	37	0,78	1
					123,75	10,58	163	14	0,05	0
222.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	45,00	700,70	5,48	31532	247	0,53	24
					84,15	2,07	3787	93	0,01	0
223.	Е0110-11-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов	м2	48,00	1778,77	46,12	85381	2214	1,47	71
					229,50	17,42	11016	836	0,09	4
224.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,53	21304,82	334,28	32596	511	22,10	34
					3397,50	126,00	5198	193	0,62	1
225.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,53	573,75	28,11	878	43	0,78	1
					123,75	10,58	189	16	0,05	0
226.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	74,10	20,48	0,91	1518	67	0,03	2
					4,68	0,34	347	25	0,00	0
227.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8796	28	198,00	19
					33075,00	114,75	3095	11	0,56	0
228.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	м2	8,94	803,18	8,67	7180	78	0,68	6
					104,63	3,26	935	29	0,02	0
229.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	15,45	767,86	7,54	11863	116	1,43	22
					214,65	2,86	3316	44	0,01	0
230.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профнастила	м2	74,10	484,95	8,20	35935	608	1,71	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по деревянной обрешетке с ее устройством			272,95	3,08	20226	228	0,02	1
231.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,09	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	16443 758	171 65	42,70 3,37	4 0
232.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,24	21304,82 3397,50	334,28 126,00	5113 815	80 30	22,10 0,62	5 0
233.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,24	573,75 123,75	28,11 10,58	138 30	7 3	0,78 0,05	0 0
234.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	4,73	20,48 4,68	0,91 0,34	97 22	4 2	0,03 0,00	0 0
235.	Е0109-24-1	Монтаж швеллеров	т	0,09	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	1211 794	351 94	56,50 3,81	5 0
236.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,33	93997,62 33075,00	304,24 114,75	31420 11056	102 38	198,00 0,56	66 0
237.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	9,46	484,95 272,95	8,20 3,08	4588 2582	78 29	1,71 0,02	16 0
238.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,16	21304,82 3397,50	334,28 126,00	3409 544	53 20	22,10 0,62	4 0
239.	Е0109-24-1	Монтаж швеллеров	т	0,03	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	418 274	121 32	56,50 3,81	2 0
240.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,26	93997,62 33075,00	304,24 114,75	24195 8514	78 30	198,00 0,56	51 0
241.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,16	573,75 123,75	28,11 10,58	92 20	4 2	0,78 0,05	0 0
242.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	5,92	484,95 272,95	8,20 3,08	2871 1616	49 18	1,71 0,02	10 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	5,92	20,48	0,91	121	5	0,03	0
					4,68	0,34	28	2	0,00	0
244.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,88	828,63	71,29	1558	134	1,64	3
					272,25	25,25	512	47	0,10	0
245.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	18,60	398,48	102,53	7412	1907	0,90	17
					151,65	35,67	2821	663	0,14	3
		Итого по разделу: 3-3-1 Надворный туалет на 12 очков								722743
		Раздел: 3-3-1 Надворный туалет на 12 очков П.П.8 Ведомость отделки внутренних помещений								
246.	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	м2	40,90	111,10	1,88	4544	77	0,30	12
					48,15	0,72	1969	29	0,00	0
247.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	109,94	188,98	2,00	20776	220	0,57	62
					93,60	0,27	10290	30	0,04	5
248.	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	109,94	84,54	1,42	9294	156	0,19	21
					30,38	0,54	3340	59	0,00	0
249.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	38,66	76,94	2,62	2975	101	0,07	3
					10,51	0,99	406	38	0,00	0
250.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,87	7754,25	--	29978	--	3,66	14
					567,00	--	2192	--	--	--
251.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	38,66	323,65	18,42	12512	712	0,42	16
					85,95	6,91	3323	267	0,03	1
252.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	77,32	215,39	9,05	16654	700	0,25	19
					50,85	3,40	3932	263	0,02	1
253.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,66	180,90	9,95	6994	385	0,36	14
					52,20	3,74	2018	145	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	1,14	280,88 32,18	248,35 78,59	321 37	284 90	0,22 0,27	0 0
255.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	1,60	7287,37 195,75	66,01 24,93	11677 314	106 40	1,35 0,12	2 0
256.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	73,92	217,83 108,90	1,96 0,45	16102 8050	145 33	0,61 0,03	45 2
257.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	68,79	72,40 10,24	-- --	4981 704	-- --	0,06 0,00	4 0
258.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	5,13	35,82 29,70	-- --	184 152	-- --	0,18 --	1 --
259.	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	18,15	63,59 18,45	1,84 0,70	1154 335	33 13	0,11 0,00	2 0

138146

Итого по разделу: 3-3-1 Надворный туалет на 12 очков П.П.8 Ведомость отделки внутренних помещений

Раздел: 3-4-1 Склад угля и золы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	8,40	56,25 3,89	52,36 19,37	473 33	440 163	0,03 0,08	0 1
261.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	13,86	19,70 --	19,70 3,94	273 --	273 55	-- 0,08	-- 1
262.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под ленточные фундаменты	м3	55,70	33,67 1,57	32,10 12,33	1875 87	1788 687	0,01 0,05	1 3
263.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под ленточные	м3	1,70	218,93 218,93	-- --	372 372	-- --	1,54 --	3 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаменты								
264.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	43,05	7,91	7,91	341	341	--	--
					--	2,57	--	111	0,01	0
265.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	43,05	21,55	4,52	928	194	0,11	5
					17,03	--	733	--	--	--
266.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,35	134,10	--	1924	--	0,97	14
					134,10	--	1924	--	--	--
267.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	8,40	9015,32	353,46	75729	2969	3,60	30
					585,00	133,52	4914	1122	0,65	5
268.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	34,40	245,44	3,82	8443	131	0,21	7
					37,35	1,44	1285	50	0,01	0
269.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,69	18837,97	11119,34	12961	7650	42,50	29
					7560,00	4200,75	5201	2890	20,52	14
270.	Е0106-17-5	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	15,00	10319,01	285,58	154785	4284	7,16	107
					1192,50	107,89	17888	1618	0,53	8
271.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,42	4646,85	2285,57	1950	959	9,35	4
					1579,50	617,13	663	259	2,34	1
272.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,61	21304,82	334,28	12953	203	22,10	13
					3397,50	126,00	2066	77	0,62	0
273.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	72,30	484,95	8,20	35062	593	1,71	124
					272,95	3,08	19734	223	0,02	1
274.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,61	573,75	28,11	349	17	0,78	0
					123,75	10,58	75	6	0,05	0
275.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	72,30	20,48	0,91	1481	66	0,03	2
					4,68	0,34	338	25	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	47,00	76,94	2,62	3616	123	0,07	3
					10,51	0,99	494	47	0,00	0
277.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,70	7287,37	66,01	34251	310	1,35	6
					195,75	24,93	920	117	0,12	1
278.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	4676,39	1172,83	9353	2346	17,80	36
					3217,50	334,76	6435	670	1,28	3
279.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,06	4646,85	2285,57	259	127	9,35	1
					1579,50	617,13	88	34	2,34	0
280.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,50	147,30	0,07	663	--	0,65	3
					108,00	0,02	486	--	0,00	0
		Итого по разделу: 3-4-1 Склад угля и золы								358039
		Раздел: 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории								
281.	Е0101-17-7	Разработка грунта растительного 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3265,20	26,21	25,02	85577	81699	0,01	26
					1,15	6,79	3755	22158	0,02	76
282.	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	4353,60	32,30	32,30	140621	140621	--	--
					--	6,46	--	28124	0,14	591
283.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	741,18	9,24	9,24	6852	6852	--	--
					--	3,00	--	2225	0,01	9
284.	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	741,10	7,91	7,91	5862	5862	--	--
					--	2,57	--	1903	0,01	7
285.	Е0101-35-2	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	м3	5007,04	12,61	12,61	63152	63152	--	--
					--	4,38	--	21910	0,01	72
286.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы	м3	5007,04	5,07	5,07	25393	25393	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами при устройстве дорожных насыпей			--	1,76	--	8810	0,01	29
287.	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	7507,96	0,28 --	0,28 0,09	2112 --	2112 686	-- 0,00	-- 3
288.	Е0147-4-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,3х0,3 м	яма	45,00	274,31 93,15	13,76 5,22	12344 4192	619 235	0,68 0,02	30 1
289.	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	шт	45,00	134,78 108,68	25,57 5,85	6065 4891	1151 263	0,62 0,03	28 1
290.	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	шт	15,00	649,00 --	-- --	9735 --	-- --	-- --	-- --
291.	С143012-45	Плодоводные деревья /яблоня,груша,слива/, с комом размером 0,3х0,3 м прим.	шт	30,00	649,00 --	-- --	19470 --	-- --	-- --	-- --
292.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	3740,00	39,58 39,24	0,34 0,13	148045 146758	1287 488	0,27 0,00	1002 2
293.	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	га	0,37	104327,81 103,50	1224,31 482,13	39019 39	458 180	0,59 1,99	0 1
294.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	2413,90	90,89 6,41	17,83 5,07	219401 15473	43028 12232	0,04 0,02	100 44
295.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 1х0,08х0,2 м при других видах покрытий	м	340,00	548,32 108,68	6,63 1,76	186429 36951	2254 597	0,70 0,01	237 2
296.	С143003-9	Камни бетонные бортовые прим.	м3	5,44	23900,00 --	-- --	130016 --	-- --	-- --	-- --
297.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	193,79	640,82 21,38	73,75 11,67	124186 4143	14293 2261	0,14 0,04	28 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1211,20	424,45 5,94	15,35 5,06	514088 7195	18594 6129	0,03 0,02	41 21
299.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2422,40	50,11 0,01	-- --	121396 24	-- --	0,00 --	0 --
300.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 1х0,08х0,2 м при других видах покрытий	м	870,00	548,32 108,68	6,63 1,76	477039 94552	5769 1528	0,70 0,01	607 5
301.	С143003-9	Камни бетонные бортовые прим.	м3	13,92	23900,00 --	-- --	332688 --	-- --	-- --	-- --
302.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	144,35	922,46 21,38	68,13 12,76	133157 3086	9835 1842	0,14 0,04	21 6
303.	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	1443,50	181,33 156,15	21,26 7,97	261743 225403	30689 11505	0,95 0,04	1368 56
304.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	1443,50	640,00 --	-- --	923840 --	-- --	-- --	-- --
305.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 1х0,08х0,2 м при других видах покрытий	м	178,00	548,32 108,68	6,63 1,76	97601 19345	1180 313	0,70 0,01	124 1
306.	С143003-9	Камни бетонные бортовые прим.	м3	2,85	23900,00 --	-- --	68067 --	-- --	-- --	-- --
307.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	2561,60	90,89 6,41	17,83 5,07	232825 16420	45661 12981	0,04 0,02	107 47
308.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	409,86	280,88 32,18	248,35 78,59	115120 13189	101787 32209	0,22 0,27	89 112
309.	С143008-45	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 8, фракция 10-20 мм	м3	516,42	1240,00 --	-- --	640359 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2561,60	386,65 5,94	15,35 5,06	990431 15216	39324 12962	0,03 0,02	86 45
311.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2561,60	424,45 5,94	15,35 5,06	1087260 15216	39324 12962	0,03 0,02	86 45
312.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-15369,60	50,11 0,01	-- --	-770232 -154	-- --	0,00 --	-1 --
313.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 1х0,08х0,2 м при других видах покрытий	м	1030,00	548,32 108,68	6,63 1,76	564770 111940	6830 1810	0,70 0,01	719 6
314.	С143003-9	Камни бетонные бортовые прим.	м3	55,62	23900,00 --	-- --	1329318 --	-- --	-- --	-- --
315.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	4782,00	225,58 39,24	0,34 0,13	1078743 187646	1646 624	0,27 0,00	1281 2
316.	Е0147-26-1	Посев травянного покрытия	га	0,48	104327,81 103,50	1224,31 482,13	49890 49	585 231	0,59 1,99	0 1
317.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	3,06	21863,87 3487,50	316,57 119,25	66860 10665	968 365	22,50 0,58	69 2
318.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	7,49	280,88 32,18	248,35 78,59	2103 241	1860 588	0,22 0,27	2 2
319.	С143008-45	Щебень из гравия для строительных работ, марка ДР 8, фракция 10-20 мм	м3	9,43	1240,00 --	-- --	11699 --	-- --	-- --	-- --
320.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	м2	62,40	424,45 5,94	15,35 5,06	26485 371	958 316	0,03 0,02	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
321.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	124,80	50,11 0,01	-- --	6254 1	-- --	0,00 --	0 --
322.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 1х0,08х0,2 м при других видах покрытий	м	37,00	548,32 108,68	6,63 1,76	20288 4021	245 65	0,70 0,01	26 0
323.	С143003-9	Камни бетонные бортовые прим.	м3	2,00	23900,00 --	-- --	47752 --	-- --	-- --	-- --
324.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	7287,37 195,75	66,01 24,93	5101 137	46 17	1,35 0,12	1 0
325.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	3,40	8584,60 625,50	353,46 133,52	29188 2127	1202 454	3,64 0,65	12 2
326.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00 --	-- --	1714 --	-- --	-- --	-- --
327.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	9,80	59,59 51,30	0,23 0,09	584 503	2 1	0,29 0,00	3 0
328.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17,60	245,44 37,35	3,82 1,44	4320 657	67 25	0,21 0,01	4 0
329.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,02	7287,37 195,75	66,01 24,93	7433 200	67 25	1,35 0,12	1 0
330.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	9,13	8584,60 625,50	353,46 133,52	78377 5711	3227 1219	3,64 0,65	33 6
331.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00 --	-- --	3254 --	-- --	-- --	-- --
332.	Е0106-36-	Железнение поверхности	м2	21,00	59,59	0,23	1251	5	0,29	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4				51,30	0,09	1077	2	0,00	0
333.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	47,30	245,44 37,35	3,82 1,44	11609 1767	181 68	0,21 0,01	10 0
334.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,52	7287,37 195,75	66,01 24,93	3789 102	34 13	1,35 0,12	1 0
335.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	8,81	8584,60 625,50	353,46 133,52	75630 5511	3114 1176	3,64 0,65	32 6
336.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00 --	-- --	1969 --	-- --	-- --	-- --
337.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	9,00	59,59 51,30	0,23 0,09	536 462	2 1	0,29 0,00	3 0
338.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	45,60	245,44 37,35	3,82 1,44	11192 1703	174 66	0,21 0,01	10 0
339.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	5,36	93,52 71,78	5,89 2,23	501 385	32 12	0,41 0,01	2 0
340.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,06	162700,00 --	-- --	10245 --	-- --	-- --	-- --
341.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,03	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	608 244	359 136	42,50 20,52	1 1
342.	С12041-45	Элементы из профильной стали	т	0,03	42100,00 --	-- --	1360 --	-- --	-- --	-- --
343.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,53	24,83 4,16	0,02 --	137 23	-- --	0,02 --	0 --
344.	Е0113-18-	Огрунтовка металлических	м2	2,76	24,27	0,02	67	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз			4,39	--	12	--	--	--
345.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,76	148,37 108,00	0,07 0,02	410 298	-- --	0,65 0,00	2 0
346.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,49	7287,37 195,75	66,01 24,93	3571 96	32 12	1,35 0,12	1 0
347.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	4,80	8584,60 625,50	353,46 133,52	41206 3002	1697 641	3,64 0,65	17 3
348.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00 --	-- --	1848 --	-- --	-- --	-- --
349.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	5,40	59,59 51,30	0,23 0,09	322 277	1 --	0,29 0,00	2 0
350.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,20	245,44 37,35	3,82 1,44	3485 530	54 20	0,21 0,01	3 0
351.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	5,36	93,52 71,78	5,89 2,23	501 385	32 12	0,41 0,01	2 0
352.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,06	162700,00 --	-- --	10245 --	-- --	-- --	-- --
353.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,03	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	608 244	359 136	42,50 20,52	1 1
354.	С12041-45	Элементы из профильной стали	т	0,03	42100,00 --	-- --	1360 --	-- --	-- --	-- --
355.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,53	24,83 4,16	0,02 --	137 23	-- --	0,02 --	0 --
356.	Е0113-18-	Огрунтовка металлических	м2	2,76	24,27	0,02	67	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз			4,39	--	12	--	--	--
357.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,76	148,37 108,00	0,07 0,02	410 298	-- --	0,65 0,00	2 0
358.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,54	7287,37 195,75	66,01 24,93	3935 106	36 13	1,35 0,12	1 0
359.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	5,48	8584,60 625,50	353,46 133,52	47044 3428	1937 732	3,64 0,65	20 4
360.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00 --	-- --	1526 --	-- --	-- --	-- --
361.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	6,00	59,59 51,30	0,23 0,09	358 308	1 1	0,29 0,00	2 0
362.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,20	245,44 37,35	3,82 1,44	3485 530	54 20	0,21 0,01	3 0
363.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	5,20	93,52 71,78	5,89 2,23	486 373	31 12	0,41 0,01	2 0
364.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,07	162700,00 --	-- --	10983 --	-- --	-- --	-- --
365.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,04	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	730 293	431 163	42,50 20,52	2 1
366.	С12041-45	Элементы из профильной стали	т	0,04	42100,00 --	-- --	1632 --	-- --	-- --	-- --
367.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,16	24,83 4,16	0,02 --	153 26	-- --	0,02 --	0 --
368.	Е0113-18-	Огрунтовка металлических	м2	3,08	24,27	0,02	75	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз			4,39	--	14	--	--	--
369.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,08	148,37 108,00	0,07 0,02	457 333	-- --	0,65 0,00	2 0
		Итого по разделу: 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории								10037728
		Раздел: 7-1-2 МАФ								
370.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	2,56	154400,00 --	-- --	395202 --	-- --	-- --	-- --
371.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	74,23	148,40 108,00	0,07 0,02	11015 8017	5 1	0,65 0,00	48 0
372.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	148,46	21,80 5,81	0,05 0,02	3236 863	7 3	0,03 0,00	4 0
373.	Е0113-20-4	Окраска огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170	м2	148,46	47,25 5,81	0,02 --	7015 863	3 --	0,03 --	4 --
374.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,30	8712,95 771,75	95,97 36,25	2614 232	29 11	4,90 0,18	1 0
375.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,15	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	698 237	343 93	9,35 2,34	1 0
376.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,15	154400,00 --	-- --	23203 --	-- --	-- --	-- --
377.	С11011-59	Болты М10	т	0,01	149300,00 --	-- --	746 --	-- --	-- --	-- --
378.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	м2	4,36	148,40	0,07	647	--	0,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			108,00	0,02	471	--	0,00	0
379.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,72	21,80	0,05	190	--	0,03	0
					5,81	0,02	51	--	0,00	0
380.	Е0113-20-4	Окраска огрунтованных поверхностей лаком ПФ-170	м2	8,72	47,25	0,02	412	--	0,03	0
					5,81	--	51	--	--	--
381.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,60	402,75	--	242	--	2,80	2
					402,75	--	242	--	--	--
382.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,20	9233,15	95,97	1847	19	4,90	1
					771,75	36,25	154	7	0,18	0
383.	С11021-9	Лесоматериалы круглые хвойных пород пропитанные	м3	1,45	12100,00	--	17545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,00	402,75	--	1611	--	2,80	11
					402,75	--	1611	--	--	--
385.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	3,60	9233,15	95,97	33239	345	4,90	18
					771,75	36,25	2778	130	0,18	1
386.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,43	4646,85	2285,57	1977	972	9,35	4
					1579,50	617,13	672	263	2,34	1
387.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,43	154400,00	--	65681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	12,34	100,68	0,07	1242	1	0,37	5
					60,30	0,02	744	--	0,00	0
389.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,67	21,80	0,05	538	1	0,03	1
					5,81	0,02	143	--	0,00	0
390.	Е0113-20-	Окраска огрунтованных	м2	26,06	47,25	0,02	1232	1	0,03	1