78	99-1-1	Плита перекрытия ПК 63.12-8ат	40	10876		435040				
		шт								
79	99-1-1	Плита перекрытия ПК 63.15-8ат	132	12854		1696728				
		шт								
80	30-1-61									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	14,56	133		1936				
		м3								
81	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-255 (Кгина 2, стр 8, табл 3) для плит ИПК	0,087	3385		294				
		т								
86	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,832	12058,5	269,2	34150	762	4263	8,21	23
		м3		1332	101,7	3772	288	105	0,4966	1
87	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,258	60500		15609				
		т								
88	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01	65900		659				
		т								
97	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	5,416	2478,2	367,45	13422	1990	10212	10,12	55
		м3 изоляции		1748,25	137,25	9469	743	100	0,67	4
98	99-5-70(пл)	Пенополистирол ПСБ-С М35	5,25	3935		20659				
		м3								
99	Е11-5-1									
		Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	270,12	301,3	2,07	81387	559	86232	1,38	373
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	69894	213	123	0,0038	1
100	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	70	422,62	200,07	29583	14005	20870	1,2759	89
		отверстие		222,55	75,58	15579	5291	100	0,3691	26

Раздел 5 Ограждение лоджий

194	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи)	68,9	595,52	18,89	41031	1302	16416	1,24	85
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

			194,85	7,07	13425	487	118	0,0345	2
198 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,2971	60500		17975				
	т								
199 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0152	41200		626				
	т								
200 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	68,9	38,93	–	2682	–	3165	0,219	15
	м2 стен (без вычета проемов)								
			38,93	–	2682	–	118	–	–
Раздел 6 Лестница (2 шт)									
223 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	5	1012,68	200,77	5063	1004	2593	1,74	9
	шт сборных конструкций								
			299,25	71,15	1496	356	140	0,3052	2
224 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	14	1633,15	373,54	22864	5230	11777	2,66	37
	шт сборных конструкций								
			465,75	135,07	6521	1891	140	0,6052	8
225 99-1-1	Плита перекрытия ПК27.12-8ат	2	4746		9492				
	шт								
226 99-1-2	Плита перекрытия ПК27.15-8ат	1	6130		6130				
	шт								
227 99-1-1	Плита перекрытия ПК30.15-8ат	1	6526		6526				
	шт								
228 99-1-1	Плита перекрытия ПК36.12-8ат	1	6842		6842				
	шт								
229 99-1-1	Плита перекрытия ПК65.15-8ат	14	12854		179956				
	шт								
230 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	6,82	41		280				
	м2								
231 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	127,29	349		44424				
	м2								
238 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	155	208,39	12,56	32300	1947	40090	1,08	167
	м ступеней								
			180	4,75	27900	736	140	0,0232	4
239 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	155	1230		190650				

		м							
244	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	6,1	12058,5	269,2	73557	1642	9182	8,21	50
		м3		1332	101,7	8125	620	105	0,4966	3
247	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,092	65000		5980				
		т								
248	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,16	60500		9680				
		т								
249	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,001	62000		62				
		т								
250	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,007	65900		461				
		т								
251	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,104	61300		6375				
		т								
252	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,056	41200		2307				
		т								
253	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,16	5257,75	2020,02	11357	4363	5836	15,51	34
		т конструкций		2499,75	502,43	5399	1085	90	1,79	4
254	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,16	2426,4	545,76	5241	1179	2392	5,25	11
		т		1230,75	–	2658	–	90	–	–
255	2-1-146	Косоуры	1,32	108500		143220				
		т								
256	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,84	101700		85428				
		т								
257	99-2-40(пл)	Добавка на стоимость стали С-245	2,16	1860		4018				
		тн								

Раздел 9 Окна и балконные двери

324	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	0,61	498,08	19,17	304	12	174	1,3822	1
		м2 проемов		230,97	6,18	141	4	120	0,0302	–
325	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,61	5240		3196				
		м2								
326	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	19,16	472,81	19	9059	364	5148	1,303	25
		м2 проемов		217,73	6,18	4172	118	120	0,0302	1
327	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	19,16	14500		277820				
		м2								
328	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	44,82	427,5	19,32	19161	866	10338	1,1121	50
		м2 проемов		185,83	6,39	8329	286	120	0,0312	1
329	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	49,25	346,04	18,87	17042	929	8442	0,8165	40
		м2 проемов		136,44	6,39	6720	315	120	0,0312	2
330	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	94,07	8050		757264				
		м2								
331	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	115,88	348,94	18,88	40435	2188	24694	1,0234	119
		м2 проемов		171,01	6,57	19817	761	120	0,0321	4

332 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	115,88	6920		801890				
	м2								
333 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	213,87	241,05	5,58	51553	1193	24680	0,586	125
	м2 проемов		94,05	2,12	20114	453	120	0,0103	2
334 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	151	2030		306530				
	м								
335 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	71,46	447,28	20,21	31963	1444	19040	1,2876	92
	м2 проемов		215,16	6,88	15375	492	120	0,0336	2
336 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	71,46	10900		778914				
	м2								
	Всего прямые затраты				**16099930**	**533070**			**9387**
					1515737	**195271**			**926**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				14051123				
	Накладные расходы, тенге				2015903				
	- заработная плата, тенге				302385				
	- трудоемкость, чел-ч				1008				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1086950				
	Всего				**19202783**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				211231				
	- сметная заработная плата, тенге				29784				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				169				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				363042				
	- сметная заработная плата, тенге				166999				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1017				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				194140				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				77656				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**20048852**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**41862003**
- материалы, тенге	29338745
- сметная заработная плата, тенге	5182358
Налог (2 %)	837240
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**42699243**
НДС (12 %)	5123909
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**47823152**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №
выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы.Надземная часть.(с учетом замечаний экспертизы)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	221	6190,3	335,84	1368056	74221	215339	4,54	1003
		м3 кладки		699,75	126	154645	27846	118	0,61	135
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	67	2478,2	367,45	166039	24619	126329	10,12	678
		м3 изоляции		1748,25	137,25	117133	9196	100	0,67	45
6	99-5-70(пл)	Пенополистирол ПСБ-С М35	64,99	3935		255736				
		м3								
7	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 (парапет, отм. +27.850)	0,7275	5040		3667				
		м3								
8	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка отборным силикатным кирпичом М125 на р-ре М100 (утепляемые стены)	498	844,7	34,37	420661	17116	118627	1,21	603

	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	94122	6409	118	0,0629	31
12 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,4	8679,65	422,15	3472	169	3972	56,4	23
	т металлических изделий		8257,5	157,5	3303	63	118	0,77	–
13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,4	50800		20320				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,351	8679,65	422,15	3047	148	3485	56,4	20
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2898	55	118	0,77	–
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,16	50600		8096				
	т								
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,18	50800		9144				
	т								
17 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,011	64100		705				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование	0,351	40200		14110				
	т								
20 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	0,357	8679,65	422,15	3099	151	3545	56,4	20
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2948	56	118	0,77	–
21 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,35	65300		22855				
	т								
22 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,007	64100		449				
	т								
23 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15-АС-16 Узел В	2,43	10232,4	283,24	24865	688	2116	4,15	10
	м3		722,25	106,99	1755	260	105	0,5226	1

24	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	311	6149,12	337,41	1912376	104935	292300	4,38	1362
	м3 кладки		670,5	126	208526	39186	118	0,62	193
28	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	259	108,41	66,43	28078	17205	17296	0,148	38
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	6177	6177	140	0,1051	27
30	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	7,786	28200		219565			
	м3								
	1.3. Утепление стен по контуру проемов								
58	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	2	22541,72	316,57	45083	633	8657	22,5	45
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	6975	239	120	0,58	1
59	Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	122	44,96	4,12	5485	503	6101	0,234	29
	м2 поверхности		40,84	1,54	4982	188	118	0,00755	1
60	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	124,3	71		8825			
	м2								
61	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	9	2478,2	367,45	22304	3307	16969	10,12	91
	м3 изоляции		1748,25	137,25	15734	1235	100	0,67	6
62	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	8,633	14600		126042			
	м3								
63	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	215	44,96	4,12	9666	886	10752	0,234	50
	м2 поверхности		40,84	1,54	8781	331	118	0,00755	2
64	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,05	184000		9200			
	т								
65	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,35	175710,1	1826,1	61499	639	4308	42,7	15
	т стальных элементов		8100	690,75	2835	242	140	3,37	1

Всего прямые затраты	**4772444**	**245220**	**3987**
	630814	**91483**	**443**
В том числе стоимость: материалов, тенге	3896410		
Накладные расходы, тенге	829796		
- заработная плата, тенге	124469		
- трудоемкость, чел-ч	415		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	336134		
Всего	**5938374**		

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Е.К. Ещанов

Главный специалист производственного сектора
_____ Б.К.Байсарин

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора _____ В.Н. Загравский

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №

выполненных работ за сентябрь

(локальная смета 2-1-11)

Эксплуатация грузопассажирских подъемников

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е7-58-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников на первые 9 этажей в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	246,2	4682,7	4682,7	1152881	1152881	335066	–	–
		м2 площади застройки		–	972,11	–	239333	140	3,63	894
		Всего прямые затраты				**1152881**	**1152881**			–
						–	**239333**			**894**
		Накладные расходы, тенге				335066				
		- заработная плата, тенге				50260				
		- трудоемкость, чел-ч				168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				89277				
		Всего				**1577224**				

Заказчик:

Заместитель начальника ГУ"Отдел строительства города Павлодара

Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

Е.К.Ешанов

Главный специалист производственного сектора

Б.К.Байсарин

Технический надзор

Директор ТОО "Атлантис-ПВ" К.Р.Шайкенов

Эксперт тех.надзора В.Н. Загравский

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс" В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 22 О.И. от 14 августа 2012 года, доп. соглашение №1 от 16.11.12г.

Справка № 3 от 11.12.2012 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь 2012 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		22 О.И.	14.08.12г.	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	122 753 666										
в том числе за месяц	51 103 421	51 103 421	21 424 036	44 733 387					894 668	5 475 366	51 103 421
2-1-1,2-1-2	51 103 421	51 103 421	21 424 036	44 733 387					894 668	5 475 366	51 103 421
Удержание аванса 30%	36 826 100	15 331 026									15 331 026
Удержание 5%	6 137 683	2 555 171									2 555 171
Итого к оплате:											**33 217 224**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства

Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Мезько В.Д.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №1 от 11.12.2012 года
приемки выполненных работ за декабрь 2012 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы. Подземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Разные работы								
114	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	195	122,18	–	23825	–	26922	0,885	173
		м3 грунта		122,18	–	23825	–	113	–	–
		9.1 Входы №1, 2								
115	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	195	32,55	30,98	6347	6041	1993	0,0106	2
		м3 грунта		1,53	9,01	298	1757	97	0,0308	6
116	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	331,5	119,02	119,02	39455	39455	7890	–	–
		т		–	23,8	–	7890	100	0,04998	17
117	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	195	122,18	–	23825	–	26922	0,885	173

	м3 грунта								
			122,18	–	23825	–	113	–	–
118 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	62	371,07	172,69	23006	10707	11847	0,476	30
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	4729	3733	140	0,2371	15
119 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	41	530,66	243,37	21757	9978	11018	0,668	27
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	4382	3488	140	0,3375	14
120 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	55	797,09	389,08	43840	21399	22394	0,937	52
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	8465	7531	140	0,5542	30
121 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	21,6	11000		237600				
	м3								
122 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	29,6	10200		301920				
	м3								
123 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные участки	23,8	9651,05	311,32	229695	7409	13960	2,82	67
	м3								
			441	117,61	10496	2799	105	0,5744	14
124 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	75,07	192		14413				
	м3								
9.2 Приямок световой									
185 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5,5	32,55	30,98	179	170	56	0,0106	–
	м3 грунта								
			1,53	9,01	8	50	97	0,0308	–
186 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	9,35	119,02	119,02	1113	1113	223	–	–
	т								
			–	23,8	–	223	100	0,04998	–
187 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,5	134,1	–	738	–	834	0,972	5

	м3 грунта		134,1	–	738	–	113	–	–
188 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки кл. В15	0,99	9347,77	66,01	9254	65	230	1,35	1
	м3		195,75	24,93	194	25	105	0,1218	–
189 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02033	5239,08	327,33	107	7	43	11,6	–
	т		1890	123,75	38	3	105	0,6	–
190 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02033	41200		838				
	т	3	249,47	9,95	748	30	207	0,356	1
191 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
	м2 стяжки		52,2	3,74	157	11	123	0,0182	–
192 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	9	41,49	0,67	373	6	10	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	6	2	123	0,0012	–
193 Е6-36-4	Железнение поверхности	3	59,59	0,23	179	1	162	0,289	1
	м2 поверхности		51,3	0,09	154	–	105	0,0004	–
194 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	1,92	258,16	4,19	496	8	135	0,382	1
	м2 поверхности		58,05	1,58	111	3	118	0,0076	–
195 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м-бетонные камни М75 на р-ре М50	2,3	1861,91	372,83	4282	858	1991	3,72	9
	м3 кладки		594	139,5	1366	321	118	0,68	2
196 99-1-68	Пескоблоки М75К=0,920;	2,116	3231		6837				
	м3								
197 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	90	3	118	0,007	–

198 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты-дренаж	3	1840,27	100,89	5521	303	573	0,85	3
	м3 основания		123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
199 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0045	70153,47	10674,97	316	48	309	270	1
	км трубопровода		48825	4032	220	18	130	19,69	–
200 8-6-74	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 95х3 мм	4,518	443		2001				
	м								
201 Е34-66-5	Устройство экранирования вентиляционных отверстий стальной сеткой из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм	0,45	3800,95	283,39	1710	128	637	7,26	3
	м2 экранирования		1293,75	108	582	49	101	0,53	–
9.3 Спуск в подвал №1, 2.									
202 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	10	32,55	30,98	326	310	102	0,0106	–
	м3 грунта		1,53	9,01	15	90	97	0,0308	–
203 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	17	119,02	119,02	2023	2023	405	–	–
	т		–	23,8	–	405	100	0,04998	1
204 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10	134,1	–	1341	–	1515	0,972	10
	м3 грунта		134,1	–	1341	–	113	–	–
205 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	371,07	172,69	7421	3454	3822	0,476	10
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	1526	1204	140	0,2371	5
206 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	530,66	243,37	2123	973	1075	0,668	3
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	428	340	140	0,3375	1
207 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	797,09	389,08	3188	1556	1630	0,937	4

	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	616	548	140	0,5542	2
208 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,69	11000		51590				
	м3								
209 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,17	10200		22134				
	м3								
210 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных кл. В7,5	0,74	9651,05	311,32	7142	230	434	2,82	2
	м3								
			441	117,61	326	87	105	0,5744	–
211 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов (ФБС и монолит. заделки)	7,6	192		1459				
	м3								
212 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ступеней - бетон кл. В15	0,5	10280,35	311,32	5140	156	294	2,82	1
	м3								
			441	117,61	221	59	105	0,5744	–
	Всего прямые затраты				**1104851**	**106437**			**580**
					84528	**30754**			**108**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				913887				
	Накладные расходы, тенге				137743				
	- заработная плата, тенге				20661				
	- трудоемкость, чел-ч				69				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				74556				
	Всего				**1317150**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				14489				
	- сметная заработная плата, тенге				2043				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				24902				

- сметная заработная плата, тенге	11455
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13316
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5327
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1375184**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**2871384**
- материалы, тенге	1908196
- сметная заработная плата, тенге	350959
Налог (2 %)	57428
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2928812**
НДС (12 %)	351457
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3280269**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №2 от 11.12.2012 года
приемки выполненных работ за декабрь 2012 года
(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы.Надземная часть.(с учетом замечаний экспертизы)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	305,24	6190,3	335,84	1889527	102512	297421	4,54	1386
		м3 кладки		699,75	126	213592	38460	118	0,61	186
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	92,54	2478,2	367,45	229333	34004	174484	10,12	937
		м3 изоляции		1748,25	137,25	161783	12701	100	0,67	62
6	99-5-70(пл)	Пенополистирол ПСБ-С М35	89,76	3935		353206				
		м3								
8	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-облицовка отборным силикатным кирпичом М125 на р-ре М100 (утепляемые стены)	672	844,7	34,37	567638	23097	160075	1,21	813
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	127008	8649	118	0,0629	42
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,2919	8679,65	422,15	11213	545	12828	56,4	73
		т металлических изделий		8257,5	157,5	10668	203	118	0,77	1

13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	1,2919	50800		65629				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,5033	8679,65	422,15	4368	212	4997	56,4	28
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4156	79	118	0,77	–
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,2229	50600		11279				
	т								
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,2585	50800		13132				
	т								
17 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0219	64100		1404				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование	0,5033	40200		20233				
	т								
20 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	0,5564	8679,65	422,15	4829	235	5525	56,4	31
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4594	88	118	0,77	–
21 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,5444	65300		35549				
	т								
22 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,012	64100		769				
	т								
23 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15-АС-16 Узел В	3,01	10232,4	283,24	30800	853	2621	4,15	12
	м3		722,25	106,99	2174	322	105	0,5226	2
24 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М125 на р-ре М100 (1-4 этажи)	455,29	6149,12	337,41	2799633	153619	427914	4,38	1994
	м3 кладки		670,5	126	305272	57367	118	0,62	282
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	526	108,41	66,43	57024	34942	35126	0,148	78
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	12545	12545	140	0,1051	55

30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	17,67	28200		498294				
	м3								
31 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	3,3	5257,75	2020,02	17351	6666	8916	15,51	51
	т конструкций		2499,75	502,43	8249	1658	90	1,79	6
32 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	3,3	101700		335610				
	т								
33 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	21,3	100,69	0,07	2145	1	1348	0,369	8
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1284	–	105	0,0001	–
1.1 Монолитные ж/б балки									
42 Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	24	16006,04	407,3	384145	9775	63980	14,4	346
	м3		2385	153,86	57240	3693	105	0,7515	18
43 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	1,1	60500		66550				
	т								
44 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,58	67700		39266				
	т								
45 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,04	62000		64480				
	т								
46 Е26-32-1	заполнение балок перфорацией	6,62	2115,7	367,45	14006	2433	12482	10,12	67
	м3 изоляции		1748,25	137,25	11573	909	100	0,67	4
47 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	6,42	14600		93732				
	м3								
48 Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз ктрр1=0,55; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	227	44,96	4,12	10206	935	11353	0,2574	58
	м2 поверхности		40,84	1,54	9271	350	118	0,00755	2
49 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,0499	184000		9182				
	т								

Раздел 2 Перегородки

67	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	913,8	862,9	34,73	788518	31736	256643	1,43	1307
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	205605	11889	118	0,0635	58
68	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,4426	64100		28371				
		т								
69	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.Крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,6247	175710,1	1826,1	109766	1141	7689	42,7	27
		т стальных элементов		8100	690,75	5060	432	140	3,37	2
70	Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	149	261	28,35	38889	4224	28099	0,88	131
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		152,15	7,67	22670	1143	118	0,0195	3
71	1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 мм	139	866		120374				
		м2								
72	Е7-20-3	Установка креплений гипсовых плит к стенам и перекрытиям	0,015	175710,1	1826,1	2636	27	185	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	122	10	140	3,37	–
73	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,015	22541,72	316,57	338	5	65	22,5	–
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	52	2	120	0,58	–

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

74	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	104	1012,68	200,77	105319	20880	53931	1,74	181
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	31122	7400	140	0,3052	32
75	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	172	1633,15	373,54	280902	64249	144677	2,66	458
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	80109	23232	140	0,6052	104
76	99-1-1	Плита перекрытия ПК 30.12-8ат	17	5141		87397				
		шт								
77	99-1-1	Плита перекрытия ПК 30.15-8ат	87	6526		567762				
		шт								