		1000м								
6	16-7-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1 мм2	0,06	6640		398				
		1000м								
7	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	125,6 / 41,4	64,1 / 15,8	2512 / 828	1282 / 316	1087 / 95	0,26 / 0,093	5 / 2
		м								
8	8-6-31	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные легкие, 20х2,5 мм	20	131		2620				
		м	4	114,4 / 48,8	7,8 / 0,5	458 / 195	31 / 2	187 / 95	0,29 / 0,003	1 / –
9	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм								
		м	4	42		168				
10	99-1-234(пл)	Металлорукав Р3-Ц-Х-20								
		м								
	1.2 Щит управления циркуляционными насосами									
11	Ц11-168-1	Щиты, пульты, масса до 50 кг	1	1174,59 / 722,25	90,88 / 18	1175 / 722	91 / 18	666 / 90	5 / 0,10512	5 / –
		шт								
12	80-2-166(пл)	Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-1000*600 IIУ4 1Р30	1	18425		18425				
		комплект								
13	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	3	97,7 / 85,5	1,6 / –	293 / 257	5 / –	244 / 95	1 / –	3 / –
		шт								
14	80-2-168(пл)	Арматура сигнальная ламп АС 12013У3, АС 12011У3	3	65		195				
		шт								
15	Ц8-534-2	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до 10	3	866,3 / 497	16,3 / 2,3	2599 / 1491	49 / 7	1423 / 95	3 / 0,013	9 / –
		шт								
16	80-2-169(пл)	Переключатель универсальный УП 5312-С29	3	2767		8301				
		шт								
17	Ц10-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: кнопка	4	150,2 / 149	– / –	601 / 596	– / –	602 / 101	1 / –	4 / –
		шт								

18	80-2-170(пл)	Кнопка управления КЕ-011 "Стоп", "Пуск"	шт	4	130		520			
19	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2 / 227	13,2 / 2,3	501 / 227	13 / 2	218 / 95	1 / 0,013	1 / –
20	80-1-1(пл)	Выключатель автоматический ВА-26-1420УЗ 1,6А (применительно)	шт	1	141		141				
21	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	шт	4	45 / 45	– / –	180 / 180	– / –	182 / 101	– / –	– / –
22	80-2-172(пл)	Реле промежуточное ПЭ-37-22	шт	3	850		2550				
23	80-2-173(пл)	Реле времени РКВ-11-43-112	шт	1	940		940				
		Всего прямые затраты					**56440** / **5798**	**1481** / **345**			**35** / **2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					5960				
		оборудования, тенге					43200				
		Накладные расходы, тенге					5803				
		- заработная плата, тенге					870				
		- трудоемкость, чел-ч					3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1143				
		Всего					**63386**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**63386**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)					222				
		- сметная заработная плата, тенге					31				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					0				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)					382				
		- сметная заработная плата, тенге					176				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					204				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					82				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**64276**				

Налог (2 %)	2684
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**136892**
НДС (12 %)	16427
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**153319**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ"
_____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №8 от 14.12.2012 года

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 2-1-8)

Узел учёта №1 тепловой энергии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-350-4	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 80 мм *шт*	1	845,67 / 648	1,58 / –	846 / 648	2 / –	583 / 90	4 / –	4 / –
2	80-6-25	Тепловычислитель ВКТ-7-02 *шт*	1	25154		25154				
3	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества I категории сложности, масса до 80 кг *комплект*	2	779,69 / 715,5	1,58 / –	1559 / 1431	3 / –	1288 / 90	4 / –	8 / –
4	80-6-26	Преобразователь ПРЭМ -50-LO-T-F-O-D с блоком питания	2	64980		129960				

		шт								
5	Ц10-901-5	Шкаф настенный, размер до 640х840 мм	1	554,9	13,9	555	14	424	2	2
		шт								
				380	4,5	380	5	110	0,026	–
6	80-6-27	Шкаф IP-55 для ВКТ-7 в сборе	1	15604		15604				
		шт								
7	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный (1 комплект - 2 штуки)	4	427,73	–	1711	–	1523	2	8
		шт								
				423	–	1692	–	90	–	–
8	80-6-28	Комплект термопреобразователей КТПТР-01	2	9223		18446				
		комплект								
9	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	35	114,4	7,8	4004	273	1640	0,29	10
		м								
				48,8	0,5	1708	18	95	0,003	–
10	99-4-250	Металлорукав д. 20 РЗ-ЦХ-20	35	42		1470				
		м								
11	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	40	91,9	38,3	3676	1532	1790	0,23	9
		м								
				37,8	9,3	1512	372	95	0,054	2
12	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	4	2130		8520				
		10м								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	80	27,7	2,1	2216	168	1535	0,1	8
		м кабеля								
				19,7	0,5	1576	40	95	0,003	–
14	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,024	59400		1426				
		1000м								
15	16-3-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1 мм2	0,016	98800		1581				
		1000м								
16	99-6-34	Кабель ВВг нг-LS сеч. 3х1,5	40	49		1960				
		м								

17 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	40	8,5	0,1	340	4	277	0,05	2
	м		7,3	–	292	–	95	–	–
18 1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=3 мм	2,22	28		62				
	кг								
19 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов	2	150,7	18,8	301	38	203	1	2
	шт		113	–	226	–	90	–	–
20 99-5-6	Гильза погружная	2	1582		3164				
	комплект								
21 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	2	599,6	97,6	1199	195	576	1	2
	шт		313	6,8	626	14	90	0,039	–
22 99-5-5	Комплект гермовводов для ВКТ	2	657		1314				
	комплект								
23 8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм	0,2	321		64				
	шт								
24 99-5-6	Комплект соединений трубопроводов монтажный КМ для ПРЭМ д. 65	2	13621		27242				
	комплект								
	Всего прямые затраты				**252374**	**2229**			**55**
					10091	**449**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				50891				
	оборудования, тенге				189164				
	Накладные расходы, тенге				9839				
	- заработная плата, тенге				1476				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4383				

Всего	**266596**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	852
- сметная заработная плата, тенге	120
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1464
- сметная заработная плата, тенге	673
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	783
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	313
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**270008**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**563777**
- материалы, тенге	106260
- оборудование, тенге	394974
- сметная заработная плата, тенге	29034
Налог (2 %)	11276
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**575053**
НДС (12 %)	69006
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**644059**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 9 от 14.12.2012 года

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 2-1-8(в))

Узел учета №2 тепловой энергии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-350-4	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; Dн трубопровода до 80 мм *шт*	1	845,67	1,58	846	2	583	4	4
				648	–	648	–	90	–	–
2	80-6-25	Тепловычислитель ВКТ-7-02 *шт*	1	25154		25154				
3	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества I категории сложности, масса до 80 кг *комплект*	2	779,69	1,58	1559	3	1288	4	8
				715,5	–	1431	–	90	–	–
4	80-6-26	Преобразователь ПРЭМ -32-LO-T-F-O-D с блоком питания	2	41923		83846				

5 Ц10-901-5	Шкаф настенный, размер до 640х840 мм	шт	1	554,9	13,9	555	14	424	2	2
		шт		380	4,5	380	5	110	0,026	–
6 80-6-27	Шкаф IP-55 для ВКТ-7 в сборе	шт	1	15604		15604				
7 Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный (1 комплект - 2 штуки)	шт	4	427,73	–	1711	–	1523	2	8
				423	–	1692	–	90	–	–
8 80-6-28	Комплект термопреобразователей КТПТР-01	комплект	2	9223		18446				
9 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	м	35	114,4	7,8	4004	273	1640	0,29	10
				48,8	0,5	1708	18	95	0,003	–
10 99-4-250	Металлорукав д. 20 РЗ-ЦХ-20	м	35	42		1470				
11 Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	м	40	91,9	38,3	3676	1532	1790	0,23	9
				37,8	9,3	1512	372	95	0,054	2
12 8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	10м	4	2130		8520				
13 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м кабеля	80	27,7	2,1	2216	168	1535	0,1	8
				19,7	0,5	1576	40	95	0,003	–
14 16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	1000м	0,024	59400		1426				
15 16-3-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,016	98800		1581				
16 99-6-34	Кабель ВВг нг-LS сеч. 3х1,5	м	40	49		1960				

17 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	40	8,5	0,1	340	4	277	0,05	2
	м		7,3	–	292	–	95	–	–
18 1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=3 мм	2,22	28		62				
	кг								
19 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов-гильза	2	150,7	18,8	301	38	203	1	2
	шт		113	–	226	–	90	–	–
20 99-5-6	Гильза погружная	2	1582		3164				
	комплект								
21 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	2	599,6	97,6	1199	195	576	1	2
	шт		313	6,8	626	14	90	0,039	–
22 99-5-5	Комплект гермовводов для ВКТ	2	681		1362				
	комплект								
23 8-4-46	Переход, Dy 50x32 мм	0,2	226		45				
	10шт								
24 99-5-6	Комплект соединений трубопроводов монтажный КМ для ПРЭМ д. 32	2	8283		16566				
	комплект								
	Всего прямые затраты				**195613**	**2229**			**55**
					10091	**449**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				40244				
	оборудования, тенге				143050				
	Накладные расходы, тенге				9839				
	- заработная плата, тенге				1476				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3744				
	Всего				**209196**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	728
- сметная заработная плата, тенге	103
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1251
- сметная заработная плата, тенге	575
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	669
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	267
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**212111**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**442888**
- материалы, тенге	84029
- оборудование, тенге	298688
- сметная заработная плата, тенге	28459
Налог (2 %)	8858
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**451746**
НДС (12 %)	54210
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**505956**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.О.Аоылбаев

И.о. заведующего производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей с привязкой жилого дома в районе ул. Я.Геринга-Минина с благоустройством.

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт № 10 от 14.12.2012 года

приемки выполненных работ за декабрь 2012 года

(локальная смета 2-1-9)

Узел учета №2 тепловой энергии

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-350-4	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; Dн трубопровода до 80 мм *шт*	1	845,67 / 648	1,58 / –	846 / 648	2 / –	583 / 90	4 / –	4 / –
2	80-6-25	Тепловычислитель ВКТ-7-02 *шт*	1	25154		25154				
3	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества I категории сложности, масса до 80 кг *комплект*	2	779,69 / 715,5	1,58 / –	1559 / 1431	3 / –	1288 / 90	4 / –	8 / –
4	80-6-26	Преобразователь ПРЭМ -32-LO-T-F-O-D с блоком питания	2	41923		83846				

5	Ц10-901-5	Шкаф настенный, размер до 640х840 мм	*шт*	1	554,9	13,9	555	14	424	2	2
			шт		380	4,5	380	5	110	0,026	–
6	80-6-27	Шкаф IP-55 для ВКТ-7 в сборе	*шт*	1	15604		15604				
7	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный (1 комплект - 2 штуки)	*шт*	4	427,73	–	1711	–	1523	2	8
					423	–	1692	–	90	–	–
8	80-6-28	Комплект термопреобразователей КТПТР-01	*комплект*	2	9223		18446				
9	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	*м*	35	114,4	7,8	4004	273	1640	0,29	10
					48,8	0,5	1708	18	95	0,003	–
10	99-4-250	Металлорукав д. 20 РЗ-ЦХ-20	*м*	35	42		1470				
11	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	*м*	40	91,9	38,3	3676	1532	1790	0,23	9
					37,8	9,3	1512	372	95	0,054	2
12	8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	*10м*	4	2130		8520				
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	*м кабеля*	80	27,7	2,1	2216	168	1535	0,1	8
					19,7	0,5	1576	40	95	0,003	–
14	16-3-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	*1000м*	0,024	59400		1426				
15	16-3-47	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	*1000м*	0,016	98800		1581				
16	99-6-34	Кабель ВВг нг-LS сеч. 3х1,5	*м*	40	49		1960				

17 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	40	8,5	0,1	340	4	277	0,05	2
	м		7,3	–	292	–	95	–	–
18 1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=3 мм	2,22	28		62				
	кг								
19 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов-гильза	2	150,7	18,8	301	38	203	1	2
	шт		113	–	226	–	90	–	–
20 99-5-6	Гильза погружная	2	1582		3164				
	комплект								
21 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	2	599,6	97,6	1199	195	576	1	2
	шт		313	6,8	626	14	90	0,039	–
22 99-5-5	Комплект гермовводов для ВКТ	2	681		1362				
	комплект								
23 8-4-46	Переход, Dy 50x32 мм	0,2	226		45				
	10шт								
24 99-5-6	Комплект соединений трубопроводов монтажный КМ для ПРЭМ д. 32	2	8283		16566				
	комплект								
	Всего прямые затраты				**195613**	**2229**			**55**
					10091	**449**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				40244				
	оборудования, тенге				143050				
	Накладные расходы, тенге				9839				
	- заработная плата, тенге				1476				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3744				
	Всего				**209196**				

Временные здания и сооружения (1,1 %)	728
- сметная заработная плата, тенге	103
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	1251
- сметная заработная плата, тенге	575
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	669
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	267
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**212111**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**442888**
- материалы, тенге	84029
- оборудование, тенге	298688
- сметная заработная плата, тенге	28459
Налог (2 %)	8858
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**451746**
НДС (12 %)	54210
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**505956**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

И.о. заведующего производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга-ул. Минина в городе Павлодаре
Договор № 22 О.И. от 14 августа 2012 года, доп. соглашение №1 от 16.11.12г. , доп. соглашение №2 от 4.01.13г.

Справка № 5 от 08.02.2013 года
о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль 2013 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		22 О.И.	14.08.12г.	467003011421			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	179 194 330										
в том числе за месяц	30 790 782	30 790 782	12 908 388	26 952 715					539 055	3 299 012	30 790 782
2-1-2, 2-1-3, 2-1-5	30 790 782	30 790 782	12 908 388	26 952 715					539 055	3 299 012	30 790 782
Удержание аванса 30%	53 758 299	9 237 235									9 237 235
Удержание 5%	8 959 716	1 539 539									1 539 539
Итого к оплате:											**20 014 008**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Зам. начальника Отдела строительства
Асылбаев Е.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
Мезько В.Д.

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №1 от 08.02.2013 года

приемки выполненных работ за февраль 2013 года

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы.Надземная часть.(с учетом замечаний экспертизы)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
2	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6 этажи)	120,9	5733,84	335,84	693221	40603	117803	4,54	549
		м3 кладки		699,75	126	84600	15233	118	0,61	74
5	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	36,4	2478,2	367,45	90206	13375	68632	10,12	368
		м3 изоляции		1748,25	137,25	63636	4996	100	0,67	24
6	99-5-70(пл)	Пенополистирол ПСБ-С М35	35,3	3935		138906				
		м3								
9	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного отборного М100 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (тоже)	284,75	784,64	34,37	223426	9787	67830	1,21	345
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	53818	3665	118	0,0629	18
12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,51	8679,65	422,15	4427	215	5063	56,4	29
		т металлических изделий		8257,5	157,5	4211	80	118	0,77	–

13 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,51	50800		25908				
	т								
14 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (гибкие связи)	0,2	8679,65	422,15	1736	84	1987	56,4	11
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1652	32	118	0,77	–
15 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0886	50600		4483				
	т								
16 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1027	50800		5217				
	т								
17 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0087	64100		558				
	т								
18 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры-оцинкование	0,2	40200		8040				
	т								
20 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	0,22	8679,65	422,15	1910	93	2185	56,4	12
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1817	35	118	0,77	–
21 4-1-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	0,21	65300		13713				
	т								
22 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,01	64100		641				
	т								
23 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15-АС-16 Узел В	1,19	10232,4	283,24	12177	337	1035	4,15	5
	м3		722,25	106,99	859	127	105	0,5226	1
25 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100 (5-6 этажи)	161,5	5692,66	337,41	919365	54492	151789	4,38	707
	м3 кладки		670,5	126	108286	20349	118	0,62	100
28 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	197	108,41	66,43	21357	13087	13154	0,148	29
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	4698	4698	140	0,1051	21

30	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 *м3*	6,62	28200		186684				
31	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; *т конструкций*	0,83	5257,75	2020,02	4364	1677	2243	15,51	13
				2499,75	502,43	2075	417	90	1,79	1
32	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	0,83	101700		84411				
33	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	5,4	100,69	0,07	544	–	342	0,369	2
				60,3	0,02	326	–	105	0,0001	–

1.1 Монолитные ж/б балки

42	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм *м3*	6	16006,04	407,3	96036	2444	15995	14,4	86
				2385	153,86	14310	923	105	0,7515	5
43	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,43	60500		26015				
44	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,23	67700		15571				
45	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,41	62000		25420				
46	Е26-32-1	заполнение балок перфорацией *м3 изоляции*	2,57	2115,7	367,45	5437	944	4846	10,12	26
				1748,25	137,25	4493	353	100	0,67	2
47	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие *м3*	2,5	14600		36500				
48	Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз ктрр1=0,55; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м2 поверхности*	88	44,96	4,12	3956	363	4401	0,2574	23
				40,84	1,54	3594	136	118	0,00755	1
49	1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм *т*	0,0194	184000		3570				

1.2 Утепление тамбуров и мусорокамер

50	Е34-56-6	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов потолков (тамбур, мусорокамера)	30,34	1133,52	9,51	34391	289	11005	2,17	66
		м2 площади		355,5	3,62	10786	110	101	0,0177	1
51	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов стен	71,05	958,16	7,35	68077	522	16671	1,43	102
		м2 площади		229,5	2,81	16306	200	101	0,0137	1
52	Е34-57-4	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 120 мм ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	30,34	140,76	2,78	4271	84	4260	0,8748	27
		м2 поверхности		137,98	1,06	4186	32	101	0,00516	–
53	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 120 мм ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	71,05	134,54	2,78	9559	198	9531	0,8268	59
		м2 поверхности		131,76	1,06	9362	75	101	0,00516	–
54	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 40	12,1668	2890		35162				
		м3								
	1.3 Утепление стен по контуру проемов									
58	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	5,4	22541,72	316,57	121725	1709	23372	22,5	122
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	18833	644	120	0,58	3
59	Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	275,7	44,96	4,12	12395	1136	13788	0,234	65
		м2 поверхности		40,84	1,54	11260	425	118	0,00755	2
60	1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	303,27	71		21532				
		м2								
61	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	21,4	2478,2	367,45	53033	7863	40350	10,12	217
		м3 изоляции		1748,25	137,25	37413	2937	100	0,67	14
62	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	20,7	14600		302220				
		м3								

63 Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	541,4	44,96	4,12	24341	2231	27075	0,234	127
	м2 поверхности		40,84	1,54	22111	834	118	0,00755	4
64 1-1-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,116	184000		21344				
	т								
65 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	0,7	175710,1	1826,1	122997	1278	8616	42,7	30
	т стальных элементов		8100	690,75	5670	484	140	3,37	2

Раздел 2 Перегородки

67 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	355,4	862,9	34,73	306675	12343	99815	1,43	508
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	79965	4624	118	0,0635	23
68 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,172	64100		11025				
	т								
69 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.Крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,243	175710,1	1826,1	42698	444	2990	42,7	10
	т стальных элементов		8100	690,75	1968	168	140	3,37	1
70 Е8-24-9	Установка однослойных перегородок из гипсовых пазогребневых плит при высоте этажа до 4 м	225,4	261	28,35	58829	6390	42508	0,88	198
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		152,15	7,67	34295	1729	118	0,0195	4
71 1-1-572	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок, толщина 80 мм	205,1	866		177617				
	м2								
72 Е7-20-3	Установка креплений гипсовых плит к стенам и перекрытиям	0,224	175710,1	1826,1	39359	409	2757	42,7	10
	т стальных элементов		8100	690,75	1814	155	140	3,37	1
73 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,81	22541,72	316,57	18259	256	3506	22,5	18
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	2825	97	120	0,58	–

Раздел 3 Перекрытие и покрытие

74	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	40	1012,68	200,77	40507	8031	20742	1,74	70
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	11970	2846	140	0,3052	12
75	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	67	1633,15	373,54	109421	25027	56357	2,66	178
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	31205	9050	140	0,6052	41
76	99-1-1	Плита перекрытия ПК 30.12-8ат	7	5141		35987				
		шт								
77	99-1-1	Плита перекрытия ПК 30.15-8ат	33	6526		215358				
		шт								
78	99-1-1	Плита перекрытия ПК 63.12-8ат	15	10876		163140				
		шт								
79	99-1-1	Плита перекрытия ПК 63.15-8ат	52	12854		668408				
		шт								
80	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,66	133		753				
		м3								
81	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-255 (Кгина 2, стр 8, табл 3) для плит ИПК	0,033	3385		112				
		т								
84	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	2131	349		743719				
		м2								
86	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,1	12058,5	269,2	13264	296	1656	8,21	9
		м3		1332	101,7	1465	112	105	0,4966	1
87	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,1	60500		6050				
		т								
88	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,13	65900		8567				
		т								
89	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - МС	0,298	175710,1	1826,1	52362	544	3668	42,7	13
		т стальных элементов		8100	690,75	2414	206	140	3,37	1
90	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,298	18000		5364				

74	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	40	1012,68	200,77	40507	8031	20742	1,74	70
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	11970	2846	140	0,3052	12
75	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	67	1633,15	373,54	109421	25027	56357	2,66	178
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	31205	9050	140	0,6052	41
76	99-1-1	Плита перекрытия ПК 30.12-8ат	7	5141		35987				
		шт								
77	99-1-1	Плита перекрытия ПК 30.15-8ат	33	6526		215358				
		шт								
78	99-1-1	Плита перекрытия ПК 63.12-8ат	15	10876		163140				
		шт								
79	99-1-1	Плита перекрытия ПК 63.15-8ат	·52	12854		668408				
		шт								
80	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,66	133		753				
		м3								
81	99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-255 (Кгина 2, стр 8, табл 3) для плит ИПК	0,033	3385		112				
		т								
84	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	2131	349		743719				
		м2								
86	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,1	12058,5	269,2	13264	296	1656	8,21	9
		м3		1332	101,7	1465	112	105	0,4966	1
87	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,1	60500		6050				
		т								
88	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,13	65900		8567				
		т								
89	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - МС	0,298	175710,1	1826,1	52362	544	3668	42,7	13
		т стальных элементов		8100	690,75	2414	206	140	3,37	1
90	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,298	18000		5364				

		т							
97	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	2,11	2478,2	367,45	5229	775	3979	10,12	21
		м3 изоляции		1748,25	137,25	3689	290	100	0,67	1
98	99-5-70(пл)	Пенополистирол ПСБ-С М35	2,05	3935		8067				
		м3								
99	Е11-5-1	Устройство изоляции из полиэтиленовой пленки	105	301,3	2,07	31637	217	33520	1,38	145
		м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	27169	83	123	0,0038	–

Раздел 4 Кровля

4.7 Прочие работы

173	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	2073	31,04	0,05	64346	104	19044	0,049	102
		м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	15962	41	119	0,0001	–

Раздел 5 Ограждение лоджий

194	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи)	103,36	595,52	18,89	61553	1952	24628	1,24	128
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	20140	731	118	0,0345	4
195	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100	42,2	553,4	18,89	23353	797	10055	1,24	52
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	8223	298	118	0,0345	1
198	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,628	60500		37994				
		т								
199	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0322	41200		1327				
		т								
200	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	145,56	38,93	–	5667	–	6687	0,219	32
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	5667	–	118	–	–
201	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	20,9	258,16	4,19	5396	88	1470	0,382	8

	м2 поверхности		58,05	1,58	1213	33	118	0,0076	–
202 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1;	1,79	5257,75	2020,02	9411	3616	4837	15,51	28
	т конструкций		2499,75	502,43	4475	899	90	1,79	3
203 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей [14	1,79	101700		182043				
	т								
204 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	1,79	2426,4	545,76	4343	977	1983	5,25	9
	т		1230,75	–	2203	–	90	–	–

Раздел 6 Лестница (2 шт)

223 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	2	1012,68	200,77	2025	402	1037	1,74	3
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
224 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	5	1633,15	373,54	8166	1868	4206	2,66	13
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	2329	675	140	0,6052	3
225 99-1-1	Плита перекрытия ПК27.12-8ат	1	4746		4746				
	шт								
228 99-1-1	Плита перекрытия ПК36.12-8ат	1	6842		6842				
	шт								
229 99-1-1	Плита перекрытия ПК65.15-8ат	5	12854		64270				
	шт								
230 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	2,65	41		109				
	м2								
231 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	49,51	349		17279				
	м2								
236 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ТД И ММ	0,138	175710,1	1826,1	24248	252	1698	42,7	6
	т стальных элементов		8100	690,75	1118	95	140	3,37	–
237 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,138	18000		2484				
	т								

238	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	61	208,39	12,56	12712	766	15778	1,08	66
		м ступеней		180	4,75	10980	290	140	0,0232	1
239	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	61	1230		75030				
		м								
240	Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	50	501,07	7,69	25054	385	16898	1,34	67
		м ограждений		238,5	2,9	11925	145	140	0,0142	1
241	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,44	133700		58828				
		т								
244	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	2,37	12058,5	269,2	28579	638	3568	8,21	19
		м3		1332	101,7	3157	241	105	0,4966	1
247	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0613	65000		3985				
		т								
248	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,106	60500		6413				
		т								
251	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0694	61300		4254				
		т								
252	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0376	41200		1549				
		т								
253	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуров т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,85	5257,75	2020,02	4469	1717	2297	15,51	13
		т конструкций		2499,75	502,43	2125	427	90	1,79	2
254	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,85	2426,4	545,76	2062	464	941	5,25	4
		т		1230,75	–	1046	–	90	–	–
255	2-1-146	Косоуры	0,51	108500		55335				

		т							
256 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,34	101700		34578				
		т							
257 99-2-40(пл)	Добавка на стоимость стали С-245	0,85	1860		1581				
		тн							
258 Е7-20-3	Анкеровка балки	0,23	175710,1	1826,1	40413	420	2831	42,7	10
		т стальных элементов	8100	690,75	1863	159	140	3,37	1
259 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, 5Вр1	0,1	8679,65	422,15	868	42	994	56,4	6
		т металлических изделий	8257,5	157,5	826	16	118	0,77	–
260 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1	41200		4120				
		т							

Раздел 9 Окна и балконные двери

326 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	7,45	472,81	19	3522	142	2002	1,303	10
		м2 проемов	217,73	6,18	1622	46	120	0,0302	–
327 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные поворотные	7,45	14500		108025				
		м2							
328 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	17,43	427,5	19,32	7451	337	4020	1,1121	19
		м2 проемов	185,83	6,39	3239	111	120	0,0312	1
329 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	19,1	346,04	18,87	6609	360	3274	0,8165	16
		м2 проемов	136,44	6,39	2606	122	120	0,0312	1
330 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухзлементные- импост и поворотная створка	36,53	8050		294067				
		м2							

331	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	45,07	348,94	18,88	15727	851	9604	1,0234	46
		м2 проемов		171,01	6,57	7707	296	120	0,0321	1
332	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	45,07	6920		311884				
		м2								
333	E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	83,2	241,05	5,58	20055	464	9601	0,586	49
		м2 проемов		94,05	2,12	7825	176	120	0,0103	1
334	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	58	2030		117740				
		м								
335	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	27,78	447,28	20,21	12425	561	7402	1,2876	36
		м2 проемов		215,16	6,88	5977	191	120	0,0336	1
336	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	27,78	10900		302802				
		м2								
		Всего прямые затраты				**8332992**	**224746**			**4942**
						805908	**81279**			**382**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7302346				
		Накладные расходы, тенге				1038326				
		- заработная плата, тенге				155749				
		- трудоемкость, чел-ч				519				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				562279				
		Всего				**9933597**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				109270				
		- сметная заработная плата, тенге				15407				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				87				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				187802				

- сметная заработная плата, тенге	86389
- нормативная трудоемкость, чел-ч	526
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	100429
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40171
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10371269**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**21655210**
- материалы, тенге	15247298
- сметная заработная плата, тенге	2683773
Налог (2 %)	433104
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22088314**
НДС (12 %)	2650598
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24738912**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №2 от 08.02.2013 года

приемки выполненных работ за февраль 2013 года

(локальная смета 2-1-3)

Отопление, вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	1794	266,17	4,08	477509	7320	126986	0,30591	549
		м трубопровода		53,77	1,53	96463	2745	128	0,00752	13
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	103	268,17	4,08	27622	420	7291	0,30591	32
		м трубопровода		53,77	1,53	5538	158	128	0,00752	1
9	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	236,112	234,78	19,17	55434	4526	32502	0,60873	144
		кВт		100,35	7,19	23694	1698	128	0,03502	8
10	99-2-230	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х500	53	3124		165572				
		шт								
11	99-2-231	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х600	49	3599		176351				
		шт								
12	99-2-232	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х700	18	4074		73332				

13	99-2-233	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х800	шт	23	4548		104604			
14	99-2-234	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х900	шт	18	5003		90054			
15	99-2-235	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х1000	шт	3	5478		16434			
16	99-2-236	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х1100	шт	3	6012		18036			
17	99-2-237	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х1200	шт	8	6526		52208			
18	99-2-238	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х1400	шт	1	7574		7574			
19	99-2-359	Радиаторы стальные панельные отопительные РСПО-22 500х1800	шт	2	9650		19300			
20	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	шт	4,8	181,43	35,77	871	172	768	0,70246	3
			кВт		111,7	13,4	536	64	128	0,06541	–
21	12-4-12	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	4,8	3490		16752			
22	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	шт	188	193,78	–	36431	–	27791	1	188
					164,25	–	30879	–	90	–	–
		Всего прямые затраты					**1338084**	**12438**			**916**
							157110	**4665**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					1168535				

Накладные расходы, тенге	195338
- заработная плата, тенге	29301
- трудоемкость, чел-ч	98
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	92005
Всего	**1625427**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	17880
- сметная заработная плата, тенге	2521
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	30730
- сметная заработная плата, тенге	14136
- нормативная трудоемкость, чел-ч	86
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16433
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6573
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1697043**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3543426**
- материалы, тенге	2439901
- сметная заработная плата, тенге	481783
Налог (2 %)	70869
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3614295**
НДС (12 %)	433715
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4048010**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором
_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора
_____ А Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ В.Д.Мезько

Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 22 О.И. от 14.08.12г.

Наименование стройки: Строительство 9-ти этажного 2-х подъездного жилого дома №1 по ул. Я.Геринга - ул.Минина

Наименование объекта: 9-ти этажный жилой дом (2 блок-секции с набором квартир 2-1-1-3, ЭО-1 (1шт), ЭО-2(1 шт), ЭО-3(1шт)

Акт №3 от 08.02.2013 года

приемки выполненных работ за февраль 2013 года

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование ,электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц8-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью / *шт*	18 √	275,2 / 84,4	159 / 45,7	4954 / 1519	2862 / 823	2225 / 95	0,53 / 0,267	10 / 5
19	17-1-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5 / *шт*	18 √	143		2574				
40	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 / *м*	190 √	8,5 / 7,3	0,1 / –	1615 / 1387	19 / –	1318 / 95	0,05 / –	10 / –
44	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2 / *м*	780 √	5,4 / 3,7	0,1 / –	4212 / 2886	78 / –	2742 / 95	0,02 / –	16 / –
47	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2 / *1000м*	0,97 √	13300		12901				

53	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	4120 √	47,2	14,8	194464	60976	119768	0,16	659
		м		26,3	4,3	108356	17716	95	0,025	103
54	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	840 √	30,3	7,3	25452	6132	16598	0,11	92
		м		18,7	2,1	15708	1764	95	0,012	10
56	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х1,5 мм2	1100 √	40		44000				
		м.п								
57	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 2х1,5 мм2	310 √	27		8370				
		м.п								
58	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х4 мм2	330 √	122		40260				
		м.п								
59	99-1-464(пл)	кабели силовые плоские на напряжение до 660 В ,марки ВВГп , число жил и сечение 3х2,5 мм2	3220 √	64		206080				
		м.п								
72	Ц8-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	4 √	48,5	0,2	194	1	179	0,29	1
		шт		47	0,1	188	–	95	–	–
73	99-3-43(пл)	Переключатель одноклавишный на 2-а направления С 66-004	4 √	110		440				
		шт								
74	Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	16 √	134,8	3,6	2157	58	1751	0,68	11
		шт		115	0,2	1840	3	95	0,001	–
75	99-3-44(пл)	Переключатель брызгозащищенный ВА 66-102Б	16 √	114		1824				
		шт								
89	Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	14 √	254,8	12,5	3567	175	3604	1	14
		шт		234	–	3276	–	110	–	–
93	18-3-53	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У994 У2	14 √	244		3416				
		шт								
94	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	2 √	509		1018				
		шт								
104	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	190 √	48,7	2,6	9253	494	5235	0,17	32
		м								

				28,8	0,2	5472	38	95	0,001	–
105	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм *10м*	19 √	777		14763				
113	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм *шт*	37 √	229,27	103	8483	3811	6111	0,748	28
				126,27	38,9	4672	1439	100	0,19	7
114	Е46-30-4	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм *отверстие*	56 √	59,11	28,22	3310	1580	2328	0,1767	10
				30,89	10,67	1730	598	100	0,0521	3
116	Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2 *м борозд*	.37 √	61,81	28,71	2287	1062	1626	0,1961	7
				33,1	10,85	1225	401	100	0,053	2
	Всего прямые затраты					**595594**	**77248**			**890**
						148259	**22782**			**130**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					370086				
	Накладные расходы, тенге					163485				
	- заработная плата, тенге					24523				
	- трудоемкость, чел-ч					82				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					45545				
	Всего					**804624**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)					8851				
	- сметная заработная плата, тенге					1248				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)					15212				
	- сметная заработная плата, тенге					6998				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					43				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					8135				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					3254				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**840076**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге					**1754079**				
	- материалы, тенге					772740				
	- сметная заработная плата, тенге					449336				

Налог (2 %)	35082
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1789161**
НДС (12 %)	214699
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2003860**

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Е.С.Асылбаев

Заведующий производственным сектором

_____ Б.К.Байсарин

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Е.Умарканов

Технический надзор
Директор ТОО "Атлантис-ПВ"

_____ К.Р.Шайкенов

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ В.Д.Мезько