| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм | | | 35325,00 | 11142,00 | 5793 | 1827 | 54,42 | 9 |
| 891. | E0122-14-3 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | 0,16 | 285120,61<br>35550,00 | 30429,76<br>11495,25 | 46760<br>5830 | 4990<br>1885 | 205,00<br>56,14 | 34<br>9 |
| 892. | E0126-2-2 | Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 50 мм прим. | м | 164,00 | 69,08<br>40,50 | 5,09<br>1,80 | 11329<br>6642 | 835<br>295 | 0,25<br>0,01 | 41<br>1 |
| 893. | E0126-2-4 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта толщиной 50 мм прим. | м | 164,00 | 83,27<br>49,50 | 6,39<br>2,48 | 13656<br>8118 | 1048<br>407 | 0,30<br>0,01 | 49<br>2 |
| 894. | C11031-15-2 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм | м3 | 127,46 | 17600,00<br>-- | --<br>-- | 2243296<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 895. | E0107-56-1 | Устройство деформационных швов 150х80 | м | 38,40 | 154,31<br>67,28 | 0,45<br>0,18 | 5925<br>2584 | 17<br>7 | 0,39<br>0,00 | 15<br>0 |
| 896. | E0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | м | 164,00 | 10,99<br>10,69 | --<br>-- | 1802<br>1753 | --<br>-- | 0,05<br>-- | 8<br>-- |
| 897. | E0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 164,00 | 11,13<br>10,69 | --<br>-- | 1825<br>1753 | --<br>-- | 0,05<br>-- | 8<br>-- |
| 898. | E0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 35,10 | 6,48<br>-- | 6,48<br>2,10 | 227<br>-- | 227<br>74 | --<br>0,01 | --<br>0 |
| 899. | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 11,70 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 1569<br>1569 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 11<br>-- |
| 900. | E0107-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона 2х2х2 | м3 | 3,40 | 11905,83<br>1296,00 | 418,23<br>152,98 | 40480<br>4406 | 1422<br>520 | 7,92<br>0,69 | 27<br>2 |
| 901. | C12041-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,11 | 62000,00<br>-- | --<br>-- | 6758<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 902. | С12041-62 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм | т | 0,17 | 65300,00 | -- | 11297 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 903. | С12041-14 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм | т | 0,10 | 50000,00 | -- | 5100 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 904. | С12041-15 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 14 мм | т | 0,06 | 49500,00 | -- | 3193 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 905. | С131104-10 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | комплект | 2,00 | 13400,00 | -- | 26800 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 906. | С143018-67 | Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 | м3 | 0,64 | 17300,00 | -- | 11072 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 907. | С143018-41 | Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3 | шт | 2,00 | 1680,00 | -- | 3360 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 908. | С12041-129 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 0,07 | 63800,00 | -- | 4721 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 909. | Е0106-33-4 | Устройство монолитных участков УМ-2 | м3 | 0,60 | 10692,78 | 954,99 | 6416 | 573 | 6,51 | 4 |
| | | | | | 1075,50 | 330,44 | 645 | 198 | 1,34 | 1 |
| 910. | С12041-70 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм | т | 0,00 | 73000,00 | -- | 228 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 911. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,00 | 50800,00 | -- | 53 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 912. | С11011-909 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 | т | 0,04 | 75600,00 | -- | 2948 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 913. | С11011-88 | Прокат тонколистовой горячекатаный | т | 0,05 | 54900,00 | -- | 2767 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 914. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 295,20 | 245,44<br>37,35 | 3,82<br>1,44 | 72454<br>11026 | 1128<br>425 | 0,21<br>0,01 | 63<br>2 |
| 915. | Е0101-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 | м3 | 67,28 | 2,80<br>-- | 2,80<br>0,97 | 189<br>-- | 189<br>65 | --<br>0,00 | --<br>0 |
| 916. | Е0101-27-10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 | м3 | 67,28 | 1,38<br>-- | 1,38<br>0,48 | 93<br>-- | 93<br>32 | --<br>0,00 | --<br>0 |
| 917. | Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 22,43 | 122,18<br>122,18 | --<br>-- | 2740<br>2740 | --<br>-- | 0,89<br>-- | 20<br>-- |
| 918. | Е0123-13-3 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах | м3 | 1,26 | 18622,13<br>2286,00 | 2308,84<br>864,68 | 23464<br>2880 | 2909<br>1089 | 13,87<br>4,22 | 17<br>5 |
| 919. | С143018-1-45 | Подушки опорные ОП-3 | м3 | 0,08 | 16300,00<br>-- | --<br>-- | 1304<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 920. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной заделки прим. | м3 | 0,36 | 7164,97<br>195,75 | 66,01<br>24,93 | 2579<br>70 | 24<br>9 | 1,35<br>0,12 | 0<br>0 |
| 921. | С131104-1-0 | Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 | комплект | 1,00 | 13400,00<br>-- | --<br>-- | 13400<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 922. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,02 | 175710,10<br>8100,00 | 1826,10<br>690,75 | 3310<br>153 | 34<br>13 | 42,70<br>3,37 | 1<br>0 |
| 923. | С12021-26-7 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,02 | 133700,00<br>-- | --<br>-- | 2982<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 924. | Е0108-3-3 | Засыпка колодца гравием прим. | м3 | 21,30 | 1219,27<br>123,75 | 100,89<br>38,25 | 25970<br>2636 | 2149<br>815 | 0,85<br>0,18 | 18<br>4 |
| 925. | Е0127-14- | Устройство подстилающих и | м3 | 0,71 | 1188,60 | 73,75 | 844 | 52 | 0,14 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси | | | 21,38 | 11,67 | 15 | 8 | 0,04 | 0 |
| 926. | Е010332-А 185-1 | Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 181-185 км, класс груза 1 | т | 92,00 | 660,40<br>-- | 660,40<br>132,08 | 60757<br>-- | 60757<br>12151 | --<br>2,77 | --<br>255 |
| | | Итого по разделу: 6-1-2 Тепловые сети | | | | | | | | 3381645 |
| | | Раздел: 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | | |
| 927. | Е0101-17-7 | Разработка грунта растительного 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 5441,99 | 26,21<br>1,15 | 25,02<br>6,79 | 142628<br>6258 | 136165<br>36929 | 0,01<br>0,02 | 44<br>126 |
| 928. | Е010333-А 3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | т | 6530,39 | 32,30<br>-- | 32,30<br>6,46 | 210932<br>-- | 210932<br>42186 | --<br>0,14 | --<br>886 |
| 929. | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 1235,30 | 9,24<br>-- | 9,24<br>3,00 | 11420<br>-- | 11420<br>3708 | --<br>0,01 | --<br>14 |
| 930. | Е0101-24-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 | м3 | 1235,30 | 7,91<br>-- | 7,91<br>2,57 | 9772<br>-- | 9772<br>3173 | --<br>0,01 | --<br>12 |
| 931. | Е0101-35-2 | Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м | м3 | 8345,05 | 12,61<br>-- | 12,61<br>4,38 | 105253<br>-- | 105253<br>36516 | --<br>0,01 | --<br>119 |
| 932. | Е0101-35-5 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей | м3 | 8345,05 | 5,07<br>-- | 5,07<br>1,76 | 42322<br>-- | 42322<br>14683 | --<br>0,01 | --<br>48 |
| 933. | Е0101-30-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 | м2 | 12512,96 | 0,28<br>-- | 0,28<br>0,09 | 3521<br>-- | 3521<br>1143 | --<br>0,00 | --<br>4 |
| | | Итого по разделу: 7-1-1 Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | | 525847 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | 55244665 | 1153881 | | 16539 |
| | | | | | | | 2748157 | 336564 | | 2385 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 23616 |
| На общестроительные работы | 2974223 |
| На металломонтажные работы | 113637 |
| На сантехнические работы | 277293 |
| Всего накладных расходов: | 3388769 |
| Итого с накладными | 58633434 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 3127967 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 61761401 |
| Итого с временными, 1,8 % | 62756095 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 63515544 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 63740566 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 64303121 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 | 143624236 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 2872485 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 146496721 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 17579607 |
| Итого с НДС | 164076328 |

Заказчик: Руководитель
ГУ «Отдел строительства г. Талдыкорган»

_____ Шаяхметов А.К.

Технадзор:
Инженер ТОО «КравИнжиниринг»

_____ Кажиев А.

Подрядчик:
Директор ТОО «ТехноСнаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.

150

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"

Подрядчик ТОО "ТехноСнаб 2002"

Субподрядчик

Договор №51 от 19.06.2013г
Допсоглашение № 3 от 11.06.2014г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 360 мест с миницентром на 80 мест в с. Енбек г. Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство школы на 360 мест с миницентром на 80 мест в с. Енбек г. Талдыкорган Алматинской области

# А К Т N

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. | Общая стоим., тенге: Всего | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. | Затраты труда,чел.-ч: На един. | Затраты труда,чел.-ч: Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн. з/п. | в т.ч. з/п | осн./мех. | осн./мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: 2-1-1 Общестроительные работы | | | | | | | | |
| 1. | Е0108-7-3 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 229,20 | 416,57 | 34,73 | 95478 | 7960 | 1,43 | 328 |
| | | | | | 225,00 | 13,01 | 51570 | 2982 | 0,06 | 15 |
| 2. | С143006-6 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 | 1000шт | 11,55 | 9720,00 | -- | 112282 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,12 | 41200,00 | -- | 4946 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 | 38,87 | 1493,41 | 372,83 | 58049 | 14492 | 3,72 | 145 |
| | | | | | 594,00 | 139,50 | 23089 | 5422 | 0,68 | 26 |
| 5. | С | Керамзитовый блок | шт | 2567,20 | 69,21 | -- | 177682 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,29 | 49879,65 | 422,15 | 14333 | 121 | 56,40 | 16 |
| | | | | | 8257,50 | 157,50 | 2373 | 45 | 0,77 | 0 |
| 7. | Е0109-17-1 | Монтаж металлических конструкции прим. | т | 0,08 | 4646,85 | 2285,57 | 387 | 190 | 9,35 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | С11011-90 9 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 | т | 0,07 | 1579,50<br>75600,00<br>--<br>-- | 617,13<br>--<br>--<br>-- | 132<br>5248<br>--<br>-- | 51<br>--<br>--<br>-- | 2,34<br>--<br>--<br>-- | 0<br>--<br>--<br>-- |
| 9. | С11011-89 8 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | т | 0,01 | 59500,00<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | 828<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- | --<br>--<br>-- |
| 10. | Е0169-5-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм | отверст | 227,80 | 8,62<br>8,60 | 0,02<br>-- | 1964<br>1959 | 5<br>-- | 0,05<br>-- | 13<br>-- |
| 11. | Е0106-11- 1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,03 | 52657,31<br>47475,00 | 536,06<br>202,50 | 1703<br>1536 | 17<br>7 | 289,00<br>0,99 | 9<br>0 |
| 12. | С12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | т | 0,03 | 45300,00<br>-- | --<br>-- | 1465<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 13. | Е0109-17- 1 | Монтаж металлических конструкции прим. | т | 1,32 | 4646,85<br>1579,50 | 2285,57<br>617,13 | 6130<br>2084 | 3015<br>814 | 9,35<br>2,34 | 12<br>3 |
| 14. | С11011-90 9 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 | т | 1,32 | 75600,00<br>-- | --<br>-- | 99729<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 15. | Е0106-11- 1 | Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой | 1т | 0,03 | 52657,31<br>47475,00 | 536,06<br>202,50 | 1693<br>1527 | 17<br>7 | 289,00<br>0,99 | 9<br>0 |
| 16. | С12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | т | 0,03 | 45300,00<br>-- | --<br>-- | 1457<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 17. | С12061-18 1 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие | м2 | 6,24 | 5240,00<br>-- | --<br>-- | 32698<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | С12061-18 3 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные | м2 | 9,90 | 21500,00<br>-- | --<br>-- | 212850<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 19. | С12061-19 6 | Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 400 мм прим. | м | 122,40 | 3680,00<br>-- | --<br>-- | 450432<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 20. | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 103,74 | 4250,00<br>-- | --<br>-- | 440895<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 21. | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 194,67 | 4010,00<br>-- | --<br>-- | 780627<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22. | С12062-5 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние | м2 | 2,83 | 3540,00<br>-- | --<br>-- | 10036<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 23. | С12062-6 | Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние | м2 | 6,30 | 3760,00<br>-- | --<br>-- | 23688<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 24. | С | Доводчик для дверей | шт | 3,00 | 1305,15<br>-- | --<br>-- | 3915<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 25. | С12031-25 | Двери металлические прим.однопольные | шт | 23,00 | 12100,00<br>-- | --<br>-- | 278300<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 26. | С12031-27 | Двери металлические двупольные прим. | шт | 14,00 | 17700,00<br>-- | --<br>-- | 247800<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 27. | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | м2 | 3000,00 | 246,11<br>135,68 | 4,07<br>0,97 | 738322<br>407040 | 12196<br>2910 | 0,74<br>0,05 | 2220<br>155 |
| 28. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 37,50 | 4699,36<br>499,50 | 261,86<br>99,00 | 176226<br>18731 | 9820<br>3713 | 3,44<br>0,48 | 129<br>18 |
| 29. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 500,00 | 170,90<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 85452<br>26100 | 4975<br>1870 | 0,36<br>0,02 | 178<br>9 |

150

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 15,00 | 4699,36<br>499,50 | 261,86<br>99,00 | 70490<br>7492 | 3928<br>1485 | 3,44<br>0,48 | 52<br>7 |
| 31. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 200,00 | 170,90<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 34181<br>10440 | 1990<br>748 | 0,36<br>0,02 | 71<br>4 |
| 32. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 7,00 | 4699,36<br>499,50 | 261,86<br>99,00 | 32896<br>3496 | 1833<br>693 | 3,44<br>0,48 | 24<br>3 |
| 33. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 100,00 | 170,90<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 17090<br>5220 | 995<br>374 | 0,36<br>0,02 | 36<br>2 |
| 34. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 35,00 | 4699,36<br>499,50 | 261,86<br>99,00 | 164478<br>17482 | 9165<br>3465 | 3,44<br>0,48 | 120<br>17 |
| 35. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 500,00 | 170,90<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 85452<br>26100 | 4975<br>1870 | 0,36<br>0,02 | 178<br>9 |
| 36. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 8,00 | 4699,36<br>499,50 | 261,86<br>99,00 | 37595<br>3996 | 2095<br>792 | 3,44<br>0,48 | 28<br>4 |
| 37. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 100,00 | 170,90<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 17090<br>5220 | 995<br>374 | 0,36<br>0,02 | 36<br>2 |
| 38. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 31,50 | 4699,36<br>499,50 | 261,86<br>99,00 | 148030<br>15734 | 8249<br>3119 | 3,44<br>0,48 | 108<br>15 |
| 39. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 420,00 | 170,90<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 71780<br>21924 | 4179<br>1571 | 0,36<br>0,02 | 150<br>8 |
| 40. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 8,55 | 4699,36<br>499,50 | 261,86<br>99,00 | 40180<br>4271 | 2239<br>846 | 3,44<br>0,48 | 29<br>4 |
| 41. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 114,00 | 170,90<br>52,20 | 9,95<br>3,74 | 19483<br>5951 | 1134<br>426 | 0,36<br>0,02 | 41<br>2 |
| 42. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 2,80 | 4699,36<br>499,50 | 261,86<br>99,00 | 13158<br>1399 | 733<br>277 | 3,44<br>0,48 | 10<br>1 |
| 43. | Е0111-11- | Устройство цементных стяжек | м2 | 40,00 | 170,90 | 9,95 | 6836 | 398 | 0,36 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | толщиной 20 мм | | | 52,20 | 3,74 | 2088 | 150 | 0,02 | 1 |
| 44. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 21,00 | 4699,36 | 261,86 | 98687 | 5499 | 3,44 | 72 |
| 45. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 300,00 | 499,50 | 99,00 | 10490 | 2079 | 0,48 | 10 |
| | | | | | 170,90 | 9,95 | 51271 | 2985 | 0,36 | 107 |
| 46. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 1,20 | 52,20 | 3,74 | 15660 | 1122 | 0,02 | 5 |
| | | | | | 4699,36 | 261,86 | 5639 | 314 | 3,44 | 4 |
| 47. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 15,00 | 499,50 | 99,00 | 599 | 119 | 0,48 | 1 |
| | | | | | 170,90 | 9,95 | 2564 | 149 | 0,36 | 5 |
| 48. | С143006-6 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 | 1000шт | 1,22 | 52,20 | 3,74 | 783 | 56 | 0,02 | 0 |
| | | | | | 9720,00 | -- | 11820 | -- | -- | -- |
| 49. | С143006-6 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75 | 1000шт | 1,43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 9720,00 | -- | 13851 | -- | -- | -- |
| 50. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 30,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | 4699,36 | 261,86 | 140981 | 7856 | 3,44 | 103 |
| 51. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 400,00 | 499,50 | 99,00 | 14985 | 2970 | 0,48 | 14 |
| | | | | | 170,90 | 9,95 | 68362 | 3980 | 0,36 | 142 |
| 52. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 9,75 | 52,20 | 3,74 | 20880 | 1496 | 0,02 | 7 |
| | | | | | 4699,36 | 261,86 | 45819 | 2553 | 3,44 | 34 |
| 53. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 130,00 | 499,50 | 99,00 | 4870 | 965 | 0,48 | 5 |
| | | | | | 170,90 | 9,95 | 22218 | 1293 | 0,36 | 46 |
| 54. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 2,80 | 52,20 | 3,74 | 6786 | 486 | 0,02 | 2 |
| | | | | | 4699,36 | 261,86 | 13158 | 733 | 3,44 | 10 |
| 55. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 40,00 | 499,50 | 99,00 | 1399 | 277 | 0,48 | 1 |
| | | | | | 170,90 | 9,95 | 6836 | 398 | 0,36 | 14 |
| 56. | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 21,00 | 52,20 | 3,74 | 2088 | 150 | 0,02 | 1 |
| | | | | | 4699,36 | 261,86 | 98687 | 5499 | 3,44 | 72 |

150

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 300,00 | 499,50<br>170,90 | 99,00<br>9,95 | 10490<br>51271 | 2079<br>2985 | 0,48<br>0,36 | 10<br>107 |
| 58. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 201,45 | 52,20<br>7287,37 | 3,74<br>66,01 | 15660<br>1468041 | 1122<br>13298 | 0,02<br>1,35 | 5<br>272 |
| 59. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,66 | 195,75<br>7287,37 | 24,93<br>66,01 | 39434<br>19414 | 5022<br>176 | 0,12<br>1,35 | 25<br>4 |
| 60. | Е0106-1-2 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 31,00 | 195,75<br>8747,70 | 24,93<br>311,32 | 521<br>271179 | 66<br>9651 | 0,12<br>2,82 | 0<br>87 |
| 61. | Е0108-35-2 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 3000,00 | 441,00<br>150,62 | 117,61<br>0,62 | 13671<br>451854 | 3646<br>1860 | 0,57<br>0,44 | 18<br>1305 |
| 62. | Е0115-51-1 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 2300,00 | 69,08<br>217,83 | 0,23<br>1,96 | 207240<br>501015 | 690<br>4505 | 0,00<br>0,61 | 3<br>1405 |
| 63. | Е0115-79-3 | Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм | м2 | 2468,21 | 108,90<br>1058,83 | 0,45<br>3,33 | 250470<br>2613414 | 1035<br>8219 | 0,03<br>0,54 | 60<br>1333 |
| | | | | | 111,80 | 1,26 | 275946 | 3110 | 0,01 | 15 |
| | | Итого по разделу: 2-1-1 Общестроительные работы | | | | | | | | 10779434 |
| | | Раздел: 2-1-2 Отопление и вентиляция | | | | | | | | |
| 64. | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 0,90 | 1867,88<br>247,50 | 13,16<br>4,93 | 1681<br>223 | 12<br>4 | 1,54<br>0,02 | 1<br>0 |
| 65. | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 7,00 | 1843,62<br>227,25 | 10,58<br>3,96 | 12905<br>1591 | 74<br>28 | 1,41<br>0,02 | 10<br>0 |
| 66. | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 10,00 | 1843,62<br>227,25 | 10,58<br>3,96 | 18436<br>2272 | 106<br>40 | 1,41<br>0,02 | 14<br>0 |

150

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | E0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | м2 | 90,00 | 1929,43<br>196,88 | 9,15<br>3,42 | 173649<br>17719 | 823<br>308 | 1,22<br>0,02 | 110<br>2 |
| 68. | E0120-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 6,00 | 1797,88<br>247,50 | 13,16<br>4,93 | 10787<br>1485 | 79<br>30 | 1,54<br>0,02 | 9<br>0 |
| 69. | E0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 120,00 | 1867,88<br>247,50 | 13,16<br>4,93 | 224146<br>29700 | 1579<br>592 | 1,54<br>0,02 | 185<br>3 |
| 70. | E0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 | 300,00 | 1843,62<br>227,25 | 10,58<br>3,96 | 553086<br>68175 | 3174<br>1188 | 1,41<br>0,02 | 423<br>6 |
| | | Итого по разделу: 2-1-2 Отопление и вентиляция | | | | | | | | 994690 |
| | | Раздел: 2-1-3 Водопровод и канализация | | | | | | | | |
| 71. | E0116-13-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 100,00 | 620,54<br>106,20 | 0,64<br>0,25 | 62054<br>10620 | 64<br>25 | 0,58<br>0,00 | 58<br>0 |
| 72. | E0116-13-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 300,00 | 748,88<br>102,38 | 1,43<br>0,54 | 224664<br>30714 | 429<br>162 | 0,56<br>0,00 | 168<br>1 |
| | | Итого по разделу: 2-1-3 Водопровод и канализация | | | | | | | | 286718 |
| | | Раздел: 3-1-1 Котельная на твердом топливе | | | | | | | | |
| 73. | C12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,01 | 67700,00<br>-- | --<br>-- | 570<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 74. | C12041-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,00 | 62000,00<br>-- | --<br>-- | 225<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 75. | C12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,00 | 67700,00<br>-- | --<br>-- | 174<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 76. | C12041-54 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,00 | 62000,00 | -- | 64 | -- | -- | -- |

150

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77. | С11011-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 | м2 | 144,00 | 896,00 | -- | 129025 | -- | -- | -- |
| 78. | С143006-7 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 | 1000шт | 1,39 | 11300,00 | -- | 15662 | -- | -- | -- |
| 79. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,03 | 41200,00 | -- | 1135 | -- | -- | -- |
| 80. | С12021-260 | Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков | т | 0,08 | 114900,00 | -- | 9004 | -- | -- | -- |
| 81. | С12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | т | 0,01 | 45300,00 | -- | 257 | -- | -- | -- |
| 82. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,00 | 65900,00 | -- | 150 | -- | -- | -- |
| 83. | С12061-11 | Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 9-12 для жилья | м2 | 7,20 | 5930,00 | -- | 42696 | -- | -- | -- |
| 84. | С12022-1 | Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные | шт | 1,00 | 25100,00 | -- | 25100 | -- | -- | -- |
| 85. | С12022-2 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1.3х2.1 огрунтованные и окрашенные | шт | 1,00 | 37400,00 | -- | 37400 | -- | -- | -- |
| 86. | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 1,89 | 4250,00 | -- | 8032 | -- | -- | -- |
| 87. | С12041-129 | Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали | т | 0,02 | 63800,00 | -- | 983 | -- | -- | -- |
| 88. | С143006-7 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 | 1000шт | 0,59 | 11300,00 | -- | 6720 | -- | -- | -- |
| 89. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,04 | 41200,00 | -- | 1829 | -- | -- | -- |

150

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,43 | 154400,00 | -- | 66804 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,15 | 154400,00 | -- | 22761 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92. | С | Коньковый элемент | шт | 1,00 | 1617,59 | -- | 1618 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 93. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,44 | 65900,00 | -- | 28983 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94. | С11011-227 | Кирпич кислотоупорный радиальный, поперечный и продольный, марка КРП, КРПР, класс А | т | 2,10 | 24900,00 | -- | 52290 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 95. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | т | 0,05 | 154400,00 | -- | 7473 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96. | С11011-550 | Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные, толщина 30 мм | м2 | 10,20 | 1490,00 | -- | 15198 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97. | С12021-41 | Конструкции стальные из одного профиля | т | 0,04 | 147100,00 | -- | 6399 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: 3-1-1 Котельная на твердом топливе | | | | | | | | 480551 |
| | | Раздел: 3-2-1 Надворный туалет на 2 очка | | | | | | | | |
| 98. | С143006-9 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-150 | 1000шт | 0,91 | 14800,00 | -- | 13498 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99. | С12063-17 | Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П | м2 | 3,78 | 5610,00 | -- | 21206 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100. | С12041-72 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,05 | 67700,00 | -- | 3189 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

150

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу: 3-2-1 Надворный туалет на 2 очка | | | | | | | | 37892 |
| | | Раздел: 3-3-1 Надворный туалет на 12 очков | | | | | | | | |
| 101. | Е0106-24-1 | Устройство стен, днищ и перекрытий выгребной ямы | м3 | 10,20 | 8953,97<br>609,75 | 493,75<br>169,52 | 91330<br>6219 | 5036<br>1729 | 3,81<br>0,67 | 39<br>7 |
| 102. | С12041-62 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм | т | 0,63 | 65300,00<br>-- | --<br>-- | 40861<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |
| 103. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 65000,00<br>-- | --<br>-- | 566<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |
| 104. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 65000,00<br>-- | --<br>-- | 807<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |
| 105. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,08 | 65900,00<br>-- | --<br>-- | 5057<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |
| 106. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,02 | 65000,00<br>-- | --<br>-- | 1520<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |
| 107. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,00 | 41200,00<br>-- | --<br>-- | 198<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |
| 108. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,01 | 41200,00<br>-- | --<br>-- | 429<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |
| 109. | С12021-24-2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т | т | 0,22 | 162700,00<br>-- | --<br>-- | 35504<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |
| 110. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,01 | 41200,00<br>-- | --<br>-- | 241<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |
| 111. | С12021-24-2 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т | т | 0,10 | 162700,00<br>-- | --<br>-- | 16804<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,00 | 41200,00 | -- | 54 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,04 | 65000,00 | -- | 2562 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,05 | 65900,00 | -- | 3444 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,03 | 65000,00 | -- | 1696 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,08 | 65900,00 | -- | 5160 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,00 | 65000,00 | -- | 268 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,01 | 65900,00 | -- | 573 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 65000,00 | -- | 659 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,03 | 65900,00 | -- | 2052 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,00 | 65000,00 | -- | 192 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,01 | 65900,00 | -- | 567 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,00 | 65000,00 | -- | 165 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,01 | 65900,00 | -- | 543 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125. | С143006-6 | Кирпич и камни керамические | 1000шт | 8,44 | 9720,00 | -- | 81998 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 | | | | | | | | |
| 126. | С143006-6 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 | 1000шт | 2,96 | 9720,00 | -- | 28805 | -- | -- | -- |
| 127. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,24 | 41200,00 | -- | 9880 | -- | -- | -- |
| 128. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,04 | 65000,00 | -- | 2727 | -- | -- | -- |
| 129. | С12041-73 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,08 | 65900,00 | -- | 5557 | -- | -- | -- |
| 130. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,01 | 65000,00 | -- | 610 | -- | -- | -- |
| 131. | С12041-62 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм | т | 0,12 | 65300,00 | -- | 8136 | -- | -- | -- |
| 132. | С130806-27 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100x4,5 мм | м | 52,80 | 819,00 | -- | 43243 | -- | -- | -- |
| 133. | С11011-869 | Сталь листовая оцинкованная, толщиной 1,6 мм | кг | 0,22 | 83,00 | -- | 18 | -- | -- | -- |
| 134. | С11031-94 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100 | м3 | 4,80 | 6730,00 | -- | 32304 | -- | -- | -- |
| 135. | С11011-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 | м2 | 81,95 | 896,00 | -- | 73431 | -- | -- | -- |
| 136. | С11011-909 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 | т | 0,09 | 75600,00 | -- | 6604 | -- | -- | -- |
| 137. | С11011-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 | м2 | 10,46 | 896,00 | -- | 9375 | -- | -- | -- |

150

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138. | С11011-909 | Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 | т | 0,03 | 75600,00<br>-- | --<br>-- | 2280<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 139. | С11011-435 | Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 | м2 | 6,55 | 896,00<br>-- | --<br>-- | 5867<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 140. | С12061-2 | Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья | м2 | 1,88 | 6860,00<br>-- | --<br>-- | 12897<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 141. | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние | м2 | 3,15 | 4250,00<br>-- | --<br>-- | 13388<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 142. | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 | 4,20 | 4010,00<br>-- | --<br>-- | 16842<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 143. | С12062-2 | Блоки дверные однопольные прим. | м2 | 11,25 | 4250,00<br>-- | --<br>-- | 47812<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 144. | С11011-1042 | Щебень | м3 | 1,14 | 3880,00<br>-- | --<br>-- | 4441<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| | | Итого по разделу: 3-3-1 Надворный туалет на 12 очков | | | | | | | | 617469 |
| | | Раздел: 4-1-1 Наружные сети электроснабжения | | | | | | | | |
| 145. | Е0101-17-2 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 | м3 | 26,00 | 29,61<br>0,99 | 28,57<br>9,56 | 770<br>26 | 743<br>249 | 0,01<br>0,04 | 0<br>1 |
| 146. | С010333-А3-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 | т | 45,50 | 32,30<br>6,46 | --<br>-- | 1470<br>294 | --<br>-- | 0,14<br>-- | 6<br>-- |
| 147. | Е0101-12-8 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 | 183,39 | 23,36<br>1,28 | 22,08<br>5,56 | 4284<br>235 | 4049<br>1019 | 0,01<br>0,02 | 2<br>4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148. | Е0101-164 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 5,70 | 218,93<br>218,93 | --<br>-- | 1248<br>1248 | --<br>-- | 1,54<br>-- | 9<br>-- |
| 149. | Е0101-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 141,82 | 5,55<br>-- | 5,55<br>1,80 | 788<br>-- | 788<br>256 | --<br>0,01 | --<br>1 |
| 150. | Е0101-166 -1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | м3 | 47,27 | 122,18<br>122,18 | --<br>-- | 5776<br>5776 | --<br>-- | 0,89<br>-- | 42<br>-- |
| 151. | Е0101-134 -1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 141,82 | 21,55<br>17,03 | 4,52<br>-- | 3056<br>2415 | 640<br>-- | 0,11<br>-- | 15<br>-- |
| 152. | С010333-А 10-1 | Перевозка отсеенной земли автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ | т | 41,60 | 76,60<br>15,32 | --<br>-- | 3187<br>637 | --<br>-- | 0,32<br>-- | 13<br>-- |
| 153. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах отсеенной земли | м3 | 26,00 | 134,10<br>134,10 | --<br>-- | 3487<br>3487 | --<br>-- | 0,97<br>-- | 25<br>-- |
| 154. | Ц0108-142 -1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 426,00 | 36,70<br>8,80 | 27,80<br>6,90 | 15634<br>3749 | 11843<br>2939 | 0,06<br>0,04 | 26<br>17 |
| 155. | Ц0108-143 -1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 426,00 | 32,40<br>8,60 | 23,70<br>5,90 | 13802<br>3664 | 10096<br>2513 | 0,06<br>0,03 | 26<br>15 |
| 156. | Е0134-101 -1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий | кан.-км | 0,05 | 229695,38<br>27450,00 | --<br>-- | 10336<br>1235 | --<br>-- | 175,00<br>-- | 8<br>-- |
| 157. | Ц0108-141 -2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | м | 410,00 | 27,50<br>19,30 | 4,00<br>0,70 | 11275<br>7913 | 1640<br>287 | 0,12<br>0,00 | 49<br>2 |
| 158. | Ц0108-148 -2 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 | м | 45,00 | 38,10 | 3,20 | 1714 | 144 | 0,15 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м до 2 кг | | | | | | | | | 150 |
| 159. | Е0133-204 -1 | Установка стальных опор светильников прим. | опора | 12,00 | 28,80<br>4490,83 | 0,70<br>1831,40 | 1296<br>53890 | 31<br>21977 | 0,00<br>12,00 | 0<br>144 |
| 160. | Ц0108-412 -1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 | м | 132,00 | 1977,75<br>8,50<br>7,30 | 625,01<br>0,10<br>-- | 23733<br>1122<br>964 | 7500<br>13<br>-- | 2,34<br>0,05<br>-- | 28<br>7<br>-- |
| 161. | Е0115-178 -10 | Окраска металлическим порошком решеток за 2 раз | м2 | 36,00 | 99,03<br>87,98 | --<br>-- | 3565<br>3167 | --<br>-- | 0,51<br>-- | 18<br>-- |
| 162. | Ц0108-472 -2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | м | 36,00 | 61,90<br>23,00 | 3,30<br>0,40 | 2228<br>828 | 119<br>14 | 0,14<br>0,00 | 5<br>0 |
| 163. | Е0133-115 -2 | Установка светильников с лампами люминесцентными | шт | 12,00 | 1745,38<br>333,00 | 1411,25<br>239,85 | 20945<br>3996 | 16935<br>2878 | 2,01<br>0,81 | 24<br>10 |
| | | Итого по разделу: 4-1-1 Наружные сети электроснабжения | | | | | | | | 158576 |

ИТОГО:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 13355332 | 248030 | 10522 |
| Накладные расходы : | 1792307 | 82293 | 585 |
| На монтажные работы | | 30207 | |
| На общестроительные работы | | 1821629 | |
| На металломонтажные работы | | 35567 | |
| На сантехнические работы | | 211040 | |
| Всего накладных расходов: | | 2098443 | |
| Итого с накладными | | 15453775 | |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | |
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | 927226 | |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | 16381001 | |
| Итого с временными, 1,8 % | | 16675859 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 16900983 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 16967686 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 17134445 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 | | | | | | 38270640 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 765413 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 39036053 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 4684326 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 43720379 | | |

Заказчик: Руководитель
ГУ «Отдел строительства г. Талдыкорган»

_____ Шаяхметов А.К.

Технадзор:
Инженер ТОО «KravИнжиниринг»

_____ Кажиев А.

Подрядчик:
Директор ТОО «ТехноСнаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.