140

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673.	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х3,0 мм	м	12,00	112,00 --	-- --	1344 --	-- --	-- --	-- --
674.	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х4 мм	м	37,20	472,00 --	-- --	17558 --	-- --	-- --	-- --
675.	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	м	62,40	931,00 --	-- --	58094 --	-- --	-- --	-- --
676.	С130806-95	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 165х5 мм	м	24,00	1400,00 --	-- --	33600 --	-- --	-- --	-- --
677.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,13	52100,00 --	-- --	6877 --	-- --	-- --	-- --
678.	С151803-49	Сжимы ответвительные прим.	1000шт	0,04	16100,00 --	-- --	580 --	-- --	-- --	-- --
679.	С151803-55	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	9,00	505,00 --	-- --	4545 --	-- --	-- --	-- --
680.	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	шт	12,00	6550,00 --	-- --	78600 --	-- --	-- --	-- --
681.	С151706-94	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	шт	12,00	971,00 --	-- --	11652 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: 4-1-1 Наружные сети электроснабжения								3534106
		Раздел: 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации								
682.	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	1166,30	17,84 0,61	17,23 4,90	20801 711	20090 5717	0,00 0,02	5 21
683.	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	36,10	179,63 138,60	41,03 20,05	6485 5003	1481 724	1,01 0,10	36 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	901,80	2,80 --	2,80 0,97	2529 --	2529 878	-- 0,00	-- 3
685.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	300,60	122,18 122,18	-- --	36727 36727	-- --	0,89 --	266 --
686.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	901,80	21,55 17,03	4,52 --	19430 15358	4073 --	0,11 --	97 --
687.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,17	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	10887 7947	1181 446	253,00 12,52	44 2
688.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 25х2 мм прим.	м	5,02	149,00 --	-- --	748 --	-- --	-- --	-- --
689.	С130806-59	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм прим.	м	118,47	149,00 --	-- --	17652 --	-- --	-- --	-- --
690.	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм прим.	м	51,20	363,00 --	-- --	18587 --	-- --	-- --	-- --
691.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	835 597	106 40	254,00 14,99	3 0
692.	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм прим.	м	13,05	472,00 --	-- --	6161 --	-- --	-- --	-- --
693.	Е0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 125 мм с гидравлическим испытанием	км	0,15	82893,01 59400,00	12499,51 4722,75	12185 8732	1837 694	328,00 23,06	48 3
694.	С130806-83	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм прим.	м	147,59	931,00 --	-- --	137404 --	-- --	-- --	-- --
695.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	11,00	473,47 254,25	39,24 15,75	5208 2797	432 173	1,47 0,07	16 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
696.	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	682,00 --	-- --	1364 --	-- --	-- --	-- --
697.	С130901-95	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	367,00 --	-- --	367 --	-- --	-- --	-- --
698.	С130901-96	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	8,00	437,00 --	-- --	3496 --	-- --	-- --	-- --
699.	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
700.	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	2,60 0,16	5 0
701.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00 --	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --
702.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1,00	5190,00 --	-- --	5190 --	-- --	-- --	-- --
703.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1,00	6480,00 --	-- --	6480 --	-- --	-- --	-- --
704.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	18076 288	37 13	1,82 0,07	2 0
705.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к пожарному гидранту	фланец	1,00	391,37 301,50	57,24 2,25	391 302	57 2	1,43 0,01	1 0
706.	С	Фланец под пожарный гидрант	шт	1,00	34803,92 --	-- --	34804 --	-- --	-- --	-- --
707.	Е0122-33-5	Установка тройников фланцевых	т	0,07	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	16365 4143	3259 1231	312,70 91,12	21 6
708.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	11,20	32,24	30,77	361	345	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			1,42	8,34	16	93	0,03	0
709.	С010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	19,04	32,30 6,46	-- --	615 123	-- --	0,14 --	3 --
710.	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	127,60	17,84 0,61	17,23 4,90	2276 78	2198 626	0,00 0,02	1 2
711.	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	4,00	179,63 138,60	41,03 20,05	719 554	164 80	1,01 0,10	4 0
712.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	98,70	2,80 --	2,80 0,97	277 --	277 96	-- 0,00	-- 0
713.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	32,90	122,18 122,18	-- --	4020 4020	-- --	0,89 --	29 --
714.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	98,70	21,55 17,03	4,52 --	2127 1681	446 --	0,11 --	11 --
715.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки	м3	0,60	1047,90 112,50	97,07 36,00	629 68	58 22	0,78 0,18	0 0
716.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,50	8042,17 195,75	66,01 24,93	4021 98	33 12	1,35 0,12	1 0
717.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,52	31580,26 1435,50	1879,87 538,43	79582 3617	4737 1357	8,86 2,06	22 5
718.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	6621 305	69 26	42,70 3,37	2 0
719.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00 --	-- --	2979 --	-- --	-- --	-- --
720.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	21,00	245,44 37,35	3,82 1,44	5154 784	80 30	0,21 0,01	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721.	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 1 раз кузбасским лаком	м2	1,95	55,28 51,75	-- --	108 101	-- --	0,32 --	1 --
722.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	5,00	59,84 51,30	0,23 0,09	299 256	1 --	0,29 0,00	1 0
723.	Е0108-3-2	Устройство замка из глины	м3	2,60	230,27 123,75	100,89 38,25	599 322	262 99	0,85 0,18	2 0
724.	С143008-1-11	Глина	м3	2,99	628,00 --	-- --	1878 --	-- --	-- --	-- --
725.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	39,30	32,24 1,42	30,77 8,34	1267 56	1209 328	0,01 0,03	0 1
726.	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	116,11	76,60 15,32	-- --	8894 1779	-- --	0,32 --	37 --
727.	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	209,80	17,84 0,61	17,23 4,90	3742 128	3614 1028	0,00 0,02	1 4
728.	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	6,80	179,63 138,60	41,03 20,05	1222 942	279 136	1,01 0,10	7 1
729.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	162,45	2,80 --	2,80 0,97	456 --	456 158	-- 0,00	-- 1
730.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	54,15	122,18 122,18	-- --	6616 6616	-- --	0,89 --	48 --
731.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	162,45	21,55 17,03	4,52 --	3500 2767	734 --	0,11 --	18 --
732.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки	м3	1,00	1047,90 112,50	97,07 36,00	1048 112	97 36	0,78 0,18	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
733.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,90	8042,17	66,01	7238	59	1,35	1
					195,75	24,93	176	22	0,12	0
734.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д 1000 мм	м3	2,82	18260,26	1879,87	51494	5301	8,86	25
					1435,50	538,43	4048	1518	2,06	6
735.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05	175710,10	1826,10	8276	86	42,70	2
					8100,00	690,75	382	33	3,37	0
736.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	20,00	245,44	3,82	4909	76	0,21	4
					37,35	1,44	747	29	0,01	0
737.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки	м3	0,20	1047,90	97,07	210	19	0,78	0
					112,50	36,00	22	7	0,18	0
738.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,18	8042,17	66,01	1448	12	1,35	0
					195,75	24,93	35	4	0,12	0
739.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д 1000 мм	м3	1,26	18260,26	1879,87	23008	2369	8,86	11
					1435,50	538,43	1809	678	2,06	3
740.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	3310	34	42,70	1
					8100,00	690,75	153	13	3,37	0
741.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01	133700,00	--	1489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
742.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	7,00	245,44	3,82	1718	27	0,21	1
					37,35	1,44	261	10	0,01	0
743.	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 1 раз кузбасским лаком	м2	0,97	55,28	--	54	--	0,32	0
					51,75	--	50	--	--	--
744.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,80	8042,17	66,01	6434	53	1,35	1
					195,75	24,93	157	20	0,12	0
745.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д 2000 мм	м3	2,94	18260,26	1879,87	53685	5527	8,86	26
					1435,50	538,43	4220	1583	2,06	6
746.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,04	175710,10	1826,10	6621	69	42,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		элементов, монтажных изделий массой до 20 кг			8100,00	690,75	305	26	3,37	0
747.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00	--	2979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
748.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	18,00	245,44	3,82	4418	69	0,21	4
					37,35	1,44	672	26	0,01	0
749.	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 1 раз кузбасским лаком	м2	1,95	55,28	--	108	--	0,32	1
					51,75	--	101	--	--	--
750.	Е0108-6-1	Кладка горловины колодца	м3	0,06	2146,64	335,84	129	20	4,54	0
					699,75	126,00	42	8	0,61	0
751.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,02	9720,00	--	222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
752.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки	м3	0,42	1047,90	97,07	440	41	0,78	0
					112,50	36,00	47	15	0,18	0
753.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,35	8042,17	66,01	2815	23	1,35	0
					195,75	24,93	69	9	0,12	0
754.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д 2000 мм	м3	2,30	18260,26	1879,87	41999	4324	8,86	20
					1435,50	538,43	3302	1238	2,06	5
755.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	1655	17	42,70	0
					8100,00	690,75	76	7	3,37	0
756.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01	133700,00	--	1489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
757.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	14,00	245,44	3,82	3436	53	0,21	3
					37,35	1,44	523	20	0,01	0
758.	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 1 раз кузбасским лаком	м2	0,97	55,28	--	54	--	0,32	0
					51,75	--	50	--	--	--
759.	Е0127-84-1	Установка указателя пожарного гидранта прим.	шт	2,00	157,67	--	315	--	0,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760.	С11011-95 4	Указатель пожаного гидранта прим.	шт	2,00	119,03 359,00 --	-- -- --	238 718 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
761.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,17	151044,59 35280,00	29540,14 11160,00	26282 6139	5140 1942	202,90 54,50	35 9
762.	Е0122-20-4	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 125 мм	км	0,16	272632,04 39487,50	34082,84 12874,50	43621 6318	5453 2060	227,50 62,88	36 10
763.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,17	8097,13 8032,50	-- --	1409 1398	-- --	51,50 --	9 --
764.	Е0122-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 125 мм	км	0,16	10038,75 9630,00	-- --	1606 1541	-- --	61,80 --	10 --
765.	С11011-11 86	Рукава пожарные	м	35,00	680,00 --	-- --	23800 --	-- --	-- --	-- --
766.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,75	408,11 238,50	169,61 4,07	306 179	127 3	1,55 0,01	1 0
767.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,35	27,10 --	-- --	37 --	-- --	-- --	-- --
768.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1,35	76,60 15,32	-- --	103 21	-- --	0,32 --	0 --
769.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,40	640,82 21,38	73,75 11,67	1538 51	177 28	0,14 0,04	0 0
770.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	15,00	483,37 5,94	15,35 5,06	7251 89	230 76	0,03 0,02	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	30,00	57,49 0,01	-- --	1725 --	-- --	0,00 --	0 --
772.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	8060,00 --	-- --	48360 --	-- --	-- --	-- --
773.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	13400,00 --	-- --	40200 --	-- --	-- --	-- --
774.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	8,00	156,43 126,00	21,43 --	1251 1008	171 --	0,60 --	5 --
775.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	2,00	231,52 180,00	33,52 2,25	463 360	67 4	0,90 0,01	2 0
776.	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	8,00	688,00 --	-- --	5504 --	-- --	-- --	-- --
777.	С130809-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	1060,00 --	-- --	2120 --	-- --	-- --	-- --
778.	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	1,00	54503,23 1710,00	254,23 94,50	54503 1710	254 95	9,50 0,46	10 0
779.	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	13400,00 --	-- --	26800 --	-- --	-- --	-- --
780.	С130806-27	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100х4,5 мм	м	0,40	819,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
781.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00 --	-- --	984 --	-- --	-- --	-- --
782.	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1счетчик	1,00	1279,83 292,50	60,08 22,50	1280 292	60 23	1,68 0,11	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783.	С131102-1 1	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	шт	1,00	15600,00 -- --	-- --	15600 -- --	-- --	-- --	-- --
784.	С130901-2 9	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1060,00 -- --	-- --	2120 -- --	-- --	-- --	-- --
785.	С130806-1 8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	м	0,20	90,00 -- --	-- --	18 -- --	-- --	-- --	-- --
786.	С130806-2 3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	0,30	306,00 -- --	-- --	92 -- --	-- --	-- --	-- --
787.	С130806-2 4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм	м	0,93	494,00 -- --	-- --	457 -- --	-- --	-- --	-- --
788.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00 -- --	-- --	984 -- --	-- --	-- --	-- --
789.	С130809-1 0	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	2,00	342,00 -- --	-- --	684 -- --	-- --	-- --	-- --
790.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	21,00	32,24 1,42	30,77 8,34	677 30	646 175	0,01 0,03	0 1
791.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	35,70	76,60 15,32	-- --	2735 547	-- --	0,32 --	11 --
792.	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	351,80	17,84 0,61	17,23 4,90	6275 215	6060 1725	0,00 0,02	1 6
793.	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	10,80	179,63 138,60	41,03 20,05	1940 1497	443 217	1,01 0,10	11 1
794.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	271,95	2,80	2,80	763	763	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	бульдозерами мощностью 79			--	0,97	--	265	0,00	1
795.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	90,65	122,18	--	11076	--	0,89	80
					122,18	--	11076	--	--	--
796.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	271,95	21,55	4,52	5859	1228	0,11	29
					17,03	--	4631	--	--	--
797.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,13	465331,02	1733,92	60493	225	361,00	47
					60966,00	650,25	7926	85	3,17	0
798.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки	м3	1,20	1047,90	97,07	1257	116	0,78	1
					112,50	36,00	135	43	0,18	0
799.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,08	8042,17	66,01	8686	71	1,35	1
					195,75	24,93	211	27	0,12	0
800.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	6,60	18622,13	2308,84	122906	15238	13,87	92
					2286,00	864,68	15088	5707	4,22	28
801.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,11	175710,10	1826,10	19862	206	42,70	5
					8100,00	690,75	916	78	3,37	0
802.	Е0108-6-1	Кладка горловины колодца	м3	0,03	2146,64	335,84	64	10	4,54	0
					699,75	126,00	21	4	0,61	0
803.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,01	9720,00	--	111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
804.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07	133700,00	--	8937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
805.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	42,00	245,44	3,82	10308	160	0,21	9
					37,35	1,44	1569	60	0,01	0
806.	Е0115-178 -6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 1 раз кузбасским лаком	м2	5,85	55,28	--	323	--	0,32	2
					51,75	--	303	--	--	--
807.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00	--	32240	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
808.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
809.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	22,40	32,24	30,77	722	689	0,01	0
					1,42	8,34	32	187	0,03	1
810.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	38,08	76,60	--	2917	--	0,32	12
					15,32	--	583	--	--	--
811.	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	255,20	17,84	17,23	4552	4396	0,00	1
					0,61	4,90	156	1251	0,02	5
812.	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	8,00	179,63	41,03	1437	328	1,01	8
					138,60	20,05	1109	160	0,10	1
813.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	197,40	2,80	2,80	554	554	--	--
					--	0,97	--	192	0,00	1
814.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	65,80	122,18	--	8039	--	0,89	58
					122,18	--	8039	--	--	--
815.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	197,40	21,55	4,52	4253	891	0,11	21
					17,03	--	3362	--	--	--
816.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки	м3	1,20	1047,90	97,07	1257	116	0,78	1
					112,50	36,00	135	43	0,18	0
817.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,00	8042,17	66,01	8042	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
818.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д 1000 мм	м3	5,04	18260,26	1879,87	92032	9475	8,86	45
					1435,50	538,43	7235	2714	2,06	10
819.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и	м	10,80	3450,00	--	37260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм								
820.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00 --	-- --	32240 --	-- --	-- --	-- --
821.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	13242 610	138 52	42,70 3,37	3 0
822.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00 --	-- --	5958 --	-- --	-- --	-- --
823.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	м2	42,00	245,44 37,35	3,82 1,44	10308 1569	160 60	0,21 0,01	9 0
824.	Е0115-178-6	Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 1 раз кузбасским лаком	м2	3,90	56,23 51,75	-- --	219 202	-- --	0,32 --	1 --
825.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	10,00	60,48 51,30	0,23 0,09	605 513	2 1	0,29 0,00	3 0
826.	Е0108-3-2	Устройство замка из глины	м3	5,20	230,27 123,75	100,89 38,25	1197 644	525 199	0,85 0,18	4 1
827.	С143008-111	Глина	м3	5,98	628,00 --	-- --	3755 --	-- --	-- --	-- --
828.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	153,15	2,80 --	2,80 0,97	430 --	430 149	-- 0,00	-- 0
829.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	51,05	122,18 122,18	-- --	6237 6237	-- --	0,89 --	45 --
830.	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	47,66	9522,37 609,75	493,75 169,52	453789 29058	23529 8078	3,81 0,67	182 32
831.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,55	41200,00 --	-- --	22596 --	-- --	-- --	-- --
832.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,04	60500,00	--	2482	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
833.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
834.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	107,30	245,44	3,82	26336	410	0,21	23
					37,35	1,44	4008	155	0,01	1
835.	Е0106-19-1	Устройство ж/б обвязки	м3	0,80	10513,27	316,01	8411	253	8,25	7
					1368,00	119,39	1094	96	0,58	0
836.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	5758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
837.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
838.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	1,03	12141,75	1092,57	12506	1125	10,03	10
					1658,25	375,98	1708	387	1,42	1
839.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,14	58700,00	--	8406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
840.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
841.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,08	61300,00	--	5163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
842.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
843.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	5,00	1709,65	403,26	8548	2016	2,74	14
					447,75	146,29	2239	731	0,66	3
844.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	35,40	2250,00	--	79650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
845.	Е0122-41-	Устройство кольцо	м3	2,00	6846,38	1879,87	13693	3760	8,86	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	стенового,опорного кольца прим.								
					1435,50	538,43	2871	1077	2,06	4
846.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,00	3450,00	--	6900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
847.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,79	22100,00	--	17459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
848.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	3,24	375,50	30,89	1217	100	1,23	4
					191,93	11,68	622	38	0,06	0
849.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	3,24	12300,00	--	39852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
850.	С130806-108	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 245х8,5 мм прим.	м	2,60	3730,00	--	9698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
851.	Е0109-17-1	Монтаж металличесих конструкции прим.	т	0,19	4646,85	2285,57	874	430	9,35	2
					1579,50	617,13	297	116	2,34	0
852.	С12021-267	Стремянка прим.	т	0,19	133700,00	--	25136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
853.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	1,00	2017,57	1,57	2018	2	2,36	2
					393,75	--	394	--	--	--
854.	С131206-51	Компенсаторы сальниковые /односторонние/ из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, d-200 мм	шт	1,00	24600,00	--	24600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
855.	Е0106-33-1	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине до 150 мм	м3	1,82	12147,12	1343,81	22168	2452	16,06	29
					2792,25	463,29	5096	846	1,77	3
856.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
857.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	20,40	245,44	3,82	5007	78	0,21	4
					37,35	1,44	762	29	0,01	0
858.	Е0107-53-10	Установка плит парапета массой более 0,5 т	шт	14,00	342,44	151,68	4794	2123	0,67	9
					110,25	53,61	1544	751	0,23	3
859.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,54	17300,00	--	9300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
860.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями МУ-1,МУ-2	м3	1,17	11573,35	1092,57	13518	1276	10,03	12
					1658,25	375,98	1937	439	1,42	2
		Итого по разделу: 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации								2462587
		Раздел: 6-1-2 Тепловые сети								
861.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	313,65	2,80	2,80	880	880	--	--
					--	0,97	--	305	0,00	1
862.	Е0101-27-10	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	313,65	1,38	1,38	434	434	--	--
					--	0,48	--	151	0,00	0
863.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	104,55	122,18	--	12774	--	0,89	93
					122,18	--	12774	--	--	--
864.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	23,03	1986,57	564,43	45751	12999	3,33	77
					567,00	195,49	13058	4502	0,75	17
865.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов П8-8, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	9,80	17000,00	--	166600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
866.	С143018-145	Подушки опорные ОП-1	м3	0,28	16300,00	--	4564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
867.	С143018-145	Подушки опорные ОП-2	м3	0,35	16300,00	--	5705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
868.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания	м3	3,21	1047,90	97,07	3364	312	0,78	3
					112,50	36,00	361	116	0,18	1
869.	С143001-2	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В3,5 /М-50/	м3	0,55	6640,00	--	3652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
870.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стенок	м3	1,26	8193,67	86,60	10324	109	3,06	4
					490,50	32,72	618	41	0,16	0
871.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	13,01	1986,57	564,43	25845	7343	3,33	43
					567,00	195,49	7377	2543	0,75	10
872.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	4,32	18700,00	--	80784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
873.	С143018-145	Балки Б-3, прим.	м3	1,00	16300,00	--	16300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
874.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2632	9	198,00	6
					33075,00	114,75	926	3	0,56	0
875.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	9,00	473,47	39,24	4261	353	1,47	13
					254,25	15,75	2288	142	0,07	1
876.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
877.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
878.	С130904-7	Краны шаровые сварные стальные	шт	2,00	10500,00	--	21000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 80 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
879.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	1,00	4310,00 -------- --	-- -------- --	4310 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
880.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	8,00	2760,00 -------- --	-- -------- --	22080 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
881.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	3280,00 -------- --	-- -------- --	3280 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
882.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,16	258653,73 -------- 91125,00	52482,23 -------- 17035,50	42419 -------- 14944	8607 -------- 2794	494,00 -------- 88,49	81 -------- 15
883.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,08	212117,21 -------- 76050,00	46381,71 -------- 17015,25	17394 -------- 6236	3803 -------- 1395	424,00 -------- 88,37	35 -------- 7
884.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 32 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,08	212117,21 -------- 76050,00	46381,71 -------- 17015,25	17394 -------- 6236	3803 -------- 1395	424,00 -------- 88,37	35 -------- 7
885.	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	82,82	126,00 -------- --	-- -------- --	10435 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
886.	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	м	82,82	190,00 -------- --	-- -------- --	15736 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
887.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	164,00	714,00 -------- --	-- -------- --	117096 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
888.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм прим.	шт	2,00	5320,13 -------- 522,00	56,38 -------- 9,00	10640 -------- 1044	113 -------- 18	2,80 -------- 0,04	6 -------- 0
889.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	2,00	11235,31 -------- 580,50	670,31 -------- 158,85	22471 -------- 1161	1341 -------- 318	3,11 -------- 0,66	6 -------- 1
890.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой	км	0,16	180453,40 --------	29493,95 --------	29594 --------	4837 --------	203,00 --------	33 --------