ДОГОВОР № 177
о государственных закупках работ по переоборудованию и перепланировке 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте «Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул. №Е 9-62, д.№9, г. Астана»

г. Астана «18» июля 2014 г.

ГУ «Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице заместителя Руководителя Оразбек М.А., действующего на основании приказа от 05 августа 2013 года № 106, с одной стороны, и **ТОО «Астанаөндіріс-2030»**, именуемое в дальнейшем «ГЕНПОДРЯДЧИК», в лице Директора Шукаева М.К., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее – Закон) и итогов государственных закупок способом электронного конкурса № 702155-2 от 11 июля 2014 года, заключили настоящий договор о государственных закупках работ по переоборудованию и перепланировке 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте «Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул. №Е 9-62, д.№9, г. Астана» (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ

1.1. «Договор» – настоящий документ с приложениями, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые могут быть внесены в период действия данного Договора.

1.2. «Заказчик» – ГУ «Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан».

1.3. «Генподрядчик» – ТОО «Астанаөндіріс-2030».

1.4. «Стороны» - Заказчик и Генподрядчик.

1.5. «Объект» – «3-4 этажи вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте «Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул. №Е 9-62, д.№9, г. Астана».

1.6. «Работы» – весь перечень работ, предусмотренный в настоящем Договоре и приложении №1 к Договору (проектно-сметная документация), подлежащий выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.7. «Стройплощадка» – строительная площадка, на которой должны производиться Работы.

1.8. Представители:

1.8.1 «Представитель Заказчика» - лицо или лица, уполномоченные (назначенные) Заказчиком в установленном порядке, для осуществления от имени и/или по его поручению действий, в том числе подписания документов от имени Заказчика и/или по его поручению по вопросам, связанным с реализацией настоящего Договора.

1.8.2. «Представитель Генподрядчика» - лицо или лица, уполномоченные (назначенные) в установленном порядке Генподрядчиком для выполнения технического контроля за Работами, проверки исполнительной документации и осуществления иных действий, в том числе подписания документов от имени Генподрядчика и/или по его поручению, связанных с реализацией настоящего Договора.

1.9. «Проектно - сметная документация» – проектная документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения

строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства, разработанные для Объекта в соответствии с действующими в Республике Казахстан строительными нормами и правилами. Проектно-сметная документация, является приложением № 1 к настоящему Договору, согласована Заказчиком и утверждена уполномоченным органом в установленном порядке.

1.10. «Скрытые работы» – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа конструкций и оборудования.

1.11. «День/дни» - дни, которые не являются национальным, государственными праздниками и выходными на территории Республики Казахстан.

1.12. «Акт приемки выполненных работ» и «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - документы, оформленные по формам, утвержденным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170, подписанные Сторонами и определяющие объемы выполненных Генподрядчиком промежуточных Работ.

1.13. «Акт сдачи-приемки объекта в постоянную эксплуатацию или его законченных частей в постоянную эксплуатацию» – документ, подписываемый Заказчиком и Генподрядчиком после завершения строительства Объекта, подтверждающий выполнение Генподрядчиком всех обязательств по настоящему Договору.

1.14. «Исполнительная документация» – полный комплект Рабочей документации, откорректированной в соответствии с фактически выполненными работами, журнал производства работ, исполнительные схемы и чертежи, акты на скрытые работы, акты приемки-сдачи выполненных работ, паспорта и сертификаты, результаты контроля качества, испытаний и технические характеристики материалов и оборудования, другие документы, составленные в процессе выполнения Генподрядчиком Работ, в соответствии со строительными нормами и правилами, действующими на территории Республики Казахстан.

1.15.«Оборудование и материалы» - все оборудование и все материалы, необходимые для выполнения Работ.

1.16. «Нормативные документы» - нормативные правовые акты Республики Казахстан, нормативные правовые акты, содержащие технические и технологические нормы и стандарты в области строительства и иные нормативные акты в области строительства.

1.17. «Технические условия» - условия на подключение к действующим инженерным сетям.

1.18. «Дефекты и недостатки» - допущенные Генподрядчиком и выявленные Заказчиком в ходе промежуточной или окончательной приемки выполненных Работ, виновные отступления качественного, количественного, прочностного или другого характера, выразившегося в нарушении требований проектно-сметной документации, норм, правил и других нормативно-технических актов Республики Казахстан.

1.19. «Эксплуатационная документация» – означает комплект технической документации, передаваемой Генподрядчиком Заказчику, позволяющей осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта или его законченной очереди и оборудования.

1.20. «Гарантийный срок эксплуатации» – гарантийный срок продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца на строительные работы и инженерные системы с оборудованием начинающийся со дня подписания Акта сдачи-приемки объекта в постоянную эксплуатацию.

1.21. «Коммуникации» - инженерные сети, необходимые для нормальной эксплуатации Объекта в соответствии с Проектно-сметной документацией.

1.22. «График выполнения Работ» - разработанный Генподрядчиком и согласованный Заказчиком сроки выполнения и завершения Работ, являющийся приложением № 2 к настоящему Договору.

1.23. «Приемочная комиссия» - временный коллегиальный орган, устанавливающий и документально подтверждающий готовность законченного строительством объекта и принимающий построенный объект в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора являются работы по переоборудованию и перепланировке 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте «Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул. №Г 9-62, д.№9, г. Астана» (далее – Работы).

2.2. Объемы Работ определены Проектно-сметной документацией, являющейся приложением № 1 к Договору.

2.3. Генподрядчик своими силами и материально-техническими средствами выполняет Работы в соответствии с согласованной Заказчиком и утвержденной в установленном порядке Проектно-сметной документацией и Графиком выполнения Работ.

Заказчик, со своей стороны, обязуется принять и оплатить Работы, согласно главе 4 настоящего Договора.

2.4. В состав Работ в том числе входит техническое оснащение Объекта.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 63 905 001,89 (шестьдесят три миллиона девятьсот пять тысяч один) тенге 89 тиын, и включает все расходы, связанные с выполнением Работ, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 6 846 964,49 (шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят четыре) тенге, 49 тиын.

3.2. Вопросы налогообложения, регулируются в соответствии с действующим налоговым законодательством в Республике Казахстан.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

4.1. Оплата по настоящему Договору производится в пределах 95% от цены настоящего Договора, по фактически выполненным Генподрядчиком Работам согласно Графику выполнения работ (приложение № 2 к Договору) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным.

4.2. В целях надлежащего исполнения договорных обязательств, оставшиеся 5% от цены настоящего Договора будет выплачена Генподрядчику в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания государственной приемочной комиссией Акта сдачи-приемки Объекта.

4.3. После оплаты Заказчиком оставшейся суммы от цены настоящего Договора, Генподрядчик в течение 5-ти (пяти) календарных дней со дня получения уведомления от Заказчика перечисляет в бюджет возвратные суммы от временных зданий и сооружений, предусмотренных сводным сметным расчетом стоимости строительства.

4.4. Все платежи по настоящему договору производятся Заказчиком по бюджетной программе 003 «Строительство зданий, сооружений ХОЗУ Парламента Республики Казахстан», специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов».

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Датой начала выполнения Генподрядчиком Работ по настоящему Договору считается дата подписания настоящего Договора.

5.2. Срок выполнения всех Работ по настоящему Договору: до 5 декабря 2014 года.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНПОДРЯДЧИКА

6. Генподрядчик обязан:

6.1. своими силами, материально-техническими средствами выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные Графиком выполнения работ, и сдать Объект Заказчику в состоянии, соответствующем Проектно-сметной документации;

6.2. поставить на условиях «франко-стройплощадка», включая расходы по содержанию склада временного хранения, необходимые для выполнения работ материалы, технологическое оборудование, инвентарь, конструкции, комплектующие изделия, оборудование временного ввоза и собственными силами и средствами осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период строительства. Материалы, изделия и конструкции должны быть сертифицированы в Республике Казахстан;

6.3. обеспечить на строительной площадке выполнение и соблюдение всех необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, окружающей среды и охране строительной площадки в соответствии со строительными нормами и правилами Республики Казахстан;

6.4. устранить за свой счет и в установленные сроки все Дефекты и Недоделки, выявленные в процессе строительства и сдачи-приемки Работ;

6.5. произвести за свой счет и в согласованные сроки в течение Гарантийного срока эксплуатации замену или ремонт строительных дефектов, отдельных частей или деталей оборудования и инженерных систем Объекта, которые вышли из строя из-за дефекта изготовления или неправильного монтажа;

6.6. оплатить самостоятельно на время проведения Работ:

6.6.1. коммунальные услуги на стройплощадке (э/энергия, вода, связь, охрана и т.д.), посредством заключения соответствующих договоров с поставщиками коммунальных услуг;

6.6.2. услуги по разбивке осей здания, оформлению правоустанавливающих документов после завершения строительства Объекта соответствующими уполномоченными на это органами, а также выполнение иных действий, связанных с необходимостью последующего оформления Объекта;

6.7. осуществлять любые мероприятия сезонного характера, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в ходе выполнения Работ;

6.8. осуществить в процессе выполнения Работ до окончания строительства систематическую уборку строительной площадки от отходов строительства и обеспечить их погрузку и вывоз за пределы строительной площадки в специально отведенные места районным Акиматом;

6.9. передать Заказчику в установленные сроки комплект исполнительной и технической документации, паспорта, сертификаты на строительные материалы и инженерное оборудование, инструкции по эксплуатации инженерного оборудования на русском языке (в 2-х экземплярах) и на языке завода изготовителя;

6.10. предоставить необходимые помещения во временных сооружениях для размещения персонала Заказчика на строительной площадке;

6.11. выполнять требования и устранять замечания направляемые организацией, осуществляющей технический надзор за строительством Объекта согласно заключенному договору между Заказчиком и указанной организацией;

6.12. нести полную ответственность за риск уничтожения или порчи Работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на строительной площадке до сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию;

6.13. выполнять требования и устранять замечания направляемые организацией, осуществляющей авторский надзор за строительством Объекта согласно заключенному договору между Заказчиком и указанной организацией;

6.14. незамедлительно приостановить поставку материалов, оборудования, произвести их замену, по указаниям Заказчика, если их качество не будет соответствовать ранее согласованным показателям или требованиям стандартов и нормативов;

6.15. назначить своих Представителей согласно настоящему Договору и уведомить другую Сторону об этом в письменной форме;

6.16. согласовать с Заказчиком все применяемые отделочные материалы, технологическое, инженерное, энергетическое и электронное оборудование, а также оборудование связи, автоматики и телефонизации, с представлением сертификатов безопасности применяемых материалов и оборудования на русском языке;

6.17. обеспечить оформление целевого назначения Объекта под общежитие и необходимые разрешения на перевозку грузов за свой счет;

6.18. обеспечить уборку территории, помещений и произвести другие аналогичные работы, в том числе возвести на прилегающей к Объекту территории оборудованной, обустроенной и облагороженной спортивную и детскую площадки до сдачи Объекта приемочной комиссии;

6.19. не передавать на субподрядные работы в совокупности более двух третей объема Работ от общей суммы, указанной в п.3.1. настоящего Договора;

6.20. оплатить затраты за оформление и регистрацию правоустанавливающих документов на Заказчика (регистрация акта приемки в эксплуатацию, изготовление техпаспорта, изготовление топосъемки и исполнительной съемки, изготовление акта на право постоянного землепользования, регистрация акта на право постоянного землепользования, оформление целевого назначения под общежитие и т.д.);

6.21. в течение 3 рабочих дней со дня заключения Договора предоставить Заказчику График выполнения работ с указанием режима работы и количества смен, список работников Генподрядчика, привлекаемых к выполнению Работ на Объекте с приложением копий документов, удостоверяющих личности и иных документов.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик вправе не подписывать Акты приемки выполненных работ и не оплачивать Генподрядчику выполненные Работы, в случае наличия у организации, осуществляющей технический надзор, замечаний по выполненным Работам.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. назначить своих Представителей согласно настоящему Договору и уведомить другую Сторону об этом в письменной форме;

7.2.2. рассмотреть в течение 7-ми дней предлагаемые Генподрядчиком оборудование и инженерные системы, строительные материалы;

7.2.3. осуществить технический надзор за выполнением Работ через своего Представителя, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих строительных нормах и правилах Республики Казахстан, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве;

7.2.4. не позднее, чем за 2 (два) месяца до сдачи Объекта согласовать с Генподрядчиком перечень документов, необходимых для сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию;

7.2.5. в период выполнения Работ совместно с Генподрядчиком определить и согласовать объемы выполненных за месяц работ и подписать их в течение 10 (десяти) дней от даты представления соответствующих актов, являющихся основанием для предоставления счетов и осуществления платежей;

7.2.6. принять завершенный строительством Объект в Гарантийную эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Республики Казахстан и подписать с Генподрядчиком совместный Акт сдачи-приемки Объекта в Гарантийную эксплуатацию;

7.2.7. после окончания гарантийного срока эксплуатации принять завершенный строительством Объект в постоянную эксплуатацию и подписать с Генподрядчиком совместный Акт сдачи-приемки Объекта в постоянную эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Республики Казахстан.

8. ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

8.1. Генподрядчик осуществляет выполнение Работ в соответствии с Проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке и согласованной Заказчиком к производству работ.

8.2. По завершении Работ Генподрядчик предоставит Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации по Объекту на русском языке с подписью Представителя Генподрядчика, Представителей организации, осуществляющих технический и авторский надзор, удостоверяющей, что исполнительная документация полностью соответствует выполненным работам на Объекте.

8.3. За 1 (один) месяц до сдачи объекта в эксплуатацию Генподрядчик предоставит Заказчику 2 (два) комплекта инструкций по эксплуатации инженерных систем и оборудования Объекта, рекомендации по текущему обслуживанию, программу испытаний на русском языке и по одному экземпляру на языке страны изготовителя оборудования.

9. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

9.1. Представительство:

9.1.1. в целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Заказчик назначает на Стройплощадке своих Представителей, которые от его имени в пределах их полномочий, предоставленных Заказчиком отдельным документом, будут осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Работ. Они будут производить проверку качества Работ, соответствие используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора, строительным нормам и правилам, подписывать и одобрять совместно с Генподрядчиком оформленный Акт о выполненных работах на Объекте;

9.1.2. в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания настоящего Договора, Стороны в письменной форме представляют друг другу список Представителей.

9.2. Строительная площадка:

9.2.1. Генподрядчик должен осуществить необходимые временные присоединения к инженерным коммуникациям на период выполнения Работ.

9.3. Генподрядчик самостоятельно организует производство Работ на Объекте в соответствии с Графиком выполнения работ.

9.4. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право заключать договора на производство специальных видов Работ с любыми третьими лицами.

9.5. Качество и испытания.

9.5.1. Представители Генподрядчика обязаны производить периодические испытания или проверки выполненных работ и качества, используемых на строительстве Объекта материалов. Сообщение о начале испытания (проверки) должно направляться Представителю Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала испытания (проверки). Если Представитель Заказчика или любое лицо, уполномоченное им, не будет присутствовать на испытании (проверке), то Генподрядчик произведет испытание в назначенный день в его отсутствии и представит Представителю Заказчика протокол о результатах испытаний

(проверки) на русском языке в 3 (трех) экземплярах. В этих случаях испытания будут считаться проведенными в присутствии Заказчика. Заказчику предоставляется право самостоятельно производить испытания или проверки выполнения работ и качества, используемых на строительстве Объекта материалов. О замеченных недоделках или дефектах Заказчик обязан сообщить Генподрядчику. Отсутствие при испытании Представителя Заказчика или Уполномоченного им лица, не освобождает Генподрядчика от ответственности за качество используемых материалов для выполнения Работ по настоящему Договору.

9.6. Изменения в объеме Работ.

9.6.1. Заказчик имеет право вносить незначительные изменения в объем Работ только в рамках цены настоящего Договора, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего Договора. Заказчик может дать письменное распоряжение Генподрядчику на выполнение работ: увеличить или сократить объем работы, включенной в настоящий Договор при условии подписания Сторонами Дополнения (в рамках цены Договора, предусмотренной пунктом 3.1) к настоящему Договору.

9.7. Журнал производства Работ:

9.7.1. с момента начала Работ и до их завершения Генподрядчик должен вести журнал производства Работ, оформленный в соответствии с требованиями строительных норм и правил на русском языке.

9.8. Скрытые работы.

9.8.1. Отдельные виды ответственных работ и инженерных систем (вентиляция, электросети, слаботочные устройства и др.), подлежащих закрытию в связи с выполнением последующих работ, Генподрядчик должен производить с участием Представителя Заказчика и составлением акта приемки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, центрального отопления и канализации Генподрядчик с участием Заказчика производит гидравлические испытания и предварительную приемку каждой системы в отдельности, с составлением актов испытаний.

9.8.2. Акты готовности работ, подлежащих закрытию, акты гидравлических и пневматических испытаний, промежуточной приемки выполненных работ и лабораторных исследований составляются на русском языке в 3 (трех) экземплярах и подписываются Представителями Сторон.

9.8.3. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без составления соответствующих актов готовности работ. Генподрядчик уведомляет Заказчика за 3 (три) рабочих дня до производства промежуточных испытаний. Если Представитель Заказчика не был поставлен в известность о производстве промежуточных испытаний или же был поставлен об этом с опозданием, то Генподрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указанию Представителя Заказчика, а затем восстановить ее.

9.8.4. Если после получения уведомления Заказчик не пришлет своего Представителя для проведения промежуточных испытаний, Генподрядчик имеет право самостоятельно провести подобные испытания с составлением соответствующего акта испытаний, и работы будут считаться автоматически принятыми.

9.8.5. В случае если будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генподрядчик обязан своими силами и за свой счет в кратчайшие сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Заказчик в процессе выполнения Работ может давать в письменной форме распоряжения Генподрядчику в отношении:

9.8.5.1. вывоза со строительной площадки любых материалов, признанных несоответствующими условиям Проектно-сметной документации и настоящего Договора;

9.8.5.2. замены некачественных материалов, обнаруженных во время проверки и испытания и устранения дефектов. Генподрядчик обязан за свой счет, своими средствами и

силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика без изменения Графика выполнения работ (приложения № 2 к Договору).

9.8.6. В случае, если Генподрядчик не устранит в согласованные сроки все недостатки, то Заказчику предоставляется право приостановить платежи по этой конкретной части Работ по настоящему Договору до полного устранения всех недостатков Генподрядчиком и принятия устраненных недостатков Заказчиком.

10. ПЕРСОНАЛ ГЕНПОДРЯДЧИКА

10.1. Для выполнения Работ Генподрядчик обязан использовать квалифицированных и опытных специалистов и рабочих.

10.2. Генподрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в т.ч. со смертельным исходом, в процессе выполнения Работ в отношении Персонала Генподрядчика.

10.3. В случае возникновения любых претензий со стороны третьих лиц к Генподрядчику, в том числе вызванных производством Работ или другой деятельностью Генподрядчика, по вине Генподрядчика, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности.

10.4. Все вопросы взаимоотношений Генподрядчика со своими рабочими и служащими, в том числе касающиеся оплаты труда, приема и увольнения, предоставления отпусков, страхования, социального обеспечения и др., решаются Генподрядчиком в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

11.1. Заказчик имеет право проверять или испытывать качество комплектующих изделий и оборудования в соответствии с указанными в извещениях Генподрядчика сроками.

Извещение Генподрядчика о готовности материалов, оборудования, конструкций к проверке или испытанию в присутствии инспекторов Заказчика должно быть послано по телеграфу или телексу не менее чем за 20 (двадцать) дней до начала такой проверки или испытания.

Если к указанному в извещении сроку Представитель Заказчика не прибудет на место проведения проверки или испытания, то Генподрядчик вправе произвести проверку или испытания в отсутствии Представителя Заказчика.

По письменному запросу Генподрядчика Заказчик командирует своих специалистов в страну изготовителя оборудования для решения технических вопросов. Расходы по командированию в этом случае несет Генподрядчик.

11.1.2. Генподрядчик обязан проверить материалы, конструкции и комплектующие изделия и испытать изготовленное оборудование и конструкции на соответствие техническим условиям настоящего Договора и строительным нормам и правилам, действующим на территории Республики Казахстан, если иное не согласовано Сторонами.

11.1.3. Если при проверке или испытании выявятся недостатки или несоответствия изготовленных материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий техническим требованиям настоящего Договора, то Генподрядчик обязуется за свой счет немедленно устранить их без права на продление предусмотренных настоящим Договором сроков выполнения работ. После устранения недостатков материалы, оборудование, конструкции должны быть по требованию Заказчика проверены и испытаны вновь.

11.1.4. По окончании проверки и испытания Стороны составляют Протокол, в котором они указывают результаты проверки или испытания, а также подтверждают, что изготовленные материалы, оборудование, конструкции и комплектующие узлы соответствуют требованиям настоящего Договора, нормам и правилам Казахстана.

12. ОХРАНА

12.1. От начала Работ и до сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию Генподрядчик несет ответственность за охрану всего имущества, материалов, оборудования, а также за сохранность строительного оборудования, работ и временных сооружений, а в случае ущерба, утраты или порчи работ или любой другой части или временных сооружений по любой причине (кроме случаев, оговоренных в главе 17 настоящего Договора или случаев причинения ущерба, утраты или порчи по вине Заказчика) Генподрядчик обязан за свой счет исправить или устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершению отвечали требованиям настоящего Договора и действующим СНиП Республики Казахстан.

13. ГАРАНТИИ

13.1. Генподрядчик гарантирует:

13.1.1. внесение в течение 10 рабочих дней со дня заключения Сторонами настоящего Договора обеспечение исполнения Договора размере 3 (трёх) % от общей суммы Договора, указанной в пункте 3.1. Договора, что составляет 1 917 150 (один миллион девятьсот семнадцать тысяч сто пятьдесят) тенге, 06 тиын, в виде:

- гарантийного денежного взноса на банковский счет: ИИК KZ170705011020001001 в ГУ «Комитет казначейства Министерства финансов РК», БИК KKMFKZ2A, либо:

- банковской гарантии по форме согласно приложению 13 к Правилам проведения электронных государственных закупок, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 623.

Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 5 рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору и подписания Акта приемочной комиссии.

13.1.2. выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном Проектной документацией.

13.1.3. высокое качество всех Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

13.1.4. своевременное устранение всех недостатков (недоделок и дефектов), выявленных Сторонами в процессе выполнения Работ. Генподрядчик обеспечивает проведение всех мероприятий для устранения недостатков в течение срока, определенного Сторонами после получения соответствующей письменной Рекламации.

13.1.5. монтаж и устойчивую работу всех инженерных систем, оборудования, поставленных и смонтированных в соответствии с условиями настоящего Договора и обеспечение нормальной работы Объекта.

13.1.6. высокое качество и соответствие оборудования, поставленного по настоящему Договору современному мировому уровню развития техники в данной отрасли.

13.1.7. соответствие установленного электрического, слаботочного оборудования стандартам Республики Казахстан по напряжению, частоте электропитания, а также по сечению подводящих проводов.

13.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта, в том числе инженерных сетей и поставленного оборудования составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания приемочной комиссии Акта сдачи-приемки Объекта в постоянную эксплуатацию, если заводом-изготовителем поставленного оборудования не предусмотрен более длительный гарантийный срок.

13.3. Течение Гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не может эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов и недоделок), за которые отвечает Генподрядчик.

13.4. Гарантийный срок эксплуатации Объекта продлевается на время, в течение которого были исправлены значительные дефекты.

13.5. Если в течение Гарантийного срока выявится, что отдельные Работы или отдельные единицы технологического оборудования или Объекта в целом, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком принятых им на себя обязательств, то Заказчик совместно с Генподрядчиком составят Рекламационный акт, где в обязательном порядке фиксируется наличие дефекта, дата обнаружения дефекта и дата его устранения. Соответственно на этот период продлевается срок гарантии на неисправное оборудование и конструкции или на весь Объект в целом, если такие дефекты могут повлечь за собой невозможность нормальной эксплуатации Объекта. Генподрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в кратчайшее время.

13.6. Если Генподрядчик откажется от составления или подписания Рекламационного акта, то Заказчик имеет право обратиться к эксперту Торгово-промышленной палаты (далее - ТПП) Республики Казахстан с целью констатации обнаружения дефектов и их характера и получить от ТПП проведенную за счет Генподрядчика экспертизу. Документом по фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт экспертизы ТПП.

13.7. Если Генподрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты и недоделки, указанные в принятом Генподрядчиком Рекламационном акте, то Заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить оборудование или устранить дефекты и недоделки силами местных организаций или других фирм за счет Генподрядчика, если его вина доказана.

13.8. В течение Гарантийного срока Генподрядчик обязуется в приемлемые сроки и за свой счет произвести замену на условиях франко-стройплощадка или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и инженерных систем Объекта, которые вышли из строя из-за дефекта изготовления или неправильного монтажа.

14. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ

14.1. Основаниями для приостановления Работ Заказчиком могут быть:

14.1.1. не обеспечение Генподрядчиком качества выполняемых Работ и применение некачественных материалов;

14.1.2. нарушение Генподрядчиком сроков и объемов выполнения Работ, установленных настоящим Договором;

14.1.3. невыполнение Генподрядчиком распоряжений Заказчика, выданных в соответствии с условиями настоящего Договора.

14.2. Основаниями для приостановления Работ Генподрядчиком могут быть невыполнение или задержка выполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору без уважительных причин.

14.3. При наличии факта приостановления Работ Стороны заключают соглашение, в котором определяют меры по устранению причин, вызвавших приостановление Работ, и порядок возмещения дополнительных расходов при наличии таковых.

15. ЛИЦЕНЗИИ

15.1. Генподрядчик обязуется получить все необходимые лицензии и нести все расходы и издержки, связанные с получением экспортных лицензий на поставку в Республику Казахстан материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий, необходимых для проведения Работ и эксплуатации Объекта, а также по найму иностранной рабочей силы.

15.2. Если Генподрядчик или субподрядчик не сможет получить экспортную лицензию или если действие экспортной лицензии до окончания поставок будет прекращено соответствующими органами или если ее срок действия закончится, то Генподрядчик должен за свой счет принять соответствующие меры по осуществлению поставок необходимых

материалов, оборудования, конструкций, комплектующих узлов. Все меры, принятые Генподрядчиком по осуществлению поставок из третьих стран, должны быть согласованы и одобрены Заказчиком.

16. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

16.1. Если Генподрядчик по своей вине не выполнит надлежащим образом свои обязательства по сдаче Объекта в соответствии с главой 6 и пунктом 5.2. настоящего Договора, то Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% за каждый просроченный день от суммы неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства.

16.2. Оплата штрафа не освобождает Генподрядчика от обязанности завершить Работу или от других обязанностей и ответственности по настоящему Договору.

16.3. В случае просрочки осуществления оплаты более четырех недель, Генподрядчик имеет право приостановить Работы и в этом случае срок сдачи Объекта отодвигается на срок просрочки оплаты.

16.4. В случае установления факта ненадлежащего исполнения Генподрядчиком условий настоящего Договора, Заказчик обязуется направить Генподрядчику уведомление о необходимости оплаты неустойки (штрафа, пени).

16.5. Генподрядчик в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный из-за некачественного выполнения Генподрядчиком Работ или из-за превышения сроков выполнения Работ.

16.6. В случае ненадлежащего исполнения Генподрядчиком условий настоящего Договора, Заказчик взыскивает сумму неустойки (штрафа, пени).

16.7. Если Генподрядчик не выполнит надлежащим образом (некачественно) свои обязательства по выполнению Работ согласно Договору, то он обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 10 % от суммы неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства.

16.8. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников и Представителей, Субподрядчика (ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика (ов), а также других лиц, оказывающих части Работ в рамках Договора, на основании договора с Генподрядчиком.

16.9. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

17.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязанностей по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, военных столкновений, чрезвычайного положения, мятежа, волнений, торгового эмбарго, закрытия границы, дорог, забастовок, действий или упущений со стороны государственных органов, если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Договора.

17.2. Сторона, которая не может выполнить обязанности по настоящему Договору, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, но не позднее 10 дней с момента их наступления.

17.3. Если эти обстоятельства будут длиться более четырех месяцев, то Представители Сторон встретятся для обсуждения мер, которые необходимо предпринять; однако если в течение дополнительных двух месяцев Стороны не смогут договориться, то каждая из

Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае будут применяться условия главы 20 настоящего Договора.

18. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ

18.1. Настоящий Договор руководствуется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

18.2. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

18.3. Если Стороны не смогут договориться, то спор разрешается согласно действующему законодательству Республики Казахстан судами в пределах города Астана.

19. ОТСТРАНЕНИЕ ГЕНПОДРЯДЧИКА ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

19.1. Генподрядчик отстраняется от выполнения Работ, если:

19.1.1. Генподрядчик обанкротится, или в случае его неплатежеспособности;

19.1.2. он подал заявление в суд о несостоятельности, либо дал согласие продолжить выполнение настоящего Договора под контролем Инспекционного комитета своих кредиторов или сделал переуступку прав в их пользу;

19.1.3. объявит о своей ликвидации (кроме добровольной ликвидации с целью слияния или реорганизации);

19.1.4. Генподрядчик переуступит настоящий Договор или откажется от настоящего Договора без предварительного письменного согласия Заказчика;

19.1.5 на существенную часть имущества Генподрядчика будет наложен арест;

19.1.6. Генподрядчик по своей вине и без уважительной причины не приступает к выполнению Работ в течение 5 (пяти) дней от даты подписания акта о передаче строительной площадки или приостановит ход Работ на срок свыше 5 (пяти) дней после получения от Заказчика письменного извещения приступить к Работам;

19.1.7. он использует непригодные материалы на Объекте или не приступил и не переделал забракованную работу в течение 10 (десяти) дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления о том, что вышеуказанные материалы или Работы были забракованы Заказчиком.

19.2. В любом из этих случаев, после письменного уведомления Генподрядчика, Заказчик имеет право вступить во владение строительными площадками и Работами и отстранить Генподрядчика от Работ, не расторгая настоящего Договора и не освобождая Генподрядчика от его обязанностей или ответственности по настоящему Договору, самому завершить Работы, или привлечь другого Генподрядчика для завершения Работ.

19.3. С даты письменного уведомления Генподрядчика об отстранении от Работ, Заказчик прекращает выплату причитающихся Генподрядчику платежей за выполненные Работы, а все завезенные Генподрядчиком на строительные площадки материалы и оборудование, строительная техника и другие материальные ценности, включая Проектную документацию, становятся собственностью Заказчика, который вправе по своему усмотрению использовать их для производства Работ или продать и обратить вырученные от продажи средства для покрытия любых сумм, которые могут причитаться Заказчику от Генподрядчика по Договору.

19.4. Генподрядчик имеет право на возмещение компенсации в соответствие с пунктом 20.2 настоящего Договора.

20. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

20.1. Заказчик может расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

20.1.1. не обеспечения Генподрядчиком качества выполняемых работ и применения некачественных материалов;

20.1.2. нарушения Генподрядчиком сроков и объемов выполнения Работ, установленных настоящим Договором;

20.1.3. невыполнения Генподрядчиком распоряжений Заказчика, выданных в соответствии с условиями настоящего Договора;

20.1.4. в случае отстранения Генподрядчика от выполнения Работ согласно положениям главы 19 настоящего Договора;

20.1.5. в силу нецелесообразности дальнейшего выполнения Договора.

При расторжении Договора по вышеуказанным случаям Заказчик письменно уведомляет Генподрядчика. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

20.2. В течение 1 (одного) месяца со дня расторжения настоящего Договора, Стороны приложат все усилия для справедливого и разумного урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Заказчик и Генподрядчик имеют право в связи с фактически выполненной Работой. Данная сумма должна быть определена на основе разумной и взаимосогласованной обеими Сторонами сметы в соответствии с выполненной Работой в процентном отношении к общему объему Работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, включая любые платежи, полученные Генподрядчиком от Заказчика.

20.3. После урегулирования взаиморасчетов, указанных в пункте 20.2 настоящего Договора, ни одна из Сторон не будет иметь обязательств по отношению к другой Стороне по настоящему Договору, включая любую ответственность за прямые или косвенные затраты.

20.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

20.4.1. нарушения Генподрядчиком ограничений, предусмотренных статьей 5 Закона;

20.4.2. оказания организатором государственных закупок содействия Генподрядчику, не предусмотренного Законом.

21. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

21.1. Генподрядчик представит Заказчику списки субпоставщиков и субподрядчиков до подписания договоров с ними. В обоснованных случаях Заказчик может рекомендовать Генподрядчику заменить субпоставщиков, однако в любом случае Генподрядчик несет полную ответственность за сроки и качество выполняемых Работ по настоящему Договору.

21.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформляются в письменной форме и подписаны Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

21.3. Генподрядчик не имеет права передавать третьим лицам исполнение настоящего Договора или какой-либо его части без письменного разрешения Заказчика.

21.4. Все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу после подписания настоящего Договора, если на них отсутствует ссылка в настоящем Договоре.

21.5. Заказчик освобождает Генподрядчика от возможных негативных последствий по выполнению настоящего Договора при изменении существующего и принятия нового законодательства в Республике Казахстан после подписания настоящего Договора.

21.6. Внесение изменения в настоящий Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается в случаях предусмотренных настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан.

21.7. Любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на Объекте и прилегающем земельном участке, являются собственностью Заказчика. Подрядчик должен уведомить Заказчика о таких находках и передать их по акту Заказчику.

22. УВЕДОМЛЕНИЕ

22.1. Уведомления и другие виды связи и корреспонденции, касающиеся настоящего Договора, считаются действительными, если они сделаны в письменной форме при доставке заказной почтой под расписку, заказной авиапочтой или даны телеграммой, телексом или телефаксом и до тех пор, пока не будет специально оговоренных условий, они должны быть направлены соответствующими Сторонами по адресам, указанным в настоящем Договоре.

23. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

23.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами и вступает в силу с момента его регистрации в территориальном органе казначейства и полного внесения Генподрядчиком обеспечения исполнения договора и действует до 31 декабря 2014 года.

23.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2х экземплярах: один для Заказчика, один для Генподрядчика, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

24. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ГЕНПОДРЯДЧИК
ГУ «Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан»	Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанаөндіріс-2030»
010000 г. Астана, ул. Орынбор, дом 8 «Дом Министерств», подъезд №12	010000, город Астана, район «Сары- Арка», мкр. Коктал-2, улица Акмола, дом 17
РНН 600 700 010 273	РНН 620 200 015 236
БИН 960 640 000 535	БИН 010 140 000 560
ИИК KZ92070101KSN0000000	ИИК KZ098560000000108956
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»	АО «Банк Центр Кредит»
БИК KKMFKZ2A, код 11	БИК KCJBKZKX
	конкт. тел.: +7 (717-2) 44-92-96
Заместитель Руководителя	**Директор**
_____ **А. Оразаев**	_____ **М. Шукаев**

Приложение № 2
к Договору о государственных закупках работ
от "18" июля 2014 года № 147

ГРАФИК

выполнения работ по переоборудованию и перепланировке 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте " Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС" по ул. № Е 9-62, д. № 9, г. Астана.

№ пп	наименование	ед. изм.*	кол-во*	2014 год													
				июль с даты заключения договора	август			сентябрь			октябрь			ноябрь			до 5 декабря
					10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
1	Демонтажные работы																
2	Общестроительные работы:																
	полы																
	стены																
	потолок																
	двери																
3	Водопровод и канализация																
4	Электроосвещение																
5	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре																
6	Благоустройство:																
	устройство покрытия Тип 1																
	устройство покрытия Тип 2																
	устройство покрытия (вне границ участка)Тип 1																
	устройство покрытия (вне границ участка)Тип 2																
	детская площадка																
	спортивная площадка																
	озеленение																
	устройство МАФов																
	ограждение																
7	Вывоз строительного мусора																
8	Уборка территории объекта (постоянно)																
9	Генеральная уборка территории																

1) Примечание* : единицы измерения, объемы работ в соответствии с проектной документацией, сметным расчетом и условиями Договора
2) Срок завершения работ до 5 декабря 2014 года в соответствии с условиями Договора

ЗАКАЗЧИК
ГУ «Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан»

Заместитель Руководителя _____ **М. Оразаев**

ГЕНПОДРЯДЧИК
ТОО «Астанажондіріс-2030»

Директор _____ **М. Шукаев**

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке Построенного объекта в эксплуатацию

От «15» декабря 2014 г.

г. Астана
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны
От 13.02.2012 г. № 120-3 от 3.04.2012 г. №120-7 13.09.2012 г. №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председателя:
Хорошун С.М. – первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: Бисембаев К.А. – руководитель Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство регионального развития Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

Заказчика:
У.С. Саркулов ХОЗУ Парламента РК заместитель руководителя
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации:
Т.Б. Хусаинов РГП«Автохозяйство ХОЗУ Парламента РК» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика:
Шукаев М.К. ТОО «Астанаөндіріс-2030» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Мухамедияров М.А. ТОО «KazPartnerProject» директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны» Агенства РК по защите прав потребителей:
Бейсенова С.С. директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент по ЧС:
Искаков М.К. директор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) ХОЗУ Парламента РК

(наименование организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию: Переоборудование и перепланировка 3 и 4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие по ул. Е 9-62, д.9 «объект-гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС»

(наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

По адресу: г.Астана ул. Е 128 , д.16

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпус)

И в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

От « » 201 г. №

ГАСК

(наименование органа, выдавшего разрешение)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

От « » г.

(наименование органа, выдавшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «Астанаондіріс-2030»

(наименование организации)

И субподрядными организациями:

(наименование организации)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «KazPartnerProject»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

И субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП Госэкспертиза №03-0062 от 29.05.2014 г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ июль 2014 г. Окончание ноябрь 2014 г.

(месяц и год)

При продолжительности строительства, мес.:

По норме или по ПОС фактически 04 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Ед. Изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м				
Общий объем	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Ед. изм.**	**По проекту**		**фактически**		
Общая площадь						
Число этажей						
Общий строительный объем						
В том числе подземной части						
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения						
Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	**Площадь квартир м.кв**		**Число квартир общая**	**Площадь квартир м.кв**	
		общая	**жилая**		**общая**	**жилая**
Всего квартир в том числе:						
Однокомнатных						
Двухкомнатных						
Трехкомнатных						
четырехкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплутационных организаций приведен в приложении к акту.

15. работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 69,997 млн. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

17. **Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию** _____тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: : Переоборудование и перепланировка 3 и 4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие по ул. Е 9-62, д.9 «объект-гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС»
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ **Бисембаев К.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **Саркулов У.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Хусаинов Т.Е.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Шукаев М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Мухамедияров М.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Бейсенова С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Искаков М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жұмыс комиссиясының қорытындысы

Заключение рабочей комиссии

Астана қаласы

2014 жылғы «05» желтоқсан (декабря)

Тағайындалған жұмыс комиссиясы:(рабочая комиссия, назначенная) ХОЗУ Парламента – У.С. Саркулов заместитель руководителя

(наименование организации-заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначившей рабочую комиссию)

(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің, аты, әкесінің аты)

2014 жылғы «20» қараша (ноября) № 144 **шешіммен** (решением) **в составе:**

Торағa – тапсырыс берушінің өкілі (председатель–представитель заказчика) **:**

ХОЗУ Парламента – У.С. Саркулов

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - өкілдер (члены комиссии – представителей):

Бас жобалаушы (генерального проектировщика)

А. Мухамедияров «KazPartnerProject» ЖШС (ТОО)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя отчество, должность)

Қосалқы жобалаушылар (субпроектировщиков)

(фамилия, имя отчество, должность)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер (генерального подрядчика)

М.К. Шукаев «Астанаөндіріс-2030» ЖШС (ТОО)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Қосалқы мердігер ұйымдар (субподрядных организаций

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)(фамилия, имя, отчество, должность)

Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ

(ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны»)

Б.Б. Силецкий басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Төтенше жағдай жөніндегі департамент

(Департамент по ЧС)

М.К. Искаков басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество, должность)

ҚР тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі «Астана қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті РММ

(РГУ «Департамент по защите прав потребителей г.Астаны»

Агенства РК по защите прав потребителей)

С.С. Бейсенова басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана қаласының Еңбек пен камту басқармасы» ММ

(ГУ «Управление занятости по городу Астана»)

Л.Е. Абуева басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

«ДОС» Тәуелсіз өмір орталығы» КБ

(ОО «Центр независимая жизнь «ДОС»)

Д.И. Ердильдинова директор

тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя отчество, должность)

Пайдаланушы ұйым (эксплуатационная организация):
А.К. Токсанова ХОЗУ Парламента
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя отчество, должность)

Объектінің бейіміне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері
(Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора)
«Есіл» ауданының әкімдігі
(Акимат района «Есиль»)
С.С. Мустафина әкім (аким)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

"Астана Су арнасы" МКК («ГКП «Астана «Су Арнасы)
В.М. Досаев директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана-Аймақтық Электрженілік Компаниясы» АҚ
(АО «Астана Региональная Электросетевая Компания»)
А.В. Смородин директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана-Теплотранзит» АҚ (АО «Астана-Теплотранзит»)
А.К. Жумабеев директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«ХОЗУ Парламента» («ХОЗУ Парламента»)
А.А. Абдрахман и.о. руководителя
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Автохозяйство ХОЗУ Парламента» РМК (РГП «Автохозяйство ХОЗУ Парламента»)
Т.Е. Хусаинов директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Автохозяйство ХОЗУ Парламента» РМК (РГП «Автохозяйство ХОЗУ Парламента»)
Ж.О. Жумабеков директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Ананас» ЖК техникалық қадағалау (ДП «Ананас» технический надзор)
А.К. Касенов директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

(Управления санитарно-эпидемиологического
надзора Медицинского центра УДП РК)
А.К. Темирганиева директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ (УСТАНОВИЛА):

Бас мердігермен (генеральным подрядчиком) : «Астанаөндіріс-2030» ЖШС (ТОО)
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Салынған объектіні пайдалануға қабылдауға ұсынды(**предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта**):Е9-62 көшесі, №9 үй мекен-жайында орналасқан қосалқы тұрмыстық блок ғимаратының бөлігін 3-4 қабат (объект қосалқы тұрмыстық блогі және ЖҚС бар 200 көлікке арналған гараж) жатақхана стіп қайта жоспарлау мен қайта жабдықтау
(Переоборудование и перепланировка 3 и 4 этажей вспомогательно-бытовогоблока под общежитие по ул. Е9-62, д.9 «объект-гараж на 200 автомашин со вспомогательным бытовым блоком и АЗС)
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Құрылысты жүзеге асырды _____

(строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар (субподрядные организации) _____

3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын жобалау ұйымдары әзірлеген (Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями): _____

(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. Құрылыс жоба мен орындалды (строительство осуществлялось по проекту): ПЕД «KazPartnerProject»ЖШС (ТОО)

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Жобалау-сметалық құжаттама бекітілген (проектная (проектно-сметная) документация утверждена): «Мемсараптама» РМК (РГП) 2014 ж. 29.05. №03-0062

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімінде жүзеге асырылған

(Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки):

жұмыстың басталуы (начало работ) 2015

(айы, жылы)

(месяц и год)

жұмыстың аяқталуы (окончание работ) 2014

(айы, жылы)

(месяц, год)

7. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: (рабочей комиссии представлена следующая документация): 2014 ж. 18.11. №3263, 2013 ж. 15.03. №422 басқарма шешімі

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымша нөмірі)

(перечень документов или номер приложения к акту)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

(Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту)

8. Объектінің мынадай көрсеткіштері бар (объект имеет следующие показатели):

(қуаты, өнімділігі, өндіріс алаңы, ұзақтығы, сыйымдылығы және т.б.)

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады (технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными): _____

(краткие технические характеристики по планировке, этажности)

_____

(основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10. Жабдық жұмыс комиссиялары жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің __ қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылды (оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве):

жоба бойынша (по проекту)_____ бірлік (единиц)

нақты (фактически)_____ _____ бірлік (единиц)

11. Жобада келтірілген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс шараларды (мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом)

_____

(орындалған туралы мәліметтер)

(сведения о выполнении)

Іс-шаралар сипаты актінің қосымшасында келтірілген

(характеристика мероприятий приведена в приложении к акту)

12. **Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны (сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации) :**

Барлығы (всего) 69,997 млн. тенге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары (том числе строительно-монтажных работ)_____ тенге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар (оборудования, инструмента и инвентаря): _____ ___ ___ тен

Жұмыс комиссиясының шешімі
Решение рабочей комиссии

Е9-62 көшесі, №9 үй мекен-жайында орналасқан қосалқы тұрмыстық блок ғимаратының бөлігін 3-4 қабат (объект қосалқы тұрмыстық блогі және ЖҚС бар 200 көлікке арналған гараж) жатақхана етіп қайта жоспарлау мен қайта жабдықтау

(Переоборудование и перепланировка 3 и 4 этажей вспомогательно-бытовогоблока под общежитие по ул. Е9-62, д.9 «объект-гараж на 200 автомашин со вспомогательным бытовым блоком и АЗС)

(объектінің атауы)(наименование объекта)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН (СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и ГОТОВЫМ для предъявления Государственной приемочной комиссии)

У.С. Саркулов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать, застройщика)

Члены рабочей комиссии:

В.Б. Силецкий

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

М.К. Искаков

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

С.С. Бейсенова

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

М.А. Мухамедияров

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

М.К. Шукаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

С.С. Мустафина

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Д.И. Ердильдинова

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Л.Е. Абуева

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.В. Смородин

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.К. Токсанова

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

В.М. Досаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.К. Жумабаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.А. Абдрахман

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Т.Е. Хусаинов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Ж.О. Жумабеков

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.К. Касенов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.К. Темиргалиева

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

Счет-фактура № 6 от 31.08.14 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаандіріс- 2030"

БИН / ИНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000500, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2)

ИИК поставщика: KZ098560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2а)

(2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 177 от 10 июля 2014 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): Безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000 г. Астана, ул. Орынбор, дом 8 "Дом Министерств", подъезд № 12

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960340000535, 010000 г. Астана, ул. Орынбор, дом 8 "Дом Министерств", подъезд № 12 (10а)

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по переоборудованию и перепланировке 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие по объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул. № Е 9-32, д. № 9, г. Астана	шт	1	18 218 955,36	18 218 955,36	12%	2 186 274,64	20 405 230,00		
Всего по счету:					18 218 955,36		2 186 274,64	20 405 230,00		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: на П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ОТПУСТИЛ (ответственное лицо поставщика)
директор

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Приложения: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»

Наименование объекта и его адрес: 3-4 этажи вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул.№ Е 9-62 д. №9, г. Астана"

Статья: 003 "Строительство зданий, сооружений ХОЗУ Парламента Республики Казахстан", специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наименование	Код
		177	18.07.2014г.	РБ			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переоборудование и перепланировка 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул.№ Е 9-62 д. №9, г. Астана"	20 405 230	18 218 955							2 186 275	20 405 230

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ХОЗУ Парламента Республики Казахстан" **М.А. Оразаев**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаендіріс-2030" **М.К. Шукаев**

м.п.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГУ "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО "Астанаевдір с-2030"

Наименование объекта: Переоборудование и перепланировка 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул.Е9-62 д № 9, г. Астана

Акт №1

приемки выполненных работ за август 2014

Переоборудование и перепланировка 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул.Е9-62 д № 9, г. Астана

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	70,20	110,03	10,50	8194	742	7509	0,6987	49
		м2		106,07	1,67	7452	117	100	0,0144	1
2	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	983,08	17,38	0,93	17086	914	16310	0,1139	112
		м2		16,45	0,14	16172	138	100	0,0013	1
3	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	761,36	5,64	0,19	4294	145	4164	0,0377	29
		м		5,45	0,02	4149	15	100	0,0003	–

4	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	350	133,16	23,58	40606	8253	34236	0,743	260
		м2								
				109,53	4,16	38353	1456	86	0,0234	8
5	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	45,02	2719,44	399,69	122429	17994	101907	13,88	715
		м3 кладки								
				2319,75	63	104435	2836	95	0,54	24
6	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	120,46	59,83	6,55	7214	789	5354	0,3628	44
		м2								
				53,33	1,04	6425	125	97	0,0089	1
7	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	96	320,85	30,15	30802	2894	27339	1,9603	188
		шт								
				290,7	2,9	27907	278	97	0,187	18
8	Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем	4	293,05	0,56	1172	2	1217	1,66	7
		шт								
				292,5	0,09	1170	–	104	0,0007	–
9	Е65-3-2	Демонтаж смесителя для мойки	8	81,18	0,18	649	1	674	0,457	4
		шт								
				81	0,02	648	–	104	0,0002	–
10	Е65-3-3	Демонтаж крана водоразборного	24	11,72	0,09	281	2	290	0,003	2
		шт								
				11,63	0,02	279	–	104	0,0001	
11	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	12	101,58	3,33	1219	40	1363	0,608	7
		комплект								
				98,28	0,54	1179	6	115	0,0045	–
12	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со сливным бачком	8	244,94	8,45	1959	52	1992	1,43	11
		комплект								
				238,39	1,04	1907	8	104	0,0088	–
13	Е65-12-5 (ДМ	Демонтаж поддонов душевых ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0,	8	218,61	0,81	1749	6	1638	1,256	10
		комплект								
				217,8	0,18	1742	1	94	0,0016	–
14	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	236	29,35	2,8	6927	661	5544	0,1789	42
		шт								

				26,66	0,45	6266	105	87	0,0038	1
15	E57-6-1	Демонтаж кабеля	200	13,94	0,06	2788	12	2415	0,0964	19
		м								
				13,88	–	2776	–	87	0,0001	–
16	E57-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	258	8,42	–	2172	–	1890	0,0584	15
		шт								
				8,42	–	2172	–	87	–	–
17	E69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	1010,1	6,08	–	6141		4974	0,046	46
		м2 пола								
				6,08	–	6141	–	81	–	–
18	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	129	27,1	27,1	3496	3496	2202	–	–
		т								
				–	18,97	–	2447	90	0,03984	5
19	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	129	215,6	215,6	27812	27812	5006	–	–
		т								
				–	43,12		5562	90	0,09055	12

Раздел 2 Ремонтно-строительные работы

20	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктро1=1,15; ктом1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1940,3	370,5	4,29	718881	8324	144222	0,52348	1015
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				84,79	1,64	164518	3182	86	0,00788	15
21	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	276,18	134,46	3,39	37135	935	30888	0,65	180
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	32313	199	95	0,0505	14
22	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	276,18	1028,3	4,62	283996	1275	67721	1,52	420

	м2 облицовки		254,97	3,14	70418	867	95	0,0162	4
23 Е9-14-1									
	Кладка армированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	138,1	433,75	34,55	59901	4771	34544	1,4375	199
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		223,04	12,94	30802	1787	103	0,06313	9
24 Е10-87-3									
	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	276,36	2065,41	17,86	570797	4881	135595	2,668	737
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		447,64	6,66	123710	1841	103	0,03263	9
25 Е15-64-4									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	649,35	434,19	3,94	281941	2558	63909	0,5535	359
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	66305	968	95	0,00729	5

<u>Раздел 3 Водопровод и канализация</u>

3.1 Водопровод В1

26 Е16-14-1									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100	446,53	12,19	44653	1219	34163	1,64	164
	м трубопровода		282,5	4,57	29250	457	116	0,0223	2
27 Е16-14-2									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	93,65	347,98	7,9	32588	740	25276	1,29	121
	м трубопровода		231,75	2,95	21703	276	115	0,0144	1

28	Е16-14-3								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	210	328,9	5,28	69069	1109	46014	1,05	221
	м трубопровода		188,55	1,98	39596	416	115	0,0097	2
	3.2 Водопровод горячей воды Т3								
29	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	80	448,32	12,19	35866	975	27331	1,64	131
	м трубопровода		292,5	4,57	23400	366	115	0,0223	2
30	Е16-14-2								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	20	347,99	7,9	6960	158	5398	1,29	26
	м трубопровода		231,75	2,95	4635	59	115	0,0144	–
31	Е16-14-3								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	30	326,64	5,28	9799	158	6573	1,05	32
	м трубопровода		188,55	1,98	5657	59	115	0,0097	–
	3.3 Горячий циркуляционный водопровод Т4								
32	Е16-14-1								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	20	448,32	12,19	8966	244	6832	1,64	33
	м трубопровода		292,5	4,57	5850	91	115	0,0223	–
33	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	622	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	115	0,07	–

3.4 Хозяйственно-бытовая канализация К1

34 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	90	620,54	0,64	55849	58	11013	0,584	53
	м трубопровода		106,2	0,25	9558	23	115	0,0012	–
35 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	100	748,88	1,43	74888	143	11836	0,56	56
	м трубопровода		102,38	0,54	10238	54	115	0,0026	–

Раздел 4 Электроснабжение

4.1 Провода и кабеля

36 Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	2120	45	6,7	95400	14204	61624	0,19	403
	м кабеля		32,2	1,6	68264	3392	86	0,009	19
37 Ц8-147-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 3 кг	164	34	4,6	5576	754	3610	0,16	26
	м кабеля		24,3	0,8	4067	131	86	0,005	1

Раздел 5 Благоустройство

38 Е27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	1871,1	359,34	28,6	672361	53513	31727	0,033	62
	м2 основания		5	9,13	9356	17083	120	0,03228	60
39 Е27-25-1	Добавлять к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	1871,1	31,07	2,88	58135	5389	7679	0,0165	31

	м2 основания								
			2,59	0,83	4846	1553	120	0.00281	5
40 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,31	40097,59	339,59	52528	445	222	0,58	1
	т								
			–	140,94	–	185	120	0,58	1
41 E27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1871,1	24,52	15,35	45379	28721	24698	0,0336	63
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	11114	9468	120	0.01786	33
42 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	125	554,88	6,63	69360	829	16566	0,698	87
	м бортового камня								
			108,68	1,76	13585	220	120	0,0061	1
43 E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	1871,1	0,08	–	150	–	23	0.00009	–
	м2 покрытия								
			0,01	–	19	–	120	–	–
44 30-10-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-II	259,89	5000		1299450				
	т								
45 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,562	39376,59	339,59	22130	191	95	0,58	–
	т								
			–	140,94	–	79	120	0,58	–
5.2 Устройство покрытия (вне границ участка) тип2 -установка бортового камня									
46 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	312,5	554,88	6,63	173400	2072	41416	0,698	218
	м бортового камня								
			108,68	1,76	33963	550	120	0,0061	2
47 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	13,24546	27400		362926				
	м3								
5.3 Устройство покрытия вне границ - детская площадка									
48 E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	12,6	1018,16	68,13	12829	858	516	0,144	2

	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	269	161	120	0,0438	1
49	E27-29-1 Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	126	412,43	36,34	51966	4579	3020	0,0495	6
	м2 покрытия		7,58	12,4	955	1562	120	0,04359	5
50	E27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,63	1232,52	73,75	776	46	24	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	13	7	120	0,041	–
	5.4 Устройство покрытий вне границ -Спортивная площадка								
51	E27-14-1 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	37,8	1018,16	68,13	38486	2575	1548	0,144	5
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	808	482	120	0,0438	2
52	E27-29-1 Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	378	412,43	36,34	155899	13737	9062	0,0495	19
	м2 покрытия		7,58	12,4	2865	4687	120	0,04359	16
53	E27-14-2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,89	1232,52	73,75	2329	139	74	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	40	22	120	0,041	–
	5.5 Устройство покрытия тип 1								
54	E27-23-2 Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	281,6	359,34	28,6	101190	8054	4775	0,033	9
	м2 основания		5	9,13	1408	2571	120	0,03228	9

55	Е27-25-1	Добавлять к расценкам 27-22, 27-23 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	281,6	31,07	2,88	8749	811	1156	0,0165	5
		м2 основания		2,59	0,83	729	234	120	0,00281	1
56	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,223	39376,59	339,59	8781	76	37	0,58	–
		т		–	140,94	–	31	120	0,58	–
57	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	281,6	24,52	15,35	6905	4323	3718	0,0336	9
		м2 покрытия		5,94	5,06	1673	1425	120	0,01756	5
58	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	281,6	0,08	–	23	–	4	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	3	–	120	–	–
59	30-10-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-II	39,11	5000		195550				
		т								
60	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,085	39376,59	339,59	3347	29	14	0,58	–
		т		–	140,94	–	12	120	0,58	–
61	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	56,32	9,24	9,24	520	520	147	–	–
		м3 грунта		–	3	–	169	87	0,0115	1
62	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	56,32	21,55	4,52	1214	255	834	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	959	–	87	–	–

63 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней (паребрик) сечением 80х200 мм при других видах покрытий кмат1=0,86;	99,2	493,34	6,63	48939	658	13147	0,698	69
	м бортового камня		108,68	1,76	10781	175	120	0,0061	1
5.6 Устройство покрытия Тип 2 -установка бортового камня									
64 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий кмат1=0,86;	99,2	493,34	6,63	48939	658	13147	0,698	69
	м бортового камня		108,68	1,76	10781	175	120	0,0061	1
65 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,53	27400		69322				
	м3								
	Всего прямые затраты				**6198285**	**234879**			**6401**
					1044133	**68146**			**298**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4919274				
	Накладные расходы, тенге				1117907				
	- заработная плата, тенге				167686				
	- трудоемкость, чел-ч				559				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				471				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				439000				
	Всего				**7755192**				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				111675				
	- сметная заработная плата, тенге				15746				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				89				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7866867**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**18301812**				
	- материалы, тенге				11757065				
	- сметная заработная плата, тенге				3096749				

Налог (2 %)	376036
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19177848**
НДС (12 %)	2301342
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21479190**
Скидка 5%	1073960
Всего к оплате	**20405230**

Заказчик:

Заместитель руководителя ХОЗУ Парламента РК _____ Оразаев М.А.

Технический надзор:

Директор ИП "Ананас" _____ Айтпаев Б.Т.

Авторский надзор:

Директор ТОО "KazPartnerProject" _____ Мухамедияров М.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Астанаендіріс-2030" _____ Шукаев М.К.

ilrp

Счет-фактура № 11 от 21.11.14 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаендіріс- 2030"

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2)

ИИК поставщика: KZ098560000000106956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 177 от 18 июля 2014 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000 г. Астана, ул. Орынбор, дом 8 "Дом Министерств", подъезд № 12 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (9)

Получатель: ГУ "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960640000535, 010000 г. Астана, ул. Орынбор, дом 8 "Дом Министерств", подъезд № 12

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по переоборудованию и перепланировке 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул. № Е 9-62, д. № 9, г. Астана	шт	1	16 836 414,19	16 836 414,19	12%	2 020 369,70	18 856 783,89		
Всего по счету:					**16 836 414,19**		**2 020 369,70**	**18 856 783,89**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
Жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая__2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»

Наименование объекта и его адрес: 3-4 этажи вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул.№ Е 9-62 д. №9, г. Астана"

Статья: 003 "Строительство зданий, сооружений ХОЗУ Парламента Республики Казахстан", специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наименование	Код
		177	18.07.2014г.	РБ			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переоборудование и перепланировка 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул.№ Е 9-62 д. №9, г. Астана"	63905001,89	16836414,19							2020369,70	18856783,89

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ХОЗУ Парламента Республики Казахстан" **У.С. Саркулов**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаендіріс-2030" **М.К. Шукаев**

м.п.

Заказчик: ГУ "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО "Астанаендірік-2030"

Наименование объекта: Пересборудование и перепланировка 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул.Е9-62 д № 9, г. Астана

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2014 года

Переоборудование и перепланировка 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул.Е9-62 д № 9, г. Астана

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1								
		1.1 Демонтажные работы								
1	Е56-12-1	Снятие дверных полотенК=-1,000; / м2	-60,48	59,88 / 53,33	6,55 / 1,04	-3622 / -3225	-396 / -63	-3551 / 108	0,3628 / 0,0089	-22 / -1
2	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосахК=-1,000; / шт	-36	320,85 / 290,7	30,15 / 2,9	-11551 / -10465	-1085 / -104	-11415 / 103	1,9603 / 0,187	-71 / -7
		Раздел 2 Локальная смета 2-1-2 Ремонтно-строительные работы								

3	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 покрытия*	954	779,79	6,13	743920	5848	73692	0,4393	419
				67,28	2,31	64185	2204	111	0,01125	11
4	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 покрытия*	44,18	1071,63	19	47345	839	10225	1,2305	54
				199,3	9,21	8805	407	111	0,04625	2
5	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м плинтусов*	1210	125,78	0,2	152194	242	25116	0,10339	125
				18,61	0,09	22518	109	111	0,00038	–
	2.2 Стены									
6	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	130	152,85	4,23	19871	550	16729	0,7475	97
				134,55	0,9	17492	117	95	0,06313	8
7	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 облицовки*	126,82	1067,71	5,78	135407	733	35423	1,748	222
				293,22	3,93	37186	498	94	0,02025	3
8	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	91,881	370,5	4,29	34042	394	7545	0,52348	48

	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	7791	151	95	0,00788	1
9 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3945,75	343,68	2,35	1356075	9273	189212	0,26565	1048
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	176651	3551	105	0,00438	17
2.3 Потолок									
10 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	110	450,5	4,93	49555	542	13778	0,63653	70
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	12917	205	105	0,00911	1
11 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	760,5	305,28	2,91	232165	2213	40965	0,299	227
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	38177	837	105	0,00538	4
2.4 Двери									
12 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25	94,5	446,86	128,16	42228	12111	24834	1,03335	98
	м2 проемов		174,4	44,59	16481	4214	120	0,17413	16
13 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	23,52	671,57	39,81	15795	936	6618	1,3225	31
	м2 проемов		219,42	15,05	5161	354	120	0,07338	2

14 Е10-29-2	Заделка дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен пеной монтажной ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	118,02	46,02	0,06	5431	7	6491	0,2898	34
	м2 проемов		45,8	0,03	5405	4	120	0,00013	–
15 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	66	1380		91080				
	комплект								

Раздел 3 Локальная смета 2-1-3 Водопровод и канализация

3.1 Водопровод В1

16 Е17-2-3	Установка смесителей для ванн	32	143,32	1,57	4586	50	5161	0,7	22
	шт		126	–	4032	–	128	–	–
17 Е17-2-3	Установка смесителей для умывальника	32	143,32	1,57	4586	50	5161	0,7	22
	шт		126	–	4032	–	128	–	–
18 Е17-2-3	Установка смесителей для моек	32	143,32	1,57	4586	50	5161	0,7	22
	шт		126	–	4032	–	128	–	–
19 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	16	75,82	1,57	1213	25	1382	0,41	7
	счетчик (водомер)		67,5	–	1080	–	128	–	–
20 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	32	4867,02	50,89	155745	1628	6083	0,75	24
	фильтр		130,5	18	4176	576	128	0,09	3
21 11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	32	1750		56000				
	комплект								
22 11-1-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	32	1990		63680				

		комплект							
23 11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	32	1750		56000				
		комплект							
3.2 Водопровод горячей воды Т3									
24 Е17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	16	7298.33	6,95	116773	111	8525	2,48	40
		шт							
			414	2,25	6624	36	128	0,01	–
25 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	16	75.82	1,57	1213	25	1382	0,41	7
		счетчик (водомер)							
			67,5	–	1080	–	128	–	–
26 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	32	4867.02	50,89	155745	1628	6083	0,75	24
		фильтр							
			130,5	18	4176	576	128	0,09	3
27 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	32	473.47	39,24	15151	1256	11059	1,47	47
		шт							
			254,25	15,75	8136	504	128	0,07	2
28 9-1-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	32	432		13824				
		шт							
29 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	30	72.96	16,85	2189	506	1288	0,211	6
		м трубопровода							
			38,59	4,33	1158	130	100	0,025	1
30 1-3-355	Низкотемпературная гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST FRIGO, цвет черный, Dв 28 мм, толщина стенки 6 мм	30	126		3780				
		м							

3.3 Горячий циркуляционный водопровод Т4

31	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	30	473,47	39,24	14204	1177	10369	1,47	44
		шт		254,25	15,75	7628	473	128	0,07	2
32	9-1-30	Вентили проходные муфтовые 15кч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	32	432		13824				
		шт								

3.4 Хозяйственно-бытовая канализация К1

33	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	16	5930,28	21,53	94884	344	7281	1,95	31
		комплект		346,5	9	5544	144	128	0,04	1
34	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	8	9126,62	39,24	73013	314	4124	2,22	18
		комплект		387	15,75	3096	126	128	0,07	1
35	Е17-5-4	Установка раковин	25	2909,71	12,33	72743	308	4753	0,81	20
		комплект		144	4,5	3600	113	128	0,02	1
36	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	10	5778,07	93,94	57781	939	4695	1,95	20
		комплект		330,75	36	3303	360	128	0,17	2
37	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180,200-175 мм	9	1750		15750				
		шт								

Раздел 4 Локальная смета 2-1-4 Электроосвещение

4.1 Комплексное устройство ЩО-13.2

38	Е21-24-12	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг в готовой нише или на стене	1	1038,22	103,34	1038	103	985	5,03	5
		шт		870,75	40,96	871	41	108	0,[illegible]	–

39 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
	шт		227	2,3	2270	23	95	0,013	–
40 18-1-84	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP56, IP67), тип ПВ2-100 М1 56, 67 Б сталь	1	7880		7880				
	шт								
41 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	328	2	2
	шт		340	4,5	340	5	95	0,026	–
42 18-3-148	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8503	1	12400		12400				
	шт								
43 18-1-63	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПВ4-25 М3Б	10	675		6750				
	шт								
4.2 ЩАО									
44 Е21-24-12	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг в готовой нише или на стене	1	1038,22	103,34	1038	103	985	5,03	5
	шт		870,75	40,96	871	41	108	0,2	–
45 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
	шт		227	2,3	454	5	95	0,013	–
46 18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	1	18600		18600				
	шт								
47 18-1-66	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80), тип ПП3-25/Н2 М3Б	2	705		1410				
	шт								

4.3 ЩЭ										
48 Е21-24-12	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг в готовой нише или на стене	4	1038,22	103,34	4153	413	3939	5,03	20
	шт		870,75	40,96	3483	164	108	0,2	1
49 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	32	62,9	5,4	2013	173	1712	–	–
	шт		54	2,3	1728	74	95	0,013	–
50 18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	4	18600		74400				
	шт								
51 99-1-1(пп)	Счетчик однофазный Меркурий	32	1658		53056				
	шт								
4.4 Щиток квартирный тип 2									
52 Е21-24-12	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг в готовой нише или на стене	32	1038,22	103,34	33223	3307	31509	5,03	161
	шт		870,75	40,96	27864	1311	108	0,2	6
53 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	64	862	28	55168	1792	20945	2	128
	шт		340	4,5	21760	288	95	0,026	2
54 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	128	501,2	13,2	64154	1690	27883	1	128
	шт		227	2,3	29056	294	95	0,013	2
55 18-3-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	32	5310		169920				
	шт								
56 18-1-83	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP56, IP67), тип ПВ2-100 М3Б	64	1220		78080				
	шт								

57 18-1-61	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP30, IP56, IP57, ГОСТ 14254-80), тип ПВ2-25 М3Б	128	370		47360				
	шт								
4.5 Оборудование светотехническое									
58 Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	56	444,1	182	24870	10192	13572	1,27	71
	шт		204	51,1	11424	2862	95	0,299	17
59 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампозый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	22	313	131	6886	2882	3259	0,75	17
	шт		119	36,9	2618	812	95	0,216	5
60 Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	6	444,1	182	2665	1092	1454	1,27	8
	шт		204	51,1	1224	307	95	0,299	2
61 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампозый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	60	313	131	18780	7860	8886	0,75	45
	шт		119	36,9	7140	2214	95	0,216	13
62 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	66	871		57383				
	шт								
63 17-6-3	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б125-135-40	416	24		9984				
	шт								
4.6 Электроустановочные изделия									
64 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	140	35,4	–	4956	–	4457	0,187	26
	шт		29,48	–	4127	–	108	–	–

65	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	32	45,74	–	1464	–	1074	0,198	6
		шт		31,05	–	994	–	108	–	–
66	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	456	62,7	0,2	28591	91	25083	0,34	155
		шт		57,8	0,1	26357	46	95	–	–
67	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	32	123,9	0,7	3965	22	3380	0,65	21
		шт		111	0,2	3552	6	95	0,001	–
68	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	32	74,15	–	2373	–	1579	0,289	9
		комплект		45,68	–	1462	–	108	–	–
69	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	140	156		21840				
		шт								
70	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	32	182		5824				
		шт								
71	18-1-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	66	66		4356				
		шт								
72	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	32	212		6784				
		шт								
73	18-1-120	Звонок DNS-206	32	1160		37120				
		шт								
4.8 Трубы (штрабы) и ВРУ										
74	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	100	748,83	1,43	74888	143	13174	0,56	56
		м трубопровода		102,33	0,54	10238	54	128	0,0026	–

75 Ц8-28-8	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: узел шинных аппаратов *узел*	1	33618	21160	33618	21160	14773	57	57
			10060	5490	10060	5490	95	32,086	32
76 75-6-50	Распределительная панель ВРУ-1-43-00 *шт*	1	88100		88100				
77 Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг *м кабеля*	7	113,2	42,7	792	299	332	0,25	2
			40,5	9,3	284	65	95	0,054	–
78 16-1-361	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 120 мм2 *1000м*	0,007	613000		4291				
79 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
			158	2,3	316	5	95	0,013	–
80 76-55-27	Счетчик-трехфазный *шт*	2	14654		29308				
81 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	3	4720		14160				
82 Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А *шт*	2	302,7	11,7	605	23	322	1	2
			167	2,3	334	5	95	0,013	–
83 18-1-79	Выключатели и переключатели пакетные защищенные (степень защиты IP56, IP67), тип ПП2-60/Н3 М1Б 56, 67, латунь *шт*	2	9500		19000				

Раздел 5 Локальная смета 2-1-5 Пожарная сигнализация

84	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	24	457,5	1,6	10980	38	9439	2	48
		шт		437	–	10488	–	90	–	–
85	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	235	66,8	18,1	15698	4254	5381	0,12	28
		м кабеля		20,3	3,8	4771	893	95	0,022	5
86	16-7-382	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,24	4089		981				
		км								
87	Е21-12-1	Прокладка кабель канала	240	145,97	75,12	35033	18029	26938	0,397	95
		м короба		63,9	47,74	15336	11458	108	0,2077	50

Раздел 6 Локальная смета 7-1Благоустройство

6.1 Тип 1

88	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытийК=-1,000;	-77	554,88	6,63	-42726	-511	-10205	0,698	-54
		м бортового камня		108,68	1,76	-8368	-136	120	0,0061	–
89	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	64	24,52	15,35	1569	982	936	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	380	324	133	0,01765	1
90	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	6,183	5530		34192				
		т								

6.2 Тип 2

91	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытийК=-1,000;	-312	554,88	6,63	-173123	-2069	-41348	0,698	-218
	м бортового камня		108,68	1,76	-33908	-549	120	0,0061	-2
92	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300К=-1,000;	-11,08546	27400		-303742			
		м3							
	6.3 Установка бортового камня тип 2								
93	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытийК=-1,000;	-99,2	554,88	6,63	-55044	-658	-13147	0,698	-69
	м бортового камня		108,68	1,76	-10781	-175	120	0,0061	-1
	6.4 Детская площадка								
94	99-1-1(пл)	Резиновые маты 500х500х15 мм	140	1812		253680			
		м2							
	6.5 Спортивная площадка								
95	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескаК=-1,000;	-1	1018,16	68,13	-1018	-68	-45	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	-21	-13	133	0,0438	–
96	Е27-29-1								
	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)К=-1,000;	-10	412,43	36,34	-4124	-363	-266	0,0495	–
	м2 покрытия		7,58	12,4	-76	-124	133	0,04359	–
97	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,07	1232,52	73,75	2551	153	90	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	44	24	133	0,041	–
98	99-1-2(пл)	Покрытие искусственная трава	389,781	1083		422133			
		м2							
	6.8 МАФ								
99	Т1-4-2	Беседка, тип I – строительные работы	1	39500,66	412,1	39510	412	7897	39	39

	беседка		6468	112,8	6468	113	120	0,6	1
100 Т1-4-1	Беседка, тип I – монтаж металлоконструкций	1	37206,96	957,42	37207	957	13020	64	64
	беседка		10593	256,62	10593	257	120	1,3	1
101 Т1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1 – строительные работы	1	14359,01	385,22	14359	385	1123	4,1	4
	скамья		671,55	129,72	672	130	140	0,634	1
102 Т1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1 – монтаж металлоконструкций	1	3211,03	4,37	3211	4	497	3,2	3
	скамья		550,06	1,87	550	2	90	0,007	–
103 Т1-38-5	Песочница деревянная, тип II – строительные работы	1	18808,78	429,52	18809	430	4258	21	21
	песочница		3432	115,62	3432	116	120	0,565	1
104 Т1-21-6	Качели, тип I – строительные работы	1	21772,44	670,08	21772	670	4004	22	22
	качели		3646,5	166,38	3647	166	105	0,813	1
105 Т1-21-7	Качели, тип I – монтаж металлоконструкций	1	23777,49	24,98	23777	25	3205	21	21
	качели		3554,21	7,46	3554	7	90	0,028	–
106 Т1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип I 'Шведская стенка' – строительные работы	1	5284,37	91,91	5284	92	2346	13	13
	комплекс		2211	22,56	2211	23	105	0,11	–
107 Т1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов, тип I 'Шведская стенка' – монтаж металлоконструкций	1	49330,92	72,44	49331	72	4399	28	28
	комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,083	–
108 Т1-49-6	Мусорный контейнер – строительные работы	3	4352,68	37,66	13058	113	5640	11	33
	урна		1782	8,46	5346	25	105	0,041	–

Раздел 7 Локальная смета 7-2 Ограждение

7.1 Ограждение

109	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6235,28	1172,83	6235	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
110	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой металлических столбов	2	1756,7	33,47	3513	67	4054	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
111	2-2-4	Ворота распашные ВР 30х30-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
		шт								
112	6-6-3	Полотна калиток	4	22520		90080				
		м2								
113	Е7-5-1	Установка колонн прямоугольного сечения массой до 1 т в стаканы фундаментов зданий с глубиной заделки до 0,7 мК=-1,000;	-27	1799,5	581,49	-48587	-15700	-34464	4,14	-112
		шт сборных конструкций		713,25	198,49	-19258	-5359	140	0,729	-20
114	Е9-43-1	Монтаж стоек	0,422	11487,34	4590,56	4848	1937	2114	25,3	11
		т конструкций		4725	840,11	1994	355	90	3,01	1
115	8-1-51	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	67,5	662		44685				
		м								

7.2 Ограждение мусорной площадки

116	Е9-62-5	Изготовление ограждений	0,6	28686,82	5605,29	17212	3363	12220	120	72
		т конструкций		21600	1029,79	12960	618	90	4,42	3
117	8-1-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм	120	775		93000				
		м								

118 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,45	58700		26415				
	т								
119 1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки, d=1,6 мм	45	295		13275				
	м2								
120 E12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	36	121,68	8,31	4380	299	4084	0,5663	20
	м2 кровли		94,18	1,17	3390	42	119	0,0048	–
121 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	40	1190		47600				
	м2								
122 E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	28,3	21,8	0,05	617	1	149	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	164	1	90	0,0001	–
123 E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,3	20,35	0,02	576	1	106	0,0213	1
	м2		4,16	–	118	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**5906268**	**110178**			**3802**
					657839	**39321**			**202**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5016402				
	оборудования, тенге				117408				
	Накладные расходы, тенге				720119				
	Накладные расходы не учтенные в акте №1 (применили К=0,9) тенге				134642,29				
	Всего накладные расходы, тенге				854761,29				
	- заработная плата, тенге				108684				
	- трудоемкость, чел-ч				362				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				405661,76				

Всего	**7166691,05**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	103200,35
- сметная заработная плата, тенге	14009
- нормативная трудоемкость, чел-ч	79
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7269891,40**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**17375040,44**
- материалы, тенге	11989201
- оборудование, тенге	280605
- сметная заработная плата, тенге	1959449
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4445
Налог (2 %)	347500,81
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17722541,25**
НДС (12 %)	2126704,95
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19849246,20**
Скидка 5%	992462,31
Всего к оплате	**18856783,89**

Заказчик:

Заместитель руководителя ХОЗУ Парламента РК _____ Саркулов У.С.

Технический надзор:

ИП "Ананас" _____ Касенов А.

Авторский надзор:

Директор ТОО "KazPartnerProject" _____ Мухамедияров М.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Астанаендіріс-2030" _____ Шукаев М.К.

Счет-фактура № 10 от 22.10.14 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаевдіріс- 2030"

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2)

ИИК поставщика: KZ098560000000108956 в АО Банк Центр Кредит , БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 177 от 18 июля 2014 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 010000 г. Астана, ул. Орынбор, дом 8 "Дом Министерств", подъезд № 12 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения,

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 960640000535, 010000 г. Астана, ул. Орынбор, дом 8 "Дом Министерств", подъезд № 12 (10а)

ИИК получателя: KZ92070101KSN0000000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по пересборудованию и перепланировке 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул. № Е 9-62, д. № 9, г. Астана	шт	1	22 002 667,86	22 002 667,86	12%	2 640 320,14	24 642 988,00		
Всего по счету:					**22 002 667,86**		**2 640 320,14**	**24 642 988,00**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: не П.

(Ф.И.О., подпись)

М 1

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая___2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»

Наименование объекта и его адрес: 3-4 этажи вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул.№ Е 9-62 д. №9, г. Астана"

Статья: 003 "Строительство зданий, сооружений ХОЗУ Парламента Республики Казахстан", специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наименование	Код
		177	18.07.2014г.	РБ			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переоборудование и перепланировка 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул.№ Е 9-62 д. №9, г. Астана"	45 048 218	22 002 668							2 640 320	24 642 988

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ХОЗУ Парламента Республики Казахстан" **У.С. Саркулов**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаендіріс-2030" **М.К. Шукаев**

м.п.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона г. Астана Форма 2В

Заказчик: ГУ "Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан"

Подрядчик : ТОО "Астанаэндіріс-2030"

Наименование объекта: Переоборудование и перепланировка 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул.Е9-62 д № 9, г. Астана

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2014

Переоборудование и перепланировка 3-4 этажей вспомогательно-бытового блока под общежитие на объекте "Гараж на 200 автомашин со вспомогательным блоком и АЗС по ул.Е9-62 д № 9, г. Астана

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Локальная смета 2-1-1 Демонтажные работы								
1	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	70,26	116,63	10,56	8194	742	8402	0,6987	49
		м2		106,07	1,67	7452	117	111	0,0144	1
2	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	140,52	361,12	194,21	50745	27290	37283	1,112	156
		м2		166,91	72,12	23454	10134	111	0,402	56
3	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	427	17,38	0,93	7421	397	7863	0,1139	49
		м2		16,45	0,14	7024	60	111	0,0013	1

Мо4

4 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	761,36	5,64	0,19	4294	145	4622	0,0377	29
	м		5,45	0,02	4149	15	111	0,0003	–
5 Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	150,28	133,16	23,58	20011	3544	16238	0,743	112
	м2		109,58	4,16	16468	625	95	0,0234	4
6 Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	15,014	2719,44	399,69	40830	6001	37922	15,38	238
	м3 кладки		2319,75	63	34829	946	106	0,54	8
7 Е21-24-7 (ДМ	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	10	133,9	12,4	1339	124	1226	0,696	7
	шт		121,5	4,92	1215	49	97	0,024	–
8 Е67-5-3	Демонтаж трубных проводок с первым проводом сечением 35 мм2	600	6,11	0,06	3666	36	3521	0,0398	24
	м		6,05	–	3630	–	97	0,0001	–
9 Е67-6-1	Демонтаж кабеля	1800	13,94	0,06	25092	108	24234	0,0964	174
	м		13,88	–	24984	–	97	0,0001	–
10 Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	432,9	6,08	–	2632	–	2369	0,046	20
	м2 пола		6,08	–	2632	–	90	–	–
11 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	55,1	27,1	27,1	1493	1493	1045	–	–
	т		–	18,97	–	1045	100	0,03984	2
12 П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза	55,1	215,6	215,6	11880	11880	2376	–	–
	т		–	43,12	–	2376	100	0,09055	5

Раздел 2 Локальная смета 2-1-2 Ремонтно-строительные работы

2.1 Полы									
13 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 покрытия*	65,52	1071,53	19	70213	1245	15164	1,2305	81
			199,3	9,21	13058	603	111	0,04625	3
2.2 Стены									
14 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	146,18	152,85	4,23	22344	618	18811	0,7475	109
			134,55	0,9	19669	132	95	0,06313	9
15 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 облицовки*	127	1067,71	5,78	135599	734	35474	1,748	222
			293,22	3,93	37239	499	94	0,02025	3
16 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1913,569	370,5	4,29	708977	8209	157121	0,52348	1002
			84,79	1,64	162252	3138	95	0,00788	15
17 Е8-14-1	Кладка армированных перегородок толщиной 120 мм из камней при высоте этажа до 4 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	176,9	433,75	34,55	76730	6112	49259	1,4375	254
			223,04	12,94	39456	2289	118	0,06313	11
18 30.6.7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100	16,38	23400		383292				

Мол

	1000шт								
19 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	54	110,78	66,43	5982	3587	3606	0,148	8
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1288	1288	140	0,1051	3
20 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,94	26400		24816				
	м3								
21 Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	153,64	2065,41	17,66	317330	2713	83758	2,668	410
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		447,64	6,66	68775	1023	120	0,03263	5
22 Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	6,9	2975,47	1238,47	20531	8545	15214	10,6	73
	м3		1737	468	11985	3229	100	2,28	16
23 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	18,4	768,08	6,33	14133	116	6089	1,79	33
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	5755	44	105	0,0117	–
2.3 Потолок									
24 Е15-34-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15 ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	761,65	450,5	4,93	343123	3755	95401	0,63653	485
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,83	89441	1417	105	0,00911	7
25 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,15;	760,5	305,28	2,62	232165	2145	40892	0,299	227
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,01	38177	768	105	0,00538	4
2.4 Двери									

Лист

26 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 ктро1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кзкс1=1,25; кзпм1=1,25;	94,5	446,86	128,16	42228	12111	24834	1,03385	98
	м2 проемов		174,4	44,59	16481	4214	120	0,17413	16
27 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	23,52	671,57	31,85	15795	749	5725	1,15	27
	м2 проемов		190,8	12,04	4488	283	120	0,0587	1
28 Е10-29-2	заделка дверных коробок монтажной пеной	118,02	46,03	0,05	5432	6	5644	0,252	30
	м2 проемов		39,83	0,02	4701	2	120	0,0001	–
29 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	189	4010		757890				
	м2								
30 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	47,04	4250		199920				
	м2								
31 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	66	1380		91080				
	комплект								

Раздел 3 Локальная смета 2-1-3Водопровод и канализация

3.1 Водопровод В1

32 Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	16	75,82	1,57	1213	25	1382	0,41	7
	счетчик (водомер)		67,5	–	1080	–	123	–	–
33 63-4-206(об)	Счетчик оборотов СО-45	32	1820		58240				
	шт								

3.2 Водопровод горячей воды Т3

34 Е17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	16	7298,33	6,95	116773	111	8525	2,48	40
	шт		414	2,25	6624	36	128	0,01	–

35	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм *счетчик (водомер)*	16	75,82	1,57	1213	25	1382	0,41	7
				67,5	–	1080	–	128	–	–
36	63-4-205(об)	Счетчик оборотов СО-45 *шт*	32	1820		58240				
37	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	32	473,47	39,24	15151	1256	11059	1,47	47
				254,25	15,75	8136	504	128	0,07	2
38	9-1-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	32	432		13824				
	3.3 Горячий циркуляционный водопровод Т4									
39	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	32	473,47	39,24	15151	1256	11059	1,47	47
				254,25	15,75	8136	504	128	0,07	2
40	9-1-30	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	32	432		13824				
	3.4 Хозяйственно-бытовая канализация К1									
41	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	16	5930,28	21,53	94884	344	7281	1,95	31
				346,5	9	5544	144	128	0,04	1
42	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	16	9126,62	39,24	146026	628	8248	2,22	36
				387	15,75	6192	252	128	0,07	1
43	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180,200-175 мм	16	1750		28000				

44	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	шт	16	5778,07	93,94	92449	1503	7511	1,95	31
			комплект		330,75	36	5292	576	128	0,17	3

Раздел 4 Локальная смета 2-1-4 Электроосвещение

4.2 Оборудование светотехническое

45	Ц8-594-7	Светильник, отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах), количество люминесцентных ламп 2	шт	30	444,1	102	13323	5460	7270	1,27	38
					204	51,1	6120	1533	95	0,299	9
46	17-2-4	Светильники, тип ЛСП02-2х65/Д20-04-УХЛ4	шт	92	3050		280600				
47	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолаповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	116	313	131	36308	15196	17180	0,75	87
					119	36,9	13804	4280	95	0,216	25

4.4 Провода и кабели

48	Ц8-398-2	Провод в лотках, сечение до 35 мм2	м	450	7,9	3,5	3555	1575	2009	0,02	9
					3,7	1	1665	450	95	0,006	3
49	16-1-357	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 35 мм2	1000м	0,45	196600		88470				
50	Ц8-398-3	Провод в лотках, сечение до 70 мм2	м	450	10,1	4,6	4545	2070	2266	0,03	14
					4,8	0,5	2160	225	95	0,003	1
51	16-1-357	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечением 35 мм2	1000м	0,45	196600		88470				

52 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100	27	0,8	2700	80	2005	0,13	13
	м		20,9	0,2	2090	20	95	0,001	–
53 Ц8-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	1080	45	6,7	48600	7236	34679	0,19	205
	м кабеля		32,2	1,6	34776	1728	95	0,009	10
54 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3,364	60500		203522				
	1000м								
4.5 Трубы и штрабы									
55 Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1468	113,54	73,85	166677	108412	99516	0,2624	385
	м борозды		39,69	28,1	58235	41251	100	0,154	226
56 Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1468	59,14	0,77	86818	1130	68673	0,238	349
	м борозды		46,67	0,11	68512	161	100	0,0007	1
Раздел 6 Устройство покрытия									
6.1 Тип 1									
57 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	14,08	9,24	9,24	130	130	41	–	–
	м3 грунта		–	3	–	42	97	0,0115	–
58 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	14,08	21,55	4,52	303	64	233	0,108	2
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	240	–	97	–	–

59 E27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	70,4	359,34	28,6	25298	2013	1323	0,033	2
	м2 основания		5	9,13	352	643	133	0,03228	2
60 E27-25-1	Добавлять к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	70,4	31,07	2,88	2187	203	319	0,0165	1
	м2 основания		2,59	0,83	182	58	133	0,00281	–
61 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,003	39376,59	339,59	118	1	–	0,58	–
	т		–	140,94	–	–	133	0,58	–
62 E27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6,4	24,52	15,35	157	98	93	0,0336	–
	м2 покрытия		5,94	5,06	38	32	133	0,01766	–
63 E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4;	6,4	0,08	–	1	–	–	0,00036	–
	м2 покрытия		0,04	–	–	–	133	–	–
64 30-10-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-II	2,35	5000		11750				
	т								
65 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,003	39376,59	339,59	118	1	–	0,58	–
	т		–	140,94	–	–	133	0,58	–
66 E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	288	24,52	15,35	7062	4421	4213	0,0336	10

	м2 покрытия		5,94	5,06	1711	1457	133	0,01766	5
67 30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II *т*	27,82	5530		153845				
Раздел 7 Устройство покрытия (вне границ участка)									
68 E27-23-3	Устройствоверхнегонего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,3 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	207,9	359,34	18,95	74707	3940	2970	0,0296	6
			4,32	6,42	898	1335	133	0,02275	5
69 E27-25-1	Добавлять к расценкам 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ *м2 основания*	207,9	31,07	2,88	6459	599	946	0,0165	3
			2,59	0,83	538	173	133	0,00281	1
70 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,15	40097,59	339,59	6015	51	28	0,58	–
			–	140,94	–	21	133	0,58	–
71 E27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 *м2 покрытия*	207,9	24,52	15,35	5098	3191	3042	0,0336	7
			5,94	5,06	1235	1052	133	0,01766	4
72 E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; *м2 покрытия*	207,9	0,08	–	17	–	11	0,00336	–
			0,04	–	8	–	133	–	–

73 30-10-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-II	28,89	5000		144450				
	т								
74 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,07	40097,59	339,59	2807	24	13	0,58	–
	т		–	140,94	–	10	133	0,58	–
75 E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2079	24,52	15,35	50977	31913	30416	0,0336	70
	м2 покрытия		5,94	5,06	12349	10520	133	0,01766	37
76 30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	200,831	5530		1110595				
	т								
7.3 Установка бортового камня									
77 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	312,5	554,88	6,63	173400	2072	45902	0,698	218
	м бортового камня		108,68	1,76	33963	550	133	0,0061	2
78 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	14,06	27400		385244				
	м3								
7.4 Детская площадка									
79 E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,4	1018,16	68,13	1425	95	64	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	30	18	133	0,0438	–
80 E27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	14	412,43	36,34	5774	509	372	0,0495	1
	м2 покрытия		7,58	12,4	106	174	133	0,04359	1

Лист

81 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,07	95,48	73,75	7	5	3	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1	1	133	0,041	–
7.5 Спортивная площадка									
82 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,2	1018,16	68,13	2240	150	100	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	47	28	133	0,0438	–
83 Е27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	22	412,43	36,34	9073	799	585	0,0495	1
	м2 покрытия		7,58	12,4	167	273	133	0.04359	1
84 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,01	95,48	73.75	1	1	–	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	–	–	133	0,041	–
Раздел 9 Ограждение									
85 Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	2,9	402,75	–	1168	–	1320	2,8	8
	м3 грунта		402,75	–	1168	–	113	–	–
86 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,5	3176,24	335,84	11117	1175	3410	4,54	16
	м3 кладки		699,75	126	2449	441	118	0,61	2
87 Е9-29-1	Монтаж металлических элементов ограждения	0,356	13711,46	5475,86	4881	1949	2112	28,9	10
	т конструкций		5040	1552,87	1794	553	90	5.46	2
88 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,9	21,8	0,05	194	–	47	0,0295	–
	м2								

89 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;		5,81	0.02	52	–	90	0,0001	–
	м2	0,712	40,72	0,04	29	–	5	0,0426	–
			8,32	–	6	–	90	–	–
90 Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6235,28	1172,83	6235	1173	4974	17,8	18
	шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
91 2-2-4	Ворота распашные ВР 30х30 УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
	шт								
92 Е7-5-1	Установка стоек с глубиной заделки до 0,7 м	27	1799,5	581,49	48587	15700	34464	4,14	112
	шт сборных конструкций		713,25	198,49	19258	5359	140	0,729	20
93 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,15	21,8	0,05	810	2	195	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	216	1	90	0,0001	–
94 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кзкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	2,972	40,72	0,04	121	–	23	0,0426	–
	м2		8,32	–	25	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**7707553**	**318991**			**5749**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**948129**	**109036**			**540**
	оборудования, тенге				6323055				
					116480				
	Накладные расходы, тенге				1137444				
	- заработная плата, тенге				169704				
	- трудоемкость, чел-ч				566				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				304				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				523364				

20-4

Всего	**9368708**
Временные здания и сооружения (1,44 %)	133140
- сметная заработная плата, тенге	18773
- нормативная трудоемкость, чел-ч	107
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9501940**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**22706571**
- материалы, тенге	15114252
- оборудование, тенге	278387
- сметная заработная плата, тенге	2977084
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6962
Налог (2 %)	453881
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23160703**
НДС (12 %)	2779284
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25939987**
Скидка 5%	1296999
Всего к оплате	**24642988**

Заказчик:

Заместитель руководителя ХОЗУ Парламента РК _____ Саркулов У.С.

Технический надзор:

ИП "Ананас" _____ Касенов А.

Авторский надзор:

Директор ТОО "KazPartnerProject" _____ Мухамедияров М.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Астанаендіріс-2030" _____ Шукаев М.К.