1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1585054				
	Всего заработная плата -		Тенге				430987			
	Местные материалы -		Тенге			1336759				
		Накладные расходы -	Тенге			528268				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			236159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4172149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2945
		Сметная заработная плата -	Тенге				510227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4172149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2945
		Сметная заработная плата -	Тенге				510227			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
133	**Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	**9,72**	**348,93**	**18,88**	**3392**	**183**	**2071**	**1,02**	**10**
		м2		**171,01**	**6,57**	**1662**	**64**	**120**	**0,03**	**--**
134	**С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**9,72**	**8680,00**	**--**	**84370**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
135	**Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	**97,2**	**346,04**	**18,87**	**33635**	**1834**	**16660**	**0,82**	**79**
		м2		**136,44**	**6,39**	**13262**	**621**	**120**	**0,03**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	97,2	8680,00	--	843696	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	5,85	427,50	19,32	2501	113	1349	1,11	7
		м2		185,83	6,39	1087	37	120	0,03	--
138	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	5,86	8680,00	--	50865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	6,6	472,81	19,00	3121	125	1773	1,30	9
		м2		217,73	6,18	1437	41	120	0,03	--
140	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	6,6	6618,00	--	43679	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	119,43	231,16	5,58	27607	666	13783	0,59	70
		м2		94,05	2,12	11232	253	120	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм**	65,3	2860,00	--	186758	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	20,55	715,87	1,24	14711	25	3759	0,97	20
		м2		153,23	0,47	3149	10	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1294334	2948			194
			Тенге			31830	1026			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1294334				
	Материалы -		Тенге			47720				
	Всего заработная плата -		Тенге				32856			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1209367				
	Местные материалы -		Тенге			2469				
		Накладные расходы -	Тенге			39395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5909			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1413753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				38765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1413753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							219
		Сметная заработная плата -	Тенге				38765			
		РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
144	Е0115-61-4	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков**	1214,22	299,94	4,07	364198	4936	178809	0,75	911
		м2		139,28	0,97	169117	1178	105	0,05	63
145	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	2920,56	293,18	4,07	856247	11873	419049	0,74	2161
		м2		135,68	0,97	396262	2833	105	0,05	151
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1220446	16810			3072
			Тенге			565378	4011			214
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1220446				
	Материалы -		Тенге			116923				
	Всего заработная плата -		Тенге				569389			
	Местные материалы -		Тенге			521335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			597858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89679			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1927402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3585
		Сметная заработная плата -	Тенге				659068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1927402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3585
		Сметная заработная плата -	Тенге				659068			
		РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦЫ								
		КРЫЛЬЦО КР-1								
146	**Е0106-1-16**	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских**	**3,5**	**9644,81**	**196,62**	**33757**	**688**	**1273**	**1,79**	**6**
		м3		**272,25**	**74,27**	**953**	**260**	**105**	**0,36**	**1**
147	**С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0,04475**	**29400,00**	**--**	**1316**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
148	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**10,1**	**235,97**	**9,95**	**2383**	**100**	**695**	**0,36**	**4**
		м2		**52,20**	**3,74**	**527**	**38**	**123**	**0,02**	**--**
149	**Е0111-11-2 К=2**	**Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	**10,1**	**66,86**	**1,34**	**675**	**14**	**22**	**0,01**	**--**
		м2		**1,26**	**0,50**	**13**	**5**	**123**	**--**	**--**
150	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита**	**8,6**	**304,60**	**11,72**	**2620**	**101**	**1862**	**1,06**	**9**
		м2		**171,68**	**4,39**	**1476**	**38**	**123**	**0,02**	**--**
151	**С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная**	**8,772**	**1350,00**	**--**	**11842**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
152	**Е0109-57-5**	**Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ**	**0,0515**	**22247,56**	**8912,18**	**1146**	**459**	**563**	**54,30**	**3**
		т		**10170,00**	**1974,78**	**524**	**102**	**90**	**7,58**	**--**
153	**С12021-267**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**0,0515**	**133700,00**	**--**	**6886**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	С12041-133	Хромирование	0,0515	18000,00	--	927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО С ПАНДУСОМ КРП-2								
155	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,3	9644,81	196,62	41473	845	1565	1,79	8
		м3		272,25	74,27	1171	319	105	0,36	2
156	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,064	29400,00	--	1882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	18,67	235,97	9,95	4406	186	1285	0,36	7
		м2		52,20	3,74	975	70	123	0,02	--
158	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18,67	66,86	1,34	1248	25	40	0,01	--
		м2		1,26	0,50	24	9	123	--	--
159	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	14,4	304,60	11,72	4386	169	3119	1,06	15
		м2		171,68	4,39	2472	63	123	0,02	--
160	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	14,688	1350,00	--	19829	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,135	22247,56	8912,18	3003	1203	1476	54,30	7
		т		10170,00	1974,78	1373	267	90	7,58	1
162	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,135	133700,00	--	18050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12041-133	Хромирование	0,135	18000,00	--	2430	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-3								
164	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,15	9644,81	196,62	49671	1013	1874	1,79	9
		м3		272,25	74,27	1402	382	105	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05395	29400,00	--	1586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	27	235,97	9,95	6371	269	1858	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1409	101	123	0,02	--
167	Е0111-11-2 К=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	27	66,86	1,34	1805	36	58	0,01	--
		м2		1,26	0,50	34	13	123	--	--
168	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	27	304,60	11,72	8224	316	5847	1,06	29
		м2		171,68	4,39	4635	119	123	0,02	1
169	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	27,54	1350,00	--	37179	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРЕННЯЯ								
170	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,541	13711,47	5475,87	7418	2962	3210	28,90	16
		т		5040,00	1552,87	2727	840	90	5,46	3
171	С12021-146	Косоуры	0,493	108500,00	--	53491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,048	154400,00	--	7411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	30,4	205,41	12,56	6244	382	7863	1,08	33
		м		180,00	4,75	5472	144	140	0,02	1
174	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	30,4	1250,00	--	38000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0107-21-2	Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку, при наибольшей массе монтажных элементов в зданиидо 5 т	2	1217,27	388,39	2435	777	1537	2,41	5
		шт		414,00	134,98	828	270	140	0,55	1
176	С143021-6	Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/	7,8	3050,00	--	23790	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1129	175710,10	1826,10	19838	206	1389	42,70	5
		т		8100,00	690,75	914	78	140	3,37	--
178	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	15	952,48	4,92	14287	74	3070	1,15	17
		м2		193,05	1,87	2896	28	105	0,01	--
179	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	15	133,23	1,19	1998	18	602	0,22	3
		м2		37,80	0,45	567	7	105	--	--
180	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0048	89308,57	2434,57	429	12	221	170,00	1
		т		31950,00	920,25	153	4	140	4,49	--
181	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	10	388,44	24,15	3884	241	2530	1,03	10
		шт		171,90	8,83	1719	88	140	0,04	--
182	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,2	20900,00	--	4180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,35	10139,71	260,48	3549	91	259	3,94	1
		м3		614,25	89,46	215	31	105	0,35	--
184	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0061	93997,62	304,24	573	2	213	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	202	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			450621	10189			199
			Тенге			32681	3278			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			353217				
	Материалы -		Тенге			33096				
	Всего заработная плата -		Тенге				30127			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			209509				
		Накладные расходы -	Тенге			37182				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5577			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			413824				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата -	Тенге				35704			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			97404				
	Материалы -		Тенге			2319				
	Всего заработная плата -		Тенге				5832			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			85837				
		Накладные расходы -	Тенге			5249				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				787			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6159				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			108812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6619			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			522635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				42323			
		РАЗДЕЛ 8.КОТЕЛЬНАЯ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
185	**Е0101-13-2**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**178,092**	**28,89**	**27,85**	**5144**	**4959**	**1637**	**0,01**	**1**
		м3		**1,04**	**8,44**	**185**	**1502**	**97**	**0,03**	**6**
186	**Е0101-162-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**5,508**	**294,75**	**--**	**1623**	**--**	**1835**	**1,89**	**10**
		м3		**294,75**	**--**	**1623**	**--**	**113**	**--**	**--**
187	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**110,6553**	**6,48**	**6,48**	**717**	**717**	**226**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,10**	**--**	**233**	**97**	**0,01**	**1**
188	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**47,4237**	**134,10**	**--**	**6360**	**--**	**7186**	**0,97**	**46**
		м3		**134,10**	**--**	**6360**	**--**	**113**	**--**	**--**
189	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**110,6553**	**21,55**	**4,52**	**2384**	**500**	**1828**	**0,11**	**12**
		м3		**17,03**	**--**	**1884**	**--**	**97**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,5	218,93	--	328	--	371	1,54	2
		м3		218,93	--	328	--	113	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
191	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	61,2	89,00	88,73	5447	5430	1476	--	--
		м3		0,25	24,61	15	1506	97	0,08	5
192	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	61,2	1940,00	--	118728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3	40097,59	339,59	12029	102	56	0,58	--
		т		--	140,94	--	42	133	0,58	--
194	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	72	749,35	24,55	53953	1768	4342	0,26	19
		м2		39,83	9,20	2868	662	123	0,04	3
195	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,6	8674,57	66,01	31228	238	834	1,35	5
		м3		195,75	24,93	705	90	105	0,12	--
196	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	43	354,27	172,69	15234	7426	8217	0,48	20
		шт		76,28	60,21	3280	2589	140	0,24	10
197	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	507,65	243,37	8122	3894	4300	0,67	11
		шт		106,88	85,08	1710	1361	140	0,34	5
198	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	10,721	15100,00	--	161887	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,8	10030,32	353,46	8024	283	604	3,60	3
		м3		585,00	133,52	468	107	105	0,65	1
200	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,521	131,00	--	1509	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	52,2	245,44	3,82	12812	199	2389	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1950	75	118	0,01	--
					МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	8,4	10598,72	353,46	89029	2969	6337	3,60	30
		м3		585,00	133,52	4914	1122	105	0,65	5
203	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,31	131,00	--	1613	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,105	45800,00	--	4809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,025	50600,00	--	1265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
					ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
206	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,69	10385,57	353,46	17552	597	1275	3,60	6
		м3		585,00	133,52	989	226	105	0,65	1
207	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00145	50600,00	--	73	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,007	52400,00	--	367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
					ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ					
209	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,6	218,93	--	788	--	891	1,54	6
		м3		218,93	--	788	--	113	--	--
210	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,54	134,10	--	207	--	233	0,97	1
		м3		134,10	--	207	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	6,376	2103,25	--	13410	--	3741	2,99	19
		м3		477,00	--	3041	--	123	--	--
212	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	6,313	2541,77	100,89	16046	637	1207	0,85	5
		м3		123,75	38,25	781	241	118	0,18	1
213	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	6,88	385,45	25,04	2652	172	268	0,14	1
		м2		22,25	9,38	153	65	123	0,05	--
214	Е0111-19-4 К=5	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	6,88	358,68	15,55	2468	107	175	0,10	1
		м2		14,85	5,85	102	40	123	0,03	--
215	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	755,48	389,08	6044	3113	3257	0,94	7
		шт		153,90	136,92	1231	1095	140	0,55	4
216	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	4,344	14200,00	--	61685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	4,25	10710,91	260,48	45521	1107	3140	3,94	17
		м3		614,25	89,46	2611	380	105	0,35	1
218	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,25	131,00	--	557	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,82	245,44	3,82	2165	34	404	0,21	2
		м2		37,35	1,44	329	13	118	0,01	--
		СТЕНЫ								
220	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	46	8580,24	335,84	394691	15449	44822	4,54	209
		м3		699,75	126,00	32189	5796	118	0,61	28
221	Е0108-11-1	Вычитается позиция:Расшивка швов кладки из кирпича	72	-38,93	--	-2803	--	-3307	-0,22	-16
		м2		-38,93	--	-2803	--	118	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	17	1176,48	34,37	20000	584	4050	1,21	21
		м2		189,00	12,87	3213	219	118	0,06	1
223	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	27	104,86	66,43	2831	1794	1803	0,15	4
		шт		23,85	23,85	644	644	140	0,11	3
224	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,972	27500,00	--	26730	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЯ								
225	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1447,05	373,54	11576	2988	6729	2,66	21
		шт		465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
226	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	64,8	3290,00	--	213192	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0055	172357,31	536,06	948	3	275	289,00	2
		1т		47475,00	202,50	261	1	105	0,99	--
					МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1,МУ-2					
228	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,04	13814,34	241,10	14367	251	1500	8,06	8
		м3		1282,50	91,08	1334	95	105	0,44	--
229	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,04	175710,10	1826,10	7028	73	492	42,70	2
		т		8100,00	690,75	324	28	140	3,37	--
230	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,029	53600,00	--	1554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,004	29400,00	--	118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
232	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	79,81	207,95	1,19	16597	95	2607	0,16	12
		м2		27,00	0,45	2155	36	119	--	--
233	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	79,81	189,45	4,72	15120	377	6901	0,40	32
		м2		70,88	1,78	5657	142	119	0,01	1
234	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	4,110215	8390,00	--	34485	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	79,81	182,78	15,94	14587	1272	3857	0,24	19
		м2		34,65	5,96	2765	476	119	0,03	2
236	Е0112-17-2 К=5	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	79,81	29,56	0,70	2359	56	76	--	--
		м2		0,55	0,25	44	20	119	--	--
237	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	79,81	1108,69	9,15	88484	730	4641	0,26	21
		м2		45,45	3,42	3627	273	119	0,02	1
		ПОЛЫ								
238	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,2	9509,28	--	49448	--	3627	3,66	19
		м3		567,00	--	2948	--	123	--	--
239	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	65	382,80	14,76	24882	959	4635	0,36	23
		м2		52,43	5,54	3408	360	123	0,03	2
240	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция:Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	65	-94,79	-1,34	-6161	-87	-310	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-220	-32	123	--	--
		ПРОЕМЫ								
					ОКОННЫЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	4,5	828,03	65,84	3726	296	1548	1,60	7
		м2		263,25	23,43	1185	105	120	0,10	--
242	С12061-31	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15 для жилья	4,5	5990,00	--	26955	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	4,5	767,76	3,04	3455	14	336	0,45	2
		м2		69,98	1,15	315	5	105	0,01	--
244	С11011-798	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий	2	720,00	--	1440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	4,5	231,16	5,58	1040	25	519	0,59	3
		м2		94,05	2,12	423	10	120	0,01	--
246	С12069-17	Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, шириной 450 мм	3,2	1270,00	--	4064	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
					ДВЕРНЫЕ					
247	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,265	14806,01	1133,15	3924	300	3170	82,10	22
		т		12892,50	398,25	3417	106	90	1,95	1
248	С12022-1	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ Д-1	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0110-28-3	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по сбесту с двух сторон	4,2	957,38	4,69	4021	20	1038	1,35	6
		м2		204,08	1,78	857	7	120	0,01	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
250	Е0115-60-2	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков	65	209,01	2,00	13586	130	7297	0,59	39
		м2		106,65	0,27	6932	18	105	0,04	3
251	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	128,2	196,81	2,00	25231	257	12636	0,57	73
		м2		93,60	0,27	12000	35	105	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	201,8	17,43	0,12	3517	24	2920	0,09	19
		м2		13,73	0,05	2771	10	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
253	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	128,58	237,30	1,96	30512	252	14763	0,61	79
		м2		108,90	0,45	14002	58	105	0,03	3
254	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	128,58	10,56	0,90	1358	116	952	0,04	5
		м2		6,71	0,34	863	44	105	--	--
255	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	6,36	237,30	1,96	1509	12	730	0,61	4
		м2		108,90	0,45	693	3	105	0,03	--
256	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,2	587,21	6,33	1292	14	728	1,79	4
		м2		312,75	2,39	688	5	105	0,01	--
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
257	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	8674,57	66,01	1735	13	46	1,35	--
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	--
258	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	131,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,31	12987,05	1327,03	4026	411	844	12,49	4
		м3		2137,50	456,24	663	141	105	1,72	1
260	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,31	131,00	--	41	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
261	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,6	245,44	3,82	638	10	119	0,21	1
		м2		37,35	1,44	97	4	118	0,01	--
ОТМОСТКА										
262	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	32,64	670,09	12,52	21872	409	1842	0,24	8
		м2		38,03	4,39	1241	143	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция:Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	32,64	-108,46	--	-3540	--	-72	-0,01	--
		м2		-1,66	--	-54	--	133	--	--
264	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	32,64	459,28	--	14991	--	1074	0,14	5
		м2		24,75	--	808	--	133	--	--
265	Е0127-55-2	Вычитается позиция:Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ.0,5см	32,64	-3,98	--	-130	--	-173	-0,02	-1
		м2		-3,98	--	-130	--	133	--	--
		ДЫМОВАЯ ТРУБА								
266	Е0111-13-3 К=4	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,9	2617,50	98,20	2356	88	217	1,05	1
		м2		159,32	36,80	143	33	123	0,18	--
267	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,8	10710,91	260,48	8569	208	591	3,94	3
		м3		614,25	89,46	491	72	105	0,35	--
268	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,816	131,00	--	107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
269	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,09008	93997,62	304,24	8467	27	3139	198,00	18
		1т		33075,00	114,75	2979	10	105	0,56	--
270	Е0109-61-4	Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали	0,711	24382,00	9149,12	17336	6505	8620	63,90	45
		т		11902,50	1568,93	8463	1116	90	7,58	5
271	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	12	5220,00	--	62640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0109-61-1	Монтаж каркасов нагревательных печей	0,292	9031,50	4534,32	2637	1324	1200	19,60	6
		т		3600,00	965,84	1051	282	90	3,30	1
273	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,084	147100,00	--	12356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,031	44300,00	--	1373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	65	191,00	--	12415	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
276	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	1,984	149300,00	--	296211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0113-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. до 500 мм уайт-спиритом	15,07	24,95	0,11	376	2	199	0,09	1
		м2		14,65	0,05	221	1	90	--	--
278	Е0113-44-2	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	15,07	731,08	271,94	11017	4098	2838	0,53	8
		м2		108,00	101,25	1628	1526	90	0,50	8
279	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	15,7	157,64	0,07	2475	1	39	0,01	--
		м2		2,72	0,02	43	--	90	--	--
ОТТЯЖКА ОТ1										
280	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,155	3792,87	304,24	588	47	561	20,00	3
		1т		3330,00	114,75	516	18	105	0,56	--
281	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,074	43300,00	--	3204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,026	44300,00	--	1152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
283	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0002	149300,00	--	30	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ФМ-1-2ШТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Е0106-1-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	6,8	10753,35	379,21	73123	2579	4959	3,51	24
		м3		551,25	143,26	3749	974	105	0,70	5
285	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,8	131,00	--	891	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
286	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,01	45800,00	--	458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
287	С11041-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,019	43300,00	--	823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА								
288	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,2	9644,81	196,62	11574	236	437	1,79	2
		м3		272,25	74,27	327	89	105	0,36	--
289	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,005	29400,00	--	147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
290	СПРАЙС-ЛИСТ	ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ "ОК-100"	2	232156,49	--	464313	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
291	СПРАЙС-ЛИСТ	ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС ПРИВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 8,5М3/ЧАС VA65/180	2	8468,88	--	16938	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
		ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ								
292	С12021-2002	ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ /БЕЗ АРМАТУРЫ/, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦЕЛИКОМ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ПРИ МАССЕ ИЗДЕЛИЙ ДО 1,0Т	1,6	159500,00	--	255200	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3124078	76214			1002
			Тенге			162215	25306			124
	Стоимость оборудования -		Тенге			481251				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			481251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4027				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4027				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4269				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2222093				
	Материалы -		Тенге			562336				
	Всего заработная плата -		Тенге				173087			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			374501				
	Местные материалы -		Тенге			1067887				
		Накладные расходы -	Тенге			198753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29813			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2566096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1146
		Сметная заработная плата -	Тенге				202900			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			86453				
	Материалы -		Тенге			2837				
	Всего заработная плата -		Тенге				14433			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62556				
		Накладные расходы -	Тенге			12990				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1949			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5967				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105409				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				16382			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75055				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75055				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4503				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			79558				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			255200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15312				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			270512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3507095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1232
		Сметная заработная плата -	Тенге				219282			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			15333438	282314			11185
			Тенге			1856409	99147			672
	Стоимость оборудования -		Тенге			481251				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			481251				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4027				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4027				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4269				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14334049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			5288652				
	Всего заработная плата -		Тенге				1935291			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3370343				
	Местные материалы -		Тенге			3566638				
		Накладные расходы -	Тенге			2236986				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				335548			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			994262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17565296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12865
		Сметная заработная плата -	Тенге				2270838			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			183857				
	Материалы -		Тенге			5156				
	Всего заработная плата -		Тенге				20265			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			148393				
		Накладные расходы -	Тенге			18239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2736			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12126				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			214221				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				23001			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75055				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75055				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4503				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			79558				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			255200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15312				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			270512				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18615107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12985
		Сметная заработная плата -	Тенге				2293839			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**18 615 107**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -				**481 251**				
		ИТОГО, без оборудования -				**18 133 856**				
	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			616 551				
		Итого по главам 1-8	Тенге			**18 750 407**				
	СН РК 8.02-07-2002	Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			253 130				
	СН РК 8.02-02-2002	Выслуга лет-1%	Тенге			187 504				
	СН РК 8.02-02-2002	Доп.отпуска-0,4%	Тенге			75 002				
		Итого в базовых ценах 2001 г. с оборуд-м	Тенге			**19 747 294**				
		Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	Тенге			**47 189 714**				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги обязательные платежи -2%	Тенге			943 794				
		ИТОГО:	Тенге			**48 133 509**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэф.0,943000013	Тенге			**45 389 899**				
		НДС 12%	Тенге			5 446 788				
		ИТОГО:	Тенге			**50 836 687**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ Кошалаков Ч.А.

Технадзор:
Директор ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ Ержанов Е.Е.

ТОО "ДостарСтройГрупп"
Технадзор по объекту _____ Балжанов Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.