1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3206
		Сметная заработная плата -	Тенге				542828			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1314541				
	Материалы -		Тенге			806383				
	Всего заработная плата -		Тенге				74287			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			429820				
	Местные материалы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			95087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14263			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84578				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1494205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							469
		Сметная заработная плата -	Тенге				88550			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			125072				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7504				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			132576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2740261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3675
		Сметная заработная плата -	Тенге				631378			
		РАЗДЕЛ 10.КАНАЛИЗАЦИЯ К1 И К3								
155	**Е0116-13-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**245**	**748,88**	**1,43**	**183476**	**350**	**32276**	**0,56**	**137**
		м		**102,38**	**0,54**	**25083**	**132**	**128**	**--**	**1**
156	**Е0116-13-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**75**	**620,54**	**0,64**	**46541**	**48**	**10219**	**0,58**	**44**
		м		**106,20**	**0,25**	**7965**	**19**	**128**	**--**	**--**
157	**Е0116-29-2**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм**	**245**	**11,13**	**--**	**2727**	**--**	**3352**	**0,05**	**12**
		м		**10,69**	**--**	**2619**	**--**	**128**	**--**	**--**
158	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**75**	**10,99**	**--**	**824**	**--**	**1026**	**0,05**	**4**
		м		**10,69**	**--**	**802**	**--**	**128**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**233567**	**398**			**197**
			Тенге			**36469**	**151**			**1**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			233567				
	Материалы -		Тенге			196650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				36620			
	Местные материалы -		Тенге			50				
		Накладные расходы -	Тенге			46874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7031			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			297267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				43651			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			297267				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				43651			
		РАЗДЕЛ 11.СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ								
159	**Е0116-6-1**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**30**	**268,16**	**4,08**	**8045**	**122**	**2124**	**0,31**	**9**
		м		**53,77**	**1,53**	**1613**	**46**	**128**	**0,01**	**--**
160	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**140**	**266,16**	**4,08**	**37263**	**571**	**9910**	**0,31**	**43**
		м		**53,77**	**1,53**	**7527**	**215**	**128**	**0,01**	**1**
161	**Е0116-6-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**6**	**424,16**	**4,08**	**2545**	**24**	**425**	**0,31**	**2**
		м		**53,77**	**1,53**	**323**	**9**	**128**	**0,01**	**--**
162	**Е0116-10-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**285**	**124,13**	**14,54**	**35378**	**4145**	**39694**	**0,57**	**162**
		м		**103,36**	**5,45**	**29458**	**1553**	**128**	**0,03**	**8**
163	**С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм**	**80**	**127,00**	**--**	**10160**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
164	**С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм**	**130**	**171,00**	**--**	**22230**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	75	305,00	--	22875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	627,13	14,54	4390	102	975	0,57	4
		м		103,36	5,45	724	38	128	0,03	--
167	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	78,15	4331,44	35,77	338502	2796	12514	0,70	55
		1кВт		111,70	13,40	8730	1047	128	0,07	5
168	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	32	408,00	--	13056	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
		1шт		261,88	16,22	1048	65	128	0,07	--
170	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	8	169,00	--	1352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	682,00	--	2728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
173	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	65	482,27	40,42	31348	2627	23138	1,51	98
		1шт		261,88	16,22	17022	1054	128	0,07	5
176	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	16	350,00	--	5600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	49	377,00	--	18473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	9	62,81	--	565	--	267	0,12	1
		комплект		23,18	--	209	--	128	--	--
179	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	2	1584,47	38,10	3169	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
180	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	468	11,31	--	5293	--	6596	0,05	24
		м		11,01	--	5153	--	128	--	--
181	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	161	148,40	0,07	23892	11	18261	0,65	104
		м2		108,00	0,02	17388	3	105	--	--
182	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	250	221,01	5,31	55253	1327	10578	0,24	60
		м		40,28	2,03	10070	508	100	0,01	3
183	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	136	245,49	5,47	33387	744	5845	0,24	33
		м		40,95	2,03	5569	276	100	0,01	1
184	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	75	280,02	6,01	21001	451	3493	0,26	20
		м		44,33	2,25	3325	169	100	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Е0126-23-1	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	7	114,31	6,39	800	45	227	0,19	1
		м		29,93	2,48	210	17	100	0,01	--
186	С11011-941	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	0,00703	179500,00	--	1262	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
187	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	205	200,00	--	41000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			746141	13284			628
			Тенге			109293	5061			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154068				
	Материалы -		Тенге			95193				
	Всего заработная плата -		Тенге				37534			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19735				
		Накладные расходы -	Тенге			38404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5761			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				43295			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			592073				
	Материалы -		Тенге			385931				
	Всего заработная плата -		Тенге				76820			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122681				
	Местные материалы -		Тенге			23				
	Сдача и испытание -		Тенге			2430				
		Накладные расходы -	Тенге			98329				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41424				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			731827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							479
		Сметная заработная плата -	Тенге				91569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			935847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							720
		Сметная заработная плата -	Тенге				134864			

РАЗДЕЛ 12.ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
		1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	--
189	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	458,00	--	1832	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15851,34	160,26	31703	321	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
192	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
193	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	64,62	--	646	--	712	0,32	3
		комплект		55,62	--	556	--	128	--	--
194	С131205-4	Термометры прямые в оправе	10	352,00	--	3520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2136	1,51	9
		1шт		261,88	16,22	1571	97	128	0,07	--
196	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	682,00	--	4092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	12	225,00	--	2700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12
		1шт		261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	869,00	--	3476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	1270,00	--	5080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	8	260,00	--	2080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
202	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	8	285,00	--	2280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
203	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	328,00	--	2624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	--
206	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	3	940,29	21,42	2821	64	547	0,75	2
		м		134,42	8,02	403	24	128	0,04	--
207	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	3	11,45	--	34	--	42	0,05	--
		м		11,01	--	33	--	128	--	--
		АНТИКОРОЗЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ								
208	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,46	100,70	0,07	147	--	92	0,37	1
		м2		60,30	0,02	88	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
210	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	10	436,80	18,80	4368	188	1197	0,58	6
		шт		133,00	--	1330	--	90	--	--
211	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	10	200,00	69,60	2000	696	1173	1,00	10
		шт		128,00	2,30	1280	23	90	0,01	--
212	СПРАЙС-ЛИСТ	БОБЫШКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	10	587,64	--	5876	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
213	СПРАЙС-ЛИСТ	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ МАНОМЕТРА	10	456,77	--	4568	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			132029	2165			70
			Тенге			12154	515			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6368				
	Материалы -		Тенге			2874				
	Всего заработная плата -		Тенге				2633			
		Накладные расходы -	Тенге			2370				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				355			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2988			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147				
	Материалы -		Тенге			59				
	Всего заработная плата -		Тенге				88			
		Накладные расходы -	Тенге			92				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				102			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			125514				
	Материалы -		Тенге			51124				
	Всего заработная плата -		Тенге				9948			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			63652				
	Местные материалы -		Тенге			1				
	Сдача и испытание -		Тенге			313				
		Накладные расходы -	Тенге			12734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1910			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8295				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			146542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			156058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				14949			
		РАЗДЕЛ 13.ВЕНТИЛЯЦИЯ								
214	Е0120-31-2	**Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т**	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
		шт		1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	--
215	С131301-34	**Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 из разнородных металлов N 5В1 с электродвигателем АИМ80В4**	1	48900,00	--	48900	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0120-41-1	**Установка виброизоляторов номер 38**	5	207,10	0,57	1036	3	455	0,39	2
		шт		70,88	0,24	354	1	128	--	--
217	Е0120-14-9	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм**	1	939,10	24,24	939	24	502	2,32	2
		шт		382,73	9,45	383	9	128	0,04	--
218	С131306-26	**Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000**	1	40500,00	--	40500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0120-37-1	**Установка фильтров ячейковых**	2	904,10	44,49	1808	89	1984	4,35	9
		м2		758,36	16,54	1517	33	128	0,08	--
220	С131309-7	**Фильтры воздушные ячейковые: ФЯУ**	2	1260,00	--	2520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0120-30-1	**Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование**	28	107,97	1,26	3023	35	338	0,05	1
		кг		8,96	0,47	251	13	128	--	--
222	Е0120-35-1	**Установка калориферов массой до 0,1 т**	1	1009,55	118,88	1010	119	1107	5,11	5
		шт		819,79	44,89	820	45	128	0,22	--
223	С131302-63	**Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2**	1	20400,00	--	20400	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0120-26-9	Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм	1	6941,31	18,60	6941	19	411	1,91	2
		шт		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
225	Е0120-53-10	Установка блоков тепломассообмена производительностью до 250 тыс. м3-час	1	62843,20	6893,56	62843	6894	68019	283,50	284
		шт		50557,50	2582,21	50558	2582	128	12,61	13
226	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУХООБМЕН КОМПАКТ 1109	1	54731,21	--	54731	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	8	1566,50	270,95	12532	2168	10620	5,28	42
		шт		935,55	101,59	7484	813	128	0,49	4
228	С131301-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	1	27700,00	--	27700	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
229	С131301-72	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N2A с электродвигателем 4АМ80А2	7	19200,00	--	134400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
230	СПРАЙС-ЛИСТ	ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА 1000Х600	1	4850,40	--	4850	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	27	320,85	16,96	8663	458	6695	1,12	30
		шт		186,64	7,09	5039	191	128	0,03	1
232	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	34	355,85	16,96	12099	577	8431	1,12	38
		шт		186,64	7,09	6346	241	128	0,03	1
233	Е0120-17-1	Установка отсосов от оборудования	530	8,75	0,59	4639	312	5050	0,04	22
		кг		7,23	0,21	3834	111	128	--	1
234	75-2-А26	МЕСТНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ОТСОС МВО 420	5	68400,00	--	342000	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0120-3-3	Устройство переходов	4,49	1144,51	11,11	5139	50	1395	1,48	7
		м2		238,61	4,16	1071	19	128	0,02	--
236	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		206,72	3,59	4961	86	128	0,02	--
237	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	25,81	1144,51	11,11	29540	287	8020	1,48	38
		м2		238,61	4,16	6159	107	128	0,02	1
238	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18,6	1169,91	13,82	21760	257	6310	1,62	30
		м2		259,88	5,18	4834	96	128	0,03	--
239	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,71	1151,91	13,82	5426	65	1598	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1224	24	128	0,03	--
240	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2,8	1309,04	7,30	3665	20	3488	6,04	17
		м2		970,99	2,36	2719	7	128	0,01	--
241	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	2,8	2070,00	--	5796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	2	5068,98	127,82	10138	256	1131	2,10	4
		шт		394,54	47,25	789	95	128	0,23	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			902990	11958			581
			Тенге			100079	4517			22
	Стоимость оборудования -		Тенге			342000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			342000				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			560990				
	Материалы -		Тенге			109156				
	Всего заработная плата -		Тенге				104596			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			339798				
	Сдача и испытание -		Тенге			5335				
		Накладные расходы -	Тенге			133882				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20082			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41692				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			736565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							670
		Сметная заработная плата -	Тенге				124678			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1078565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							670
		Сметная заработная плата -	Тенге				124678			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
243	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	269,29	4,16	539	8	144	0,31	1
		м		54,81	1,56	110	3	128	0,01	--
244	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	346,29	4,16	693	8	144	0,31	1
		м		54,81	1,56	110	3	128	0,01	--
245	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	20	126,42	14,83	2528	297	2840	0,58	12
		м		105,37	5,55	2107	111	128	0,03	1
246	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	20	171,00	--	3420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
247	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	488,14	41,20	1953	165	1452	1,54	6
		1шт		266,96	16,54	1068	66	128	0,07	--
249	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	682,00	--	2728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	8	225,00	--	1800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
251	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4876,09	53,43	4876	53	200	0,77	1
		1фильтр		137,03	18,90	137	19	128	0,09	--
252	Ц0112-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	626,35	32,45	626	32	538	3,15	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		588,00	9,45	588	9	90	0,05	--
253	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	488,14	41,20	488	41	363	1,54	2
		1шт		266,96	16,54	267	17	128	0,07	--
254	23071-11943	Клапан регул-й с МИМППХ-200-6-02-2 2545П1 ДУ20, РУ6	1	15503,96	--	15504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	21,80	0,05	76	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
256	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,5	19,64	0,02	69	--	10	0,02	--
		м2		3,13	--	11	--	90	--	--
257	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	221,01	5,31	884	21	169	0,24	1
		м		40,28	2,03	161	8	100	0,01	--
258	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	20	245,49	5,47	4910	109	860	0,24	5
		м		40,95	2,03	819	41	100	0,01	--
259	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	24	114,31	6,39	2744	153	778	0,19	5
		м		29,93	2,48	718	60	100	0,01	--
260	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	179500,00	--	2513	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			47074	889			35
			Тенге			6116	337			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16130				
	Материалы -		Тенге			6				
	Всего заработная плата -		Тенге				597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15504				
	Сдача и испытание -		Тенге			30				
		Накладные расходы -	Тенге			538				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				678			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11195				
	Материалы -		Тенге			6668				
	Всего заработная плата -		Тенге				1838			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2513				
		Накладные расходы -	Тенге			1835				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2113			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19748				
	Материалы -		Тенге			6705				
	Всего заработная плата -		Тенге				4017			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8672				
	Сдача и испытание -		Тенге			205				
		Накладные расходы -	Тенге			5142				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				771			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1493				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			57864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7580			
		РАЗДЕЛ 15.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
261	**Ц0108-573-4**	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**2**	**514,00**	**105,00**	**1028**	**210**	**521**	**2,00**	**4**
		шт		**254,00**	**20,30**	**508**	**41**	**95**	**0,12**	**--**
262	**Ц0108-86-1**	**Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А**	**3**	**7410,00**	**2137,00**	**22230**	**6411**	**15165**	**28,00**	**84**
		шт		**4860,00**	**460,99**	**14580**	**1383**	**95**	**2,67**	**8**
263	**Ц0108-573-5**	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм**	**2**	**663,00**	**152,00**	**1326**	**304**	**723**	**2,00**	**4**
		шт		**349,00**	**31,50**	**698**	**63**	**95**	**0,18**	**--**
264	**Ц0108-530-4**	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А**	**1**	**782,90**	**17,90**	**783**	**18**	**370**	**3,00**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
265	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	1	45,00	--	45	--	45	--	--
		шт		45,00	--	45	--	101	--	--
266	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
267	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,70	0,20	125	--	110	0,34	1
		шт		57,80	0,10	116	--	95	--	--
268	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	22	64,00	1,00	1408	22	1227	0,36	8
		шт		58,50	0,20	1287	4	95	--	--
269	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	6	598,80	14,80	3593	89	1655	2,00	12
		шт		288,00	2,30	1728	14	95	0,01	--
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА								
270	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	104	34,20	1,20	3557	125	2312	0,14	15
		м		23,20	0,20	2413	21	95	--	--
271	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	104	8,50	0,10	884	10	721	0,05	5
		м		7,30	--	759	--	95	--	--
272	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	63	39,00	1,50	2457	94	1562	0,16	10
		м		25,90	0,20	1632	13	95	--	--
273	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	63	8,50	0,10	536	6	437	0,05	3
		м		7,30	--	460	--	95	--	--
274	Ц0108-408-5	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр до 40 мм	117	155,70	48,00	18217	5616	11949	0,50	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		94,70	12,80	11080	1498	95	0,07	9
275	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	117	14,60	0,20	1708	23	1323	0,07	8
		м		11,80	0,10	1381	12	95	--	--
276	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	270	73,10	20,80	19737	5616	7131	0,14	38
		м		23,40	4,40	6318	1188	95	0,03	7
277	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1471	26,92	--	39599	--	39320	0,15	224
		м		24,75	--	36407	--	108	--	--
278	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	7	47,00	0,20	329	1	303	0,29	2
		шт		45,50	0,10	319	1	95	--	--
279	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	2	186,90	--	374	--	171	1,00	2
		ввод		90,00	--	180	--	95	--	--
280	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	55,00	7,60	1375	190	572	0,13	3
		м		23,20	0,90	580	22	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			120313	18763			486
			Тенге			81330	4266			25
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			120313				
	Материалы -		Тенге			20219				
	Всего заработная плата -		Тенге				85596			
		Накладные расходы -	Тенге			86052				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12908			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12382				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			218747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				98504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			218747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				98504			
		РАЗДЕЛ 16.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
281	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	5	1135,10	42,10	5676	211	2662	3,00	15
		шт		556,00	4,50	2780	23	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
283	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	128	467,80	183,00	59878	23424	34753	1,46	187
		шт		234,00	51,80	29952	6630	95	0,30	38
284	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	64	342,80	134,00	21939	8576	11905	0,99	63
		шт		158,00	37,80	10112	2419	95	0,22	14
285	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	67	313,00	131,00	20971	8777	9923	0,75	50
		шт		119,00	36,90	7973	2472	95	0,21	14
286	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	6	133,20	4,10	799	25	654	0,71	4
		шт		114,00	0,70	684	4	95	--	--
287	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	18	241,70	91,00	4351	1638	2680	0,82	15
		шт		131,00	25,70	2358	463	95	0,15	3
288	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	8	269,90	98,00	2159	784	1148	0,76	6
		шт		122,00	29,00	976	232	95	0,17	1
289	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	4	228,80	13,20	915	53	788	1,00	4
		шт		205,00	2,30	820	9	95	0,01	--
290	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	25	62,70	0,20	1568	5	1375	0,34	9
		шт		57,80	0,10	1445	3	95	--	--
291	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64,00	1,00	192	3	167	0,36	1
		шт		58,50	0,20	176	1	95	--	--
292	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	140	47,00	0,20	6580	28	6065	0,29	41
		шт		45,50	0,10	6370	14	95	--	--
293	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	8	134,80	3,60	1078	29	876	0,68	5
		шт		115,00	0,20	920	2	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	Ц0108-401-1	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	340	175,20	75,70	59568	25738	30136	0,44	150
		м		72,70	20,60	24718	7004	95	0,12	41
295	Ц0108-148-1	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	--	--
296	Ц0108-403-3	**Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах**	4100	47,20	14,80	193520	60680	119187	0,16	656
		м		26,30	4,30	107830	17630	95	0,02	102
297	Ц0108-409-6	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	10	48,70	2,60	487	26	275	0,17	2
		м		28,80	0,20	288	2	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			380472	130122			1211
			Тенге			197853	36932			214
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			380472				
	Материалы -		Тенге			52498				
	Всего заработная плата -		Тенге				234785			
		Накладные расходы -	Тенге			223046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33457			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36211				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			639729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1536
		Сметная заработная плата -	Тенге				268242			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			639729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1536
		Сметная заработная плата -	Тенге				268242			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			11764367	264770			13034
			Тенге			2144976	81951			448
	Стоимость оборудования -		Тенге			342000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			342000				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			523284				
	Материалы -		Тенге			75597				
	Всего заработная плата -		Тенге				323612			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15504				
	Сдача и испытание -		Тенге			30				
		Накладные расходы -	Тенге			312005				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46801			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50117				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			885406				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2111
		Сметная заработная плата -	Тенге				370412			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6156873				
	Материалы -		Тенге			1338524				
	Всего заработная плата -		Тенге				1534770			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1886296				
	Местные материалы -		Тенге			1355491				
		Накладные расходы -	Тенге			1754542				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							877
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				263181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8386100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10326
		Сметная заработная плата -	Тенге				1797952			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			816740				
	Материалы -		Тенге			8347				
	Всего заработная плата -		Тенге				19075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			778109				
		Накладные расходы -	Тенге			17167				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50034				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			883941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				21650			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3707284				
	Материалы -		Тенге			1782702				
	Всего заработная плата -		Тенге				349470			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1553769				
	Местные материалы -		Тенге			95				
	Сдача и испытание -		Тенге			8283				
		Накладные расходы -	Тенге			447322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249276				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4403882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2203
		Сметная заработная плата -	Тенге				416568			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			218187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13091				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			231279				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15132607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14747
		Сметная заработная плата -	Тенге				2606582			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**15 132 607**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -				**342 000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО, без оборудования -				**14 790 607**				
СН РК 8.02-02-2002		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			502 881				
		Итого по главам 1-8	Тенге			**15 293 488**				
СН РК 8.02-07-2002		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			206 462				
СН РК 8.02-02-2002		Выслуга лет-1%	Тенге			152 935				
СН РК 8.02-02-2002		Доп.отпуска-0,4%	Тенге			61 174				
		Итого в базовых ценах 2001 г. с оборуд-м	Тенге			**16 056 059**				
		Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	Тенге			**38 368 842**				
СН РК 8.02-02-2002		Налоги обязательные платежи -2%	Тенге			767 377				
		ИТОГО:	Тенге			**39 136 219**				
		Итого с понижающим коэф.0,943000013	Тенге			**36 905 455**				
		НДС 12%	Тенге			4 428 655				
		ИТОГО:	Тенге			**41 334 109**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ Кошалаков Ч.А.

Технадзор:
Директор ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ Ержанов Е.Е.

ТОО "ДостарСтройГрупп"
Технадзор по объекту _____ Балжанов Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.