1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,002	35444,50	8449,81	71	17	41	69,90	--
		км		12712,50	3192,75	25	6	130	15,59	--
20	Е0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,0003	51857,62	9152,23	16	3	7	76,70	--
		км		13905,00	3458,25	4	1	130	16,89	--
21	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,0011	28874,84	8426,72	32	9	23	69,90	--
		км		12712,50	3183,75	14	4	130	15,55	--
22	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,36	30382,05	1879,87	41320	2557	3490	8,86	12
		м3		1435,50	538,43	1952	732	130	2,06	3
23	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
25	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	1	423,45	1,57	423	2	297	1,68	2
		шт		247,50	--	248	--	120	--	--
26	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	1	359,00	--	359	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	572,00	--	4576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	1	1320,00	--	1320	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	2	260,00	--	520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,32	10139,71	260,48	3245	83	236	3,94	1
		м3		614,25	89,46	197	29	105	0,35	--
31	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
32	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ	ВЕНТИЛЬ FAF2100 ДИАМ32	1	3914,70	--	3915	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0013	243707,18	102058,18	317	133	260	615,00	1
		км		115425,00	38553,75	150	50	130	188,29	--
35	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,313	3360,00	--	4412	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0,0013	947225,77	138575,59	1231	180	179	313,00	--
		км		53775,00	52348,50	70	68	130	255,67	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			254644	25689			316
			Тенге			47395	6697			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			137874				
	Материалы -		Тенге			28379				
	Всего заработная плата -		Тенге				53823			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			359				
	Местные материалы -		Тенге			36306				
		Накладные расходы -	Тенге			61955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9293			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				63116			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107063				
	Материалы -		Тенге			180				
	Всего заработная плата -		Тенге				270			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106590				
		Накладные расходы -	Тенге			346				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6445				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			113853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				322			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			582				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			10290				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			335962				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							373
		Сметная заработная плата -	Тенге				63438			
		РАЗДЕЛ 15.НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К0								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
37	E0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	362,5472	23,36	22,08	8469	8005	2405	0,01	3
		м3		1,28	5,56	464	2015	97	0,02	7
38	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную**	11,2128	262,72	--	2946	--	3329	1,85	21
		м3		262,72	--	2946	--	113	--	--
39	E0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	261,632	6,48	6,48	1695	1695	534	--	--
		м3		--	2,10	--	550	97	0,01	2
40	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	112,128	134,10	--	15036	--	16991	0,97	109
		м3		134,10	--	15036	--	113	--	--
41	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	261,632	21,55	4,52	5637	1182	4322	0,11	28
		м3		17,03	--	4456	--	97	--	--
		НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К0								
42	E0122-11-5	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм**	0,128	78245,00	36133,62	10015	4625	8563	247,00	32
		км		41850,00	9612,90	5357	1230	130	37,30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	СПРАЙС-ЛИСТ	ДВУХСЛОЙНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 160Х2	129,28	416,88	--	53894	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,128	10216,13	--	1308	--	1602	61,80	8
		км		9630,00	--	1233	--	130	--	--
45	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	6,85	23119,44	2308,84	158368	15816	28057	13,87	95
		м3		2286,00	864,68	15659	5923	130	4,22	29
46	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,46	24717,30	1686,97	36087	2463	4743	11,16	16
		м3		1867,05	631,80	2726	922	130	3,09	5
49	С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стяжки из угольника	0,027898	45000,00	--	1255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00185	50600,00	--	94	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,01232	50000,00	--	616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,066	247994,13	49389,75	16368	3260	6987	312,70	21
		т		62775,00	18657,00	4143	1231	130	91,12	6
54	Е0122-17-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,0025	51857,62	9152,23	130	23	56	76,70	--
		км		13905,00	3458,25	35	9	130	16,89	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			405818	37068			333
			Тенге			52054	11882			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			258024				
	Материалы -		Тенге			15661				
	Всего заработная плата -		Тенге				63936			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1965				
	Местные материалы -		Тенге			151276				
		Накладные расходы -	Тенге			77589				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11638			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			355750				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				75574			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			93900				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			93900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5634				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99534				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			53894				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3234				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			57128				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			512412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				75574			

РАЗДЕЛ 16.СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОЛОДЕЦ 50М3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЕРВУАР 50М3								
1	Е0101-13-2	**!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	38,5	28,00	27,85	1078	1072	321	0,01	
		м3		0,16	8,44	6	325	97	0,03	1
2	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	114	28,00	27,85	3192	3174	950	0,01	1
		м3		0,16	8,44	18	962	97	0,03	4
3	Е0101-165-1	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы**	10	39,15		392		442	1,81	18
		м3		39,15		392		113		
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	37	20,12		744		841	0,97	36
		м3		20,12		744		113		
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
5	Е0101-215-1	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	14	1063,34	79,31	14887	1110	838	2,55	36
		шт		63,45	22,04	888	309	70	0,11	2
6	Е0101-216-1	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	14	207,09	191,90	2899	2687	588	0,65	9
		шт		15,19	44,82	213	627	70	0,16	2
7	Е0101-217-1	**Монтаж всасывающего коллектора**	19	115,56	100,95	2196	1918	465	0,34	6
		м		6,95	28,00	132	532	70	0,11	2
8	Е0101-217-2	**Демонтаж всасывающего коллектора**	19	67,76	63,34	1287	1203	310	0,23	4
		м		4,42	18,88	84	359	70	0,08	1
9	С131103-15	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 32 мм**	10	623,00		6230				
		м								
10	Е0106-33-2	**Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм**	29,16	11374,69	936,14	331686	27298	18415	10,45	305
		м3		274,05	327,38	7991	9546	105	1,30	38
11	Е0106-35-8	**Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа**	20	10622,27	818,10	212445	16362	7658	3,43	69
		м3		83,36	281,32	1667	5626	105	1,06	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,6	12724,22	241,10	45807	868	1071	8,06	29
		м3		192,38	91,08	693	328	105	0,44	2
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	63,29	131,00		8291				
		м3								
14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2	4104,08	100,89	8208	202	134	0,85	2
		м3		18,56	38,25	37	77	118	0,18	
15	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	2	415,24	7,14	830	14	14	0,14	
		м2		3,32	2,68	7	5	118	0,01	
16	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2	8793,28		17587		209	3,66	7
		м3		85,05		170		123		
17	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2	8270,00		16540				
		м3								
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,94	168,50	9,95	664	39	56	0,36	1
		м2		7,83	3,74	31	15	123	0,02	
19	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2	250,59	18,42	501	37	49	0,42	1
		м2		12,89	6,91	26	14	123	0,03	
20	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	4	172,17	9,05	689	36	54	0,25	1
		м2		7,63	3,40	31	14	123	0,02	
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,01	168,50	9,95	844	50	71	0,36	2
		м2		7,83	3,74	39	19	123	0,02	
22	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,01	164,47	3,35	824	17	11	0,02	
		м2		0,47	1,25	2	6	123	0,01	
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	168,50	9,95	1011	60	85	0,36	2
		м2		7,83	3,74	47	22	123	0,02	
24	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	9,9	9929,65	210,97	98304	2089	1525	3,06	30
		м3		70,54	76,19	698	754	105	0,34	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,9	131,00		1297				
		м3								
26	Е0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 50 м3 под фабрично-заводские трубы	1,02	9113,73	152,15	9296	155	164	3,90	4
		м3		95,18	57,49	97	59	105	0,28	
		АРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ								
27	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,519	53000,00		27507				
		т								
28	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,22	50900,00		163898				
		т								
29	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0561	52400,00		2940				
		т								
30	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0656	47400,00		3109				
		т								
31	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	1,13	67600,00		76388				
		т								
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,043	50600,00		2176				
		т								
33	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007	45800,00		321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
34	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0015	32300,00		48				
		т								
35	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,011	45300,00		498				
		т								
36	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	1883,71	6,95	3767	14	170	2,65	5
		шт		64,13	2,25	128	5	128	0,01	
37	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	212,24	16,15	212	16	53	1,36	1
		шт		34,09	6,75	34	7	130	0,03	
38	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,021	147100,00		3089				
		т								
39	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	1682,88	1,57	1683	2	76	2,36	2
		1сальник		59,06		59		128		
		ЛЕСТНИЦА								
40	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,052	9427,47	5475,87	490	285	108	28,90	2
		т		756,00	1552,87	39	81	90	5,46	
41	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,052	133700,00		6952				
		т								
42	С11011-773	Скобы ходовые	0,005	221,00		1				
		шт								
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ								
43	Е0122-3-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диам. 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0048	951265,22	23806,04	4566	114	103	297,00	1
		км		7560,00	8993,25	36	43	130	43,92	
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	56,5	401,73	132,35	22698	7478	4642	1,03	58
		м2		27,78	50,47	1569	2852	105	0,28	16
45	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	56,5	50,38	1,19	2846	67	563	0,37	21
		м2		9,05	0,45	511	25	105		
46	Е0106-36-4	Железнение поверхности	56,5	14,77	0,23	834	13	462	0,29	16
		м2		7,70	0,09	435	5	105		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1111754	66380			669
			Тенге			16824	22617			92
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1111754				
	Материалы -		Тенге			2869				
	Всего заработная плата -		Тенге				39441			
	Местные материалы -		Тенге			121927				
		Накладные расходы -	Тенге			40440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6066			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1221325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							781
		Сметная заработная плата -	Тенге				45507			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1221325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							781
		Сметная заработная плата -	Тенге				45507			
		РАЗДЕЛ 17.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК								
		ПРОЕЗДЫ-517М2								
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	22,7961	28300,00	--	645130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ТРОТУАРЫ, ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ, ПЛОЩАДКИ-180М2								
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	5,3792	28300,00	--	152231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			797361	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			797361				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			797361				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47842				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			845203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			845203				
		РАЗДЕЛ 18.ОГРАЖДЕНИЕ И ВОРОТА								
1	**Е0106-1-20**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	**30,88**	**9762,70**	**311,32**	**301472**	**9614**	**18112**	**2,82**	**87**
		м3		**441,00**	**117,61**	**13618**	**3632**	**105**	**0,57**	**18**
2	**Е0108-3-3**	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	**13**	**2541,77**	**100,89**	**33043**	**1312**	**2485**	**0,85**	**11**
		м3		**123,75**	**38,25**	**1609**	**497**	**118**	**0,18**	**2**
		МО-1								
3	**Е0107-24-12**	**Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м**	**582**	**635,02**	**243,27**	**369581**	**141583**	**266871**	**1,49**	**867**
		м		**261,00**	**66,53**	**151902**	**38720**	**140**	**0,24**	**140**
		К-1								
4	**Е0107-25-7**	**Устройство калиток с установкой столбов бетонных**	**1**	**3101,13**	**2052,22**	**3101**	**2052**	**2031**	**5,31**	**5**
		шт		**886,50**	**564,32**	**887**	**564**	**140**	**2,06**	**2**
		В-1								
5	**Е0107-25-3**	**Устройство ворот распашных с установкой бетонных столбов**	**2**	**4524,51**	**2763,24**	**9049**	**5526**	**6233**	**8,53**	**17**
		шт		**1442,25**	**783,88**	**2885**	**1568**	**140**	**2,97**	**6**
		СТ-1								
6	**Е0113-26-1**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140**	**58,7**	**62,40**	**0,05**	**3663**	**3**	**147**	**0,01**	**1**
		м2		**2,77**	**0,02**	**163**	**1**	**90**	**--**	**--**
7	**Е0115-172-3**	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**58,7**	**100,70**	**0,07**	**5911**	**4**	**3718**	**0,37**	**22**
		м2		**60,30**	**0,02**	**3540**	**1**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**725820**	**160093**			**1010**
			Тенге			**174602**	**44984**			**168**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			725820				
	Материалы -		Тенге			38645				
	Всего заработная плата -		Тенге				219586			
	Местные материалы -		Тенге			352479				
		Накладные расходы -	Тенге			299598				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44940			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1086944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1328
		Сметная заработная плата -	Тенге				264526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1086944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1328
		Сметная заработная плата -	Тенге				264526			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге			**6 691 297**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -				**116 314**				
		ИТОГО, без оборудования -				**6 574 983**				
СН РК 8.02-02-2002		Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге			223 549				
		Итого по главам 1-8	Тенге			**6 798 532**				
СН РК 8.02-07-2002		Зимнее удорожание -1,35%	Тенге			91 780				
СН РК 8.02-02-2002		Выслуга лет-1%	Тенге			67 985				
СН РК 8.02-02-2002		Доп.отпуска-0,4%	Тенге			27 194				
		Итого в базовых ценах 2001 г. с оборуд-м	Тенге			**7 101 806**				
		Итого в текущих ценах 2014г. К=2,38968	Тенге			**16 971 043**				
СН РК 8.02-02-2002		Налоги обязательные платежи -2%	Тенге			339 421				
		ИТОГО:	Тенге			**17 310 464**				
		Итого с понижающим коэф.0,943000013	Тенге			**16 323 768**				
		НДС 12%	Тенге			1 958 852				
		ИТОГО:	Тенге			**18 282 620**				

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ Кошалаков Ч.А.

Технадзор:
Директор ТОО "ДостарСтройГрупп" _____ Ержанов Е.Е.

ТОО "ДостарСтройГрупп"
Технадзор по объекту _____ Балжанов Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.