Д О Г О В О Р № 26

г.Семипалатинск 10.09.2007г.

Государственное учреждение «Отдел строительства г.Семипалатинска», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице заведующего отделом **Марденова Мураткана Шариповича,** действующего на основании Положения №492-1917-27 « Государственное учреждение» от 23.03.06г., с одной стороны и **ТОО «Инком-Шыгыс»**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Акылгазина Марата Саркытовича,** действующей на основании Устава и государственной лицензии серии 08 ГСЛ № 12-00396 от 01.12.06г., технадзора в лице директора **ТОО «ВостокПромНаладка, Цыбенко Юрия Петровича** действующего на основании Устава и государственной лицензии № 08-ГСЛ № 08-00573 от10 августа 2007 года, ценового предложения № 19 от 07.-9.2007г. в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» № 321-П от 16.05.2002г. на основании протокола открытого конкурса 2 сентября 2007г. на строительство котельной с электрокотлами, пожарного резервуара на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ № 34 г.Семипалатинска, на основании решения сессии городского маслихата от 15 декабря 2006 г. № 33-7 «О бюджете города Семипалатинска на 2007 год», государственная регистрация № 5-2-52, постановление городского маслихата от 29.12.2006г. № 1601 «Об утверждении паспортов местных бюджетных программ», на основании сессии городского маслихата № 36-5 от 24.04.07г. «О внесении изменений и дополнений в решение от 15 декабря 2006г. № 33-7 «О бюджете города Семипалатинска на 2007 год», постановления акима города Семипалатинска от 02.05.2007г. № 618 «О внесении изменений в постановление акимата города от 29 декабря 2006 года № 1601 «Об утверждении паспортов местных бюджетных программ ГУ «Отдел строительства г.Семипалатинска» на 2007 год, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.Заказчик поручает, **а Подрядчик** принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту **«Строительство котельной с электрокотлами, пожарного резервуара на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ № 34 г.Семимпалатиснка»»** в объеме согласно утвержденной проектно-сметной документации.

2. Стоимость работ и порядок расчета.

2.1. Общая стоимость работ составляет **34 950 000 (тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч)** тенге, в том числе НДС. **Из них оказание инжиниринговых услуг (технический надзор) на сумму 231 000 (двести тридцать одна тысяча) тенге.**

2.2. Заказчик перечисляет **Подрядчику** для приобретения строительных материалов аванс в размере до 30 % от суммы договора на текущий финансовый год, что составляет **10 485 000 (десять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч)** тенге до 25 сентября 2007года.

Погашение аванса производится пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемых к оплате.

2.3. Последующая оплата в 2007 году по договору осуществляется **Заказчиком** согласно акта выполненных работ Ф-2, справки Ф-3, подписанных **Подрядчиком**, **Заказчиком, Органом технического надзора**, согласованных с Департаментом строительства ВКО и выписанной счет – фактуры, с учетом вычета аванса в сумме **24 465 000 (двадцать четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч)** тенге ежемесячно до 30 числа.

2.4 Затраты по оплате настоящего договора в сумме **34 950000 (тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч)** в 2007 году заказчик производит по Администратору бюджетной программы – **467 «Отдел строительства г.Семипалатинска»**
Программе 002 «Развитие объектов образования»
Подпрограмме – 015 «Реализация программы за счет средств местного бюджета»
Специфика 421 «Строительство зданий и сооружений».

2.5. Подрядчик самостоятельно заключает договора за выполнение работ по техническому и авторскому надзору на сумму указанную в сводном сметном расчете.

2.6. Сумма договора, порядок расчета за выполненные работы и приемка выполненных работ остается неизменной на период действия договора.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1 Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в сроки оговоренные в договоре.

3.1.2 Применять в ходе строительства новые, качественные материалы, оборудование и комплектующие.

3.1.3 Содержать территорию участка в чистоте, своевременно удалять с участка весь строительный мусор.

3.1.4 Устранять все дефекты в работах за свой счет.

3.1.5 Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование, и передачу для производства работ.

3.1.6 Производить опробование и (или) испытание смонтированных систем и оборудования.

3.1.7 Обеспечить состав и технологию выполнения всех видов контроля, измерений и испытаний. Средства измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации и обеспечивать необходимую достоверность результатов контроля, измерений и испытаний.

3.1.8 Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и оборудования.

3.1.9 Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и правил техники безопасности на объекте.

3.1.10 Вести на объекте строительства общий журнал работ, специальные журналы на отдельные виды работ и журнал авторского надзора.

3.1.11 Согласовывать с **Заказчиком** и проектной организацией все изменения проектных решений.

3.1.12 В случае расторжения договора по причине существенного нарушения **Подрядчиком** условий договора, **Подрядчик** должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию объекта и передачу его **Заказчику** в установленном порядке.

3.1.13 Подрядчик обязан в течении 10 дней с момента подписания настоящего договора предоставить **Заказчику** график работ.

3.2 Подрядчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ в рамках заключенного договора.

3.2.2. Заключать договоры с субподрядными организациями в пределах 2/3 объема договора. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между **Заказчиком** и **Подрядчиком**.

3.3. **Заказчик** обязан:

3.3.1. Обеспечить **Подрядчика** утвержденной проектно-сметной документацией.

3.3.2. Принять выполненные **Подрядчиком** работы при завершении работ (этапа работ).

3.3.3. Производить оплату работ по настоящему договору в размерах и сроки, установленные настоящим договором.

3.3.4 Уведомить **Подрядчика** в письменном виде обо всех претензиях, связанных с гарантией на выполненные работы.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если **Подрядчик**: не приступил своевременно к исполнению договора, неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ, несанкционированно приостановил работы сроком до 30 дней, срывает сроки устранения дефектов, терпит банкротство или ликвидируется, за исключением реорганизации. В случае расторжения договора **Заказчик** оплачивает **Подрядчику** оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов.

3.4.2. Назначить **Подрядчику** разумный срок для устранения выявленных недостатков и дефектов и при неисполнении **Подрядчиком** в срок указанного требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет **Подрядчика**.

3.4.3. В любое время проверить ход и качество выполняемых работ.

3.5. Орган технического надзора обязан:

3.5.1. Производить инжиниринговые услуги (технадзор) контроль и надзор за выполненными объемами работ, качеством выполненных работ, соблюдением сроков строительства.

3.5.2. Осуществлять контроль производимых **Подрядчиком** работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

3.5.3. При осуществлении своих обязанностей не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.5.4. Доводить до сведения **Заказчика** все изменения проектных решений.

4.Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. **Подрядчик** ежемесячно не позднее 25 числа предъявляет выполненные объемы работ для оплаты. Скрытые работы предъявляются комиссии по мере их выполнения, для чего **Подрядчик** за 24 часа уведомляет **Орган технического надзора и Заказчика** о приемке данного вида работ.

4.2. По завершению всех работ, оговоренных договором, **Подрядчик** направляет уведомления **Заказчику** об окончании работ. **Заказчик** не позднее семидневного срока назначает рабочую комиссию по оценке завершенности работ согласно Договора.

4.3. Дата акта рабочей комиссии считается датой завершения работ.

4.4. Рабочая комиссия составляет перечень всех недоделок и назначает срок их устранения. Государственная комиссия назначается **Заказчиком** после завершения комплекса всех работ за период сентябрь-ноябрь 2007года. И подписывает акт о приемке в эксплуатацию объекта.

4.5. По окончании работ **Подрядчик** передает **Заказчику** исполнительную документацию, акты на скрытые работы, акты испытания оборудования.

5.Ответственность сторон.

5.1. Ответственность по выявленным в течение установленного гарантийного срока несоответствиям проектно-сметной документации и нарушениям СНиП возлагается на **Подрядчика.**
5.2. Риск случайного удорожания работ по настоящему договору несет **Подрядчик.**
5.3. Подрядчик несет ответственность за целевое использование бюджетных денежных средств, переданных **Заказчиком** согласно п.2.1. настоящего договора.
5.4. При неосвоении принятых **Подрядчиком** средств в установленные Договором сроки, **Подрядчик** обязан вернуть их на расчетный счет **Заказчика.**
5.5.За невыполнение работ в установленный настоящим договором срок Подрядчик за каждый день просрочки уплачивает Заказчику неустойку в размере кратной ставки рефинансирования, установленной Национальным банком РК на день просрочки выполнения работ, но не более 0,5% от стоимости оставшихся работ (не оформленных актами приемки выполненных работ) по настоящему Договору.
5.6. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.Форс-мажор.

6.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
6.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

7. Срок действия договора.

7.1. Начало строительства – сентябрь 2007 года.
7.2. Окончание строительства котельной с электрокотлами, до 15 октября 2007г.
Окончание строительства пожарного резервуара на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ № 34 до 30 ноября 2007 года.
7.3. Настоящий договор составлен в 5-ти экземплярах имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон и становится обязательным с момента его регистрации в органах Казначейства и действует до 31 декабря 2007 года.

8.Заключительные положения.

8.1. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, обмена письмами, телеграммами. В случае если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению судами Республики Казахстан по месту нахождения ответчика.
8.2. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

8.3. Все дополнения и изменения вносятся в настоящий договор с обоюдного согласия сторон и оформляются в письменном виде.
8.4. Договор составлен на русском языке, в четырех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

8.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик
ГУ «Отдел строительства города Семипалатинска»,
г. Семипалатинск, ул.Достоевского, 110;
Код учреждения 4671501
РНН 182700226850,
ИИК 000130481,
БИК 195301070,
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК» г.Астана

Марденов Мураткан Шарипович

М.П

Орган технического надзора:
ТОО «ВостокПромНаладка»,
г.Усть-Каменогорск,
ул.Маяковского,10
РНН 181600250142
р\с 013000138,
ИИК 013000138 в филиале АО «Банк Каспийский»,
в г.Усть-Каменогорск,
БИК 190901703,

Цыбенко Юрий Петрович

Подрядчик
ТОО «Инком-Шыгыс»
г.Семипалатинск,
ул.Чайжунусова,103-22;
РНН 182700728923
БИК 193801748
ИИК 011467635
Семипалатинский филиал АО «БанкЦентрКредит»
КБЕ 17

Акылгазин Марат Саркытович

М.П.
Согласовано:
ГУ «Департамент строительства Восточно-Казахстанской области»
Директор:

Касымжанов Темирбек Жумакулович

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
N 1328 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

Қала әкімі М.Айнабековтың
[2008 жылғы 26 наурыздағы
№ 01-20-ө өкімімен
БЕКІТІЛГЕН

[шешімнің (бұйрықтың, қаулының
және т.б.) күні және нөмірі,
шешімге (бұйрыққа, қаулыға және
т.б.) қол қойған адамның тегі,
аты, әкесінің аты және лауазымы]

Утвержден
постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года N 1328
Утвержден
распоряжением № 01-20-р
от 26 марта 2008 года
Аким города Айнабеков М.К.
[дата и номер решения (приказа,
постановления и др.), фамилия, имя,
отчество и должность лица, подписав-
шего решение (приказ,
постановлением др.)]

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған
ңысанды пайдалануға қабылдау туралы актісі
Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«Семей қаласының №34 мектеп ауданында электрқазанымени, 200 текше метрге өртке қарсы резервуармен қазандық және шаруашылық – ауыз су қажеттілігі үшін бас тоған құрылысы».
«Строительство котельной с электрокотлами, пожарного резервуара на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ № 34 в г.».

2008 жылғы "__" _____ N

ШҚО Семей қаласы
(нысанның орналасқан жері)

От 26 ___ 08 2008 г. №

г. Семипалатинск ВКО
(местонахождение объекта)

2008 жылы "__" Шығыс- Қазақстан обылысы Семей қаласы әкімінің № ___ өкімім (шешімімен, бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамында:
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (решением, приказом, постановлением и др.) от 30.11 2007 года № 01-80/ акима города Семипалатинска Восточно-Казахстанской области в составе:

(наименование органа назначившего комиссию)

тораға
председатель

Ерпов Александр Анатольевич
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Семей қаласы әкімінің орынбасары
заместитель Акима города Семей

(лауазымы)
(должность)

Сулейменов Думан Султанұлы	- - ШКО сәулет-құрылысты бақылау және инспекциялау бөлімінің бас маманы главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля и инспектирвоания ВКО
Сулейменов Думан Султанович (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері - тапсырыс берушінің өкілдері:
члены комиссии - представителей заказчика:

Кәсенов Ербол Оралканұлы Касенов Ербол Уралканович	«Семей қаласының құрылыс бөлімі» ММ меңгерушісі Заведующий ГУ «Отдел строительства города Семипалатинска»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйымдардың эксплуатационной организации

Мырзаспаев Қуат Мәйтбекұлы Мурзаспаев Куат Маутбекович	«Теплокоммунэнерго» МКК директорының міндетін атқарушы Исполняющий обязанности директора ГКП «Теплокоммунэнерго»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Әмірханов Жанарбек Жүнісбекұлы Амерханов Жанарбек Жунусбекович	«Семей Водоканал» МҚК құқығын қалпына келтіруші басқарушы Ребилитационный управляющий ГКП «Семей Водоканал»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

бас жобалаушының генерального проектировщика

Сиямқанов Есенгелді Сиямқанұлы Сиямканов Есенгельды Сиямканович	«Семипалатинскгражданпроект» ЖИИ ЖШС директоры Директор ТОО ПИИ «Семстройпроект»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметі органдарының органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Семей қаласының мемлекеттік

Чегедеков Баглан Салихович — бастығы
Начальник управления государственно-эпидемиологического надзора города Семипалатинска

(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

(лауазымы)
(должность)

жергілікті атқарушы органның өкілі
представитель местного исполнительного органа

(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

(лауазымы)
(должность)

басқа мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Түсіпбеков Ерғали Темірғалиұлы – «Комгосэнергонадзор» Шығыс бөлімінің аймақтық инспекторы
Тусупбеков Ергали Темиргалиевич – региональный инспектор Восточного отдела «Комгосэнергонадзора»

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Ақылғазин Марат Саркытұлы - «Инком-Шығыс» ЖШС директоры
Акылгазин Марат Саркытович - директор ТОО «Инком-Шыгыс»

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кокиланов Қалдыбек Өлмесбекұлы – «Семей қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ меңгерушісі
Кокиланов Калдыбек Ульмесбекович - заведующий ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства»

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы) (фамилия, имя, отчество, должность)

Құлдіков Марат Мұхаметқалиұлы – Семей қаласының өртке қарсы қызмет басқармасының бастығы
Кульдиков Марат Мухаметкалиевич - Начальник управления противопожарной службы г.Семей

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тюрин Владимир Михайлович- Шығыс Қазақстан облыстық аймақтық қоршаған ортаны қорғау басқармасы бастығының орынбасары
Заместитель начальника Восточно-Казахстанского областного территориального управления охраны окружающей среды

АНЫҚТАДЫ:

УСТАНОВИЛА:

1.Тапсырушы (тапсырушымен бірге мердігермен)

Семей қаласының қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі және бас мердігер «Инком-Шығыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, квартал, көше, үй (корпус) нөмірі)

«Семей қаласының №34 мектеп ауданында электрказанымен, 200 текше метрге өртке қарсы резервуармен казандық және шаруашылық – ауыз су қажеттілігі үшін бастоған құрылысы» нысанын пайдалануға ұсынды

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңалан салу, кенейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)]

1. **Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)**

ГУ «Отдел строительства города Семипалатинска» и генеральным подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «ИИ иком-Шыгыс»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Объект «Строительство котельной с электрокотлами , пожарного резервуара на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ № 34 в г.Семипалатинске»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)]

Мекен жайы: Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, №34ОМ

по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Семей СШ № 34

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Құрылыс Облыстық конкурс комиссиясының конкурс нәтижелері туралы 10.09.2007 жылғы №26 шарт және 03.09.2007 жылғы ашық конкурс нәтижелері туралы облыстық конкурс комиссиясы хаттамасы негізінде және

(шешім шығарған органның атауы)

(рұқсат берген органның атауы)

ШҚО бойынша сәулет-құрылыс бақылауы, инспекциялау және лицензиялау басқармасының құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге берген №436 рұқсатына сәйкес жүзеге асырылды

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) и договора № 26 от 10.09.2007 г.

Протокола областной конкурсной комиссии об итогах открытого конкурса от 03.09.2007 года

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Департамент Государственного архитектурно-строительного контроля ВКО № 436

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Құрылыс жалпықұрылыс жұмыстарын, сантехниканы, электро-техниканы, радификацияны, телефонизацияны

(жұмыстардың түрі)

бас мердігер "Инком-Шыгыс" ЖШС 2006 жылғы 01 желтоқсандағы 08 МКЦ № 12-00396

(ұйымның атауы)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО«Инком-Шыгыс» 08ГСЛ № 12-00396 от 01.12.2006г.

(наименование организации)

Выполнившим, общестроительные работы, сантехнические, электро-технические, радификация, телефонизация.

және қосымша мердігер ұйымдармен и субподрядными организациями	жок нет

(виды работ)

4. Құрылысқа арналған жобалау -сметалық құжаттаманы әзірлеген

бас жобалаушы "Семстройпроект" ЖИИ ЖШС -

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

№ 14 жеке жоба

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана

генеральным проектировщиком ТОО «ПИИ «Семстройпроект»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим Индивидуальный проект №14

(наименование частей или разделов документации)

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность, и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

5. Жобалауға арналған бастапқы деректер

«Семей қаласының қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Берілді

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Отдел строительства и градостроительства»

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Құрылыс (бір үлгідегі, жеке, қайта қолданылған) №14 жеке

[жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы құрылыстар бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

жоба бойынша жүзеге асты.

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ «Отдел строительства и градостроительства»

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Құрылыс (бір үлгідегі, жеке, кайта колданылған) №14 жеке

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]
жоба бойынша жүзеге асты.

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному,
повторно применяемому) Индивидуальному проекту №14

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам производственного гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение данного проекта]

7. Жобалау-сметалық құжаттама «Шығысемсараптама» Мемлекеттік кәсіпорнымен
2007 жылы 16 тамызда № 22-298/07 бекіткен

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

7. Проектно-сметная документация утверждена
Государственным предприятием «Востокгосэкспертиза» № 22-298/07 от 16 августа 2007г.

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы 2007 жыл жұмыстың аяқталуы
(жылы, айы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе КҰЖ бойынша
ie жүзінде

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 2007г. окончание работ
(месяц и год)
Сентябрь 2007 Декабрь 2007

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС сентябрь фактически

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар

ұсынылды: Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуші жұмыстардың

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

тылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Іс жүзінде Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди
250	кВт	Электродные котлы			

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық [illegible] мынадай деректермен сипатталады:

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабатты [illegible] негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

Электр казандарымен казандық ғимараты – 6х15м ості тік бұрышты формадағы бір [illegible] биіктігі 3,0м. Іргетастары – бетонды блоктар жиынынан. Қабырғалар М-100 силикат кірпіштерден. [illegible] плиталы бетоннан. Шатырлы төбе рулонды материалдардан. Есік, терезелер ағаштан. [illegible] ості көлемдегі бір кабатты ғимарат. Ғимарат биіктігі – 3,3м. Ірге тастар – бетонды блоктар [illegible] қабырғалар – М-100 силикат кірпіштен. Едендер керамикалық плиталардан. Шатырлы төбе [illegible] материалдардан. Есік, терезелер – ағаш. Су құбыры д-57х3,5 болат құбырдан, ұңғымадағы насос [illegible] су өлшеуіш, таза су резервуар сыйымдылығы 5 текше метр, бактериялтік құрылғы.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерным и технологическому оборудованию)

Здание котельной с электрокотлами – одноэтажное прямоугольной формы в осях 6х15 м [illegible] м. Фундаменты – из сборных бетонных блоков. Стены из силикатного кирпича М-100. Полы [illegible] керамических плиток. Крыша совмещенная с кровлей из рулонных материалов. Двери, окна [illegible]. Насосная станция – одноэтажное здание с размерами в осях 4,8х6,5 м. Высота здания – 3,3 м. Фундаменты из сборных [illegible] с

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқан көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, орт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

Қазандық зиянды заттарды ауаға шығармайтын электрлі қазандарды қолданумен орындалды. Өтетін жерлер мен жолдар бетонды жабынмен қарастырылған. Өртке қарсы ҚР СНиП 2.02-05-2002 «Ғимарттар мен имараттардың өртті қауіпсіздігі» бөлімі талаптарына сәйкес шаралар қабылданған.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Котельная выполнена с применением электрических котлов, исключающих выбросы вредных веществ в атмосферу. Проезды и дорожки предусмотрены бетонным покрытием. Противопожарные мероприятия приняты в соответствии с требованиями главы СНиП РК 2.02-05-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

(сведения о выполнении)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың барлық сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдалануды ұйымдармен қабылданған. Қалалық пайдалануды ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ой[illegible] және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу, сондай-ақ сыртқы электрмен[illegible]ықтау, радио жөніндегі жұмыстар:

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных [illegible] к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных [illegible], [illegible] устройство внешних сетей электроснабжения, радио:

Жұмыстардың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орын[illegible] мерзімі Сро[illegible]
Деревья лиственной породы	шт	42	[illegible]

17. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама [illegible] **тұрғын үй бойынша:**
барлығы 41412,48 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-[illegible] теңге, жабдықтар, аспаптар, мүкаммал - мың теңге.

17. Сметная стоимость по утвержденной про[illegible] **по жилому дому:**
всего 41412,48 тыс. тенге., в том числе: строительно-м[illegible]

18. Пайдалануға кабылданатын негізгі қорлардың сметалық [illegible] 41412,48 мың теңге, оның ішінде: [illegible] теңге, жабдықтар, аспаптар, мүкаммалдар құны - мың теңге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксп[illegible] 41412,48 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительн[illegible] тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмент[illegible]

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен [illegible] технологиялық жақсы

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық [illegible] қоса алғанда) шешімнің озықтығына [illegible]

19. На основании осмотра объекта и ознак[illegible] документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических хорошо

архитектурно-строительных (включая объе[illegible]-планиро[illegible] материалов и конструкций) хорошо

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылған
«Семей қаласының № 34 мектеп ауданында электрқазандығымен, 200 текше метрге өртке қарсы резервуармен қазандық және шаруашылық – ауыз су жеткізгіш үшін бас тоған құрылысы».

Пайдалануға қабылдансын.
Предъявленный к приемке
Строительство котельной с электрокотлами, пожарного резервуара на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ № 34 в г.Семей «Затишье»

Принять в эксплуатацию.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель приемочной комиссии

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя приемочной Комиссии

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии

Заказчик - ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"

Подрядчик - ТОО "Инком-Шығыс"

Договор № 26 от 10.09.2007 г.

Справка
стоимости выполненных работ за октябрь 2007 г.
по объекту: "Строительство котельной с электрокотлами, пожарного резервуара
на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ 34 г.Семей"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт № 1	11166665	11166665
2	НДС 14%	1563333	1563333
3	Всего	12 729 998	12 729 998
4	Услуги технадзора	231 000	231 000
5	Авторский надзор	66 000	66 000
6	**Итого** (строки 3+4+5)	13 026 998	13 026 998
7	**Всего к оплате**	13 026 998	13 026 998
8	Аванс	3908099	3908099
	Итого к оплате	**9 118 899**	**9 118 899**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"
Е.Касенов

Подрядчик
ТОО "Инком-Шығыс"
М.Акылгазин

Технадзор
ТОО "ВостокПромНаладка"
Ю.Цыбенко

Заказчик - ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шығыс"
Договор № 26 от 10.09.2007 г.

Акт № 1

сдачи приемки выполненных работ за октябрь 2007 г.
по объекту: "Строительство котельной с электрокотлами, пожарного резервуара на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ 34 г.Семей"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------ %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета № 2-1 и -1. Котельная (общестроительные работы)								
1	Е0101-17-14 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	38	47,68	45,38	1812	1724	569
		м3		2,24	13,20	85	502	97
2	Е0101-12-14 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	38	33,40	31,41	1269	1194	392
		м3		1,99	8,64	76	328	97
3	Е0101-17-14 Т.Ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	15	47,68	45,38	715	681	225
		м3		2,24	13,20	34	198	97
4	Е0101-12-14 Т.Ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	16	33,40	31,41	534	503	165
		м3		1,99	8,64	32	138	97
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	2	462,24	--	924	--	1045
		м3		462,24	--	924	--	113
6	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	429,84	--	430	--	486
		м3		429,84	--	430	--	113
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	38	6,48	6,48	246	246	78
		м3		--	2,10	--	80	97
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	38	21,55	4,52	819	172	628

		м3		17,03	--	647	--	97
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17	134,10	--	2280	--	2576
		м3		134,10	--	2280	--	113
10	Е0101-169-1	Подсыпка под полы	2	134,39	29,31	269	59	270
		м3						
11	Е0101-145-5 т.ч. п-3.173 к=0,6	Планировка площадей пола из грунтов 2 группы ручным способом	71,49	11,64	--	832	--	807
		м2		11,64	--	832	--	97
12	Е010332-А18 -1	Транспорт лишнего грунта	89,04	127,20	127,20	11326	11326	1648
		т						
13	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	332,58	172,69	665	345	382
		шт		76,28	60,21	153	120	140
14	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	34	472,95	243,37	16080	8275	9137
		шт		106,88	85,08	3634	2893	140
15	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	22	1046,66	598,40	23027	13165	12618
		шт		195,53	214,16	4302	4712	140
16	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	5,98	6390,00	--	38212	--	--
		м3		--	--	--	--	--
17	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	4,51	6160,00	--	27769	--	--
		м3		--	--	--	--	--
18	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	15,89	5920,00	--	94069	--	--
		м3		--	--	--	--	--
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	26,38	83,00	--	2189	--	--
		м3		--	--	--	--	--
20	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона кл В7,5	0,782	6494,31	311,32	5079	243	459
		м3		441,00	117,61	345	92	105
21	Е0107-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	4	104,98	66,43	420	266	267
		шт		23,85	23,85	95	95	140

22	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,098	13200,00	--	1294	--	--
		м3		--	--	--	--	--
23	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава 1:2 толщ 20 мм	24,15	258,21	9,95	6236	240	1662
		м2		52,20	3,74	1261	90	123
24	Е0123-2-1	Укладка гильзы из асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,004	332221,02	1733,92	1329	7	320
		км		60966,00	650,25	244	3	130
25	Е0108-20-7	Кладка наружных стен из силикатного кирпича М100 с утеплением жесткими минераловатными плитами толщ 130 мм	28,11	6376,00	355,12	179229	9982	36644
		м3		972,00	132,75	27323	3732	118
26	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	7,38	4260,00	--	31439	--	--
		м3		--	--	--	--	--
27	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	46,12	5818,44	335,84	268346	15489	44939
		м3		699,75	126,00	32272	5811	118
28	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	6,28	5777,26	337,41	36281	2119	5902
		м3		670,50	126,00	4211	791	118
29	Е0107-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	42	104,98	66,43	4409	2790	2805
		шт		23,85	23,85	1002	1002	140
30	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,959	13200,00	--	12659	--	--
		м3		--	--	--	--	--
31	Е0111-2-9	Устройство подготовки из бетона В7,5	4,53	6111,08	--	27683	--	3159
		м3		567,00	--	2569	--	123
32	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,018	5239,08	327,33	94	6	38
		1т		1890,00	123,75	34	2	105
33	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,012	64200,00	--	770	--	--
		т		--	--	--	--	--
34	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	61800,00	--	371	--	--
		т		--	--	--	--	--
35	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,006	70779,65	422,15	425	3	60
		т		8257,50	157,50	50	1	118

36	E0111-2-9	Устройство подготовки из бетона В7,5	3,5	6111,08	--	21389	--	2441
		м3		567,00	--	1985	--	123
37	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,024	5239,08	327,33	126	8	51
		1т		1890,00	123,75	45	3	105
38	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,015	64200,00	--	963	--	--
		т		--	--	--	--	--
39	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,009	61800,00	--	556	--	--
		т		--	--	--	--	--
40	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из глиняного кирпича М75	35,69	931,31	34,37	33238	1227	8502
		м2		189,00	12,87	6745	459	118
41	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,061	70779,65	422,15	4318	26	606
		т		8257,50	157,50	504	10	118
42	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	3	1450,31	373,54	4351	1121	2523
		шт		465,75	135,07	1397	405	140
43	E0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	7	1298,13	387,22	9087	2711	4501
		шт		344,25	115,02	2410	805	140
44	C143017-8 доп вып 2,3	Плиты многопустотные ПК60.15-6AIVта 1080+45.2+223	26,73	1393,00	--	37235	--	--
		м2		--	--	--	--	--
45	C143017-8 доп вып 2,3	Плиты ребристые 2ПГ6-6AIVт 889-45+388	62,3	1232,00	--	76754	--	--
		м2		--	--	--	--	--
46	E0107-53-11	Укладка опорных подушек	16	390,09	24,15	6241	386	4048
		шт		171,90	8,83	2750	141	140
47	C143014-3 к=1,36	Опорные плиты ОП5-2т 10200.1,36	0,272	13872,00	--	3773	--	--
		м3		--	--	--	--	--
48	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,003	175710,10	1826,10	527	5	37
		т		8100,00	690,75	24	2	140

111	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование (ФоМ1)	3,56	7037,08	260,48	25052	927	2630
		м3		614,25	89,46	2187	318	105
112	Е0106-1-1	Устройство днищ подпольных каналов из бетона В7,5	1,08	5553,37	66,01	5998	71	250
		м3		195,75	24,93	211	27	105
113	Е0106-13-1	Устройство стен подпольных каналов из бетона В7,5	2,77	6415,97	86,60	17772	240	1522
		м3		490,50	32,72	1359	91	105
114	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	7	112,86	37,48	790	262	741
		шт		64,80	10,81	454	76	140
115	С143018-67	Плиты П1-5	0,14	10900,00	--	1526	--	--
		м3		--	--	--	--	--
116	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,14	119,00	--	17	--	--
		м3		--	--	--	--	--
117	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,14	221,00	--	31	--	--
		м3		--	--	--	--	--
118	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	4,73	3965,24	221,40	18756	1047	4241
		м2		812,25	84,38	3842	399	100
119	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,057	70437,87	304,24	4015	17	586
		1т		9675,00	114,75	551	7	105
120	Е0109-24-1	Монтаж уголков	0,047	13864,97	4022,39	652	189	430
		т		9090,00	1071,86	427	50	90
121	С12021-260	Уголки 56х5, 50х5	0,047	114900,00	--	5400	--	--
		т		--	--	--	--	--
122	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	26,46	0,02	69	--	10
		м2		4,16	--	11	--	90
123	Е0127-39-17	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	71,28	1222,69	26,34	87153	1878	5082
		м2		47,03	6,58	3352	469	133
124	Е0127-39-18 к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	356,4	-54,39	-0,03	-19385	-11	-465
		м2		-0,97	-0,01	-346	-4	133

125	E0106-1-15	Устройство крыльца из бетона В7,5	0,6	5499,56	100,65	3300	60	116
		м3		146,25	38,03	88	23	105
126	E0127-38-1	Устройство бетонной подготовки пандуса из бетона В12,5	3,45	959,85	14,12	3311	49	211
		м2		42,98	3,08	148	11	133
127	E0127-38-2 к=3	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 1 см	10,35	-54,88	--	-568	--	-12
		м2		-0,90	--	-9	--	133
128	E0127-39-17	Устройство пандуса из бетона В25	3,45	1320,61	26,34	4556	91	246
		м2		47,03	6,58	162	23	133
129	E0123-14-2	Устройство продувочного колодца круглого кирпичного с покрытием из сборного ж/б	4,17	10332,14	277,24	43054	1155	13637
		м3		2413,58	103,73	10057	432	130
130	C131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	1	5490,00	--	5490	--	--
		шт		--	--	--	--	--
131	C11011-774	Скобы ходовые	15,5	129,00	--	2000	--	--
		кг		--	--	--	--	--
132	E0108-5-1	Устройство глиняного замка	4,85	1951,67	274,19	9466	1330	6284
		м3		994,50	103,50	4823	502	118
133	E0111-19-1	Устройство асфальтовой стяжки	3,49	66,04	15,09	230	53	198
		м2		40,50	5,65	141	20	123
134	E0111-19-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	3,49	-7,70	-2,97	-27	-10	-25
		м2		-4,73	-1,10	-17	-4	123
135	C143010-8	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	0,175	3790,00	--	663	--	--
		т		--	--	--	--	--
136	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3,53	255,10	3,39	901	12	436
		м2		117,00	0,72	413	3	105
137	E0111-11-1	Штукатурка днища цементным раствором 1:2	1,23	258,21	9,95	318	12	85
		м2		52,20	3,74	64	5	123

138	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,89	245,44	3,82	1937	30	361
		м2		37,35	1,44	295	11	118
139	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН10)	0,013	70437,87	304,24	916	4	134
		1т		9675,00	114,75	126	1	105
140	E0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	1,22	530,68	14,05	647	17	269
		м2		178,20	5,31	217	6	120
141	E0110-52-1	Огнезащита перегородок	1,22	20,48	0,91	25	1	7
		м2		4,68	0,34	6	--	120
142	E0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	10,71	192,63	30,43	2063	326	1304
		м2		90,00	11,50	964	123	120
143	C12067-22	Стенки шкафов	10,71	1180,00	--	12638	--	--
		м2		--	--	--	--	--
144	E0110-33-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок	0,99	268,26	30,43	266	30	236
		м2		186,75	11,50	185	11	120
145	C12067-24	Полки шкафные	0,99	2440,00	--	2416	--	--
		м2		--	--	--	--	--
146	E0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	6	175,61	36,97	1054	222	792
		шт		96,08	13,95	576	84	120
147	C12067-3	Блоки дверные шкафные	3,27	3450,00	--	11282	--	--
		м2		--	--	--	--	--
148	C11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	6	843,00	--	5058	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
149	C11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	6	583,00	--	3498	--	--
		шт		--	--	--	--	--
150	E0110-36-1	Установка и крепление наличников	5,94	95,32	0,32	566	2	85
		м		11,79	0,11	70	1	120
151	E0110-39-1	Устройство деревянного цоколя	5,94	6192,81	181,17	36785	1076	8250
		м2		1089,00	68,45	6469	407	120

152	С12067-28	Брусок монтажный БМ-18; БМ-21	39,06	230,00	--	8984	--	--
		м		--	--	--	--	--
153	С12067-30	Штанга Ш-1	6	85,00	--	510	--	--
		шт		--	--	--	--	--
154	С12067-32	Штангодержатель ШД	12	72,00	--	864	--	--
		шт		--	--	--	--	--
155	С12067-33	Полкодержатель ПД-1; ПД-2	24	27,00	--	648	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Локальная смета. Наружные сети водоснабжения.						
1	Е0101-12-14 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1933	33,40	31,41	64566	60716	19935
		м3		1,99	8,64	3851	16701	97
2	Е0101-162-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	60	780,30	--	46818	--	52904
		м3		780,30	--	46818	--	113
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м	1925	5,55	5,55	10693	10693	3368
		м3		--	1,80	--	3472	97
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	68	134,10	--	9119	--	10304
		м3		134,10	--	9119	--	113
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1925	21,55	4,52	41476	8693	31799
		м3		17,03	--	32783	--	97
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,744	1461,20	152,52	1087	113	204
		м3		153,68	57,15	114	43	130
7	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	17531	466,78	17531	467	895
		шт		513,00	175,50	513	176	130
8	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1140,00	--	2280	--	--
		шт		--	--	--	--	--

9	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек 30ч6бр диам. 50 мм	2	3742,08	6,95	7484	14	380
		шт		144,00	2,25	288	5	130
10	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	1394,47	39,24	2789	78	691
		1шт		254,25	15,75	509	31	128
12	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1230,00	--	1230	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Ц0112-1023-4	Установка колонки управления задвижкой д 200 мм	1	1798,00	101,00	1798	101	1454
		шт		1591,00	24,80	1591	25	90
14	СПрайс-лист ССП ФПБ	Колонка управления задвижкой	1	19369,35	--	19369	--	--
		шт		--	--	--	--	--
15	С131103-3	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	1	194,00	--	194	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,018	154892	66010	2788	1188	2226
		км		70200	24937	1264	449	130
17	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	18,07	1910,00	--	34514	--	--
		м		--	--	--	--	--
18	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,124	62567	6789	7758	842	7776
		км		45675	2565	5664	318	130
19	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	124,5	280,00	--	34860	--	--
		м		--	--	--	--	--
20	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,049	247994	49390	12152	2420	5187
		т		62775	18657	3076	914	130
21	С11011-954	Указатель пожарного резервуара	1	359,00	--	359	--	--
		шт		--	--	--	--	--

22	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	30	523,00	--	15690	--	--
		м		--	--	--	--	--
23	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0,018	10652	--	192	--	225
		км		9630,00	--	173	--	130
24	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,124	8097,13	--	1004	--	1295
		км		8032,50	--	996	--	130
25	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,018	453446	80945	8162	1457	1849
		км		48443	30578	872	550	130
26	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,124	151045	29540	18730	3663	7486
		км		35280	11160	4375	1384	130
27	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,45	13296	1879,87	99054	14005	19118
		м3		1435,50	538,43	10694	4011	130
28	С143018-33 к=1,25	Кольца КЦО-1,КЦ7-3 3490.1,25	2,67	4362,50	--	11648	--	--
		м		--	--	--	--	--
29	С143018-33	Кольца КЦ7-9	0,89	1570,00	--	1397	--	--
		м		--	--	--	--	--
30	С143018-37	Кольца КЦ15-9,КЦ15-9а	8,9	3320,00	--	29548	--	--
		м		--	--	--	--	--
31	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	3	5490,00	--	16470	--	--
		шт		--	--	--	--	--
32	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	3600,00	--	7200	--	--
		шт		--	--	--	--	--
33	С12068-31	Деревянная крышка	1,75	1910,00	--	3343	--	--
		м2		--	--	--	--	--
34	Е0108-6-9	Кладка горловины колодцев из керамического кирпича	0,49	7809,25	296,60	3827	145	593
		м3		915,75	110,25	449	54	118

35	E0127-39-17	Устройство бетонной отмостки	10,7	1222,69	26,34	13083	282	763
		м2		47,03	6,58	503	70	133
36	E0127-39-18 к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	53,5	-54,39	-0,03	-2910	-2	-70
		м2		-0,97	-0,01	-52	-1	133
		Локальная смета. Ограждение						
1	ЕМАФ П1-229	Монтаж металлической ограды М1В	2,35	25953,81	8489,31	61069	19975	51614
		100мп		17464,50	4470,75	41094	10520	100
2	ЕМАФ П1-229	Монтаж металлоконструкций	2,35	2314,41	30,66	5446	72	4865
		100мп		2283,75	13,50	5374	32	90
3	СМАФ	Металлическая ограда тип М1В	2,35	145440,41	--	342221	--	--
		100мп		--	--	--	--	--
4	ЕМАФ П1-251	Устройство насадки из колючей проволоки М10	2,35	1372,50	--	3229	--	3229
		100мп		1372,50	--	3229	--	100
5	ЕМАФ П1-251	Монтаж металлоконструкций	2,35	676,56	8,31	1592	20	1429
		100мп		668,25	6,75	1572	16	90
6	СМАФ	Насадка из колючей проволоки М10	2,35	4416,00	--	10391	--	--
		100мп		--	--	--	--	--
7	ЕМАФ П1-250	Устройство ограды из колючей проволоки тип М9Б(Б)	1,55	28160,67	9148,17	43734	14207	35903
		100мп		19012,50	4106,25	29526	6377	100
8	ЕМАФ П1-250	Монтаж металлоконструкций	1,55	1968,60	26,85	3057	42	2730
		100мп		1941,75	11,25	3016	17	90
9	СМАФ	Ограда из колючей проволоки тип М9Б(Б)	1,55	96506,67	--	149875	--	--
		100мп		--	--	--	--	--
10	ЕМАФ П1-280	Устройство ворот ВМ1В	1	6380,25	1261,50	6380	1262	5717
		шт		5118,75	598,50	5119	599	100
11	ЕМАФ П1-280	Монтаж металлоконструкций	1	2613,32	34,82	2613	35	2336
		шт		2578,50	16,88	2579	17	90
12	ЕМАФ П1-298	Исключить калитку	1	-645,24	-8,49	-645	-8	-575
		шт		-636,75	-2,25	-637	-2	90

13	СМАФ	Ворота тип ВМ1В	1	34555,63	--	34556	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	ЕМАФ ПП-616	Устройство столбов-указателей	4	1805,07	54,57	7220	218	7083
		шт		1750,50	20,25	7002	81	100
15	СМАФ	Столбы-указатели	4	5483,20	--	21933	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	ЕМАФ ПП-228	Монтаж металлической ограды М1Б	0,1242	23481,54	8462,79	2916	1051	2421
		100мп		15018,75	4470,75	1865	555	100
17	ЕМАФ ПП-228	Монтаж металлоконструкций	0,1242	2314,41	30,66	287	4	257
		100мп		2283,75	13,50	284	2	90
18	СМАФ	Металлическая ограда тип М1Б	0,1242	124709,82	--	15489	--	--
		100мп		--	--	--	--	--
19	ЕМАФ ПП-297	Устройство калитки тип КМ1Б	1	553,68	6,93	554	7	494
		шт		546,75	2,25	547	2	90
20	СМАФ	Калитка тип КМ1Б	1	2114,85	--	2115	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Локальная смета № 6-4-1и. Скважина.						
1	Е0104-8-2 Т.Ч. П.3.1 К=1,1	Роторное бурение скважин д 219 мм с прямой промывкой в грунтах 2 группы	9	778,10	639,14	7003	5752	2196
		м		124,50	110,07	1120	991	104
2	Е0104-8-4 Т.Ч. П.3.1 К=1,1	Роторное бурение скважин д 219 мм с прямой промывкой в грунтах 4 группы	11	2179,30	1802,47	23972	19827	7479
		м		347,99	305,73	3828	3363	104
3	Е0104-8-7 Т.Ч. П.3.1 К=1,1	Роторное бурение скважин д 219 мм с прямой промывкой в грунтах 7 группы	20	6446,26	5317,02	128925	106340	36492
		м		1049,40	705,05	20988	14101	104
4	Е0104-46-1	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 1 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	20	243,56	171,56	4871	3431	1987
		м		72,00	23,54	1440	471	104
5	С130806-306 прим	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х12,1 мм	20	3060,00	--	61200	--	--
		м		--	--	--	--	--
6	С11061-46 прим	Долота трехшарошечные д 219 мм	1,06	78900	--	83508	--	--
		шт		--	--	--	--	--

7	СС тоимость в ценах 1991 г к=115	Долота лопастные	0,163	7241,45	--	1180	--	--
		шт		--	--	--	--	--
8	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	104761	80236	104761	80236	40152
				24525	14082	24525	14082	104
		шт						
9	С11011-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный /ПЦ-ДО/, марки 400	0,49	6499,50	--	3185	--	--
		т		--	--	--	--	--
10	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90285	79012	90285	79012	25851
				11273	13584	11273	13584	104
		сутки						
Локальная смета № 6-2и-3. Тепловые сети.								
1	Е0101-17-14 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	64	47,68	45,38	3051	2904	959
				2,24	13,20	144	845	97
		м3						
2	Е0101-12-14 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	63	33,40	31,41	2104	1979	650
				1,99	8,64	125	544	97
		м3						
3	Е0101-17-14 Т.Ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	39	47,68	45,38	1859	1770	584
				2,24	13,20	88	515	97
		м3						
4	Е0101-12-14 Т.Ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40	33,40	31,41	1336	1256	413
				1,99	8,64	80	346	97
		м3						
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	4	462,24	--	1849	--	2089
				462,24	--	1849	--	113
		м3						
6	Е0101-163-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	429,84	--	430	--	486
				429,84	--	430	--	113
		м3						

7	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	76	6,48 --	6,48 2,10	492 --	492 160	155 97
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	76	21,55 17,03	4,52 --	1637 1294	343 --	1255 97
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	32	134,10 134,10	-- --	4291 4291	-- --	4849 113
10	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под лотки м3	11,05	1461,20 153,68	152,52 57,15	16146 1698	1685 632	3029 130
11	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	31,57	1986,57 567,00	564,43 195,49	62706 17897	17816 6171	33695 140
12	C143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 (Л10д-8) м3	1,53	11200,00 --	-- --	17136 --	-- --	-- --
13	C143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0(Л10-8) м3	1,98	10500,00 --	-- --	20790 --	-- --	-- --
14	C143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 (Л10-8,Лу10-8(н)-1 м3	15,54	10300,00 --	-- --	160062 --	-- --	-- --
15	C143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 (Л3д-8) м3	0,075	11200,00 --	-- --	840 --	-- --	-- --
16	C143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,075	-119,00 --	-- --	-9 --	-- --	-- --
17	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,075	-221,00 --	-- --	-17 --	-- --	-- --

18	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (П11д-8,П15д-8) м3	3,15	10900,00 --	-- --	34335 --	-- --	-- --
19	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (П11-8) м3	8,8	10700,00 --	-- --	94160 --	-- --	-- --
20	С143018-67, 143001-45, 46	Плиты П5д-8 16000-129-240 м3	0,04	15631,00 --	-- --	625 --	-- --	-- --
21	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 (Б2) м3	0,45	18900,00 --	-- --	8505 --	-- --	-- --
22	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	0,45	119,00 --	-- --	54 --	-- --	-- --
23	Е0107-62-3	Устройство неподвижных опор Н1-Н3 м3	2,35	9077,09 1329,75	248,05 91,83	21349 3128	583 216	4681 140
24	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,462	13200,00 --	-- --	6098 --	-- --	-- --
25	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (П11д-8) м3	0,33	10900,00 --	-- --	3597 --	-- --	-- --
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	3,38	5532,97 195,75	66,01 24,93	18701 662	223 84	783 105
27	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона м3	23,02	9903,57 1296,00	418,23 152,98	228000 29837	9628 3522	46702 140

28	С143015-33	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0 м3 (Б7) м3	0,71	16700,00 --	-- --	11857 --	-- --	-- --
29	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	0,71	119,00 --	-- --	84 --	-- --	-- --
30	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (ПО3) м3	1,44	10900,00 --	-- --	15696 --	-- --	-- --
31	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	1,44	119,00 --	-- --	171 --	-- --	-- --
32	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,262	13200,00 --	-- --	3458 --	-- --	-- --
33	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (П15д-8) м3	0,32	10900,00 --	-- --	3488 --	-- --	-- --
34	С143018-33 к=1,25	Кольца КЦО-1,КЦ7-3 2310.1,25 м	1,44	2887,50 --	-- --	4158 --	-- --	-- --
35	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	4	3600,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --
36	С11011-774	Скобы ходовые кг	12,18	129,00 --	-- --	1571 --	-- --	-- --
37	Е0115-72-1	Цементная стяжка по уклону днища с перезитом м2	9	362,18 124,88	3,58 0,88	3260 1124	32 8	1188 105
38	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону м2	13,2	362,18 124,88	3,58 0,88	4781 1648	47 12	1743 105

39	E0127-39-17	Устройство отмостки из бетона В7,5	21,4	1404,25	26,34	30051	564	1526
		м2		47,03	6,58	1006	141	133
40	E0127-39-18 к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	107	-54,39	-0,03	-5820	-3	-139
		м2		-0,97	-0,01	-104	-1	133
41	E0101-17-14 Т.Ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	21	47,68	45,38	1001	953	315
		м3		2,24	13,20	47	277	97
42	E0101-12-14 Т.Ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	163	33,40	31,41	5445	5120	1681
		м3		1,99	8,64	325	1408	97
43	E0101-168-1	Разработка грунта I группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	3	452,33	184,58	1357	554	1340
		м3		267,75	127,49	803	382	113
44	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	116	6,48	6,48	752	752	237
		м3		--	2,10	--	244	97
45	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	116	21,55	4,52	2499	524	1916
		м3		17,03	--	1975	--	97
46	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	50	122,18	--	6109	--	6903
		м3		122,18	--	6109	--	113
47	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,26	13295,82	1879,87	16753	2369	3233
		м3		1435,50	538,43	1809	678	130
48	C143018-33 к=1,25	Кольца КЦО-1,КЦ7-3 2310.1,25	0,36	2887,50	--	1040	--	--
		м		--	--	--	--	--
49	C143018-36	Кольца КЦ10-9,КЦ10-9а	2,67	2070,00	--	5527	--	--
		м		--	--	--	--	--
50	C131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	3600,00	--	3600	--	--
		шт		--	--	--	--	--

51	С11011-774	Скобы ходовые	8	129,00	--	1032	--	--
		кг		--	--	--	--	--
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дренажный колодец	0,2	5461,57	66,01	1092	13	46
		м3		195,75	24,93	39	5	105
53	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	1,78	1951,67	274,19	3474	488	2306
		м3		994,50	103,50	1770	184	118
54	Е0111-2-3	Засыпка гравием	14,24	1291,08	--	18385	--	8315
		м3		474,75	--	6760	--	123
55	Е0111-2-1	Устройство песчаной подготовки	0,54	1655,25	--	894	--	317
		м3		477,00	--	258	--	123
56	Е0127-39-17	Устройство отмостки из бетона кл В7,5	5,35	1222,69	26,34	6541	141	381
		м2		47,03	6,58	252	35	133
57	Е0127-39-18 К=12	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	64,2	-54,39	-0,03	-3492	-2	-84
		м2		-0,97	-0,01	-62	-1	133
58	Е0111-19-1	Стяжка из асфальта по днищу колодца	0,79	66,04	15,09	52	12	45
		м2		40,50	5,65	32	4	123
59	Е0111-19-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	0,79	-7,70	-2,97	-6	-2	-6
		м2		-4,73	-1,10	-4	-1	123
60	С143010-8	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	0,04	3790,00	--	152	--	--
		т		--	--	--	--	--
61	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,145	199924	52482	28989	7610	20388
		км		91125	17036	13213	2470	130
62	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	145	626,00	--	90770	--	--
		м		--	--	--	--	--
63	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,073	164956	46656	12042	3406	8916
		км		76950	17000	5617	1241	130

64	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм м	73,23	329,00 --	--	24091 --	--	--
65	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 45х2 мм,38х2 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,073	162167,21 76050,00	46382 17015	11838 5552	3386 1242	8832 130
66	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,5 мм м	73,23	166,00 --	--	12155 --	--	--
67	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,006	162167 76050	46382 17015	973 456	278 102	726 130
68	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	2,02	153,00 --	--	309 --	--	--
69	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм м	2,02	279,00 --	--	564 --	--	--
70	С130806-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм м	2,02	246,00 --	--	497 --	--	--
71	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128
72	С130901-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	1	6460,00 --	--	6460 --	--	--
73	С130809-52	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	306,00 --	--	612 --	--	--
74	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара компл	2	1317,43 558,00	664,93 156,60	2635 1116	1330 313	1858 130
75	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	2	11800,00 --	--	23600 --	--	--
76	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм компл	4	2350,00 --	--	9400 --	--	--

77	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара компл	1	1222,18 501,75	640,55 154,35	1222 502	641 154	853 130
78	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	1	10400,00 --	-- --	10400 --	-- --	-- --
79	С130809-74	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм компл	2	1980,00 --	-- --	3960 --	-- --	-- --
80	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128
81	С130901-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	721,00 --	-- --	1442 --	-- --	-- --
82	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	225,00 --	-- --	900 --	-- --	-- --
83	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 40 мм 1шт	2	473,47 254,25	39,24 15,75	947 509	78 31	691 128
84	С130901-69	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	1280,00 --	-- --	2560 --	-- --	-- --
85	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	4	285,00 --	-- --	1140 --	-- --	-- --
86	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм шт	2	1345,31 580,50	670,31 158,85	2691 1161	1341 318	1922 130
87	С131206-40 к=2,25	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108х4 мм, длина14,2мм шт	2	22252,50 --	-- --	44505 --	-- --	-- --
88	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм шт	2	630,13 522,00	56,38 9,00	1260 1044	113 18	1381 130
89	С131206-37 к=2,06	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 57х3 мм, длина 13 м шт	1	9661,40 --	-- --	9661 --	-- --	-- --
90	С130806-47	Компенсатор П-образный д 45х2,5 мм м	11,2	428,00 --	-- --	4794 --	-- --	-- --

91	E0107-53-11	Установка опорных подушек	86	390,09	24,15	33548	2077	21760
		шт		171,90	8,83	14783	759	140
92	C143014-3	Опорные подушки ОП-1,ОП-2	0,401	10200,00	--	4090	--	--
		м3		--	--	--	--	--
93	E0113-37-1	Антикоррозийное покрытие изолом по холодной изольной мастике	77	497,56	5,38	38312	414	13098
		м2		186,75	2,25	14380	173	90
94	E0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	77	275,90	1,57	21244	121	5146
		м2		74,25	--	5717	--	90
95	E0126-8-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм	151	96,09	4,62	14510	698	13625
		м		88,43	1,80	13353	272	100
96	C11031-25	Шнур из минваты	2,5	2530,00	--	6325	--	--
		м3		--	--	--	--	--
97	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 108х4 мм минплитами	145	129,86	11,48	18829	1665	11844
		м		77,40	4,28	11223	621	100
98	C11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75	3,8	3360,00	--	12768	--	--
		м3		--	--	--	--	--
99	E0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	151	126,66	7,40	19126	1117	5572
		м		34,20	2,70	5164	408	100
100	E0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	145	143,38	9,39	20790	1362	4731
		м		29,03	3,60	4209	522	100
101	C11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,1675	185900,00	--	31138	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--
Локальная смета. Вертикальная планировка.								
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	237	7,91	7,91	1875	1875	590
		м3		--	2,57	--	609	97
2	E0101-24-9 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	474	7,32	7,32	3471	3471	1093
		м3		--	2,38	--	1127	97

3	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	327	9,24 --	9,24 3,00	3023 --	3023 981	952 97
4	E0101-24-10 к=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	654	7,91 --	7,91 2,57	5173 --	5173 1680	1629 97
5	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	27	14,01 --	14,01 4,80	378 --	378 129	126 97
6	E0101-130-7 к=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	54	1,39 --	1,39 0,42	75 --	75 23	22 97
7	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	272	39,76 1,87	37,82 11,00	10814 509	10286 2991	3395 97
8	E310	Транспорт избыточного грунта тн	462,4	123,60 --	123,60 18,54	57153 --	57153 8573	1029 --
Локальная смета. Наружные сети канализации.								
1	E0101-12-14 Т.4.П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	100	33,40 1,99	31,41 8,64	3340 199	3141 864	1031 97
2	E0101-162-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	3	577,80 577,80	-- --	1733 1733	-- --	1959 113
3	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	89	5,55 --	5,55 1,80	494 --	494 161	156 97
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	14	134,10 134,10	-- --	1877 1877	-- --	2121 113
5	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	89	21,55 17,03	4,52 --	1918 1516	402 --	1470 97
6	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,021	51202,3 30825,0	20326,0 5353,43	1075 647	427 112	988 130

7	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм 10м	2,12	2590,00 --	-- --	5493 --	-- --	-- --
8	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах врезка	1	3710,53 2835,00	83,18 31,50	3711 2835	83 32	3726 130
9	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	0,54	11058,4 2286,00	2308,84 864,68	5972 1234	1247 467	2212 130
10	С143018-33 К=1,25	Кольца КЦ0-1 м	0,07	4362,50 --	-- --	305 --	-- --	-- --
11	С143018-36	Кольца КЦ10-9 м	0,89	2070,00 --	-- --	1842 --	-- --	-- --
12	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	1	3600,00 --	-- --	3600 --	-- --	-- --
13	С12068-31	Деревянная крышка м2	0,35	1910,00 --	-- --	669 --	-- --	-- --
14	Е0108-6-9	Кладка горловины колодца из кирпича м3	0,035	7809,25 915,75	296,60 110,25	273 32	10 4	42 118
15	Е0127-39-17	Устройство бетонной отмостки м2	5,35	1222,69 47,03	26,34 6,58	6541 252	141 35	381 133
16	Е0127-39-18 к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 м2	26,75	-54,39 -0,97	-0,03 -0,01	-1455 -26	-1 --	-35 133
Локальная смета. Насосная (общестроительные работы.								
1	Е0101-12-14 Т.Ч. П3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	61	33,40 1,99	31,41 8,64	2038 122	1916 527	629 97
2	Е0101-163-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1	669,60 669,60	-- --	670 670	-- --	757 113
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	15	134,10 134,10	-- --	2012 2012	-- --	2273 113

4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	34	6,48 --	6,48 2,10	220 --	220 72	69 97
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	34	21,55 17,03	4,52 --	733 579	154 --	562 97
6	Е0101-169-2	Подсыпка под полы м3	14,72	179,63 138,60	41,03 20,05	2644 2040	604 295	2639 113
7	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	3	341,22 76,28	172,69 60,21	1024 229	518 181	573 140
8	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	17	484,83 106,88	243,37 85,08	8242 1817	4137 1446	4569 140
9	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	12	1076,69 195,53	598,40 214,16	12920 2346	7181 2570	6883 140
10	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	3,05	6390,00 --	-- --	19502 --	-- --	-- --
11	С143003-17	Блоки бетонные стен подвалов объемом менее 0,5 м3 из тяжелого бетона М-100 м3	1,9	6160,00 --	-- --	11679 --	-- --	-- --
12	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 м3	7,82	5920,00 --	-- --	46294 --	-- --	-- --
13	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок 1м3	0,48	6494,31 441,00	311,32 117,61	3117 212	149 56	282 105
14	Е0111-11-1	Горизонтальная гидроизоляция из цементного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм м2	11,53	258,21 52,20	9,95 3,74	2977 602	115 43	793 123
15	Е0106-1-20	Устройство монолитного фундамента под оголовок из бетона В7,5 1м3	2	6494,31 441,00	311,32 117,61	12989 882	623 235	1173 105
		Итого прямые затраты	Тенге			6072974		
		Всего заработная плата	Тенге				924042	
		Накладные расходы	Тенге			895 735		
		Итого	Тенге			6 968 709		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			418123		
		Итого	Тенге			7 386 832		
		Временные здания и сооружения 1,53%	Тенге			113019		
		Итого	Тенге			7 499 850		

		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге			164997		
		Выслуга лет и дополнительные отпуска 1,4%	Тенге			104998		
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			7 769 845		
		Итого в ценах 2007 г. с коэф. 1,409	Тенге			10947711,13		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			218954		
		Итого	Тенге			11166665		
		НДС 14%	Тенге			1563333		
		Всего по акту	Тенге			**12729998**		

ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"

_____ **Е.Касенов**

ТОО "Инком-Шыгыс"

_____ **М.Акылгазин**

ТОО "ВостокПромНаладка"

_____ **Ю.Цыбенко**

объёмы работ согласованы

Заказчик - ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"

Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"

Договор № 26 от 10.09.2007 г.

Справка
стоимости выполненных работ за ноябрь 2007 г.
по объекту: "Строительство котельной с электрокотлами, пожарного резервуара
на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ 34 г.Семей"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт № 2	19476905	8310240
2	НДС 14%	2726767	1163434
3	Всего	22 203 672	9 473 674
4	Услуги технадзора	231 000	-
5	Авторский надзор	66 000	-
6	**Итого** (строки 3+4+5)	22 500 672	9 473 674
7	**Всего к оплате**	22 500 672	9 473 674
8	Аванс	6750202	2842102
	Итого к оплате	**15 750 470**	**6 631 572**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"
Касенов Е.Касенов

Подрядчик
ТОО "Инком-Шыгыс"
М.Акылгазин

Технадзор
ТОО "ВостокПромНаладка"
Ю.Цыбенко

Заказчик - ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 26 от 10.09.2007 г.

Акт № 2

сдачи приемки выполненных работ за ноябрь 2007 г.

по объекту: "Строительство котельной с электрокотлами, пожарного резервуара на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ 34 г.Семей"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	----------
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета № 2-1 и -1. Котельная (общестроительные работы)								
49	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	108,04	72,27	0,42	7808	45	1939
		м2		14,92	0,16	1612	17	119
50	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	108,04	43,81	4,93	4733	533	3998
		м2		29,25	1,85	3160	200	119
51	Е0112-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	108,04	25,83	4,90	2791	529	2929
		м2		20,93	1,85	2261	200	119
52	СПрайс-лист ТОО "ТехноНико ль-	Утеплитель пенополистирол Y 35 кг/м3 14990:1,14:1,409:1,02:1,06	13,35	8631,37	--	115229	--	--
		м3		--	--	--	--	--
53	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	108,04	164,57	15,94	17780	1722	5221
		м2		34,65	5,96	3744	644	119
54	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	108,04	62,49	27,39	6751	2959	5832
		м2		35,10	10,26	3792	1108	119
55	СПрайс-лист ТОО "ТехноНико ль-	Унифлекс ХКП 330:1,14:1,409:1,02:1,06	124,25	190,02	--	23610	--	--
		м2		--	--	--	--	--
56	СПрайс-лист ТОО "ТехноНико ль-	Унифлекс ХПП 285:1,14:1,409:1,02:1,06	244,17	164,11	--	40071	--	--
		м2		--	--	--	--	--
57	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЭФ30	20,14	715,87	1,24	14418	25	3684
		м2		153,23	0,47	3086	9	119

58	E0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь м2	10,88	1054,54 202,73	62,79 22,52	11473 2206	683 245	2941 120
59	C12061-158	Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВД 12-12 для м2	5,44	4690,00 --	-- --	25514 --	-- --	-- --
60	C12061-154	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для м2	5,44	2870,00 --	-- --	15613 --	-- --	-- --
61	C11011-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий комплект	8	763,00 --	-- --	6104 --	-- --	-- --
62	E0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом м2	5,44	474,86 69,98	3,04 1,15	2583 381	17 6	406 105
63	E0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом м2	5,44	236,73 33,30	1,65 0,63	1288 181	9 3	194 105
64	E0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах м2	5,18	824,95 263,25	65,84 23,43	4273 1364	341 121	1782 120
65	C12061-115	Блоки оконные двустворные с раздельно-спаренными створками и форточкой под тройное остекление ОРС 18-15В для м2	5,18	8700,00 --	-- --	45066 --	-- --	-- --
66	C11011-809	Скобяные изделия окон шириной до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и фрамугой для комплект	2	3870,00 --	-- --	7740 --	-- --	-- --
67	E0115-204-1	Тройное остекление окон в два спаренных переплета оконным стеклом толщиной 3 мм м2	5,18	699,98 90,68	5,38 2,03	3626 470	28 11	504 105
68	E0108-26-2	Укладка подоконных железобетонных плит гладких м2	1,44	408,90 157,73	23,54 8,82	589 227	34 13	283 118
69	C143021-18	Плиты подоконные из бетона на цементом или известковом вяжущем с гладкой поверхностью под окраску, площадью более м2	1,44	652,00 --	-- --	939 --	-- --	-- --
70	E0115-165-1 1	Масляная окраска подоконных досок м2	1,44	136,64 57,15	2,95 1,10	197 82	4 2	88 105
71	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	9,54	392,32 151,65	102,53 35,67	3743 1447	978 340	2144 120
72	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема м2	4,58	631,07 190,80	31,85 12,04	2890 874	146 55	1115 120

73	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,71	104,40	0,09	492	--	320
		м2		56,48	0,05	266	--	120
74	C12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЦ	2,66	6390,00	--	16997	--	--
		м2		--	--	--	--	--
75	C12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10А	4,1	6290,00	--	25789	--	--
		м2		--	--	--	--	--
76	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	1,8	4010,00	--	7218	--	--
		м2		--	--	--	--	--
77	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	5,56	4250,00	--	23630	--	--
		м2		--	--	--	--	--
78	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
79	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
80	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	6	1380,00	--	8280	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
81	C11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	8	583,00	--	4664	--	--
		шт		--	--	--	--	--
82	C11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500,00	--	5500	--	--
		шт		--	--	--	--	--
83	E0110-28-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	1,39	2105,37	4,64	2926	6	333
		м2		197,78	1,76	275	2	120
84	E0115-165-1	Масляная окраска наличников дверей в перегородках	0,29	168,54	1,61	49	--	27
		м2		88,65	0,61	26	--	105
85	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,9	2039,40	--	5914	--	1894
		м3		531,00	--	1540	--	123
86	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,81	6345,68	--	36868	--	4052
		м3		567,00	--	3294	--	123

87	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	58,05	266,52	14,76	15471	857	4139
		м2		52,43	5,54	3044	322	123
88	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	72,56	29,90	0,22	2170	16	1659
		м		18,50	0,09	1342	7	123
89	E0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	58,05	127,03	9,83	7374	571	8489
		м2		115,20	3,69	6687	214	123
90	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	9,41	68,27	2,62	642	25	133
		м2		10,51	0,99	99	9	123
91	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,941	6345,68	--	5971	--	656
		м3		567,00	--	534	--	123
92	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	9,41	1247,57	11,72	11740	110	2038
		м2		171,68	4,39	1616	41	123
93	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	11,76	222,32	0,32	2614	4	604
		м		41,63	0,11	490	1	123
94	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,03	68,27	2,62	275	11	57
		м2		10,51	0,99	42	4	123
95	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,403	6345,68	--	2557	--	281
		м3		567,00	--	229	--	123
96	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,03	340,45	18,42	1372	74	460
		м2		85,95	6,91	346	28	123
97	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	4,03	232,19	9,05	936	36	269
		м2		50,85	3,40	205	14	123
98	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,03	1247,57	11,72	5028	47	873
		м2		171,68	4,39	692	18	123
99	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,04	222,32	0,32	1120	2	259
		м		41,63	0,11	210	1	123
100	E0111-8-3	Утепление полов керамзитовым гравием в гардеробной	0,54	6151,36	261,86	3322	141	398
		м3		499,50	99,00	270	53	123

Локальная смета № 2-1 и -2. Котельная (сантехнические работы)								
1	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	42	295,16	4,08	12397	171	2973
		м		53,77	1,53	2258	64	128
2	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	7	318,16	4,08	2227	29	495
		м		53,77	1,53	376	11	128
3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	49	11,31	--	554	--	691
		м		11,01	--	540	--	128
4	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4,9	200,00	--	980	--	--
		кг		--	--	--	--	--
5	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	11,5	181,44	35,77	2087	411	1842
		1кВт		111,70	13,40	1285	154	128
6	С131204-12	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-110, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	11,5	3490,00	--	40135	--	--
		кВт		--	--	--	--	--
7	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	7	62,81	--	440	--	208
		комплект		23,18	--	162	--	128
8	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	471,00	--	942	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	Е0113-26-3 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51	29	94,53	0,12	2741	3	113
		м2		4,28	0,05	124	1	90
Локальная смета № 4-1-1. Трансформаторная подстанция КТПГ-630/10У1								
9	С151601-224	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,275	1194200	--	328405	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
21	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,07	230220,38	--	16115	--	2114
		кан.-км		27450,00	--	1922	--	110
22	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	27,70	2,10	1939	147	1343
		м		19,70	0,50	1379	35	95
23	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	200	26,40	3,10	5280	620	3724
		м		19,10	0,50	3820	100	95

25	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	260	36,70	27,80	9542	7228	3878
		м		8,80	6,90	2288	1794	95
26	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	200	32,40	23,70	6480	4740	2755
		м		8,60	5,90	1720	1180	95
29	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	2,1	11000,00	--	23100	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
30	С143008-92	Песок природный	7,6	1050,00	--	7980	--	--
		м3		--	--	--	--	--
Локальная смета № 4-1-2. ЛЭП-0,4 кв								
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	105	294,75	--	30949	--	34972
		м3		294,75	--	30949	--	113
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	105	134,10	--	14081	--	15911
		м3		134,10	--	14081	--	113
3	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,07	230220,38	--	16115	--	2114
		кан.-км		27450,00	--	1922	--	110
4	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	70	27,70	2,10	1939	147	1343
		м		19,70	0,50	1379	35	95
5	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	215	49,10	14,90	10557	3204	6802
		м		29,90	3,40	6429	731	95
6	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	460	26,40	3,10	12144	1426	8565
		м		19,10	0,50	8786	230	95
7	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение	35	175,20	75,70	6132	2650	3102
		м		72,70	20,60	2545	721	95
8	Ц0108-148-1	Кабель в опоре	40	27,70	2,10	1108	84	768
		м		19,70	0,50	788	20	95
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	300	36,70	27,80	11010	8340	4474
		м		8,80	6,90	2640	2070	95
10	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	445	11,20	7,90	4984	3516	2241
		м		3,30	2,00	1469	890	95

11	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	230	32,40 8,60	23,70 5,90	7452 1978	5451 1357	3168 95
12	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 м	445	18,80 4,50	14,20 3,50	8366 2003	6319 1558	3382 95
13	С151601-195	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х185 мм2 1000м	0,219	1386900 --	-- --	303731 --	-- --	-- --
14	С151601-187	Кабель силовой напряжением 1000в АВВГ 4х16 м	246	144,12 --	-- --	35454 --	-- --	-- --
15	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,133	42000,00 --	-- --	5586 --	-- --	-- --
16	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,035	30200,00 --	-- --	1057 --	-- --	-- --
17	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 1	Кабель контрольный АКВВГ-4х2,5 мм2 м	200	23,60 --	-- --	4720 --	-- --	-- --
18	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр.4	Наконечник кабельный 185-16-18-АУХЛ3 шт	16	78,40 --	-- --	1254 --	-- --	-- --
19	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр.4	Наконечник люминиевый кабельный 16-8-5,4-АУХЛ3 шт	16	15,40 --	-- --	246 --	-- --	-- --
20	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 1 котлован	4	567,19 74,25	492,94 125,69	2269 297	1972 503	840 105
33	С143008-92	Песок природный м3	6,8	1050,00 --	-- --	7140 --	-- --	-- --
34	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75 1000шт	1,9	11000,00 --	-- --	20900 --	-- --	-- --
35	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 3	Кабель контрольный АКВВГ-4х2,5 мм2 м	204	23,60 --	-- --	4814 --	-- --	-- --

Локальная смета № 5-1-1. Сети пожарной сигнализации								
1	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	42	294,75	--	12380	--	13989
		м3		294,75	--	12380	--	113
2	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	42	134,10	--	5632	--	6364
		м3		134,10	--	5632	--	113
3	E0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,015	230220,38	--	3453	--	453
		кан.-км		27450,00	--	412	--	110
4	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	0,236	14832,30	10420,00	3500	2459	2147
		км		4365,00	2474,96	1030	584	133
5	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,70	2,10	831	63	576
		м		19,70	0,50	591	15	95
Локальная смета № 6-1-1. Насосная станция. Общестроительные работы								
16	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	46,7	5818,44	335,84	271721	15684	45504
		м3		699,75	126,00	32678	5884	118
17	E0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	104,98	66,43	840	531	534
		шт		23,85	23,85	191	191	140
18	C143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,17	13200,00	--	2244	--	--
		м3		--	--	--	--	--
19	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	2	892,85	200,77	1786	402	1037
		шт		299,25	71,15	599	142	140
20	E0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1450,31	373,54	2901	747	1682
		шт		465,75	135,07	932	270	140
21	C143017-8	Плита ПК48.15-6AIVта 1080+90+104	2	1274,00	--	2548	--	--
		м2		--	--	--	--	--
22	C143017-8	Плита ПК48.10-6AIVта 1080+45+104	2	1229,00	--	2458	--	--
		м2		--	--	--	--	--
23	E0106-22-1	Устройство монолитной плиты перекрытия ПМ1	0,946	9803,48	241,10	9274	228	1364
		м3		1282,50	91,08	1213	86	105

24	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,002	61800,00	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--
25	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,022	58400,00	--	1285	--	--
		т		--	--	--	--	--
26	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0097	64200,00	--	623	--	--
		т		--	--	--	--	--
27	Е0106-11-7	Установка МН 401-2	0,005	93997,62	304,24	470	2	174
		1т		33075,00	114,75	165	1	105
28	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,005	31400,00	--	157	--	--
		т		--	--	--	--	--
29	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой ММ9	0,004	156751,29	477,54	627	2	143
		1т		33975,00	180,00	136	1	105
60	Е0110-9-2	Устройство крышей деревянных	1,51	530,68	14,05	801	21	333
		м2		178,20	5,31	269	8	120
61	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами перегородок	1,51	225,51	0,97	341	1	21
		м2		11,39	0,36	17	1	120
62	Е0110-28-12	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	1,96	900,59	1,36	1765	3	260
		м2		110,03	0,52	216	1	120
63	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,44	5487,84	335,84	2415	148	429
		м3		699,75	126,00	308	55	118
64	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетона В7,5	0,42	5499,56	100,65	2310	42	81
		м3		146,25	38,03	61	16	105
65	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб диам. 100 мм на отм.3,35	0,0015	388066,47	1984,82	582	3	91
		км		45900,00	749,25	69	1	130
66	Е0106-1-20	Устройство приямка из бетона В7,5	0,295	6494,31	311,32	1916	92	173
		м3		441,00	117,61	130	35	105
67	Е0108-12-3	Обрамление приямка уголком	0,085	175417,10	1941,97	14910	165	772
		т		6975,00	726,75	593	62	118

68	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали	0,203	3965,24	221,40	805	45	200
		м2		812,25	84,38	165	17	110
69	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ФОМ1 ФОМ2,	0,586	7037,08	260,48	4124	153	433
		м3		614,25	89,46	360	52	105
70	Е0109-53-1	Устройство рамы под бак для воды	0,203	129706,01	1133,15	26330	230	2428
		т		12892,50	398,25	2617	81	90
71	Е0127-39-17	Устройство бетонной отмостки	45,78	1222,69	26,34	55975	1206	3264
		м2		47,03	6,58	2153	301	133
72	Е0127-39-18 к=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	228,9	-54,39	-0,03	-12450	-7	-298
		м2		-0,97	-0,01	-222	-2	133
Локальная смета № 6-1и-6. Насосная станция. Технологические трубопроводы и оборудование.								
1	Ц0107-247-4	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 1 ЭЦВ 6-10-50	2	21699,00	8717,00	43398	17434	17942
		шт		8033,00	1935,00	16066	3870	90
7	Е0118-10-16	Бак вместимостью 5 м3	1	31572,82	331,72	31573	332	2497
		1бак		2997,00	124,87	2997	125	--
Локальная смета № 6-3-1. Пожарный резервуар емк 100 м3 (2 шт)								
1	Е0101-12-14 Т.4 П-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	468	33,40	31,41	15632	14700	4827
		м3		1,99	8,64	932	4044	97
2	Е0101-163-9 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями,	36	847,80	--	30521	--	34489
		м3		847,80	--	30521	--	113
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	170	5,55	5,55	944	944	297
		м3		--	1,80	--	307	97
4	Е0101-12-14	Обвалование резервуара экскаватором	278	27,84	26,18	7738	7277	2389
		м3		1,66	7,20	461	2002	97
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	82	134,10	--	10996	--	12426
		м3		134,10	--	10996	--	113
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	278	21,55	4,52	5990	1255	4592
		м3		17,03	--	4734	--	97
7	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	346	19,40	--	6712	--	6511
		м2		19,40	--	6712	--	97

8	Е0147-25-6	Укрепление откосов полотна насыпи посевом трав	346	19,01	--	6577	--	3664
		м2		8,21	--	2841	--	129
9	Е0107-04	Монтаж резервуара металлического емк 100 м3	2	2475,09	414,99	4950	830	1312
		шт		339,75	128,68	680	257	140
10	Счет-фактура	Резервуар металлический емк 100 м3	2	518290,00	--	1036581	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	Е0141-4-8	Гидроизоляция из 2-х слоев Стеклоизол ХПП по подготовке	96	169,03	--	16227	--	6335
		м2		63,45	--	6091	--	104
12	Е0141-4-8	Боковая гидроизоляция из 2-х слоев на всю высоту	208	169,03	--	35158	--	13726
		м2		63,45	--	13198	--	104
13	С11011-33	Битум разжиженный	1,1	21900,00	--	24090	--	--
		т		--	--	--	--	--
59	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	198	24,60	0,69	4871	137	2489
		м3		11,70	0,27	2317	53	105
60	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	198	52,65	0,22	10425	44	4958
		м3		23,76	0,09	4704	18	105
61	Е0122-8-2	Стояк из а/ц трубы д 76 мм	0,004	64249,36	8122,48	257	32	255
		км		45900,00	3069,00	184	12	130
62	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	4,02	412,00	--	1656	--	--
		м		--	--	--	--	--
63	Е0112-10-1	Установка зонта	0,36	715,87	1,24	258	--	66
		м2		153,23	0,47	55	--	119
64	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых	0,54	23181,00	1862,00	12518	1005	1318
		т		20090,00	248,00	10849	134	--
65	С130801-83	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	0,52	75100,00	--	39052	--	--
		т		--	--	--	--	--
66	С130810-45	Крепления для трубопроводов хомуты	0,028	200,00	--	6	--	--
		кг		--	--	--	--	--

Локальная смета № 7-1-4 Устройство покрытия.								
1	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	71	1484,98	48,05	105434	3412	3121
		м3		21,38	11,67	1518	828	133
2	E0127-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых битумом смешением на месте	710	142,41	19,69	101111	13983	9821
		м2		4,61	5,79	3273	4111	133
3	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 10 см из из монолитного бетона марки В 15 М 200	710	24,52	15,35	17410	10900	10387
		м2		5,94	5,06	4217	3593	133
4	C143010-7	Бетон марки В 15 М 200	71	3887,00	--	276000	--	--
		м3		--	--	--	--	--
6	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	207	444,93	6,63	92100	1373	30404
		м		108,68	1,76	22497	364	133
7	C143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	9,27	14800,00	--	137196	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты	Тенге			4 599 018		
		Всего заработная плата	Тенге				462058	
		Накладные расходы	Тенге			587 100		
		Итого	Тенге			5 186 118		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			311167		
		Итого	Тенге			5 497 285		
		Временные здания и сооружения 1,53%	Тенге			84108		
		Итого	Тенге			5 581 394		
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге			122791		
		Выслуга лет и дополнительные отпуска 1,4%	Тенге			78140		
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			5 782 324		
		Итого в ценах 2007 г. с коэф. 1,409	Тенге			8147294,106		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			162946		
		Итого	Тенге			8310240		
		НДС 14%	Тенге			1163434		
		Всего по акту	Тенге			**9473674**		

ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"

Е.Касенов

ТОО "Инком-Шыгыс"

М.Акылгазин

ТОО "ВостокПромНаладка"

Ю.Цыбенко

Заказчик - ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"

Подрядчик - ТОО "Инком-Шығыс"

Договор № 26 от 10.09.2007 г.

Справка

стоимости выполненных работ за ноябрь 2007 г.

по объекту: "Строительство котельной с электрокотлами, пожарного резервуара на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ 34 г.Семей"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт № 2	29328492	9851587
2	НДС 14%	4105989	1379222
3	Всего	33 434 481	11 230 609
4	Услуги технадзора	231 000	-
5	Авторский надзор	66 000	-
6	**Итого** (строки 3+4+5)	33 731 481	11 230 809
7	**Всего к оплате**	33 731 481	11 230 809
8	Аванс	10119444	3369243
	Итого к оплате	**23 612 037**	**7 861 566**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"
_____ Е.Касенов

Подрядчик
ТОО "Инком-Шығыс"
_____ М.Акылгазин

Технадзор
ТОО "ВостокПромНаладка"
_____ Ю.Цыбенко

Заказчик - ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"
Договор № 26 от 10.09.2007 г.

Акт № 3

сдачи приемки выполненных работ за ноябрь 2007 г.

по объекту: "Строительство котельной с электрокотлами, пожарного резервуара на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ 34 г.Семей"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------ %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч. ЗП машинис тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная смета № 1-1-1. Подготовительные работы.							
1	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см (дорожки) м2	72	8,57	--	617	--	821
				8,57	--	617	--	133
2	Е0101-205-2	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га	0,0013	6180,83	6180,83	8	8	2
				--	2059,38	--	3	70
	Локальная смета № 1-2-1. Демонтажные работы							
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	46,4	294,75	--	13676	--	15454
				294,75	--	13676	--	113
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	46,4	134,10	--	6222	--	7031
				134,10	--	6222	--	113
3	Ц0108-141-1	Демонтаж кабеля м	145	6,66	0,93	966	135	810
				5,73	0,15	831	22	95
	Локальная смета № 2-1 и -1. Котельная (общестроительные работы)							
101	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных м2	81,74	57,83	0,35	4727	29	4473
				51,98	0,14	4249	11	105
102	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону (потолков) м2	79,94	9,92	0,12	793	10	571
				6,75	0,05	540	4	105
103	Е0115-165-1 1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков м2	1,8	136,64	2,95	246	5	110
				57,15	1,10	103	2	105
104	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	201,28	245,74	3,39	49462	681	24879
				117,00	0,72	23550	145	105
105	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	24,38	305,90	4,07	7458	99	3498
				135,68	0,97	3308	24	105

106	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	21,3	637,77 312,75	6,33 2,39	13585 6662	135 51	7048 105
107	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	171,48	17,45 13,73	0,12 0,05	2992 2354	21 9	2481 105
108	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	21,2	175,15 78,30	1,88 0,72	3713 1660	40 15	1759 105
109	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	54,28	1626,71 333,00	2,10 0,79	88298 18075	114 43	19024 105
110	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, войски, балконы и др./ без водосточных труб м2	155,91	31,04 7,70	0,05 0,02	4839 1201	8 3	1432 119
Локальная смета № 2-1 и -2. Котельная (сантехнические работы)								
10	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм шт	1	3355,12 533,93	12,95 4,73	3355 534	13 5	689 128
11	E0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм шт	2	1641,22 137,03	12,95 4,73	3282 274	26 9	363 128
12	E0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	1,6	2045,51 238,61	11,11 4,16	3273 382	18 7	497 128
13	E0120-2-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм д 315 мм м2	1,48	2045,51 238,61	11,11 4,16	3027 353	16 6	460 128
14	E0113-26-3 к=2	Окраска металлическкх огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 м2	8,4	94,53 4,28	0,12 0,05	794 36	1 --	33 90
15	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 30ч6бр 1шт	1	4543,47 254,25	39,24 15,75	4543 254	39 16	346 128
16	C130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	1	922,00 --	-- --	922 --	-- --	-- --
17	C130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	5	500,00 --	-- --	2500 --	-- --	-- --
18	C130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	350,00 --	-- --	350 --	-- --	-- --
19	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	2	7932,57 54,00	1,57 --	15865 108	3 --	138 128
20	C130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм шт	1	707,00 --	-- --	707 --	-- --	-- --

21	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	22	604,07 76,95	10,34 3,87	13290 1693	227 85	2276 128
22	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	14	434,67 59,85	4,19 1,58	6085 838	59 22	1101 128
23	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	18	329,67 59,85	4,19 1,58	5934 1077	75 28	1415 128
24	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	57	10,99 10,69	-- --	626 609	-- --	780 128
25	E0113-26-3 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза м2	12,88	94,53 4,28	0,12 0,05	1217 55	2 1	50 90
26	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	4	200,00 --	-- --	800 --	-- --	-- --
27	I30108-602-2	Установка электронагревателя шт	1	763,40 626,00	5,40 2,30	763 626	5 2	597 95
28	СПрайс-лист	Электронагреватель Аристон-100 шт	1	21973,00 --	-- --	21973 --	-- --	-- --
29	C130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б41п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	1250,00 --	-- --	1250 --	-- --	-- --
30	E0117-2-3	Установка смесителей шт	1	1793,32 126,00	1,57 --	1793 126	2 --	161 128
31	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	10	364,67 59,85	4,19 1,58	3647 599	42 16	786 128
32	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	16	329,67 59,85	4,19 1,58	5275 958	67 25	1258 128
33	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	26	10,99 10,69	-- --	286 278	-- --	356 128
34	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	2	200,00 --	-- --	400 --	-- --	-- --
35	C130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б16к для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	280,00 --	-- --	560 --	-- --	-- --
36	E0113-26-3 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза м2	30,6	94,53 4,28	0,12 0,05	2892 131	4 2	119 90
37	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным компласт	1	9126,62 387,00	39,24 15,75	9127 387	39 16	516 128

38	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	1	5930,28 346,50	21,53 9,00	5930 347	22 9	455 128
39	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	2	620,54 106,20	0,64 0,25	1241 212	1 1	273 128
40	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	18	748,88 102,38	1,43 0,54	13480 1843	26 10	2371 128
41	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм шт	1	523,00 --	-- --	523 --	-- --	-- --
42	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм комплект	1	1412,70 81,00	6,95 2,25	1413 81	7 2	107 128
43	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм комплект	1	2898,08 139,50	9,20 4,50	2898 140	9 4	184 128
		Канализация К3						
44	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	22	939,50 102,38	1,43 0,54	20669 2252	31 12	2898 128
45	С130810-192	Заглушки чугунные, d 100 мм шт	3	489,00 --	-- --	1467 --	-- --	-- --
46	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм 1воронка	4	175,95 135,00	1,57 --	704 540	6 --	691 128
47	С130810-162	Воронки стальные т	0,0036	126700,00 --	-- --	456 --	-- --	-- --
		Локальная смета № 2-1-4. Котельная (электроосвещение)						
1	Ц0108-599-1 0	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг шт	1	1233,60 610,00	54,60 4,50	1234 610	55 5	584 95
2	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	218 95
3	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр 6	Выключатель автоматический АП50Б-2мт шт	1	658,40 --	-- --	658 --	-- --	-- --
4	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью шт	5	275,20 84,40	159,00 45,70	1376 422	795 228	618 95
5	Ц0108-593-1 8	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам шт	7	298,60 157,00	101,00 27,90	2090 1099	707 195	1230 95
6	Ц0108-593-9	Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке шт	6	156,60 59,90	88,20 25,40	940 359	529 152	486 95
7	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды шт	2	357,50 131,00	164,00 46,60	715 262	328 93	337 95

8	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	2	228,80 205,00	13,20 2,30	458 410	26 5	394 95
9	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	2	47,00 45,50	0,20 0,10	94 91	-- --	87 95
10	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический шт	9	134,80 115,00	3,60 0,20	1213 1035	32 2	985 95
11	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	1	62,70 57,80	0,20 0,10	63 58	-- --	55 95
12	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	150	175,20 72,70	75,70 20,60	26280 10905	11355 3090	13295 95
13	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6 шт	1	11000,00 --	-- --	11000 --	-- --	-- --
14	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ шт	5	157,00 --	-- --	785 --	-- --	-- --
15	С151701-16	Светильник подвесной, тип НСП02-200 шт	13	358,00 --	-- --	4654 --	-- --	-- --
16	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ шт	2	365,00 --	-- --	730 --	-- --	-- --
17	С151706-21	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200 шт	12	58,00 --	-- --	696 --	-- --	-- --
18	С151706-32	Лампы осветительные /ГОСТ 2239-79/, тип Г220-230-150 шт	1	41,00 --	-- --	41 --	-- --	-- --
19	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 шт	5	33,00 --	-- --	165 --	-- --	-- --
20	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	1	561,00 --	-- --	561 --	-- --	-- --
21	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-60 шт	1	17,00 --	-- --	17 --	-- --	-- --
22	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	2	4720,00 --	-- --	9440 --	-- --	-- --
23	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	2	156,00 --	-- --	312 --	-- --	-- --
24	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	9	215,00 --	-- --	1935 --	-- --	-- --

25	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220 шт	1	66,00 --	--	66 --	--	--
26	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,02	24200,00 --	--	484 --	--	--
27	С11011-670	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d-4 мм кг	1,1	36,00 --	--	40 --	--	--
28	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,003	16300,00 --	--	49 --	--	--
29	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,05	16900,00 --	--	845 --	--	--
30	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,1	26000,00 --	--	2600 --	--	--
31	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 23	Кронштейн У116 шт	7	672,20 --	--	4705 --	--	--
32	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 23	Муфта натяжная К798 шт	1	170,00 --	--	170 --	--	--
33	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 23	Анкер К675 шт	2	193,30 --	--	387 --	--	--
34	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 23	Зажим тросовый К676 шт	2	199,80 --	--	400 --	--	--
35	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 23	Подвес тросовый К354 УХЛ3 шт	4	121,40 --	--	486 --	--	--
36	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 16	Коробка У409У1 шт	3	224,00 --	--	672 --	--	--
37	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 14	Фонарь аккумуляторный АН-0-001 шт	1	6174,00 --	--	6174 --	--	--
38	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм шт	8	149,10 77,76	71,34 26,96	1193 622	571 216	838 100
39	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм шт	1	116,61 61,18	55,43 20,95	117 61	55 21	82 100
Локальная смета № 2-1и-6. Котельная. Тепломеханическое оборудование.								
5	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т шт	2	6282,00 4770,00	508,00 58,50	12564 9540	1016 117	8691 90

6	С131002-2	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин шт	2	25100,00 --	--	50200 --	--	--
7	Ц0112-790-4	Установка грязевика шт	1	774,50 693,00	74,40 18,00	775 693	74 18	640 90
8	С131206-31	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб,Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм шт	1	21900,00 --	--	21900 --	--	--
9	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	12	688,90 626,00	55,80 13,50	8267 7512	670 162	6907 90
10	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	3	6480,00 --	--	19440 --	--	--
11	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	6	492,00 --	--	2952 --	--	--
12	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	9	5190,00 --	--	46710 --	--	--
13	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	18	377,00 --	--	6786 --	--	--
14	Ц0112-801-1	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 25 мм шт	7	395,90 387,00	5,40 2,30	2771 2709	38 16	2453 90
15	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	7	1530,00 --	--	10710 --	--	--
16	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	14	285,00 --	--	3990 --	--	--
17	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	4	641,00 --	--	2564 --	--	--
18	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	489,00 --	--	978 --	--	--
19	Ц0112-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм шт	2	468,80 437,00	27,10 6,80	938 874	54 14	799 90
20	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	2	4110,00 --	--	8220 --	--	--
21	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	330,00 --	--	1320 --	--	--

22	Ц0112-803-3	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм шт	2	645,80 581,00	58,90 13,50	1292 1162	118 27	1070 90
23	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	7590,00 --	-- --	15180 --	-- --	-- --
24	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	458,00 --	-- --	1832 --	-- --	-- --
25	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	1	692,00 --	-- --	692 --	-- --	-- --
26	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	634,00 --	-- --	1268 --	-- --	-- --
27	Ц0112-805-2	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные одноры чажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм шт	2	595,80 495,00	96,10 22,50	1192 990	192 45	931 90
28	С130903-16	Клапаны предохранительные 17кч3бр, Dy 50 мм шт	2	2300,00 --	-- --	4600 --	-- --	-- --
29	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	330,00 --	-- --	1320 --	-- --	-- --
30	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм т	0,411	37242,70 33418,00	2525,60 297,01	15307 13735	1038 122	12471 90
31	С130801-33	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм м	34	1520,00 --	-- --	51680 --	-- --	-- --
32	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм т	0,208	57973,30 53713,00	2700,50 297,00	12058 11172	562 62	10111 90
33	С130801-31	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 76х3 мм м	31	924,00 --	-- --	28644 --	-- --	-- --
34	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм т	0,041	65745,90 61138,00	3022,80 326,70	2696 2507	124 13	2268 90

Локальная смета № 4-1-1. Трансформаторная подстанция КТПГ-630/10У1								
1	ЕПЭСС-2-84-103	Строительные работы по установке трансформаторной подстанции КТПГ 630/10У1	1	21734,25	15138,50	21734	15138	11503
		к-т		6468,75	5034,38	6469	5034	100
2	ЕПЭСС-2-84-103	Монтажные работы по установке трансформаторной подстанции	1	40489,11	23557,11	40489	23557	27398
		шт		16875,00	8493,75	16875	8494	108
3	75-4-11	Комплектная трансформаторная подстанция проходная, типа КТПГ-630-6/10/0,4, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2750х2160х2810 мм	1	1305700,00	--	1305700	--	--
		шт		--	--	--	--	--
4	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	1	634700,00	--	634700	--	--
		шт		--	--	--	--	--
Локальная смета № 4-1-3. Изменения в ТП №400 и школы согласно техусловий школы.								
2	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм	1	634700,00	--	634700	--	--
		шт		--	--	--	--	--
Локальная смета № 6-1-1. Насосная станция. Общестроительные работы								
30	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	31,2	72,27	0,42	2255	13	560
		м2		14,92	0,16	466	5	119
31	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	31,2	43,81	4,93	1367	154	1155
		м2		29,25	1,85	913	58	119
32	СПрайс-лист ТОО "ТехноНиколь-Восток"	Плита пенополистирольная 14990:1,14:1,409:1,02:1,06	0,96	8631,37	--	8286	--	--
		м3		--	--	--	--	--
33	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,62	1283,30	245,72	796	152	350
		м3		382,50	92,25	237	57	119
34	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	31,2	164,57	15,94	5135	497	1508
		м2		34,65	5,96	1081	186	119
35	Е0112-17-2 к=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	312	5,51	0,14	1720	44	59
		м2		0,11	0,05	34	16	119
36	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	31,2	62,49	27,39	1950	855	1684
		м2		35,10	10,26	1095	320	119

37	СПрайс-лист ТОО "ТехноНико ль-	Унифлекс нижний слой 275:1,14:1,409:1,02:1,06	70,51	158,35	--	11165	--	--
		м2		--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист ТОО "ТехноНико ль-	Унифлекс верхний слой 320:1,14:1,409:1,02:1,06	35,88	184,26	--	6611	--	--
		м2		--	--	--	--	--
39	Е0106-11-7	Устройство молниезащиты	0,0053	85897,62	304,24	455	2	185
		1т		33075,00	114,75	175	1	105
40	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	96,27	31,04	0,05	2988	5	884
		м2		7,20	0,02	741	2	119
41	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	2,19	824,95	65,84	1807	144	753
		м2		263,25	23,43	577	51	120
42	С12061-31	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и форточкой ОР 15-13,5; ОР 15-15 для жилья	2,19	5990,00	--	13118	--	--
		м2		--	--	--	--	--
43	С11011-798	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий	1	720,00	--	720	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
44	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	2,19	444,48	2,93	973	6	147
		м2		63,00	1,10	138	2	105
45	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,84	392,32	102,53	722	189	414
		м2		151,65	35,67	279	66	120
46	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остеклениями окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,84	5470,00	--	10065	--	--
		м2		--	--	--	--	--
47	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--
		комплект		--	--	--	--	--
48	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,8	104,40	0,09	188	--	122
		м2		56,48	0,05	102	--	120
49	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	28,73	68,27	2,62	1961	75	406
		м2		10,51	0,99	302	28	123
50	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	28,73	6111,08	--	175571	--	20037
		м3		567,00	--	16290	--	123

51	Е0111-27-3	Устройство покрытий из цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	28,73	1231,84 171,68	11,72 4,39	35391 4932	337 126	6222 123
52	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	35,91	221,53 41,63	0,32 0,11	7955 1495	11 4	1844 123
53	Е0115-69-4	Затирка швов потолков м2	28,73	57,83 51,98	0,35 0,14	1662 1493	10 4	1572 105
54	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону м2	28,73	9,92 6,75	0,12 0,05	285 194	3 1	205 105
55	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	32,76	245,74 117,00	3,39 0,72	8050 3833	111 24	4049 105
56	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен м2	32,76	17,45 13,73	0,12 0,05	572 450	4 2	474 105
57	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	39,31	175,15 78,30	1,88 0,72	6885 3078	74 28	3262 105
58	Е0115-17-2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по дереву м2	28,73	2285,58 373,50	4,21 1,60	65665 10731	121 46	11315 105
59	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2,54	637,77 312,75	6,33 2,39	1620 794	16 6	840 105
		Локальная смета № 6-1-2. Насосная станция. Сантехническиеработы.						
1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт шт	6	763,40 626,00	5,40 2,30	4580 3756	32 14	3581 95
2	СПрайс-лист Казтрансфо рматор	Электропечь ПЭТ-4 шт	6	3968,65 --	-- --	23812 --	-- --	-- --
3	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм шт	1	3355,12 533,93	12,95 4,73	3355 534	13 5	689 128
4	Е0120-14-2	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 355 мм шт	1	4602,43 207,90	5,65 2,36	4602 208	6 2	269 128
5	Е0120-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром 400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм м2	1,26	1509,73 206,72	9,61 3,59	1902 260	12 5	339 128
6	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой м2	1,3	497,56 186,75	5,38 2,25	647 243	7 3	221 90

7	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой м2	1,3	275,90 74,25	1,57 --	359 97	2 --	87 90
Локальная смета № 6-1и-6. Насосная станция. Технологические трубопроводы и оборудование.								
2	СПрайс-лист ТОО "Стэм" стр 2	Скважинный насос ЭЦВ6-10-50 Q 10 м3/час N шт	2	31297,40 --	-- --	62595 --	-- --	-- --
3	СПрилож 2	Электроэнергия квт/час	128	3,13 --	-- --	401 --	-- --	-- --
4	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т шт	2	5925,00 4568,00	388,00 29,30	11850 9136	776 59	8275 90
5	СПрайс-лист Фирма WILO	Насос Wilo-Multicargo HMC-605 613,4x160:1,15:1,329:1,02 шт	2	62915,40 --	-- --	125831 --	-- --	-- --
6	Е0118-10-1	Бак гидроаккумулятор V 50 л 1бак	2	4557,98 621,00	68,60 24,75	9116 1242	137 49	1033 --
8	Ц0134-204-2 2	Монтаж бактерицидной установки шт	3	2976,94 1777,50	1181,72 288,00	8931 5332	3545 864	5577 90
9	СПрайс-лист ТОО "Стэм"	Установка бактерицидная Лазурь-М-5 Q 5 м3/час N шт	3	206460,90 --	-- --	619383 --	-- --	-- --
10	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	1	7932,57 54,00	1,57 --	7933 54	2 --	43 --
11	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм м	10	362,00 --	-- --	3620 --	-- --	-- --
12	Ц0112-801-2	Установка вантуза д 50 мм шт	1	433,90 416,00	13,20 2,30	434 416	13 2	376 90
13	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм компл	1	13000,00 --	-- --	13000 --	-- --	-- --
14	Ц0112-809-1	Краны пружинные и бронзовые муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм шт	4	420,30 414,00	1,60 --	1681 1656	6 --	1490 90
15	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	6	328,00 --	-- --	1968 --	-- --	-- --
16	Ц0112-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 50 мм шт	5	501,70 473,00	24,00 6,80	2509 2365	120 34	2159 90
17	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	5	3500,00 --	-- --	17500 --	-- --	-- --
18	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	10	330,00 --	-- --	3300 --	-- --	-- --

19	Ц0112-903-3	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм шт	2	2506,00 1746,00	414,00 51,80	5012 3492	828 104	3236 90
20	С130903-33	Клапаны обратные поворотные 19ч21бр, Dy 50 мм шт	2	4110,00 --	-- --	8220 --	-- --	-- --
21	СПрайс-лист ССП ФПБ	Головка муфтовая ГМ-50 шт	1	231,00 --	-- --	231 --	-- --	-- --
22	СПрайс-лист Ондл	Отголовок ОГ-50 т	0,068	104846,00 --	-- --	7130 --	-- --	-- --
23	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм т	0,0878	65745,90 61138,00	3022,80 326,70	5772 5368	265 29	4857 90
24	С130801-30	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 57х3,5 мм м	19	733,00 --	-- --	13927 --	-- --	-- --
25	С130810-162	Патрубок стальной д 57х3,5 мм L т	0,0018	126700,00 --	-- --	228 --	-- --	-- --
26	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм шт	5	227,00 --	-- --	1135 --	-- --	-- --
27	С130810-146	Тройник стальной ,д 57х3,5 мм шт	2	512,00 --	-- --	1024 --	-- --	-- --
28	С130806-193	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 60х5 мм м	35	475,00 --	-- --	16625 --	-- --	-- --
29	Ц0112-794-1	Установка счетчика шт	1	933,50 830,00	95,20 24,80	934 830	95 25	769 90
30	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40 шт	1	14400,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --
31	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях шт	6	311,79 308,25	-- --	1871 1850	-- --	1665 90

32	СПрайс-лист Коммунснаб сервис	Манометр МП4-У шт	6	3043,00 --	-- --	18258 --	-- --	-- --
33	Ц0112-803-1	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм шт	2	414,20 401,00	8,50 2,30	828 802	17 5	726 90
34	СПрайс-лист Водозаворин ав	Клапан обратный 19ч21бр д 25 мм шт	2	2199,70 --	-- --	4399 --	-- --	-- --
35	Ц0112-801-1	Вентили, клапаны, краны чугунные фланцевые обратные поворотные гуммированные и со свинцовой обкладкой на условное давление 0,6-1 МПа, диаметр условного прохода 25 мм шт	14	395,90 387,00	5,80 2,30	5543 5418	76 32	4905 90
36	С130901-67	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	14	721,00 --	-- --	10094 --	-- --	-- --
37	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	32	181,00 --	-- --	5792 --	-- --	-- --
38	Ц0112-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм шт	1	426,10 416,00	5,40 2,30	426 416	5 2	376 90
39	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	1	623,00 --	-- --	623 --	-- --	-- --
40	С130810-107	Переходы , 50х25 мм шт	3	251,00 --	-- --	753 --	-- --	-- --
41	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм 1воронка	2	175,95 135,00	1,57 --	352 270	3 --	346 128
42	С130810-162	Воронка водосточная 50х100 т	0,0014	126700,00 --	-- --	182 --	-- --	-- --
43	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм м	19	251,20 236,00	11,70 2,30	4773 4484	222 44	4075 90
44	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм м	19,6	153,00 --	-- --	2999 --	-- --	-- --
45	Е0113-26-3 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51 за 2 раза м2	40,5	94,53 4,28	0,12 0,05	3828 173	5 2	158 90

Локальная смета № 7-1-3. Озеленение.								
1	Е0147-11-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	42	472,03	15,14	19825	636	9210
				164,25	5,74	6899	241	129
		ямд						
2	СПрайс-лист	Перегной	3,32	751,00	--	2492	--	--
				--	--	--	--	--
		м3						
3	Е0147-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	42	190,24	--	7990	--	10204
				188,33	--	7910	--	129
		шт						
4	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 до 2м	42	972,00	--	40824	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
5	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	400	225,58	0,34	90234	138	20315
				39,24	0,13	15696	52	129
		м2						
6	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	400	19,01	--	7604	--	4236
				8,21	--	3284	--	129
		м2						
Локальная смета № 2-1 и -6. Тепломеханическое оборудование								
4	СПрайс-лист "Аквалюкс"	Электроводонаргреватель аккумуляторный "TI-TECH Industrial"	2	496398,01	--	992796	--	--
				--	--	--	--	--
		шт						
		Итого прямые затраты	Тенге			6 025 765		
		Всего заработная плата	Тенге				319801	
		Накладные расходы	Тенге			360 028		
		Итого	Тенге			6 385 793		
		Временные здания и сооружения 1,53%	Тенге			97703		
		Итого	Тенге			6 483 496		
		Зимнее удорожание 2,2%	Тенге			142637		
		Выслуга лет и дополнительные отпуска 1,4%	Тенге			90769		
		Итого в базовых ценах 2001 г.	Тенге			6 716 901		
		Итого в ценах 2007 г. с коэф. 1,409	Тенге			9464114,179		
		Итого	Тенге			9851587		
		НДС 14%	Тенге			1379222		
		Всего по акту	Тенге			**11230809**		

ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского" Е.Касенов

ТОО "Инком-Шыгыс" М.Акылгазин

ТОО "ВостокПромНаладка" Ю.Цыбенко

Заказчик - ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"

Подрядчик - ТОО "Инком-Шыгыс"

Договор № 26 от 10.09.2007 г.

Справка

стоимости выполненных работ за ноябрь 2007 г.

по объекту: "Строительство котельной с электрокотлами, пожарного резервуара на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ 34 г.Семей"

№ п/п	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе, стоимость выполнения за отчетный месяц, тенге
1	Акт № 4	30397368	1088876
2	НДС 14%	4255632	149643
3	Всего	34 653 000	1 218 519
4	Услуги технадзора	231 000	-
5	Авторский надзор	66 000	-
6	**Итого** (строки 3+4+5)	34 950 000	1 218 519
7	**Всего к оплате**	34 950 000	1 218 519
8	Аванс	10485000	365556
	Итого к оплате	**24 465 000**	**852 963**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"
_____ Е.Касенов

Подрядчик
ТОО "Инком-Шыгыс"
_____ М.Акылгазин

Технадзор
ТОО "ВостокПромНаладка"
_____ Ю.Цыбенко

Заказчик - ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"
Подрядчик - ТОО "Инком-Шығыс"
Договор № 26 от 10.09.2007 г.

Акт № 4

сдачи приемки выполненных работ за ноябрь 2007 г.
по объекту: "Строительство котельной с электрокотлами, пожарного резервуара на 200 куб.метров и водозабора для хозяйственно-питьевых нужд СШ 34 г.Семей"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге ------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета № 1-2-1. Демонтажные работы								
4	Ц0108-1-1	Демонтаж трансформатора	1	2573,40	1547,40	2573	1547	1303
		т		1026,00	345,60	1026	346	95
Локальная смета № 2-1-3. Силовое электрооборудование								
1	Ц0108-573-2	Установка панелей вводной и линейной	4	948,00	337,00	3792	1348	1900
		шт		428,00	72,00	1712	288	95
2	СПрайс-лист Казтрансфо рматор	Панель вводная ЩО70-4-34У3	2	290694,20	--	581388	--	--
		к-т		--	--	--	--	--
3	СПрайс-лист Казтрансфо рматор	Панель линейная ЩО70-4-03У3	2	106157,00	--	212314	--	--
		к-т		--	--	--	--	--
4	Ц0108-573-1	Панель секционная	1	710,00	230,00	710	230	338
		шт		306,00	49,50	306	50	95
5	СПрайс-лист Казтрансфо рматор	Панель секционная ЩО70-4-70У3	1	59219,30	--	59219	--	--
		к-т		--	--	--	--	--
6	Ц0108-71-1	Шины сборные - четыре полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2	16	593,00	87,80	9488	1405	7079
		м		448,00	17,70	7168	283	95
7	СПрайс-лист АО Автоматика	Шина алюминиевая	8,7	683,80	--	5949	--	--
		кг		--	--	--	--	--
8	Ц0108-52-1	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	12	78,60	1,60	943	19	770
		шт		67,50	--	810	--	95
9	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.24	Изоляторы ИО-1-2,5У3	12	425,50	--	5106	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.23	Шинодержатель ШП1-375	4	128,60	--	514	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	Ц0108-573-2	Монтаж панели	1	948,00	337,00	948	337	475
		шт		428,00	72,00	428	72	95
12	СПрайс-лист Казтрансфо рматор	Панель торцевая ЩО7-1-95	1	8370,40	--	8370	--	--
		к-т		--	--	--	--	--

13	Ц0108-572-3	Установка шкафа силового распределительного	2	1299,30	68,30	2599	137	628
		шт		317,00	13,50	634	27	95
14	СПрайс-лист Каштрансфо рматор	Шкаф силовой распределительный ШР11-73702-54У2	2	42144,50	--	84289	--	--
		к-т		--	--	--	--	--
15	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий,	4	782,90	17,90	3132	72	1479
		устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до		387,00	2,30	1548	9	95
		шт						
16	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.10	Пускатель ПМЕ-222	4	1164,00	--	4656	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	2	501,20	13,20	1002	26	436
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227,00	2,30	454	5	95
		шт						
18	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 6	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ	2	658,40	--	1317	--	--
		шт		--	--	--	--	--
19	Ц0108-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	2	1350,10	38,10	2700	76	1117
		конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А		581,00	6,80	1162	14	95
		шт						
20	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.6	Выключатель автоматический ВА57-39	2	25374,00	--	50748	--	--
		шт		--	--	--	--	--
21	Ц0108-524-4	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с	1	888,30	23,30	888	23	342
		двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с		356,00	4,50	356	4	95
		шт						
22	СПрайс-лист Каштрансфо рматор	Ящик силовой распределительный ЯРП-311-32УХЛ3	1	11552,80	--	11553	--	--
		шт		--	--	--	--	--
23	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,0033	102170,00	1870,00	340	6	27
		т		8280,00	270,01	28	1	95
24	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической	1	598,80	14,80	599	15	276
		оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне		288,00	2,30	288	2	95
		шт						
25	С151801-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень	1	461,00	--	461	--	--
		защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 МП 56,		--	--	--	--	--
		шт						
26	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения,	3	467,40	9,40	1402	28	750
		устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3		263,00	--	789	--	95
		шт						
27	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.8	Пост управления ПКЕ222-1	3	294,50	--	884	--	--
		шт		--	--	--	--	--
28	Ц0108-81-1	Указатель световой	3	97,70	1,60	293	5	244
		шт		85,50	--	257	--	95
29	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	3	441,00	--	1323	--	--
		шт		--	--	--	--	--
30	Ц0108-81-1	Звонок	1	97,70	1,60	98	2	81
		шт		85,50	--	86	--	95
31	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.15	Звонок ЗВП-220	1	2886,40	--	2886	--	--
		шт		--	--	--	--	--

32	Ц0108-80-1	Установка диода	3	108,50	1,60	326	5	288
		шт		101,00	--	303	--	95
33	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.15	Диод Д226Б	3	184,70	--	554	--	--
		шт		--	--	--	--	--
34	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до	1	782,90	17,90	783	18	370
		шт		387,00	2,30	387	2	95
35	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.10	Пускатель ПМЛ 111102	1	534,40	--	534	--	--
		шт		--	--	--	--	--
36	Ц0108-545-3	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с	1	1699,20	24,20	1699	24	977
		шт		1026,00	2,30	1026	2	95
37	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.16	Коробка на 32 зажима КЗН-32У2	1	3285,50	--	3286	--	--
		шт		--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.23	Рамка для надписи РПМ-26-66	4	89,70	--	359	--	--
		шт		--	--	--	--	--
39	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3	4	467,40	9,40	1870	38	999
		шт		263,00	--	1052	--	95
40	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.8	Пост управления ПКЕ222-2	4	427,50	--	1710	--	--
		шт		--	--	--	--	--
41	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	4	186,90	--	748	--	342
		ввод		90,00	--	360	--	95
42	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	25	108,60	48,90	2715	1223	1230
		м		39,60	12,20	990	305	95
43	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	13,85	170,10	15,30	2356	212	250
		м		15,80	3,20	219	44	95
44	Ц0108-152-1 5	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг	90	3,50	0,30	315	27	265
		шт		3,10	--	279	--	95
45	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	14	71,50	5,70	1001	80	595
		шт		43,70	1,00	612	14	95
46	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	28	3,80	0,40	106	11	90
		шт		3,20	0,20	90	6	95
47	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,1466	18664,00	7302,00	2736	1070	1611
		т		9720,00	1850,03	1425	271	95
48	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подготовке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	60	55,00	7,60	3300	456	1374
		м		23,20	0,90	1392	54	95
49	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445
		м		23,00	0,40	460	8	95

50	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433
		шт		149,00	2,90	447	9	95
51	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный,	40	175,20	75,70	7008	3028	3545
		м		72,70	20,60	2908	824	95
52	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце	55	23,20	2,10	1276	116	878
		м		16,50	0,30	907	17	95
53	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в	25	8,50	0,10	213	3	173
		м		7,30	--	183	--	95
54	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или	75	5,40	0,10	405	8	264
		м		3,70	--	278	--	95
55	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	27,70	2,10	83	6	58
		м		19,70	0,50	59	2	95
56	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	186	66,80	18,10	12425	3367	4258
		м		20,30	3,80	3776	707	95
57	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм,	4	355,00	--	1420	--	--
		шт		--	--	--	--	--
58	С130804-1	Трубы винипластовые	3	650,00	--	1950	--	--
		кг		--	--	--	--	--
59	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.23	Швеллер монтажный	14,1	217,70	--	3070	--	--
		м		--	--	--	--	--
60	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.23	Закладная подвеска К342	92	80,20	--	7378	--	--
		шт		--	--	--	--	--
61	С151803-91	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные оцинкованные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151Ц	0,014	149800,00	--	2097	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
62	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип	0,029	43600,00	--	1264	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--
63	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3,	29	509,00	--	14761	--	--
		шт		--	--	--	--	--
64	С151803-66	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ-У45 У3, габаритные	5	139,00	--	695	--	--
		шт		--	--	--	--	--
65	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,073	43700,00	--	3190	--	--
		т		--	--	--	--	--
66	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/	0,0283	53600,00	--	1517	--	--
		т		--	--	--	--	--
67	С151601-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,02	60200,00	--	1204	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
68	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,035	33800,00	--	1183	--	--
		1000м		--	--	--	--	--

69	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,041	26000,00 --	-- --	1066 --	-- --	-- --
70	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 20х2,5 мм м	3	95,00 --	-- --	285 --	-- --	-- --
71	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка 1000м	0,102	4150,00 --	-- --	423 --	-- --	-- --
72	С151601-139	Кабель АВВГ 5х35 мм2 м	41	282,60 --	-- --	11587 --	-- --	-- --
73	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м	0,016	122300,00 --	-- --	1957 --	-- --	-- --
74	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.3	Кабель контрольный АКВВГ 4х2,5 м	46	23,60 --	-- --	1086 --	-- --	-- --
75	С151601-401	Кабель ВВГ 5х95 мм2 м	86,7	2430,48 --	-- --	210723 --	-- --	-- --
76	Ц0108-80-1	Реле давления шт	1	108,50 101,00	1,60 --	109 101	2 --	96 95
77	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.11	Реле давления РД-2Б-02 шт	1	12997,00 --	-- --	12997 --	-- --	-- --
78	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - привязи шт	2	150,70 113,00	18,80 --	301 226	38 --	203 90
79	С130810-162	Отборное устройство 16-80 т	0,001	126700,00 --	-- --	127 --	-- --	-- --
80	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	10	66,80 20,30	18,10 3,80	668 203	181 38	229 95
81	СПрайс-лист Тесо-Элект ро стр.3	Кабель АКВВГ 4х2,5м2 м	10	23,60 --	-- --	236 --	-- --	-- --
82	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 25 мм шт	2	287,62 148,95	138,67 52,38	575 298	277 105	403 100
83	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 отверст.	2	91,62 47,70	43,92 16,58	183 95	88 33	129 100
Локальная смета № 2-1-5. Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	6	369,90 347,00	1,60 --	2219 2082	10 --	2103 101
2	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрофикации: коробка ответвительная на стене шт	3	92,40 90,00	-- --	277 270	-- --	273 101
3	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	27	72,90 53,30	-- --	1968 1439	-- --	1583 110

4	СПрайс-лист ТОО Регион К	Извещатель дымовой ИП212-41	6	1104,00	--	6624	--	--
		шт		--	--	--	--	--
5	С151802-21	Коробка универсальная УК-11	3	59,00	--	177	--	--
		шт		--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист ТОО Регион К	Кабель КСВП 2х0,5 мм2	20	9,62	--	192	--	--
		м		--	--	--	--	--
7	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, одиночные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,007	20800,00	--	146	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
8	Ц0108-81-1	Звонок электрический	2	97,70	1,60	195	3	162
		шт		85,50	--	171	--	95
9	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 15	Звонок ЗВП-200	2	2886,40	--	5773	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	20	72,90	--	1458	--	1173
		м		53,30	--	1066	--	110
11	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, одиночные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,02	20800,00	--	416	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
Локальная смета № 2-1 и -6. Тепломеханическое оборудование								
1	Ц0108-104-3	Монтаж электродного водогрейного котла	2	4653,00	1170,00	9306	2340	6314
		шт		3060,00	263,00	6120	526	95
2	СПрайс-лист "Завод отопительн ых	Котел электродный водогрейный КЭВ-1 1106000.1,253.1,02.1,15х1,05	2	790124,16	--	1580248	--	--
		шт		--	--	--	--	--
3	Ц0108-104-1	Монтаж аккумуляционного электроводонагревателя N 50 квт	2	2432,00	497,00	4864	994	3129
		шт		1537,00	110,00	3074	220	95
35	С130801-30	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с	8	733,00	--	5864	--	--
		м		--	--	--	--	--
36	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	5	251,20	11,70	1256	59	1072
		м		236,00	2,30	1180	11	90
37	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	5,15	153,00	--	788	--	--
		м		--	--	--	--	--
38	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм	39	342,60	24,90	13361	971	11144
		м		313,00	4,50	12207	175	90
39	С130806-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	15,45	197,00	--	3044	--	--
		м		--	--	--	--	--
40	С130806-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	15,45	246,00	--	3801	--	--
		м		--	--	--	--	--

41	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм м	9,27	279,00 --	-- --	2586 --	-- --	-- --
42	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108х4 мм минераловатными плитами м	34	121,13 61,65	31,97 11,93	4119 2096	1087 406	2502 100
43	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м3	0,9	3360,00 --	-- --	3024 --	-- --	-- --
44	Е0126-8-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм м	54	96,09 88,43	4,62 1,80	5189 4775	249 97	4872 100
45	С11031-25	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты м3	0,84	2530,00 --	-- --	2125 --	-- --	-- --
46	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 м	54	126,66 34,20	7,40 2,70	6840 1847	400 146	1993 100
47	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного м	34	143,38 29,03	9,39 3,60	4875 987	319 122	1109 100
48	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0552	185900,00 --	-- --	10262 --	-- --	-- --
49	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	53	26,46 4,16	0,02 --	1402 220	1 --	198 90
Локальная смета № 4-1-1. Трансформаторная подстанция КТПГ-630/10У1								
5	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ компл	1	655,50 466,00	60,50 13,50	656 466	61 13	456 95
6	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 24	Разрядник полимерный РВО-10 шт	3	4552,20 --	-- --	13657 --	-- --	-- --
7	Ц0108-164-6	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 16 мм2 шт	1	5212,80 1391,00	3784,00 835,02	5213 1391	3784 835	2115 95
8	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 3	Мачтовая муфта КМ4 шт	1	16163,60 --	-- --	16164 --	-- --	-- --
10	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт	1	431,60 149,00	21,60 2,90	432 149	22 3	144 95
11	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм м	20,2	93,50 32,40	3,10 0,30	1889 654	63 6	628 95
12	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	86	61,90 23,00	3,30 0,40	5323 1978	284 34	1912 95
13	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 70х70х5 мм шт	14	568,80 149,00	27,80 4,50	7963 2086	389 63	2042 95
14	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	1	13200,00 --	-- --	13200 --	-- --	-- --

15	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из	0,11	43700,00	--	4807	--	--
		т		--	--	--	--	--
16	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/	0,363	54000,00	--	19602	--	--
		т		--	--	--	--	--
17	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/	0,0113	53600,00	--	606	--	--
		т		--	--	--	--	--
18	С11011-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 4-10 мм, неоцинкованная	12,5	28,00	--	350	--	--
		кг		--	--	--	--	--
19	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	89,6	294,75	--	26410	--	29843
		м3		294,75	--	26410	--	113
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	89,6	134,10	--	12015	--	13577
		м3		134,10	--	12015	--	113
24	Ц0110-898-1 4	Защита кабеля по опоре	20	129,00	52,70	2580	1054	1258
		м		33,80	13,50	676	270	133
27	Ц0108-166-4	Муфта соединительная термоусаживаемая	1	2039,10	30,20	2039	30	1872
		шт		1964,00	6,80	1964	7	95
28	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 3	Муфта соединительная термоусаживаемая 3СТ и 1-120Э	1	10885,70	--	10886	--	--
		шт		--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 4	Наконечник кабельный 120-12-14-А УХЛ4	9	56,00	--	504	--	--
		шт		--	--	--	--	--
32	С130806-12	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 70 мм	20	365,00	--	7300	--	--
		м		--	--	--	--	--
		м3						
Локальная смета № 4-1-2. ЛЭП-0,4 кв								
21	Е0133-103-1	Установка опоры металлической	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161
		опора		506,25	246,42	2025	986	105
22	Ц0108-88-3	Металлическая опора для консольного светильника	0,384	102170,00	1870,00	39233	718	3119
		т		8280,00	270,01	3180	104	95
23	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,4	7180,96	95,97	2872	38	339
		м3		771,75	36,25	309	14	105
24	С11011-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщиной 10	0,64	589,00	--	377	--	--
		м2		--	--	--	--	--
25	Е0113-26-10	Окраска опор за 2 раза	9,6	54,77	0,09	526	1	24
		м2		2,75	0,05	26	--	90
26	Ц0108-88-3	Кронштейн для светильников	0,024	102170,00	1870,00	2452	45	195
		т		8280,00	270,01	199	6	95
27	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	8	758,30	283,00	6066	2264	3967
		шт		441,00	81,00	3528	648	95

28	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	8	6550,00	--	52400	--	--
		шт		--	--	--	--	--
29	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	8	537,00	--	4296	--	--
		шт		--	--	--	--	--
30	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871
		шт		227,00	2,30	908	9	95
31	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 6	Выключатель автоматический ВА-47-29	4	464,00	--	1856	--	--
		шт		--	--	--	--	--
32	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	4	244,00	--	976	--	--
		шт		--	--	--	--	--
36	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	1	598,80	14,80	599	15	276
		шт		288,00	2,30	288	2	95
37	С151801-48	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М1 56,	1	461,00	--	461	--	--
		шт		--	--	--	--	--
38	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3	1	467,40	9,40	467	9	250
		шт		263,00	--	263	--	95
39	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 8	Пост управления ПКЕ 222-1	1	294,50	--	295	--	--
		шт		--	--	--	--	--
40	Ц0108-81-1	Указатель световой	1	97,70	1,60	98	2	81
		шт		85,50	--	86	--	95
41	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1	441,00	--	441	--	--
		шт		--	--	--	--	--
42	Ц0108-81-1	Звонок электрический	1	97,70	1,60	98	2	81
		шт		85,50	--	86	--	95
43	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 15	Звонок ЗВП-200	1	2886,40	--	2886	--	--
		шт		--	--	--	--	--
44	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до	1	782,90	17,90	783	18	370
		шт		387,00	2,30	387	2	95
45	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 10	Пускатель магнитный ПМ12-010	1	620,20	--	620	--	--
		шт		--	--	--	--	--
46	Ц0111-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы,	2	311,79	--	624	--	555
		шт		308,25	--	617	--	90
47	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 11	Уравнемер РОС-301	2	21534,00	--	43068	--	--
		шт		--	--	--	--	--
48	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,008	102170,00	1870,00	817	15	65
		т		8280,00	270,01	66	2	95

49	СПрайс-лист Тесэлект ро стр 15	Рамка для надписи РПМ 26-66	3	89,70	--	269	--	--
		шт		--	--	--	--	--
50	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением	1	1660,00	--	1660	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Локальная смета № 4-1-3. Изменения в ТП-400 и школы						
1	Ц0108-1-3	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 630 кВА	1	12180,00	7457,00	12180	7457	5778
		шт		4410,00	1672,01	4410	1672	95
3	Ц0108-573-2	Панель линейная	1	948,00	337,00	948	337	475
		шт		428,00	72,00	428	72	95
4	СПрайс-лист Казтрансформатор	Панель линейная ЩО70-4-34У34	1	290694,20	--	290694	--	--
		к-т		--	--	--	--	--
5	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152
		шт		158,00	2,30	158	2	95
6	СПрайс-лист Тесэлект ро стр 19	Счетчик активной и реактивной энергии многофункциональный ЦЭ-6850	1	52119,50	--	52120	--	--
		шт		--	--	--	--	--
7	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002
		шт		347,00	4,50	1041	14	95
8	СПрайс-лист Тесэлект ро стр 12	Трансформатор тока	3	1451,40	--	4354	--	--
		шт		--	--	--	--	--
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218
		шт		227,00	2,30	227	2	95
10	СПрайс-лист Тесэлект ро стр 6	Выключатель автоматический ВА 53-41	1	96269,30	--	96269	--	--
		шт		--	--	--	--	--
11	Ц0108-545-1	Блок зажимов	1	843,50	19,50	844	20	457
		шт		479,00	2,30	479	2	95
12	СПрайс-лист Тесэлект ро стр 15	Блок зажимов 3Н-24-10 25А	1	261,30	--	261	--	--
		шт		--	--	--	--	--
13	Ц0108-572-4	Шкаф учета	1	2849,00	178,00	2849	178	500
		шт		486,00	40,50	486	41	95
14	СПрайс-лист Тесэлект ро стр 17	Шкаф металлический 485х745х140	1	5344,00	--	5344	--	--
		шт		--	--	--	--	--
15	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1	0,005	29000,00	--	145	--	--
		1000м		--	--	--	--	--
16	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	5	13,90	6,30	70	32	41
		м		6,90	1,80	35	9	95
17	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152
		шт		158,00	2,30	158	2	95
18	СПрайс-лист Тесэлект ро стр 19	Счетчик активной и реактивной энергии многофункциональный ЦЭ-6850	1	52119,50	--	52120	--	--
		шт		--	--	--	--	--

19	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	1	501,20 227,00	13,20 2,30	501 227	13 2	218 95
20	СПрайс-лист Торговая сеть	Выключатель автоматический ВА-69-29 25А шт	1	367,20 --	-- --	367 --	-- --	-- --
21	Ц0108-545-1	Блок зажимов шт	1	843,50 479,00	19,50 2,30	844 479	20 2	457 95
22	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 15	Блок зажимов ЗН-24-10 25А шт	1	261,30 --	-- --	261 --	-- --	-- --
23	Ц0108-572-4	Шкаф учета шт	1	2849,00 486,00	178,00 40,50	2849 486	178 41	500 95
24	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 17	Шкаф металлический 485х745х140 шт	1	5344,00 --	-- --	5344 --	-- --	-- --
25	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 1000м	0,005	29000,00 --	-- --	145 --	-- --	-- --
26	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2 м	5	13,90 6,90	6,30 1,80	70 35	32 9	41 95
27	Ц0108-572-4	Шкаф учета шт	2	2849,00 486,00	178,00 40,50	5698 972	356 81	1000 95
28	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 17	Бокс 350х466х95 шт	2	1636,20 --	-- --	3272 --	-- --	-- --
29	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	2	166,90 158,00	5,40 2,30	334 316	11 5	305 95
30	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 19	Счетчик электронный 3-х фазный ЦЭ 6823 М шт	2	22678,50 --	-- --	45357 --	-- --	-- --
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	436 95
32	СПрайс-лист Торговая сеть	Выключатель автоматический ВА-69-100 шт	2	1393,00 --	-- --	2786 --	-- --	-- --
Локальная смета № 6-1-3. Насосная станция.Силовое электрооборудование								
1	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне шт	1	1031,90 401,00	24,90 4,50	1032 401	25 4	385 95
2	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене шт	1	1759,00 338,00	86,00 20,30	1759 338	86 20	340 95
3	СПрайс-лист Каштрансфо рматор	Пункт распределительный ПР8501-054-54У3 88397:1,14 1,409 1,02 к-т	1	53953,70 --	-- --	53954 --	-- --	-- --
4	Ц0108-572-3	Установка ящика управления погружным насосом шт	1	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	314 95
5	75-6-19	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей (фидеров) 2, типа Я 5114- шт	1	41200,00 --	-- --	41200 --	-- --	-- --

6	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 17	Шкаф навесной 1000х600х350	1	8906,50	--	8907	--	--
		шт		--	--	--	--	--
7	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59	90,88	1175	91	666
		шт		722,25	18,00	722	18	90
8	Ц0108-81-1	Арматура светосигнальная	1	97,70	1,60	98	2	81
		шт		85,50	--	86	--	95
9	СПрайс-лист стр 7	Арматура сигнальная АС12013-220	1	163,60	--	164	--	--
		шт		--	--	--	--	--
10	Ц0108-80-1	Реле тока	1	108,50	1,60	109	2	96
		шт		101,00	--	101	--	95
11	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 11	Реле тока РТ-40	1	2790,70	--	2791	--	--
		шт		--	--	--	--	--
12	Ц0108-80-1	Реле промежуточное	1	108,50	1,60	109	2	96
		шт		101,00	--	101	--	95
13	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 11	Реле промежуточное РПУ-2-36220х3	1	1042,40	--	1042	--	--
		шт		--	--	--	--	--
14	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до	2	782,90	17,90	1566	36	240
		шт		387,00	2,30	774	5	95
15	СПрайс-лист Тесо-элект ро	Пускатель магнитный ПМЛ-11004	2	534,40	--	1069	--	--
		шт		--	--	--	--	--
16	Ц0108-80-1	Реле времени	1	108,50	1,60	109	2	96
		шт		101,00	--	101	--	95
17	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 11	Реле времени ВС-43-32 УХЛ	1	2612,60	--	2613	--	--
		шт		--	--	--	--	--
18	Ц0111-30-2	Установка реле уровня	1	311,79	--	312	--	277
		шт		308,25	--	308	--	90
19	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 1	Реле уровня РОС-301	1	21534,00	--	21534	--	--
		шт		--	--	--	--	--
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218
		шт		227,00	2,30	227	2	95
21	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 6 прим	Выключатель автоматический 2-х полюсной АЕ 2012	1	798,30	--	798	--	--
		шт		--	--	--	--	--
22	Ц0108-534-1	Переключатель универсальный, пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4	1	669,80	14,80	670	15	315
		шт		329,00	2,30	329	2	95
23	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 7	Переключатель универсальный УП5311-С23	1	1900,00	--	1900	--	--
		шт		--	--	--	--	--

24	Ц0108-532-5	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 6 шт	2	672,20 344,00	13,20 2,30	1344 688	26 5	658 95
25	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 8	Кнопка управления КЕ-011 исполн 4,5 шт	2	213,80 --	-- --	428 --	-- --	-- --
26	Ц0108-80-1	Датчик температурный шт	1	108,50 101,00	1,60 --	109 101	2 --	96 95
27	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 11	Датчик температурный ДТКБ-53 шт	2	2137,60 --	-- --	4275 --	-- --	-- --
28	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 15	Рамка для надписи шт	7	89,70 --	-- --	628 --	-- --	-- --
29	Ц0108-545-1	Блок зажимов шт	4	843,50 479,00	19,50 2,30	3374 1916	78 9	1829 95
30	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 15	Блок зажимов БЗ24-4п-16-В/В-10 шт	4	308,80 --	-- --	1235 --	-- --	-- --
31	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2 м	7	13,90 6,90	6,30 1,80	97 48	44 13	58 95
32	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 1000м	0,007	9230,00 --	-- --	65 --	-- --	-- --
33	Ц0108-572-3	Установка ящика управления погружным насосом шт	2	1299,30 317,00	68,30 13,50	2599 634	137 27	628 95
34	СПрайс-лист Каятрансфо рматор	Ящик управления Я5111-2274 к-т	1	41166,00 --	-- --	41166 --	-- --	-- --
35	75-6-9	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111- шт	1	31700,00 --	-- --	31700 --	-- --	-- --
36	Ц0108-591-1 1	Розетки штепсельные трехполюсные шт	4	123,90 111,00	0,70 0,20	496 444	3 1	423 95
37	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм м	16	34,20 23,20	1,20 0,20	547 371	19 3	356 95
38	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в м	4	8,50 7,30	0,10 --	34 29	-- --	28 95
39	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или м	16	5,40 3,70	0,10 --	86 59	2 --	56 95
40	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, м	165	175,20 72,70	75,70 20,60	28908 11996	12491 3399	14625 95
41	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2 м	150	13,90 6,90	6,30 1,80	2085 1035	945 270	1240 95
42	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная т	0,006	82583,00 7290,00	1343,00 425,01	495 44	8 3	44 95

43	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг шт	4	71,50 43,70	5,70 1,00	286 175	23 4	170 95
44	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг шт	4	3,80 3,20	0,40 0,20	15 13	2 1	13 95
45	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм т	0,22	18664,00 9720,00	7302,00 1850,03	4106 2138	1606 407	2418 95
46	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	34	88,90 27,90	3,10 0,30	3023 949	105 10	911 95
47	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	20	61,90 23,00	3,30 0,40	1238 460	66 8	445 95
48	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт	4	431,60 149,00	21,60 2,90	1726 596	86 12	577 95
49	С151801-38	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПП3-40/Н2 М3Б шт	1	1300,00 --	-- --	1300 --	-- --	-- --
50	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 шт	4	195,00 --	-- --	780 --	-- --	-- --
51	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	1,6	777,00 --	-- --	1243 --	-- --	-- --
52	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка 1000м	0,02	4150,00 --	-- --	83 --	-- --	-- --
53	СПрайс листТОО Т Д Казакс вет	Провод медный ВПП-4 мм2 м	150	31,04 --	-- --	4656 --	-- --	-- --
54	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением шт	2	1660,00 --	-- --	3320 --	-- --	-- --
55	С151601-133	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м	0,045	33800,00 --	-- --	1521 --	-- --	-- --
56	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2.5 мм2 1000м	0,102	26000,00 --	-- --	2652 --	-- --	-- --
57	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,02	16900,00 --	-- --	338 --	-- --	-- --
58	С151803-86	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 600х60х26 мм, тип К1151 У3 1000шт	0,004	96400,00 --	-- --	386 --	-- --	-- --
59	С151803-82	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные оцинкованные, габаритные размеры 287х46х60 мм, тип 1000шт	0,004	57200,00 --	-- --	229 --	-- --	-- --
60	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-ИИ.87 У3, шт	43	509,00 --	-- --	21887 --	-- --	-- --

61	С11011-880	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из т	0,0514	43700,00 --	-- --	2246 --	-- --	-- --
62	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ т	0,0377	53600,00 --	-- --	2021 --	-- --	-- --
Локальная смета № 6-1-4. Насосная станция.Электроосвещение								
1	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в шт	4	444,10 204,00	182,00 51,10	1776 816	728 204	969 95
2	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью шт	1	275,20 84,40	159,00 45,70	275 84	159 46	124 95
3	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический шт	2	134,80 115,00	3,60 0,20	270 230	7 --	219 95
4	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	1	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	197 95
5	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, м	45	175,20 72,70	75,20 20,60	7884 3272	3407 927	3989 95
6	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 14	Светильник подвесной ЛСП42-2х40 шт	4	1543,60 --	-- --	6174 --	-- --	-- --
7	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ шт	1	157,00 --	-- --	157 --	-- --	-- --
8	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 шт	1	24,00 --	-- --	24 --	-- --	-- --
9	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	8	99,00 --	-- --	792 --	-- --	-- --
10	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	8	14,00 --	-- --	112 --	-- --	-- --
11	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 14	Фонарь аккумуляторный АН-0-001 шт	1	6174,20 --	-- --	6174 --	-- --	-- --
12	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	2	215,00 --	-- --	430 --	-- --	-- --
13	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,004	24200,00 --	-- --	97 --	-- --	-- --
14	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --
15	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 шт	1	561,00 --	-- --	561 --	-- --	-- --

16	С151706-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40 шт	1	19,00 --	-- --	19 --	-- --	-- --
17	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,045	26000,00 --	-- --	1170 --	-- --	-- --
		Локальная смета № 6-1-5. Автоматизация						
1	Ц0111-30-2	Установка датчика уровня шт	1	311,79 308,25	-- --	312 308	-- --	277 90
2	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 11	Реле уровня РОС-301 шт	1	23534,00 --	-- --	23534 --	-- --	-- --
3	Ц0108-81-1	Звонок электрический шт	1	97,70 85,50	1,60 --	98 86	2 --	81 95
4	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 15	Звонок ЗВП-220 шт	1	2886,40 --	-- --	2886 --	-- --	-- --
5	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический шт	1	134,80 115,00	3,60 0,20	135 115	4 --	109 95
6	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до шт	1	782,90 387,00	17,90 2,30	783 387	18 2	370 95
7	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 10	Пучкатель ПМ12010-140 шт	1	646,50 --	-- --	647 --	-- --	-- --
8	Ц0108-593-1 1	Световые настенные указатели шт	1	241,70 131,00	91,00 25,70	242 131	91 26	149 95
9	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2 шт	1	441,00 --	-- --	441 --	-- --	-- --
10	Ц0108-88-3	Профили монтажные т	0,0037	102170,00 8280,00	1870,00 270,01	378 31	7 1	30 95
11	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	1,5	114,40 48,80	7,80 0,50	172 73	12 1	70 95
12	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в м	1,5	8,50 7,30	0,10 --	13 11	-- --	10 95
		По месту						
13	Ц0108-80-1	Датчик температуры шт	1	108,50 101,00	1,60 --	109 101	2 --	96 95
14	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 11	Датчик температуры ДТКБ-57 шт	1	2138,00 --	-- --	2138 --	-- --	-- --
15	Ц0108-81-1	Монтаж манометра шт	1	97,70 85,50	1,60 --	98 86	2 --	81 95

16	СПрайс-лист Снабжение и сбыт	Манометр показывающий ЭКМ-1У	1	2830,80	--	2831	--	--
		шт		--	--	--	--	--
17	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	1	436,80	18,80	437	19	120
		шт		135,00	--	133	--	90
18	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	1	200,00	69,60	200	70	117
		шт		128,00	2,30	128	2	90
19	Ц0112-523-2	Проводка трубная из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа на разъемных соединениях, диаметр наружный 22 мм	1	80,70	16,50	81	17	58
		м		61,20	3,70	61	4	90
20	Ц0112-805-1	Кран контрольный	1	466,40	45,70	466	46	385
		шт		416,00	11,30	416	11	90
21	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	6	114,40	7,80	686	47	281
		м		48,80	0,50	293	3	95
22	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в	6	8,50	0,10	51	1	42
		м		7,30	--	44	--	95
23	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или	14	5,40	0,10	76	1	49
		м		3,70	--	52	--	95
24	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный,	3	175,20	75,70	526	227	266
		м		72,70	20,60	218	62	95
25	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	39	66,80	18,10	2605	706	893
		м		20,30	3,80	792	148	95
		Материалы неучтенные ценником						
26	С130810-63	Отборное устройство,бобышка	2	121,00	--	242	--	--
		шт		--	--	--	--	--
27	С130806-6	Трубы бесшовные 14х2-20	1	74,00	--	74	--	--
		м		--	--	--	--	--
28	С130904-57	Кран контрольный 3-х ходовой 14М1	1	328,00	--	328	--	--
		шт		--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 5	Металлорукав РЗЦ-Х-15	7,5	33,76	--	253	--	--
		м		--	--	--	--	--
30	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением	1	1660,00	--	1660	--	--
		шт		--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 16	Коробка соединительная КСК-8	2	605,00	--	1210	--	--
		шт		--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист Тесо-элект ро стр 1	Кабель АКВВГ 7х1,5	4	36,60	--	146	--	--
		м		--	--	--	--	--

33	СПрайс-лист Тесо-электро стр 1	Кабель АКВВГ 4х2.5 м	35,7	23,60	--	843	--	--
				--	--	--	--	--
34	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,003	16900,00	--	51	--	--
				--	--	--	--	--
35	С151607-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка	0,022	4150,00	--	91	--	--
				--	--	--	--	--
		Итого прямые затраты	Тенге			1 068 876		
		Всего заработная плата	Тенге				172918	
		Накладные расходы	Тенге					
		Итого	Тенге			1 068 876		
		НДС 14%	Тенге			149643		
		Всего по акту	Тенге			**1218519**		

ГУ "Отдел строительства г.Семипалатинска"

Е.Касенов

ТОО "Инком-Шығыс"

М.Акылгазин

ТОО "ВостокПромНаладка"

Ю.Цыбенко