УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тарановского района"
_____ Бекмурзаев Т.А.

Дефектная ведомость

Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-TR-7 "Подъезд к с. Береговое" 0-8,1 км

Дорожные работы

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	По земляному полотну и водоотводу		
	Подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин		
1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	943,8
2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	943,8
3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1887,6
4	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	18876
5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1887,6
6	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	9438
7	Обочины. Укрепление щебеночно-песчаной смесью толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	18876
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1208,064
9	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	664,4352
	По дорожным одеждам		
	Ресайклирование усовершенствованного покрытия, имеющего наплывы, колеи, гребенку и другие деформации и дефекты, с последующей укладкой поверх него слоя асфальтобетонного покрытия		
10	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	36964,4
11	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	36964,4
12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3629,90408
13	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	417,69772
14	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1607,9514
15	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	354,85824

16	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	25,04
17	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	35772
18	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	71544
	Восстановление изношенных верхних слоёв усовершенствованных покрытий с устройством выравнивающего слоя		
19	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	м2	200
20	Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	м трещин	7460
21	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7,83
22	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	1513,3
23	Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	15666
	Разметка проезжей части на ремонтируемых участках		
24	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м	км линии	2,2
25	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии	6
	По обстановке и обустройству дорог, объектам организации движения, связи, освещению		
	Установка новых дорожных знаков		
26	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	8
27	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	12
28	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6
29	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4
30	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2
31	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10
32	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2
33	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2
34	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2

Разработал:
Инженер ТОО "Tender Consulting Company" **Кутенков И.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тарановского района

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **238763,581** тысячи тенге

В том числе

налог на добавленную стоимость **25581,812** тысячи тенге

Бекмурзев Т.Ф.

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сводный сметный расчет

Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-TR-7 "Подъезд к с. Береговое" 0-8,1 км

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	204 275,363			204 275,363
2		**Итого по разделу II**	**204 275,363**			**204 275,363**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
3	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор (204275,363*3,24%)			6 618,522	6 618,522
4	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор (204275,363*1,12%)			2 287,884	2 287,884
5		**Итого по разделу III**			**8 906,406**	**8 906,406**
6		**Итого по сводному сметному расчету**	**204 275,363**		**8 906,406**	**213 181,769**
7	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**25 581,812**	**25 581,812**
8		**Всего по сводному сметному расчету**	**204 275,363**		**34 488,218**	**238 763,581**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Tender Consulting Company" **Зуёнок С.Л.**

"SANA-2015". Версия 19.2Д от 08.04.19 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 31

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тарановского района

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **228788,407** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **24513,044** тысячи тенге

_____ Демирзоев Т.А.

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-TR-7 "Подъезд к с. Береговое" 0-8,1 км

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-TR-7 "Подъезд к с. Береговое" 0-8,1 км	196 646,692			196 646,692
2	2-2	Транспортные затраты	3 623,272			3 623,272
		Итого по главе 2	200 269,964			200 269,964
		Итого по главам 1-7	200 269,964			200 269,964
		сметная з/плата				14 013,379
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				10,094
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	200 269,964			200 269,964
		сметная з/плата				14 013,379
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				10,094
3		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**4 005,399**			**4 005,399**
		Итого по сметному расчету:				
4		**- в текущих ценах с 05.04.19 г.**	**204 275,363**			**204 275,363**

5		**- в текущих и прогнозных ценах**	**204 275,363**		**204 275,363**
6	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**		**24 513,044**	**24 513,044**
7		**Всего по сметному расчету**	**204 275,363**	**24 513,044**	**228 788,407**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			

Директор ТОО "Tender Consulting Company" **Зуёнок С.Л.**

Наименование стройки: Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-TR-7 "Подъезд к с. Береговое" 0-8,1 км Заказ 31

Наименование объекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-TR-7 "Подъезд к с. Береговое" 0-8,1 км

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Дорожные работы

Основание: Дефектная ведомость, ведомость объёмов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**196646,692**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**14013,379**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**10,095**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 По земляному полотну и водоотводу											
1.1 Подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин											
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	943,8	41,88	41,88	39525	39525	–	9903	53382
					–	14,57	–	13754	–	3954	
2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	943,8	38,77	38,77	36593	36593	–	9168	49422

				–	13,49	–	12734	–	3661	
3	1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1887,6	67,57	67,57	127540	127540	–	34399	174894
					–	25,31	–	47777	–	12955	
4	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	18876	6,78	6,78	127913	127913	–	23815	163866
					–	1,75	–	33076	–	12138	
5	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1887,6	97,68	97,68	184390	184390	–	48569	251596
					–	35,74	–	67457	–	18637	
6	1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	9438	2,87	2,87	27070	27070	–	6139	35866
					–	0,9	–	8526	–	2657	
7	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебеночно-песчаной смесью толщиной 8 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	18876	173,52	143,37	3275336	2706287	–	1458893	5112967
					30,15	41,42	569049	781778	–	378738	
8	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1208,064	2829		3417613		3417613	–	3691022

				–	–	–	273409		
9	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	664,4352	2000	1328870	1328870	–	1435180
					–	–	–	106310	
		Итого по разделу 1				**10 968 195**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				569 049			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 249 318			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				965 102			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 746 483			
		Накладные расходы, тенге				1 590 886			
		- в т.ч. зарплата, тенге				143 180			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				812 459			

Раздел 2 По дорожным одеждам

2.1 Ресайклирование усовершенствованного покрытия, имеющего наплывы, колеи, гребенку и другие деформации и дефекты, с последующей укладкой поверх него слоя асфальтобетонного покрытия

10	1127-0302-0503	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР = 108 %	м2 покрытия	36964,4	242,45	234,88	8961930	8682331	–	1002502	10761587
					7,56	17,55	279599	648644	–	797155	
11	1127-0301-0101	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 площади основания	36964,4	329,61	267,23	12183787	9877829	–	5578050	19182784
					62,38	77,34	2305958	2858903	–	1420947	

12	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3629,90408	2829		10268999		10268999	– 11090519
					–		–		–	821520
13	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	417,69772	3107		1297787		1297787	– 1401610
					–		–		–	103823
14	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1607,9514	2000		3215903		3215903	– 3473175
					–		–		–	257272
15	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	354,85824	23952		8499565		8499565	– 9179530
					–		–		–	679965
16	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	25,04	132716,45	2066,09	3323220	51735	3271485	27876 3619184
					–	1030,79	–	25811	–	268088
17	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	35772	1714,35	97,21	61325671	3477562	56358906	2711639 69160295
					41,63	28,56	1489203	1021574	–	5122985

18	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	71544	196,84	0,02	14082642	1545	14073119	8616	15218559
					0,11	–	7978	–	–	1127301	
2.2 Восстановление изношенных верхних слоёв усовершенствованных покрытий с устройством выравнивающего слоя											
19	1218-0101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР = 72 %	м2	200	3199,3	214,63	639860	42925	399738	153526	856857
					985,99	80,17	197197	16033	–	63471	
20	1218-0101-1901	Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением НР = 72 %	м трещин	7460	232,22	48,13	1732357	359065	857135	483000	2392586
					69,19	20,73	516157	154676	–	177229	
21	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	7,83	132716,35	2066,03	1039169	16177	1022992	8717	1131717
					–	1030,78	–	8071	–	83831	
22	1127-0301-0401	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т смеси	1513,3	18098,76	1308,31	27388854	1979867	24970918	1104656	30772991
					289,48	386,41	438069	584761	–	2279481	

23	1127-0602-0508	Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия	15666	360,57	40,42	5648642	633149	4604153	640724	6792515
					26,26	11,61	411340	181923	–	503149	
	2.3 Разметка проезжей части на ремонтируемых участках										
24	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	2,2	32558,64	9275,91	71629	20407	45331	12457	90813
					2677,73	2565	5891	5643	–	6727	
25	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	6	17469,5	9275,83	104817	55655	33097	33969	149889
					2677,5	2564,67	16065	15388	–	11103	

Итого по разделу 2	**185 274 611**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 667 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 198 247
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 521 427
- материалы, изделия и конструкции, тенге	128 919 128
Накладные расходы, тенге	11 765 732
- в т.ч. зарплата, тенге	1 058 916
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 724 047

Раздел 3 По обстановке и обустройству дорог, объектам организации движения, связи, освещению

3.1 Установка новых дорожных знаков

26	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2; ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кэкс2=0,8; кмат2=0;	шт.	8	3949,25	763,63	31594	6109	–	29568	66055
					3185,63	236,63	25485	1893	–	4893	
27	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	шт.	12	5454,42	954,5	65453	11454	6214	55442	130567
					3982,08	295,83	47785	3550	–	9672	
28	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6	6838		41028		41028	–	44310
					–		–		–	3282	
29	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	8414		33656		33656	–	36348
					–		–		–	2692	
30	2401-0201-0108	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	10312		20624		20624	–	22274
					–		–		–	1650	

31	2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	6162		61620	61620	–	66550
					–		–	–	4930	
32	2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	7189		14378	14378	–	15528
					–		–	–	1150	
33	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	шт.	2	962	–	1924	– 207	1854	4080
					858,5	–	1717	– –	302	
34	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8414		16828	16828	–	18174
					–		–	–	1346	

Итого по разделу 3	**403 886**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 987
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 563
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 443
- материалы, изделия и конструкции, тенге	194 555
Накладные расходы, тенге	86 864
- в т.ч. зарплата, тенге	7 818
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 917

31	2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	10	6162		61620		61620	–	66550
					–		–		–	4930	
32	2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	7189		14378		14378	–	15528
					–		–		–	1150	
33	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	шт.	2	962	–	1924	–	207	1854	4080
					858,5	–	1717	–	–	302	
34	2401-0201-0111	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8414		16828		16828	–	18174
					–		–		–	1346	

Итого по разделу 3	**403 886**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	74 987
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 563
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 443
- материалы, изделия и конструкции, тенге	194 555
Накладные расходы, тенге	86 864
- в т.ч. зарплата, тенге	7 818
Сметная прибыль (8 %), тенге	29 917

Итого по смете	**196 646 692**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 311 493
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 465 128
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 491 972
- материалы, изделия и конструкции, тенге	133 860 166
Накладные расходы, тенге	13 443 482
- в т.ч. зарплата, тенге	1 209 914
Сметная прибыль (8 %), тенге	14 566 423

Составил _____ Зуёнок С.Л.

Проверил _____ Кутенков И.С.