УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тарановского района"
_____ Бекмурзаев Т.А.

Дефектная ведомость

Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-TR-11 "Подъезд к с. Увальное" 0-5,5 км, с ремонтом искусственных сооружений

Дорожные работы

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	По земляному полотну и водоотводу		
	Подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин		
1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	823,4
2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	823,4
3	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1646,7
4	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	16467,4
5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1646,7
6	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	8233,5
7	Обочины. Укрепление щебеночно-песчаной смесью толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	16467,4
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1053,9136
9	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	579,65248
	По дорожным одеждам		
	Перевод щебеночного и гравийного покрытия на асфальтобетонное покрытие без изменения технической категории дороги, протяженностью не более 15 км		
10	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	8532,1
11	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	34128,3
12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8532,1
13	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	42660,5
14	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	м2 покрытия и основания	34128,3

1	2	3	4
15	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0201	м2 покрытия и основания	238898,1
16	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4470,8073
17	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	511,9245
18	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1979,4414
19	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	327,63168
20	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	23,12
21	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	33027,5
22	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	66055
	Разметка проезжей части на ремонтируемых участках		
23	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м	км линии	1,37
24	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3	км линии	4,13
	По обстановке и обустройству дорог, объектам организации движения, связи, освещению		
	Установка новых дорожных знаков		
25	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	8
26	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	19
27	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	13
28	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2
29	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002`	шт.	4
30	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	11
31	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	8
32	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	8
33	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8

Разработал:
Инженер ТОО "Tender Consulting Company" **Кутенков И.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тарановского района

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме **185158,687** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **19838,431** тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ г.

Сводный сметный расчет

Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-TR-11 "Подъезд к с. Увальное" 0-5,5 км, с ремонтом искусственных сооружений

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	162 253,022			162 253,022
2		**Итого по разделу II**	**162 253,022**			**162 253,022**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
3	Решение заказчика	Средства заказчика на технический надзор			1 250,000	1 250,000
4	Решение заказчика	Средства заказчика на авторский надзор			1 817,234	1 817,234
5		**Итого по разделу III**			**3 067,234**	**3 067,234**
6		**Итого по сводному сметному расчету**	**162 253,022**		**3 067,234**	**165 320,256**
7	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**19 838,431**	**19 838,431**
8		**Всего по сводному сметному расчету**	**162 253,022**		**22 905,665**	**185 158,687**
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Tender Consulting Company" **Зуёнок С.Л.**

"SANA-2015". Версия 19.2Д от 08.04.19 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 24

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тарановского района

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме **181723,385** тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость **19470,363** тысячи тенге

Бекмурзаев Т.А.

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" _____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-TR-11 "Подъезд к с. Увальное" 0-5,5 км, с ремонтом искусственных сооружений

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 05.04.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-TR-11 "Подъезд к с. Увальное" 0-5,5 км, с ремонтом искусственных сооружéний	155 919,727			155 919,727
2	2-2	Транспортные затраты	3 151,863			3 151,863
		Итого по главе 2	159 071,590			159 071,590
		Итого по главам 1-7	159 071,590			159 071,590
		сметная з/плата				12 373,588
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				9,323
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	159 071,590			159 071,590
		сметная з/плата				12 373,588
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				9,323
3		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**3 181,432**			**3 181,432**

	Итого по сметному расчету:				
4	**- в текущих ценах с 05.04.19 г.**	**162 253,022**			**162 253,022**
5	**- в текущих и прогнозных ценах**	**162 253,022**			**162 253,022**
6 Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**19 470,363**	**19 470,363**
7	**Всего по сметному расчету**	**162 253,022**		**19 470,363**	**181 723,385**
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Директор ТОО "Tender Consulting Company" **Зуёнок С.Л.**

ТЕНДЕР КОНСАЛТИНГ КОМПАНИ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ * РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГКОСТАНАЙ ТОВАРИЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * TENDER CONSULTING COMPANY

Наименование стройки: Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-TR-11 "Подъезд к с. Увальное" 0-5,5 км, с ремонтом искусственных сооружений Заказ 24

Наименование объекта: Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения KP-TR-11 "Подъезд к с. Увальное" 0-5,5 км, с ремонтом искусственных сооружений

Форма 4

Локальная смета № 2-1-1

Дорожные работы

Основание: Дефектная ведомость, ведомость объёмов работ

Сметная стоимость, тыс. тенге	**144872,015**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**10649,486**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**7,925**

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 По земляному полотну и водоотводу									
		1.1 Подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин									
1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	823,4	41,88	41,88	34483	34483	–	8639	46572
					–	14,57	–	11999	–	3450	
2	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	823,4	38,77	38,77	31925	31925	–	7998	43117

				–	13,49	–	11109	–	3194	
3 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1646,7	67,57	67,57	111263	111263	–	30010	152575
				–	25,31	–	41680	–	11302	
4 1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	16467,4	6,78	6,78	111591	111591	–	20776	142956
				–	1,75	–	28856	–	10589	
5 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1646,7	97,69	97,69	160858	160858	–	42371	219487
				–	35,74	–	58848	–	16258	
6 1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	8233,5	2,87	2,87	23615	23615	–	5355	31288
				–	0,9	–	7438	–	2318	
7 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебеночно-песчаной смесью толщиной 8 см НР = 108 %	м2 покрытия обочин	16467,4	173,52	143,37	2857398	2360960	–	1272737	4460546
				30,15	41,42	496438	682022	–	330411	
8 2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1053,9136	2829		2981522		2981522	–	3220044
				–		–		–	238522	
9 2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	579,65248	2000		1159305		1159305	–	1252049

				–		–		–	92744	
	Итого по разделу 1					**9 568 634**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					496 438				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 834 695				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					841 952				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 140 827				
	Накладные расходы, тенге					1 387 886				
	- в т.ч. зарплата, тенге					124 910				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					708 788				

Раздел 2 По дорожным одеждам

2.1 Перевод щебеночного и гравийного покрытия на асфальтобетонное покрытие без изменения технической категории дороги, протяженностью не более 15 км

10	1101-0203-0603	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м НР = 72 %								
			м3 грунта	8532,1	6,91	6,91	58972	58972	–	15223	80131
					–	2,48	–	21143	–	5936	
11	1127-0301-0104	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 площади основания	34128,3	137,8	101,9	4702823	3477841	–	2377182	7646405
					35,89	28,6	1224982	976112	–	566400	
12	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8532,1	74,7	74,7	637346	637346	–	167952	869722
					–	27,34	–	233267	–	64424	

13	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	42660,5	7,13	7,13	304264	304264	–	62321	395912
					–	2,03	–	86557	–	29327	
14	1127-0301-0201	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия и основания	34128,3	246,06	205,08	8397450	6999123	175458	2929693	12233314
					35,83	43,65	1222869	1489810	–	906171	
15	1127-0301-0301	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0301-0201 НР = 108 % К=7,000; т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия и основания	238898,1	12,38	12,38	2956696	2956696	–	677345	3924764
					–	2,63	–	627171	–	290723	
16	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4470,8073	2829		12647914		12647914	–	13659747
					–		–		–	1011833	

17	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	511,9245	3107		1590549		1590549	–	1717793
					–		–		–	127244	
18	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1979,4414	2000		3958883		3958883	–	4275594
					–		–		–	316711	
19	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	327,63168	23952		7847434		7847434	–	8475229
					–		–		–	627795	
20	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	т	23,12	132716,44	2066,09	3068404	47768	3020636	25739	3341674
					–	1030,8	–	23832	–	247531	
21	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	33027,5	1714,35	97,21	56620643	3210758	52034937	2503598	63854180
					41,63	28,56	1374948	943198	–	4729939	
22	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	66055	196,84	0,02	13002193	1427	12993400	7955	14050960
					0,11	–	7366	–	–	1040812	

2.2 Разметка проезжей части на ремонтируемых участках

23 1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	1,37	32558,39	9275,91	44605	12708	28229	7755	56549
				2677,37	2564,23	3668	3513	–	4189	
24 1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	4,13	17469,49	9275,79	72149	38309	22782	23382	103173
				2677,48	2564,65	11058	10592	–	7642	

Итого по разделу 2	**134 685 147**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 844 891
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 745 212
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 415 195
- материалы, изделия и конструкции, тенге	94 320 222
Накладные расходы, тенге	8 798 145
- в т.ч. зарплата, тенге	791 833
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 976 677

Раздел 3 По обстановке и обустройству дорог, объектам организации движения, связи, освещению

3.1 Установка новых дорожных знаков

25 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	шт.	8	5454,5	954,63	43636	7637	4142	36961	87045
				3982,13	295,75	31857	2366	–	6448	
26 1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	шт.	19	5454,37	954,53	103633	18136	9837	87782	206728
				3982,11	295,79	75660	5620	–	15313	

27	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	13	6838		88894		88894	–	96006
					–		–		–	7112	
28	2401-0201-0108	Знаки дорожные односторонние восьмиугольные 2.5, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	10312		20624		20624	–	22274
					–		–		–	1650	
29	2401-0201-0134	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4	4208		16832		16832	–	18179
					–		–		–	1347	
30	2401-0202-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	11	6162		67782		67782	–	73205
					–		–		–	5423	
31	2401-0202-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	8	7189		57512		57512	–	62113
					–		–		–	4601	
32	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 % т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	шт.	8	962,38	–	7699	–	830	7419	16327
					858,63	–	6869	–	–	1209	

33 2401-0201-0134	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	4208	33664	33664	–	36357
				–	–	–	2693	
	Итого по разделу 3				**618 234**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				114 386			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				25 773			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 986			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				300 117			
	Накладные расходы, тенге				132 162			
	- в т.ч. зарплата, тенге				11 895			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				45 796			
	Итого по смете				**144 872 015**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 455 715			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 605 680			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 265 133			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				98 761 166			
	Накладные расходы, тенге				10 318 193			
	- в т.ч. зарплата, тенге				928 638			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 731 261			

Составил _____ Зуёнок С.Л.

Проверил _____ Кутенков И.С.