				1406	2,3	9842	16	95	0,013	–
16	16-10-48	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х150-240	7	11800		82600				
		комплект								
17	Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	3	2815	1781	8445	5343	3996	6	18
		шт								
				1008	394	3024	1182	95	2,301	7
18	16-10-59	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип REK-1Кв ТК3-150-240-ВВНБ	3	5090		15270				
		комплект								
19	Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,218	233497,38	–	50902	–	6205	165,6	36
		канало-километр трубопровода								
				25875	–	5641	–	110	–	–
20	99-1-1(пл)	Бирка маркировочная	17	5		85				
		шт								
23	Ц8-141-1	Укладка ленты сигнальной в готовой траншее	300	26,4	3,1	7920	930	5586	0,11	33
		м кабеля								
				19,1	0,5	5730	150	95	0,003	1
24	99-1-2(пл)	Лента сигнальная шириной 300 мм	300	31		9300				
		м								
		Раздел 3 Наружные сети электроосвещения								
25	Е33-3-1	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 1	15	652,27	566,88	9784	8503	3621	0,5405	8
		котлован								
				85,39	144,54	1281	2168	105	0,5635	8
26	Е33-29-16	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек массой до 0,6 т (опоры наружнего освещения)	5,91	29012,11	5568,9	171462	32912	21626	12,305	73
		м3 сборных ж/б конструкций								
				1943,21	1541,86	11484	9112	105	5,68825	34
27	Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	12	2143,44	1530,15	25721	18362	9273	2,73	33
		шт								

			492,76	320,67	5913	3848	95	1,873	22
28 Ц8-352-2	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2	3	2617,87	1806,72	7854	5420	2951	3,64	11
	шт								
			657,02	378,21	1971	1135	95	2,209	7
29 2-1-260	Кронштейны для установки светильников	0,73575	114900		84538				
	т								
30 Ц8-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий, с лампами ртутными	18	964,71	440,84	17365	7935	6407	1,46	26
	шт								
			283,24	91,46	5098	1646	95	0,534	10
31 17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	18	6550		117900				
	шт								
32 17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	18	537		9666				
	шт								
33 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	15	254,8	12,5	3822	188	3861	1	15
	шт								
			234	–	3510	–	110	–	–
34 18-3-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	15	1660		24900				
	шт								
35 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	351	26,4	3,1	9266	1088	6536	0,11	39
	м кабеля								
			19,1	0,5	6704	176	95	0,003	1
36 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	54	27,7	2,1	1496	113	1036	0,1	5
	м кабеля								
			19,7	0,5	1064	27	95	0,003	–
37 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	270	8,5	0,1	2295	27	1872	0,05	14
	м								
			7,3	–	1971	–	95	–	–

38 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	540	5,4	0,1	2916	54	1898	0,02	11
	м		3,7	–	1998	–	95	–	–
39 16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,37	60200		22274				
	1000м								
40 16-1-119	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6+1х4 или 3х6 мм2	0,035	45900		1607				
	1000м								
41 16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,81	16322		13221				
	км								
42 Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий	0,054	233497,38	–	12609	–	1537	165,6	9
	канало-километр трубопровода		25875	–	1397	–	110	–	–
	Раздел 4 Снятие и восстановление асфальтового покрытия								
43 Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	24	76,77	58,94	1842	1415	922	0,13455	3
	м3 конструкции		17,83	11,06	428	265	133	0,04094	1
44 Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	16	469,33	195,05	7509	3121	5936	1,7825	29
	м3 конструкции		274,28	4,68	4388	75	133	0,01564	–
45 Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	30	141,28	–	4238	–	5637	0,88205	26
	м		141,28	–	4238	–	133	–	–
46 Е1-17-7	Погрузка мусора одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	41,3	30,13	28,77	1244	1188	366	0,0092	–
	м3 грунта		1,32	7,8	55	322	97	0,02668	1
47 П8-10-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,800;	74,34	84,26	84,26	6264	6264	1253	–	–
	т		–	16,85	–	1253	100	0,03539	3

48	E27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	160	263,19	25,65	42110	4104	2930	0,03289	5
				4,97	8,8	795	1408	133	0,03118	5
49	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	160	502,97	17,64	80475	2822	2691	0,03864	6
				6,83	5,81	1093	930	133	0,02031	3
50	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	320	59,55	–	19056	–	4	0,0001	–
				0,01	–	3	–	133	–	–
51	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях *м бортового камня*	30	484,04	7,63	14521	229	5067	0,8027	24
				124,98	2,02	3749	61	133	0,00702	–
52	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	1,29	26200		33798				
		Всего прямые затраты				**2816491**	**205392**			**1084**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**179370** 2431732	**58743**			**248**
		Накладные расходы, тенге				252882				
		- заработная плата, тенге				37932				
		- трудоемкость, чел-ч				126				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				184162				
		Всего				**3253535**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				58564				
		- сметная заработная плата, тенге				8258				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				80153				
		- сметная заработная плата, тенге				36870				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				224				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	33121
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13248
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3438621**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**3378113**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**8637836**
- материалы, тенге	6108525
- сметная заработная плата, тенге	923268
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1729
Налог (2 %)	172757
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8810593**
НДС (12 %)	1057271
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9867864**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Наружные сети связи Телефонизация

Акт № 37 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 5-1-1
Наружные сети связи Телефонизация

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Телефонизация								
8	Ц10-172-1	Оборудование станции: полка оптическая	1	1435,9	–	1436	–	1781	8	8
		шт		1339	–	1339	–	133	–	–
10	Ц10-172-4	Оборудование станции: плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	1	283,4	–	283	–	374	2	2
		шт		281	–	281	–	133	–	–
11	99-1-1(пл)	Сплиттер оптический 1/8, SPL8-SHC/in900/out 900-SC/APC-W	1	5361		5361				
		шт								
12	Ц10-927-4	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	202,2	76,86	37,17	15541	7516	10672	0,18	36
		м кабеля		38,53	9,45	7791	1911	110	0,05519	11
14	Ц8-147-1	Прокладка ОК по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1м до 1кг	61	23,2	2,1	1415	128	974	0,1	6
		м кабеля		16,5	0,3	1007	18	95	0,002	–
15	99-1-2(пл)	Кабель бронированный не распространяющий горение КС-ОКБ нг(А0-П-8- G-. 652D-CF-LSZH -30,0	0,2632	355341		93526				

		1000м							
17 Ц10-930-4	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	1	35806,94	31276,14	35807	31276	7451	15,6	16
		муфта	3774,16	3000,24	3774	3000	110	17,5214	18
18 99-1-3(пл)	Муфта BPEO 11 на 16 вводов с заземлением	1	55629		55629				
		шт							
19 99-1-3(пл)	Кассета на 12 сварных соединений BPE/O 11 KZ-1 PAS	2	422		844				
		шт							
20 99-1-3(пл)	Одиночный кабельный ввод ECAM S5-18	1	3667		3667				
		шт							
21 99-1-3(пл)	Одиночный кабельный ввод ECAM S4-12	16	2650		42400				
		шт							
22 8-10-271	Кронштейн для монтажа 12 адаптеров SC	1	154,92		155				
		шт							
23 99-1-3(пл)	Адаптер SHIP SC/SC S905-3 SM	16	60		960				
		шт							
35 99-1-5(пл)	Термоусаживаемые гильзы КДЭС-60	24	5		120				
		шт							
36 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530		3180				
		шт							
37 99-1-6(пл)	Бирка маркировочная	18	5		90				
		шт							
39 Е53-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	1	593,74	428,27	594	428	348	0,9522	1
		отверстие	165,47	166,44	165	166	105	0,913	1
41 Ц10-934-2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	2	4982,59	4329,37	9965	8659	2209	2,7	5
		участок	653,22	351,2	1306	702	110	2,05101	4
42 Ц10-936-2	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 8	1	7107,82	4851,38	7108	4851	3806	9,9	10
		УССЛК	2226,31	1234,04	2226	1234	110	7,20679	7
Раздел 3 Заземление оптического кабеля									
43 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16мм	30	51,7	2,8	1551	84	792	0,16	5

		м							
			27,5	0,3	825	9	95	0,002	–
44 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	35	51,7	2,8	1810	98	925	0,16	6
		м							
			27,5	0,3	963	11	95	0,002	–
45 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 17,2 мм	1	330,1	24,1	330	24	113	0,7	1
		шт							
			116	2,5	116	3	95	0,015	–
46 99-3-1(пл)	Заземляющий стальной электрод с электрохимическим медным покрытием Enico Ф17,2, L=3,0м	1	3268		3268				
		шт							
47 99-3-2(пл)	Наконечник для электрода Enico. Ф17,2	1	1737		1737				
		шт							
48 99-3-2(пл)	Соединительная муфта с резьбой , Ф17,2	2	605		1210				
		шт							
49 99-3-4(пл)	Удароприемная головка для электрода, Ф17,2	1	1200		1200				
		шт							
50 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 6 мм2 открыто по строительным основаниям	10	78,3	2,1	783	21	617	0,39	4
		м							
			64,6	0,3	646	3	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**289970**	**53085**			**100**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**20439** 216446	**7057**			**41**
	Накладные расходы, тенге				30062				
	- заработная плата, тенге				4509				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19202				
	Всего				**339234**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				6106				
	- сметная заработная плата, тенге				861				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				8357				
	- сметная заработная плата, тенге				3844				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3453
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1381
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**358531**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**352222**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**900632**
- материалы, тенге	543714
- сметная заработная плата, тенге	104359
- нормативная трудоемкость, чел-ч	184
Налог (2 %)	18013
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**918645**
НДС (12 %)	110237
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1028882**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Тепловые сети

Акт № 38 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 6-3-1
Тепловые сети

рдун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Демонтажные работы								
141	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=0;	90	141,28	–	12715	–	16911	0,88205	79
		м		141,28	–	12715	–	133	–	–
142	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы ктрр1=1,151; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	9	30,13	28,77	271	259	80	0,00921	–
		м3 грунта		1,32	7,8	12	70	97	0,02668	–
143	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза к=2,200	19,8	84,26	84,26	1668	1668	334	–	–
		т		–	16,85	–	334	100	0,03539	1

144	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	556	263,19	25,65	146334	14261	10182	0,03289	18
		м2 основания		4,97	8,8	2763	4893	133	0,03118	17
145	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	556	216,55	39,17	120402	21779	13724	0,03795	21
		м2 основания		5,75	12,81	3197	7122	133	0,04516	25
146	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	600	402,28	17,64	241368	10584	10087	0,03864	23
		м2 покрытия		6,83	5,81	4098	3486	133	0,02031	12
147	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к =4,000	2400	46,94	–	112656	–	32	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	24	–	133	–	–
148	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	600	502,97	17,64	301782	10584	10087	0,03864	23
		м2 покрытия		6,83	5,81	4098	3486	133	0,02031	12
149	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	110	484,04	7,63	53244	839	18580	0,8027	88
		м бортового камня		124,98	2,02	13748	222	133	0,00702	1

150 30-3-9									
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	4,73	26200		123926				
	м3								
156 Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10	905,05	250,97	9051	2510	8323	3,40055	34
	шт		584	61,17	5840	612	129	0,25645	3
157 30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	10	4860		48600				
	шт								
158 Е47-36-6									
	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10	663,57	135,71	6636	1357	7130	3,4109	34
	шт		521,64	31,05	5216	311	129	0,138	1
	Всего прямые затраты				**1178653**	**63841**			**320**
					51711	**20536**			**72**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1063099				
	Накладные расходы, тенге				95470				
	- заработная плата, тенге				14321				
	- трудоемкость, чел-ч				48				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				76447				
	Всего				**1350570**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				24310				
	- сметная заработная плата, тенге				3428				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				33272				
	- сметная заработная плата, тенге				15305				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				93				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13749				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5500				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1427401**				
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**1402284**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3585640**
- материалы, тенге	2670511
- сметная заработная плата, тенге	312870
- нормативная трудоемкость, чел-ч	552
Налог (2 %)	71713
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3657353**
НДС (12 %)	438882
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4096235**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

ЖШС «СтройСервисГарант» ТОО

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

"ГСУ Курылыс" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Тепловые сети

Акт № 39 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 6-3-1
Тепловые сети

раш. сеть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
4	Е1-17-8	Погрузка грунта 2 группы разрабатанного вручную одноковшовыми экскаваторами ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	52,28	37,06	35,38	1937	1850	569	0,01132	1
				1,63	9,6	85	502	97	0,03281	2
6	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	491,15	3,53	3,06	1734	1503	720	0,00313	2
				0,45	1,06	221	521	97	0,00351	2
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 уплотненного грунта*	794,3	24,77	5,19	19675	4122	15085	0,1242	99
				19,58	–	15552	–	97	–	–

Раздел 2 Монтаж трубопровода

33	8-6-547	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	4	10422		41688			
		шт							
36	99-1-1(пл)	Металлическая заглушка изоляции 108-2 ППУ-ПЭ-200	4	3044		12176			
		шт							
45	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	9	436,8	18,8	3931	169	1077	0,58	5
		шт		133	–	1197	–	90	–	–
63	Е9-62-8	Изготовление клапана типа "Захлопка" ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,0635	29623,93	5111,7	1881	325	1347	126,5	8
		т конструкций		22770	800,43	1446	51	90	2,9325	–
64	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0635	172800		10973				
		т								
68	99-1-2(пл)	Мастика " Вектор 1214"	1,77	824		1458				
		кг								
71	Е26-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10,14	300,21	6,11	3044	62	2210	1,173	12
		м трубопровода		215,54	2,33	2186	24	100	0,0115	–
72	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,4	227,5	6,11	546	15	380	0,851	2
		м трубопровода		156,03	2,33	374	6	100	0,0115	–

73	Е26-1-5								
	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	6,2	220,01	6,11	1364	38	941	0,8165	5
	м трубопровода		149,56	2,33	927	14	100	0,0115	–
76	1-3-152								
	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,33	17600		5808				
	м3								
78	Е26-17-5								
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	10,14	308,44	22,94	3128	233	2842	1,495	15
	м трубопровода		271,69	8,54	2755	87	100	0,04255	–
79	Е26-17-2								
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	8,6	297,13	17,71	2555	152	2208	1,3225	11
	м трубопровода		249,95	6,73	2150	58	100	0,0322	–
80	1-1-863								
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,00524	74370		390				
	т								
	Раздел 3 Дренажный колодец. Лотки канала								
101	1-1-773								
	Скобы ходовые	9	221		1989				
	шт								
105	Е6-36-4								
	Железнение поверхности ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1,8	65,21	0,26	117	–	111	0,33235	1
	м2 поверхности		59	0,1	106	–	105	0,00046	–

Раздел 6 Демонтажные работы

143	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза к=2,200	530,2	84,26	84,26	44675	44675	8934	–	–
		т		–	16,85	–	8934	100	0,03539	19
		Всего прямые затраты				**159069**	**53144**			**161**
						26999	**10197**			**23**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				78928				
		Накладные расходы, тенге				36424				
		- заработная плата, тенге				5464				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11730				
		Всего				**207223**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				3730				
		- сметная заработная плата, тенге				526				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				5105				
		- сметная заработная плата, тенге				2348				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2110				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				844				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**219012**				
		понижающий коэффициент к=0,98240355				**215158**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**550159**				
		- материалы, тенге				198268				
		- сметная заработная плата, тенге				121802				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				219				
		Налог (2 %)				11003				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**561162**				

НДС (12 %)	67339
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**628501**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства

Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 40 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 7-1-2)
Благоустройство

рауш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок								
		1.1 Асфальтобетон с.1-1								
5	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1203	386,2	15,35	464599	18466	17600	0,0336	40
		м2 покрытия		5,94	5,06	7146	6087	133	0,01766	21
6	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	4812	45,38	–	218369	–	64	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	48	–	133	–	–
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1203	506,55	15,35	609380	18466	17600	0,0336	40
		м2 покрытия		5,94	5,06	7146	6087	133	0,01766	21
		1.2 Брусчатка с.2-2								

10	E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	765	19,95	15,58	15262	11919	6645	0,0093	7
				1,03	5,5	788	4208	133	0,02686	21
14	E27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком *м2 тротуара*	420	99,88	42,08	41950	17674	40348	0,381	160
				57,38	14,85	24100	6237	133	0,0726	30
15	30-3-40	Плитка тротуарная *м2*	420	1050		441000				
	1.3 Резиноасфальт с.3-3									
29	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	29	635,14	6,63	18419	192	4260	0,698	20
				108,68	1,76	3152	51	133	0,0061	–
	Раздел 2 Малые формы									
	2.0 Подраздел без наименования									
35	80-2-1(пл)	Скамья Romana 302.02.00 *шт*	4	18923		75692				
36	80-2-2(пл)	Урна МФ-1,5..5.01. *шт*	7	5431		38017				
39	80-2-5(пл)	Ограда волейбольной и баскетбольной площадки, высота 4,0м,L=90м , с калиткой -2шт *к-т*	1	628527		628527				
40	99-2-6(пл)	Монтаж малых архитектурных форм (согласно коммерческого предложения) *к-т*	1	174591		174591				
41	99-2-7(пл)	Доставка малых архитектурных форм (согласно коммерческого предложения) *к-т*	1	139673		139673				
	Раздел 3 Озеленение									
42	E47-5-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 % *яма*	10	2392,62	55,44	23926	554	8190	4,284	43
				613,58	21,29	6136	213	129	0,086	1

43 Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	10	796,15	218,24	7962	2182	7237	2,957	30
	шт		507,83	53,2	5078	532	129	0,223	2
44 30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	10	4860		48600				
	шт								
45 Е47-36-4	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м	10	455,33	118,01	4553	1180	4607	2,14	21
	шт		330,08	27	3301	270	129	0,12	1
46 Е47-11-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100 %	26	832,06	15,14	21634	394	7919	1,632	42
	яма		230,4	5,74	5990	149	129	0,022	1
47 Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	26	151,76	–	3946	–	5026	0,821	21
	шт		149,85	–	3896	–	129	–	–
48 30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза, рябина), без кома, высотой от 1,5 до 2 м	26	972		25272				
	шт								
49 Е47-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	26	129,92	28,52	3378	742	3600	0,705	18
	шт		100,8	6,53	2621	170	129	0,029	1
50 Е47-15-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 %	36	356,44	12,39	12832	446	5254	0,761	27
	яма		108,45	4,7	3904	169	129	0,018	1
51 Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	36	27,63	–	995	–	1275	0,166	6
	шт		27,45	–	988	–	129	–	–
52 30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень) без кома	36	203		7308				

		шт							
53	Е47-37-2	Уход за саженцами кустарников, посаженных с оголенной корневой системой в групповой посадке	36	63,58	9,83	2289	354	2592	0,35	13
		шт		53,55	2,25	1928	81	129	0,01	–
54	Е47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %	60	390,54	6,06	23432	364	5984	0,517	31
		м траншеи		74,48	2,84	4469	170	129	0,01	1
55	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	60	66,92	–	4015	–	5155	0,404	24
		м изгороди		66,6	–	3996	–	129	–	–
56	30-12-44	Кустарники лиственных пород (смородина), без кома	60	203		12180				
		шт								
57	Е47-38-1	Уход за саженцами вьющихся растений и кустарников живой однорядной изгороди с оголенной корневой системой	60	79,72	19,67	4783	1180	4964	0,401	24
		м		59,63	4,5	3578	270	129	0,02	1
59	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	126	212,95	–	26832	–	34073	1,3501	170
		м2		209,63	–	26413	–	129	–	–
60	30-12-77	Многолетние цветы	2016	81		163296				
		шт								
61	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	749	225,58	0,34	168959	255	38040	0,2678	201
		м2		39,24	0,13	29391	97	129	0,0005	–
62	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	749	69,97	–	52408	–	7701	0,0547	41
		м2		7,97	–	5970	–	129	–	–

63 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	2296	19,01	–	43647	–	24317	0,0525	121
	м2		8,21	–	18850	–	129	–	–
64 Е1-191-2	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 20 см	67	12,22	0,83	819	56	549	0,0652	4
	дерево		11,39	0,32	763	21	70	0,0018	–
65 Е1-192-4	Трелевка древесины диаметром до 20 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	67	38,75	29,46	2596	1974	965	0,0646	4
	хвост		9,29	11,29	622	756	70	0,0369	2
66 Е1-197-7	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	67	29,82	29,82	1998	1998	279	–	–
	пень		–	5,94	–	398	70	0,0194	1
67 Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	67	6,34	6,34	425	425	99	–	–
	пень		–	2,11	–	141	70	0,0069	–
68 Е1-202-1	Вывозка пней деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м	67	15,76	12,11	1056	811	379	0,0253	2
	пень		3,65	4,44	245	297	70	0,0145	1
69 Е1-202-3	Добавлять на каждые последующие 100 м при вывозке пней деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами К=2,000	134	2,72	2,09	364	280	131	0,0043	1
	пень		0,63	0,77	84	103	70	0,0025	–
70 Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,59	1916,2	1916,2	1131	1131	165	–	–
	га		–	397,8	–	235	70	1,3	1
71 Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,59	4986,91	4986,91	2942	2942	686	–	–
	га								

			–	1661,58	–	980	70	5,43	3
72 Е1-208-9	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м	0,59	5440,98	5440,98	3210	3210	447	–	–
	га								
			–	1083,24	–	639	70	3,54	2
	Всего прямые затраты				**3542267**	**87195**			**1111**
					170603	**28361**			**112**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2542232				
	оборудования, тенге				742236				
	Накладные расходы, тенге				256151				
	- заработная плата, тенге				38423				
	- трудоемкость, чел-ч				128				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				183371				
	Всего				**3981789**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				58312				
	- сметная заработная плата, тенге				8222				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				79808				
	- сметная заработная плата, тенге				36712				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				223				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				32979				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13191				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4166079**				
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**4092771**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**10465215**				
	- материалы, тенге				6386102				
	оборудования, тенге				1864501				
	- сметная заработная плата, тенге				825171				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1621				
	Налог (2 %)				209304				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**10674519**				

НДС (12 %) 1280942

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 11955461

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"

рдум. есть.

Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 41 от 24. 08.17г.

приемки выполненных работ за август 2017г

(локальная смета 2-1-1Б)

Подземная часть. Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
273	Е15-37-9	Облицовка потолка козырька входа по оси А металлосайдингом	8,3	660,34	2,86	5481	24	2466	1,63	14
		м2		282,04	0,94	2341	8	105	0,0046	–
274*	Е15-36-1	Облицовка стен козырька металлосайдингом	6	604,19	4,85	3625	29	1412	1,288	8
		м2		222,86	1,41	1337	8	105	0,0062	–
274**	2-3-35	Панели из металлосайдинга	14,3	3250		46475				
		м2								

Всего прямые затраты	**55581**	**53**	**22**
	3678	**16**	**–**
В том числе стоимость: материалов, тенге	51850		
Накладные расходы, тенге	3878		
- заработная плата, тенге	582		
- трудоемкость, чел-ч	2		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3568		
Всего	**63027**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	1134		
- сметная заработная плата, тенге	160		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1553		
- сметная заработная плата, тенге	714		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	642		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	257		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**66613**		
понижающий коэффициент к=0,98240355	**65441**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**167332**		
- материалы, тенге	130248		
- сметная заработная плата, тенге	15195		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29		
Налог (2 %)	3347		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**170679**		

НДС (12 %) 20481

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 191160

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства

Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

разн. есть.

Акт № 42 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-2В)
Общестроительные работы. Надземная часть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
140*	Е10-12-1	Подшивка досками обшивки карниза	26,4	700,7	5,48	18498	145	2732	0,526	14
		м2 потолков		84,15	2,07	2222	55	120	0,0101	–
141*	Е15-165-2	Улучшенная окраска карниза колером масляным разбеленным	26,4	196,11	2,7	5177	71	3053	0,654	17
		м2 окрашиваемой поверхности		109,13	1,01	2881	27	105	0,005	–
244*	99-1-1	Изготовление, доставка и монтаж перил нержавеющих	47,2	4739		223681				
		м								
285*	Е15-14-1	Наружная облицовка стен спусков в подвал плиткой "Деколит"	24,5	1618,66	1,88	39657	46	4864	1,04	25
		м2 поверхности облицовки		188,33	0,72	4614	18	105	0,0035	–
296*	Е34-56-1	Устройство алюминевой профильной системы СП (дополнительно) для крепления фальшстекла к каркасу	50,2	265,32	7,35	13319	369	11779	1,43	72

	м2 площади								
			229,5	2,81	11521	141	101	0,0137	1
296** 99-1-1(пл)									
	Стоимость алюминевой профильной системы СП	50,2	4508		226302				
	м2								
	Всего прямые затраты				**526634**	**631**			**128**
					21238	**241**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				504766				
	Накладные расходы, тенге				22428				
	- заработная плата, тенге				3364				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32944				
	Всего				**582006**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				10476				
	- сметная заработная плата, тенге				1477				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				14338				
	- сметная заработная плата, тенге				6595				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				40				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5925				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2370				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**615115**				
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**604291**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1545172**				
	- материалы, тенге				1267975				
	- сметная заработная плата, тенге				103520				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				188				
	Налог (2 %)				30903				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1576075**				

НДС (12 %) 189129

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 1765204

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства

Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 43 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-3А)
Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.2 Оповещение о пожаре								
46*	80-2-1(пл)	Прибор управления Тромбон ПУ-8 *шт*	1	193080		193080				
48*	80-2-2(пл)	Усилитель мощности Тромбон УМ-4-360 *шт*	1	106500		106500				
50*	80-2-3(пл)	Блок резервного питания Тромбон БП-21 *шт*	1	78566		78566				
52*	99-2-4(пл)	Речевой оповещатель настенный Глагол-СМ-Н-1 *шт*	193	1640		316520				
53*	99-2-5(пл)	Микрофон настольный с подставкой *шт*	1	9707		9707				
		Всего прямые затраты				**704373**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				326227				
		оборудования, тенге				378146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19574				
		Всего				**723947**				

Временные здания и сооружения (1,8 %)	6224
- сметная заработная плата, тенге	878
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8519
- сметная заработная плата, тенге	3919
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3520
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1408
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**743618**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**730533**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1867973**
- материалы, тенге	819484
оборудования, тенге	949905
- сметная заработная плата, тенге	22224
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Налог (2 %)	37359
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1905332**
НДС (12 %)	228640
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2133972**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"

Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 44 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-6А)
Водопровод и канализация нулевая

рдн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Противопожарное оборудование								
33	99-1-1(пл)	Шкаф пожарный ШПК 320-Н (ц/о=20000/1,12/2,557) *шт*	12	6984		83808				
34	99-1-1(пл)	Огнетушитель ОП-8 (ц/щ= 7000/1,12/2,557) *шт*	24	2444		58656				
		Раздел 7 Канализация (выше отм 0,000)								
55	99-3-10(пл)	Отвод пластмассовый канализационный Т-135град, д,100мм *шт*	40	83		3320				
		Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование								
62	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	6	143,32 126	1,57 –	860 756	9 –	968 128	0,7 –	4 –
		Всего прямые затраты				**146644** **756**	**9** –			**4** –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				145879				
		Накладные расходы, тенге				968				
		- заработная плата, тенге				145				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8857				

Всего	**156469**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2816
- сметная заработная плата, тенге	397
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3855
- сметная заработная плата, тенге	1773
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1593
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	637
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**165370**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**162460**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**415410**
- материалы, тенге	366449
- сметная заработная плата, тенге	13316
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Налог (2 %)	8308
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**423718**
НДС (12 %)	50846
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**474564**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 45 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-6 Д
Водопровод и канализация

рдум. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ВО (ниже отм. 0,000)								
1	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 40 мм	1	6095,1	70,85	6095	71	233	0,91	1
		фильтр		155,25	27	155	27	128	0,13	–
		Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование								
2	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	4	2330		9320				
		шт								
3	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5930,28	21,53	17791	65	1366	1,95	6
		комплект		346,5	9	1040	27	128	0,04	–
4	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	7	387,4	13,9	2712	97	2541	1,56	11
		комплект		279	4,5	1953	32	128	0,03	–
5	11-1-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм	7	1370		9590				

		шт								
6	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	5	1700		8500				
		шт								
7	E17-2-3	Установка смесителей	5	1893,32	1,57	9467	8	806	0,7	4
		шт		126	–	630	–	128	–	–
8	9-4-1171	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185 °С, PN 35, DN 15,	10	344		3440				
		шт								
		Всего прямые затраты				**66915**	**241**			**22**
						3778	**86**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				62897				
		Накладные расходы, тенге				4946				
		- заработная плата, тенге				742				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4312				
		Всего				**76173**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1371				
		- сметная заработная плата, тенге				193				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1877				
		- сметная заработная плата, тенге				863				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				775				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				310				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**80506**				
		понижающий коэффициент к=0,98240355				**79089**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**202232**				
		- материалы, тенге				157998				
		- сметная заработная плата, тенге				16949				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
		Налог (2 %)				4045				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 46 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-9А)
Слаботочные сети

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Телефонизация								
2*	80-1-1(пл)	Полка оптическая в комплекте со сплиттером 1/4 RP 2405-SC/APC-4-4-1-4 *шт*	1	11455		11455				
8*	80-1-2(пл)	Терминал HG8247 Gpon *шт*	4	17091		68364				
12*	80-1-4(пл)	Универсальный таксофон со смарт-карточной технологией *шт*	1	99642		99642				
14*	80-1-5(пл)	Стойка телекоммуникационная 19-450-2 *шт*	1	21125		21125				
16*	99-1-6(пл)	Drop -кабель КС-FEEH-П-2-G.257 A2-(xx)-0.08-4001	0,085	21300		1811				

			1000м				
2.3 Телевидение							
83* 99-3-13(пл)	F- разъем для кабеля RG		20	66	1320		
			шт				
	Всего прямые затраты				**203717**	–	–
					–	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3131		
	оборудования, тенге				200586		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				188		
	Всего				**203905**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				60		
	- сметная заработная плата, тенге				8		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				82		
	- сметная заработная плата, тенге				38		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				34		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				14		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**204095**		
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**200504**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**512688**		
	- материалы, тенге				7865		
	оборудования, тенге				503873		
	- сметная заработная плата, тенге				236		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч						
	Налог (2 %)				10254		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**522942**		

НДС (12 %)	62753
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**585695**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Наружные сети связи

Акт № 47 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 5-1-1А)
Телефонизация

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Земляные работы								
20	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	28,34	338,96	–	9606	–	10855	2,1735	62
		м3 грунта		338,96	–	9606	–	113	–	–
21	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2,8	1273,93	175,4	3567	491	883	1,173	3
		м3 основания		176,73	65,72	495	184	130	0,32085	1
22	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	20,5	154,22	–	3162	–	3573	1,1178	23

	м3 грунта		154,22	–	3162	–	113	–	–
2.2 Телефонизация									
23 Ц10-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	202,2	59,83	28,7	12098	5803	8290	0,14	28
	м кабеля		29,97	7,3	6060	1476	110	0,04263	9
24 Е34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	1	3069,83	751,62	3070	752	2220	10,6375	11
	колодец		1826,78	190,7	1827	191	110	0,7705	1
25 30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	0,8	26800		21440				
	м3								
26 11-4-25	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76*	1	11400		11400				
	комплект								
27 Ц10-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	138	36,03	20,63	4972	2847	3135	0,07	10
	м		15,4	5,25	2125	725	110	0,03066	4
28 8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	13,8	6470		89286				
	10м								
29 8-4-2334	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 100 PE ГОСТ Р 54475-2011	10	92		920				
	шт								
30 8-10-371	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	20	35		700				
	шт								
31 Ц10-932-2	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 8	2	7195,04	6251,5	14390	12503	3191	3,9	8

	кабель (строительная длина)								
			943,54	507,13	1887	1014	110	2,96164	6
	2.3 Работы не учтенные сметой								
32	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	6	408,12	169,62	2449	1018	1935	1,55	9
	м3 конструкции								
			238,5	4,07	1431	24	133	0,0136	–
33	Е27-18-2								
	Разборка щебеночных покрытий и оснований	7,2	66,76	51,26	481	369	241	0,117	1
	м3 конструкции								
			15,5	9,62	112	69	133	0,0356	–
34	П9-29-1								
	Мусор строительный - погрузка	22,08	27,1	27,1	598	598	419	–	–
	т								
			–	18,97	–	419	100	0,03984	1
35	П8-15-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	22,08	119,02	119,02	2628	2628	526	–	–
	т								
			–	23,8	–	526	100	0,04998	1
36	Е27-26-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	60	231,51	34,3	13891	2058	1182	0,0398	2
	м2 основания								
			6,01	8,8	361	528	133	0,03015	2
37	Е27-26-3								
	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм , до толщ 15 смК=3,000;	180	17,12	1,37	3082	247	122	0,00062	–
	м2 основания								
			0,1	0,41	18	74	133	0,00133	–
38	Е27-53-1								
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	60	499,79	15,35	29987	921	878	0,0336	2
	м2 покрытия								
			5,94	5,06	356	304	133	0,01766	1
39	Е27-54-1								
	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины до 6 смК=4,000;	240	59,55	–	14292	–	3	0,00009	–
	м2 покрытия								

			0,01	–	2	–	133	–	–
40	Ц10-950-1	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
		объект								
				94825,52	11880	94826	11880	90	69,3792	69
		Всего прямые затраты				**383549**	**76939**			**448**
						122268	**17414**			**95**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				184342				
		Накладные расходы, тенге				133488				
		- заработная плата, тенге				20023				
		- трудоемкость, чел-ч				67				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31022				
		Всего				**548059**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				9865				
		- сметная заработная плата, тенге				1391				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				13502				
		- сметная заработная плата, тенге				6211				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5579				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2232				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**579237**				
		понижающий коэффициент к=0,98240355				**569044**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1455047**				
		- материалы, тенге				463068				
		- сметная заработная плата, тенге				439897				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				656				
		Налог (2 %)				29101				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1484148**				

НДС (12 %) 178098

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 1662246

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Сети водопровода

Акт № 48 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 6-1-1А)
Наружные сети водопровода

рдун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
1*	Е22-46-17	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 200 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол)	35	1416,57	885,33	49580	30987	44560	2,72	95
		м продавливания		492,75	486,61	17246	17031	130	1,569	55
2*	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	35	244,98	0,28	8574	10	6691	0,844	30
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	5143	4	130	0,0005	–
3*	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	35	468		16380				
		м								

НДС (12 %)	44846
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**418563**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Сети канализации

Акт № 49 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 6-2-1А)
Наружные сети канализации

раум. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
1*	Е22-46-13	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 350 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол)	12	5395,58	968,43	64747	11621	16771	3,09	37
		м продавливания		560,25	514,82	6723	6178	130	1,662	20
2*	Е22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 300 мм	12	439,99	0,69	5280	8	2490	0,907	11
		м трубы, уложенной в футляре		159,3	0,27	1912	3	130	0,0013	–
		Всего прямые затраты				**70027**	**11629**			**48**
						8635	**6181**			**20**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				49763				
		Накладные расходы, тенге				19261				
		- заработная плата, тенге				2889				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5357				
		Всего				**94645**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1704				
		- сметная заработная плата, тенге				240				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2332
- сметная заработная плата, тенге	1073
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	963
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	385
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**100029**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**98269**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**251273**
- материалы, тенге	125005
- сметная заработная плата, тенге	51160
- нормативная трудоемкость, чел-ч	86
Налог (2 %)	5025
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**256298**
НДС (12 %)	30756
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**287054**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 50 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 7-1-2А)
Благоустройство

разм. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
3*	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	1203	260,25	34,3	313081	41263	23695	0,0398	48
		м2 основания		6,01	8,8	7230	10586	133	0,03015	36
4*	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм К=6,000	7218	19,52	1,37	140895	9889	4896	0,00062	4
		м2 основания		0,1	0,41	722	2959	133	0,00133	10
11*	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	765	260,25	34,3	199091	26240	15069	0,0398	30
		м2 основания		6,01	8,8	4598	6732	133	0,03015	23

12* Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 ммК=-2,000; *м2 основания*	-1530	19,52	1,37	-29866	-2096	-1037	0,00062	-1
			0,1	0,41	-153	-627	133	0,00133	-2
20* Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм *м2 основания*	448	260,25	34,3	116592	15366	8823	0,0398	18
			6,01	8,8	2692	3942	133	0,03015	14
21* Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при измененииии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм К=2,000К=-2,000; *м2 основания*	-896	19,52	1,37	-17490	-1228	-608	0,00062	-1
			0,1	0,41	-90	-367	133	0,00133	-1
22* Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080; *м3 подстилающего слоя*	35,84	7502,94	–	268905	–	24995	3,66	131
			567	–	20321	–	123	–	–
23* Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора праймером *м2 кровли*	448	120,3	0,22	53894	99	3887	0,0446	20
			7,2	0,09	3226	40	119	0,0004	–
24* Е11-38-2	Устройство покрытий из плиток резиновых Sport мини *м2 покрытия*	448	2333,68	2,28	1045489	1021	48954	0,462	207
			87,98	0,86	39415	385	123	0,0042	2
41* Т1-39-7	Площадка для мусоросборников, тип 2 – строительные работы *площадка*	1	150095,48	3600,08	150095	3600	21054	90	90
			14916	913,68	14916	914	133	4,5	5
61* Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см *м2*	344,28	225,58	0,34	77663	117	17486	0,2678	92
			39,24	0,13	13510	45	129	0,0005	–

62*	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	344,28	69,97	–	24089	–	3540	0,0547	19
		м2		7,97	–	2744	–	129	–	–
63*	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	344,28	19,01	–	6545	–	3647	0,0525	18
		м2		8,21	–	2827	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**2348983**	**94271**			**675**
						111958	**24609**			**87**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2142754				
		Накладные расходы, тенге				174401				
		- заработная плата, тенге				26160				
		- трудоемкость, чел-ч				87				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				151403				
		Всего				**2674787**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				48146				
		- сметная заработная плата, тенге				6789				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				65895				
		- сметная заработная плата, тенге				30312				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				185				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				27229				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				10892				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2826949**				
		понижающий коэффициент к=0,98240355				**2777205**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**7101313**				
		- материалы, тенге				5382611				
		- сметная заработная плата, тенге				597729				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1073				

Налог (2 %)	142026
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7243339**
НДС (12 %)	869201
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8112540**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200 мест

Акт № 51 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-7А)
Технологическое оборудование

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
13*	62-2-18(об)	Тележка для сбора белья *шт*	2	14915		29830				
21*	72-1-73(об)	Сушилка для рук G-ted 8809 PW *шт*	5	4587		22935				
35*	80-1-3(пл)	Коврик для фитнеса Demix, 1730x610x15 *шт*	1	1673		1673				
49*	80-1-7(пл)	Машина стиральная Indesit IWSB 5105 *шт*	10	21649		216490				
63*	73-1-169(об)	Весы электронные напольные ВЭУ-150С *шт*	1	24443		24443				
66*	80-1-9(пл)	Скамья для жима лежа Iron King IK104 *шт*	1	42732		42732				
67*	80-1-10(пл)	Пресс-машина MB Barbell *шт*	1	251724		251724				
68*	80-1-1(пл)	Стан для приседаний IK205 *шт*	1	52697		52697				
69*	80-1-12(пл)	Разгибатель спины MB 3.17 *шт*	1	151196		151196				

70* 80-1-13(пл)	Жим ногами на свободных весах IK312	1	153005	153005	
	шт				
71* 80-1-14(пл)	Жим под углом вверх MB 3.15	1	258660	258660	
	шт				
72* 80-1-15(пл)	Бицепс-машина IK322	1	85366	85366	
	шт				
73* 80-1-16(пл)	Сгибание ног лежа IK10	1	137869	137869	
	шт				
74* 80-1-17(пл)	Разгибание ног сидя IK05	1	142680	142680	
	шт				

Всего прямые затраты	**1571300**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	1571300		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего	**1571300**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1571300**		
понижающий коэффициент к=0,98240355	**1543651**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3947115**		
- материалы, тенге			
оборудования, тенге	3947115		
- сметная заработная плата, тенге			
- нормативная трудоемкость, чел-ч			
Налог (2 %)	78942		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4026057**		

НДС (12 %)	483127
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4509184**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.Кетемирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Тепловые сети

Акт № 52 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 6-3-1А)
Тепловые сети

раздел 2.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтаж трубопроводов								
1	Е24-1-7	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *км трубопровода*	0,0072	285199,32 144123,75	105245,57 30079,69	2053 1038	758 217	1632 130	795,8 148,695	6 1
2	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм *м*	7,2	2030		14616				
3	8-10-85	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х7 мм *шт*	10	1610		16100				
4	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм *шт*	6	401		2406				

5	E26-1-20	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15;	7,2	429,17	6,29	3090	45	1759	1,311	9
		м трубопровода								
				241,94	2,33	1742	17	100	0,0115	–
6	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,81	12800		10368				
		м3								
7	E26-17-10	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм ktpp1=1,15; ktpm1=1,15; kзпр1=1,15; kэкс1=1,15; kзпм1=1,15;	7,2	466,9	31,72	3362	228	2787	2,093	15
		м трубопровода								
				375,19	11,9	2701	86	100	0,0575	–
8	1-1-863	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,012	74370		892				
		т								
		Всего прямые затраты				**52887**	**1031**			**30**
						5481	**320**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				46375				
		Накладные расходы, тенге				6178				
		- заработная плата, тенге				927				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3544				
		Всего				**62609**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				1127				
		- сметная заработная плата, тенге				159				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1542				
		- сметная заработная плата, тенге				709				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	637
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	255
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**66170**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**65006**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**166219**
- материалы, тенге	116494
- сметная заработная плата, тенге	21322
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Налог (2 %)	3324
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**169543**
НДС (12 %)	20345
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**189888**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**