№ 23 КЕЛІСІМ - ШАРТ **«Ақтау қаласы №29 мөлтек ауданындағы бірінші қабатында сауда және әкімшілік бөлмелері бар көп қабатты «Ажар» тұрғын кешенінің құрылысы. II кезең. Инженерлік желілер мен құрылыстар»** нысаны жұмыстарын орындауға мемлекеттік сатып алу	**ДОГОВОР № 23** на выполнение государственных закупок работ по объекту **«Строительство многоэтажного жилого комплекса «Ажар» с торговыми и административными помещениями на первых этажах в мкр. №29 г. Актау. II очередь. Инженерные сети и сооружения»**
Ақтау қаласы 12 маусым 2013 ж.	г. Актау 12 июня 2013 г.
«Ақтау қалалық құрылыс бөлімі» Мемлекеттік мекемесі ары қарай «Тапсырыс беруші» басшысының м.а. **Д.Е. Жапаровтың** атынан Ереже негізінде әрекет жасаушы, бір тараптан, және **«Айком LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** директоры **И.И.Бимырзаевтың** атынан, ары қарай «Мердігер», Жарғы негізінде, екінші тараптан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303 Заңына сәйкес, 2013 жылы өткен жұмыстарын бір көзден мемлекеттік сатып алу тәсілімен (06.06.2013ж. № 14 хаттама) негізінде жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды орындау үшін төмендегілерге осы шартты жасасты	**Государственное учреждение «Актауский городской отдел строительства»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. начальника **Жапарова Д. Е.**, действующего на основании Положения, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Айком LTD»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Бимырзаева И.И.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона РК «О государственных закупках» № 303 от 21.07.2007 г. и Протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника, прошедших в 2013 г. (протокол № 14 от 06.06.2013г.), заключили настоящий договор на выполнение государственных закупок о нижеследующем
1. Шарттың мәні	**1. Предмет договора**
1.1.Конкурсты ұйымдастырушы – «Ақтау қалалық құрылыс бөлімі» ММ – Тапсырыс беруші бір көзден мемлекеттік сатып алу тәсілімен **«Ақтау қаласы №29 мөлтек ауданындағы бірінші қабатында сауда және әкімшілік бөлмелері бар көп қабатты «Ажар» тұрғын кешенінің құрылысы. II кезең. Инженерлік желілер мен құрылыстар»** нысаны бойынша, Мердігердің **66 439 523** (алпыс алты миллион төрт жүз отыз тоғыз мың бес жүз жиырма үш) теңге 00 тиын сомасындағы осы жұмыстарды орындау қабылдады.	1.1 Организатор конкурса – ГУ «Актауский городской отдел строительства» - объявил государственные закупки способом из одного источника по объекту «**Строительство многоэтажного жилого комплекса «Ажар» с торговыми и административными помещениями на первых этажах в мкр. №29 г. Актау**» для Заказчика и принял предложение Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **66 439 523** (Шестьдесят шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч пятьсот двадцать три) тенге 00 тиын.
1.2.Тапсырыс беруші тапсырма береді, ал Мердігер: бюджеттік бағдарламалар әкімшісі – **467** «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі», бағдарлама – **004** «Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу», кіші бағдарлама – **011** «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен», ерекшелік атауы - **431** «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау», ерекшелік атауы – **168** «Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару» бюджеттік бағдарламаның кодына сәйкес мемлекеттік сатып алуды орындау туралы міндеттемені өзіне алады.	1.2 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению государственных закупок согласно коду бюджетной программы: администратор бюджетной программы **467** «Отдел строительства района (города областного значения)», программа - **004** «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры», подпрограмма – **011** «За счет трансфертов республиканского бюджета», специфика – **431** «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», специфика – **168** «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам».
1.3. Нысан бойынша жұмыстарды Тапсырыс берушінің тапсырмасымен, келісімдегі шартқа сәйкес, көрсетілген нысан бойынша ол жерде белгіленбеген, бірақ, жұмыстарды толықтай орындау үшін қажетті ететін мүмкіндік туғызатын жұмыстарды қоса, Мердігер өз күшімен және сырттан тартылған құралдармен орындайды.	1.3 Подрядчик выполнит собственными и привлеченными силами и средствами работы по объекту в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного выполнения работ по указанному объекту.
2. Келісім бойынша жұмыстардың бағасы	**2. Стоимость работ по договору**
2.1.Осы келісім бойынша жұмыстардың жалпы	2.1. Общая стоимость работ по настоящему договору

бағасы тұрақты келісім баға негізінде белгіленеді, ерекшелік атауы - **431** «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау», және ол **59 321 002,68** (елу тоғыз миллион үш жүз жиырма бір мың екі) теңге, 67 тиын құрайды, ерекшелік атауы – **168** «Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару» бойынша ҚҚС сомасы **7 118 520,32** (жеті миллион бір жүз он сегіз мың бес жүз жиырма) теңге 32 тиынды құрайды.	определяется на основании твердой договорной цены, и составляет по специфике – **431** «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» **59 321 002,68** (пятьдесят девять миллионов триста двадцать одна тысяча два) тенге, 67 тиын и по специфике - **168** «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам», сумма НДС составляет **7 118 520,32** (семь миллионов сто восемнадцать тысяча пятьсот двадцать) тенге 32 тиын.
2.2. Мердігер, тараптардың осы келісім шартқа қол қойған күнінен бастап он жұмыс күн ішінде осы шарттың жалпы сомасынан 3% Тапсырыс берушінің банктік есеп шотына шартты орындайтынын қамтамасыз ететін қаржылай кепілдеме енгізуге немесе Тапсырыс берушіге көрсетілген сомаға банктік кепілдеме әкелуге тиіс.	2.2. Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней после подписания сторонами настоящего договора внести обеспечение исполнения договора в размере 3% от общей суммы настоящего договора в виде гарантийного денежного взноса на банковский счет Заказчика либо предоставить Заказчику банковскую гарантию в указанном размере.
2.3. Әлеуетті өнім беруші, келісімдегі міндеттемелерін толықтай орындап болғанға дейін, қаржылай кепілді жарнаға тұтас немесе оның бөлігіне үшінші тұлға талап қоюға құқылы әрекетке әкеліп соғатын әрекеттер жасауға жол берілмейді.	2.3.Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом, либо в части, на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.
2.4.Тапсырыс берушіге Мердігер енгізген қаржылай кепілді жарнаны ҚР «Мемлекеттік сатып алу» Заңында қарастырылмаған басқа мақсаттарға қолдануға жол берілмейді.	2.4.Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом РК «О государственных закупках».
2.5.Нысанды пайдалануға алу туралы Мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актіге қол қойғаннан кейінгі бес жұмыс күн ішінде Тапсырыс беруші Мердігерге келісімді қамтамасыз ету үшін енгізген жарнаны қайтарып береді.	2.5. Заказчик возвращает внесенное обеспечение договора Подрядчику в течение пяти рабочих дней после утверждения Акта Государственной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.
3. Мердігердің құқығы мен міндеттері	**3. Права и обязанности Подрядчика**
Осы келісімдегі жұмыстарды орындау үшін Мердігер: 3.1. ҚНмТ-нің 5.3. тармағында талаптарына сәйкес, белгіленген мерзім ішінде мердігерлік жұмыстардың толық орындалуын қамтамасыз етеді	Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик: 3.1. Обеспечивает выполнение подрядных работ в полном соответствии с требованиями СНиП, в сроки, установленные в п.5.3.
3.2. Мердігер, нысан бойынша жұмыстарды осы келісім-шартқа қол қойылған күннен кейін 3 аптадан кейін, құрылыс –құрастыру жұмыстарын өндіруге мемлекеттік сәулет-құрылыстық инспекциядан рұқсатнама рәсімдеуге белгіленген мерзімнен кейін бастай алады.	3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ по объекту в срок, не ранее 3-х недель с момента подписания настоящего договора, установленный для оформления разрешения на производство строительно-монтажных работ в государственной архитектурно-строительной инспекции.
3.3. Мердігер өзінің конкурстық ұсынымы жеңімпаз деп танылғаннан бастап, рұқсат алу үшін Тапсырыс берушіге құжаттардың толық жиынтығын беруі қажет.	3.3.Подрядчик, с момента получения уведомления о признании его конкурсной заявки выигравшей, представляет заказчику комплект документов, необходимых для получения разрешения.
3.4. Осы келісімде қарастырылған және оған қоса беріліп отырған қосымшалардағы жұмыстарды ҚНмЕ сәйкес өзінің, және сырттан тартылған күштермен барлық көлемде және дер кезінде орындап, Тапсырыс берушіге жұмыстарды тапсырады.	3.4. Выполняет своими и привлеченными силами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику согласно СНиП.
3.5. Жұмыстың жалпы көлемінің 2/3 бөлігіне қосалқы мердігерлермен келісім-шарт жасаса алады, Қосалқы мердігерлердің қатысуы Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасындағы келісімнің шартын өзгертпейді.	3.5. Может заключать договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема работ. Наличие субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком.
3.6. Мердігер негізгі лауазымдарға біліктік туралы мәліметте көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Оларды басқа тұлғаларға ауыстырған мезгілде, Мердігер осындай өзгерістерге Тапсырыс берушінің келісімін алу қажет. Жаңадан алған қызметкерлердің біліктілігі біліктік туралы мәліметте көрсетілген қызметкерлердің	3.6.Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

біктілігімен тең немесе одан да жоғары болуы қажет.		
3.7. Мердігер өз қызметкерлерінің, қосалқы мердігерлердің, қосалқы мердігердің қызметкерлері мен сенім білдірілген тұлғаларының, сонымен қатар,осы келісімге қатысты Мердігермен келісімге отырған, жұмыстардың кейбір бөліктерін жасап жатқан тұлғалардың әрекеттері мен жіберілген қателері үшін жауапкершілікте болады.		3.7.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, субподрядчиков, работников и доверенных лиц субподрядчиков, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках настоящего договора, на основании договора с Подрядчиком.
3.8. Тапсырыс берушінің алдында осы келісімдегі жұмыстарды қосалқы мердігерлердің тиісті деңгейде орындағаны үшін Мердігер жауапты болда.		3.8.Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору субподрядчиками.
3.9. Мердігер тиісті материалдарды, құралдарды, бұйымдарды, құрылғыларды, құрылыс техникаларын жеткізіп отырады, және оларды қабылдап, түсіріп, қоймаға қойып отырады.		3.9.Подрядчик поставляет необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику и осуществляет их приемку, разгрузку и складирование.
3.10. Мердігер осы келісімдегі жұмыстарды орындауға құрылыс алаңында қажетті уақытша құрылғыларды, материалдарды сақтайтын қоймаларды және жұмыстарды өзінің, және, сырттан тартылған күштермен және құралдармен орындайды.		3.10.Подрядчик выполняет своими и привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.
3.11. Мердігер нысан бойынша пайдалануға беру туралы актіні бекіткеннен соң, екі жыл кепілдеме мерзім ішінде анықталған ақаулар мен жасырын кемшіліктерді өз есебінен жояды.		3.11.Подрядчик устраняет за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период действия гарантийного срока по устранению дефектов по объекту, который составляет два года после утверждения акта о вводе объекта в эксплуатацию.
3.12. Мердігер көрсетілген нысанды қабылдау туралы Актіге қол қойылғаннан соң бір апта мерзім ішінде құрылыс алаңынан өзінің қарамағындағы жабдықтарды, машиналарды, материалдарды, транспорт құралдарын, құралдарды,бұйымдарды, құрылғыларды алып шығады.		3.12.Подрядчик вывозит в недельный срок со дня подписания Акта о приемке указанного объекта в эксплуатацию, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему машины, оборудование и материалы, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и сооружения.
3.13. Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкіне келетін залал мен зиянға, қызметкерлердің денсаулығы мен меншігіне, сондай-ақ, қызметкерлердің өліміне әкеліп соқтыратын тәуекелдікке жауапкершілікте болады.		3.13.Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающей в течение и вследствие выполнения настоящего договора.
3.14. Мердігер жұмыстардың басталу күнінен аяқталғанға дейінгі мерзімге, сондай-ақ, ақауларды жою мерзімін қосып алғанда, Тапсырыс берушінің атына сақтандыру төлемдерін қамтамасыз етеді. Мердігер Сақтандыру полистері мен сертификаттарын Тапсырыс беруші бекіту үшін жұмыстар басталатын күннен бұрын ұсынады. Мердігер Тапсырыс берушінің келісімінсіз сақтандыру шарттарына ешқандай өзгертулер жасай алмайды.		3.14.Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика на период от даты начала работ до полного окончания работ, включая период устранения дефектов. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику для утверждения до даты начала работ. Подрядчик не может делать без согласия Заказчика никаких изменений условий страхования.
3.15. Мердігер осы келісімдегі нысан басындағы жұмыс өндірісінің техникалық қауіпсіздігіне толық жауапкершілікте болады.		3.15.Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.
3.16. Мердігер барлық білімін қолданып, жұмысқа бағыт беріп және қадағалап отыруы міндетті. Мердігер осы келісімдегі өндіріс барысындағы жұмыстырға толық жауапкершілікте болады, және құралдарды, тәсілдерді, техниканы, барлық жұмыстарды қадағалап, реттейді.		3.16.Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность в ходе производства работ и осуществляет контроль средств, методов, техники, координацию всех работ по настоящему договору.
3.17. Мердігер жұмыстарды мерзімінен бұрын аяқтауға құқылы.		3.17. Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы по настоящему договору.
4.Тапсырыс берушінің құқығы мен міндеттері		**4. Права и обязанности Заказчика**
Тапсырыс беруші осы келісім-шартты орындау		Для выполнения настоящего договора Заказчик:

шін: 4.1.Келісімді жасасқаннан кейін Тапсырыс беруші Мердігерге, онымен келіскен мерзім ішінде, электртарату әуе желілерінде, сондай-ақ, жер астынан өтетін коммуникациялардың орындары (жер жұмыстарына рұқсат қағаз), құрылыс алаңынан өтетін барлық жерасты коммуникацияларының сызбасын, жұмыс өндірісін жүргізуге рұқсатнама құжаттарын беруге тиіс.	4.1. После заключения договора Заказчик обязан передать Подрядчику, в согласованные с ним сроки, документы о разрешении на производство работ в зоне воздушных линий электропередачи и линий связи, а также в местах прохождения подземных коммуникаций (ордер на земельные работы) с передачей подрядчику схем всех подземных коммуникаций, расположенных на строительной площадке.
4.2. Жұмыстарды орындау мерзіміне инженерлік желілерге уақытша қосылуға рұқсат қағазын алуды қамтамасыз етеді. Инженерлік тораптар иелерінің шақыруды қажет ететін мезгілде, олардың қатысуын қамтамасыз етеді.	4.2. Обеспечивает получение разрешений на точки подключения временных инженерных сетей на период выполнения работ. При производстве работ, требующих вызова владельцев инженерных систем, обеспечивает их прибытие на объект.
4.3. Белгіленген тәртіппен жұмыс өндірісіне рұқсатнама рәсімдейді.	4.3. Оформляет в установленном порядке разрешение на производство работ.
4.4. Жұмыс өндірісі кезінде кездесетін техникалық, басқа да даулы сұрақтарды шешу үшін, сондай-ақ, орындалған жұмыстарды қабылдап, ақысын төлеу үшін, Тапсырыс беруші техникалық қадағалауды жүргізетін мекеменің уәкілін белгілейді.	4.4. Для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе производства работ, а также, приемки и оплаты выполнения работ Заказчик назначает представителя организации, осуществляющей технический надзор.
4.5.Жұмыс өндірісі үшін Тапсырыс беруші Мердігерге жобалау-сметалау құжаттарын береді.	4.5. Заказчик выдает Подрядчику проектно-сметную документацию в производство работ.
4.6.Тапсырыс беруші айрықша тәуекелдік түрлеріне жауапкершілікте, нақтылап айтқанда: соғыс тәуекелі, көтеріліс, революция, азаматтық соғыс, тәртіпсіздіктер (егер оларда Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса). Сондай-ақ, Тапсырыс берушінің тәуекелдігіне жататындар, егер Мердігер конкурстық құжаттамаларда көрсетілмеген, бірақ, топырақтың уытты және жарылғыш заттармен зақымдалғанын байқаса, әрі осы заттар жұмыстарды орындауда тікелей қатысы болса.	4.6. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.
4.7. Егер, Мердігер сақтандыру полистері мен сертификаттрда әкелмесе, Тапсырыс беруші Мердігер қамтамасыз ететін сақтандыруды жасап, оның шығынын келісім-шарттан ұстап қала алады.	4.7. В случае если Подрядчик не представляет страховые полисы или сертификаты, Заказчик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подрядчик, и удержать эти расходы из стоимости договора.
5. Жұмыстарды орындау мерзімі	**5. Сроки выполнения работ**
5.1.Мердігер өзінің және сырттан тартылған күшімен осы келісімде белгіленген жұмыстардың барлығын орындап, белгіленген тәртіп бойынша Тапсырыс берушіге тапсырады.	5.1. Подрядчик выполняет своими и привлеченными силами все определенные настоящим договором работы и в установленном порядке сдает Заказчику.
5.2. Осы келісімдегі жұмыстарды орындау мерзімі 4 (төрт) күнтізбелік айды құрайды, 12.10.2013 дейін, және тапсырыс берушінің мемлекеттік сәулет-құрылыстық бақылау және қадағалау органдарын мәлімдеген күннен басталады, сонымен қатар жұмыс өндірісі кестесіне сәйкес келуі тиіс.	5.2. Срок выполнения работ по настоящему договору составляет 4 (четыре) календарных месяцев, до 12.10.2013 года и начинается со дня уведомления заказчиком органов осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор о начале производства строительно-монтажных работ, а также должен соответствовать графику производства работ.
5.3. Нысан бойынша жұмыстардың аяқталу мерзімі, Тапсырыс берушіге жұмысшы комиссияның оң актісімен рәсімделген күні болып айқындалады.	5.3. Окончательным сроком завершения работ по объекту является дата положительного акта рабочей комиссии.
5.4.Тапсырыс беруші жұмыстардың орындалу мерзімін ұзарта алады, форс-мажор жағдайларда, сондай-ақ, жұмыстарды орындау барысында қосымша шығын қажет ететін жасырын ақаулар анықталса. Мұндай жағдайларда Мердігер Тапсырыс берушіге хатпен хабарлау қажет.	5.4. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить об этом Заказчика.

6. Мемлекеттік сатып алуға төлем төлеу тәртібі	**6. Порядок оплаты государственных закупок**
6.1. Қаржыландыру орындалған жұмыс көлеміне қарай, жергілікті бюджеттен бөлінген қаражатқа сәйкес және Тапсырыс берушінің Қазынашылыққа ұсынған орын далған жұмыстар актісіне сәйкес жүзеге асырылады.	6.1. Финансирование осуществляется согласно объему выполненных работ, в пределах выделенных сумм из местного бюджета и в соответствии с актами выполненных работ и затрат, представляемых Заказчиком в Казначейство.
6.2.Мердігер, техникалық қадағалау жүргізетін мекемемен бірге, міндетті түрде орындалған жұмыстар актілерін және есептесу мерзіміне қарай аванстың бөлігін немесе толық сомасын, Мердігерден ұстап қалатын, орындалған жұмыстардың түрлерін көрсетіп, және олардың көлемі мен бағасын көрсетіп, Мердігерге орындалған жұмыстарға қажетті соманы аудару үшін құрастырып ұсынады.	6.2. Подрядчик, совместно с организацией, осуществляющей технический надзор, в обязательном порядке составляет и представляет акт выполненных работ с указанием стоимости выполненных работ за отчетный период, части или полной суммы аванса, удерживаемой с Подрядчика, видов выполненных работ с указанием их объемов и суммы, требуемой к перечислению Подрядчику для оплаты выполненных работ.
6.3. Жұмыстардың төлемі, Мердігер ұсынған орындалған жұмыстар туралы актысы және оларды есепке алу журналы негізінде, орындалған жұмыс көлемін техникалық қадағалау жүргізетін мекеме уәкілі растағаннан соң жүзеге асады. Төлем аудару арқылы немесе аккредитив арқылы жасалады.	6.3. Оплата работ Заказчиком производится на основании акта выполненных работ, представляемых Подрядчиком, после подтверждения выполненных объемов работ представителем организации, осуществляющей технический надзор. Оплата производится путем перечисления или аккредитива.
6.4. Орындалған жұмыстардың бағасын есептеу ұлттық валютада, орындалған жұмыс көлемінің актысын рәсімдеу сәтіне жүргізіледі.	6.4. Учет стоимости выполненных работ производится в национальной валюте на момент оформления акта о стоимости выполненных работ.
6.5. Мердігер, жұмыс көлемін орындауды алдыңғы көрсетілген ақауларды, Тапсырыс берушіге келтірген залалды жоюды кестеде белгілеген уақыттан кешіктіретін жағдайда, Тапсырыс беруші төлемді тоқтата тұруға құқылы.	6.5. В случае отставания Подрядчиком по выполнению объемов работ, предусмотренных графиком, не устранения указанных ранее дефектов, причинения ущерба Заказчику, Заказчик вправе задержать оплату до устранения выявленных недостатков.
6.6. Тапсырысы беруші, Мердігер, техникалық қадағалау жүргізетін мекемемен бірлесіп ай сайын орындалған жұмыс көлеміне салыстыру жүргізіп отырады.	6.6. Заказчик, совместно с организацией осуществляющей технический надзор, и Подрядчик ежемесячно проводят сверку объемов выполненных работ.
6.7. Тапсырыс беруші нысан аяқталғанша Мердігерге тиесілі қаражат бөлігінің 5 % мөлшерін орындалған жұмыстар көлемінен ұстап қалады.	6.7. Заказчик удерживает причитающуюся Подрядчику часть средств в размере **5 %** от выполненных работ до завершения объекта.
6.8. Орындалған жұмыстардың актысы және жұмыс комиссиясының оң нәтижелі актысы негізінде, Тапсырыс беруші Мердігермен нысан бойынша келісім-шарттағы жұмыстары аяқталып, пайдалануға қабылданып, тапсырған кезде, соңғы есебін айырысады.	6.8. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по договору, сдачи объекта в эксплуатацию и приемки Заказчиком строительной площадки в надлежащем виде на основании акта выполненных работ и положительного акта рабочей комиссии.
7. Жұмыс өндірісі	**7. Производство работ**
7.1.Тапсырыс беруші, оның атынан құрылыс алаңына техникалық қадағалау жүргізетін уәкілді тағайындайды. Ол осы келісім бойынша Мердігермен орындалған жұмыстарға Кесім(Акт) рәсімдейді, сонымен бірге, Тапсырыс берушінің тапсырмасымен Мердігер қолданатын материалдар мен құралдар сәйкестігіне тексеріс жүргізіп отырады. Тапсырыс берушінің уәкілеті өкілі барлық жұмыстардың орындалу және өндіру кезінде кедергісіз қол жеткізуге құқылы.	7.1. Заказчик назначает представителя организации осуществляющей технический надзор на строительную площадку, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет Акты на выполненные работы, а также проводит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и заданию Заказчика. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
7.2. Тапсмырыс берушінің өкілі мен Мердігер	7.2. Между представителем Заказчика и Подрядчиком

асында құрылыс алаңында кездескен мәселелерді шешу үшін кеңестер болып тұрады.	на строительной площадке регулярно производятся совещания по согласованию возникающих вопросов.
7.3. Мердігер осы Келісімнің 5 бабына сәйкес, нысанда мерзімге байланысты өз жоспары мен кестесі бойынша дербес жұмыс өндірісін ұйымдастырады.	7.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками, согласно ст.5 настоящего Договора.
7.4.Мердігер орындалатын жұмыста қолданатын, материалдардың, құралдардың, жинақталушы бұйымдардың, құрылғылардың және жүйелердің сапасына кепілдеме береді. Олар мемлекеттік стандарттарға, техникалық шарты мен сертификаты, техникалық паспорты, және де басқа, олардың сапасын растайтын құжаттарға сәйкес келетініне.	7.4.Подрядчик гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ, будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
7.5. Тапсырыс беруші техникалық қадағалау жүргізетін мекемемен бірлесе, жұмысқа немесе құрылғыға сынақ өткізуі мүмкін. Егер, тексергеннен кейін, ол жұмыс ақаулы болса, Мердігер сол бойда құрылғыны ауыстырып, ақауды жоюға жұмыстанады.	7.5. Заказчик совместно с организацией, осуществляющей технический надзор, может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа дефектная, Подрядчик исправляет дефект работ и заменяет конструкцию.
7.6.Мердігер Тапсырыс берушінің уәкілетті өкіліне жасырын жұмыстар дайын болған шақта, қабылдаудан екі күн бұрын жазбаша түрде хабар береді. Қабылданатын жұмыстар дайын екендігі Тапсырыс берушінің өкілі мен Мердігердің қабылдау актісіне қол қойғанымен расталады. Мердігер келесі жұмыстарды орындауға тек қана Тапсырыс берушінің рұқсатынан кейін жасай алады. Егер, жасырын жұмыстар Тапсырыс берушінің өкілінің растауынсыз орындалған болса, не, ол хабарланбаған, не, оған хабар кеш жеткен болса, Мердігер, Тапсырыс берушінің өкілінің көрсетуі бойынша, өз есебінен жасырын жұмыс бетінің кез-келген бөлігін ашып, содан соң, қайта жабуға міндетті.	7.6. Подрядчик письменно информирует уполномоченного Заказчиком представителя за два дня до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком соответствующих актов на скрытые работы. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию представителя Заказчика, а затем восстановить ее.
7.7. Тапсырыс берушінің өкілі орындалған жұмыстардың сапасы төмендігін байқаса, Мердігер, сол жұмыстарға тиісті сапа қамтамасыз ету үшін өз күшімен және өз қаражаты есебінен, келісілген мерзім ішінде сол жұмыстарды қайта жасау керек.	7.7. В случае если представителем Заказчика будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.8.Мердігер жұмыстарды орындау кезінде құрылыс алаңын күтіп ұстап, қоқыстарын жинап, Тапсырыс беруші көрсеткен жерге шығару керек.	7.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание строительной площадки, вывоз мусора с площадки в период выполнения работ в места, указанные Заказчиком.
7.9. Тапсырыс беруші қажет болған жағдайда жұмыс көлеміне кез-келген өзгертулерді енгізе алады. Ол, Мердігерге міндетті, келесі жұмыстарды орындау үшін жазбаша түрде өкім бере алады: - Шартқа енгізілген кез-келген жұмыстың көлемін ұлғайтуға немесе азайтуға; - Жұмыстың кез-келген бөлігінің сипаттамасын немесе түрін өзгертіп, шығарып тастауға. Осындай өзгертулер орындалу мерзіміне немесе бағасына әсер ететіндей болған жағдайда, Мердігер мен Тапсырыс беруші осыған сәйкес келісімге қол қойғаннан кейін ғана Мердігер жұмыстарды орындауға кіріседі.	7.9. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, на выполнение следующих работ: -увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор; -исключить любую работу, изменить характер или вид любой части работы. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком и Подрядчиком соответствующего соглашения к настоящему договору.
7.10. Жұмыс басталған кезінен аяқталғанға дейін, Мердігер жұмыс өндірісінің журналын жүргізеді, онда, жұмыс өндіруге қатысты барлық деректер мен міндеттемелер тіркеліп отырады.	7.10. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, где фиксирует все факты и обязательства, связанные с производством работ.

Тапсырыс берушінің техникалық қадағалау жүргізіп жүрген өкілі, жұмыстар барысы мен сапасына наразы болған жағдайда, ол өзінің пікірін жұмыс өндірісі журналына жазады. Мердігер Тапсырыс берушінің өкілі журналда көрсеткен кемшіліктерді үш күн мерзім ішінде жоюға шара қолдануды міндетіне алады.	Если уполномоченный Заказчиком представитель, осуществляющий технический надзор не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок применять меры по устранению недостатков, обоснованно указанных представителем Заказчика в журнале.
7.11. Мердігер келісімдегі талаптарды бұзушылықпен орындаған жұмыстарды түзетуде өзінің міндеттемелерін орындамаған жағдайда, сонымен қатар, Мердігер жобалау-сметалау құжаттамаларына сәйкес жұмыстарды соңына дейін орындауға қабілетсіз болып табылған жағдайда, Тапсырыс беруші жазбаша түрде Мердігерге жұмысты толықтай немесе бөлігін тоқтатуға өкім береді, олардың салдарын жойғанша.	7.11.Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договора, а также, если Подрядчик оказывается не способным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
8. Жұмысты қорғау	**8. Охрана работ**
8.1. нысанды қорғау Мердігерлің міндетіне жатады. Мердігер аумақ қоршауының ішіндегі ашық және жабық түрде сақталатын материалдық құндылықтар, тетіктер, басқа да мүліктер үшін жауапкершілікте болады.	8.1. Охрана объекта осуществляется Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за сохранность материальных ценностей открытого и закрытого хранения, механизмы и прочее имущество в пределах ограждения территории.
8.2. Мердігер жұмыс өндірісін Қазақстан Республикасының А.3.2.5-96 «Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы» ҚНмЕ талаптарына сәйкес орындауға міндетті.	8.2. Подрядчик в процессе производства работ обязан выполнить требования СНиП РК А.3.2.5-96 «По охране труда и технике безопасности».
9. Еңсерілмейтін күштер жағдайы	**9. Обстоятельства непреодолимой силы**
9.1. Тараптар жауапкершіліктен босатылады, осы келісімдегі міндетемелерінің толық немесе бөлігін орындамағаны үшін, егер ол табиғат жағдайынан, әскери әрекеттерден, не одан да басқа еңсерілмейтін жағдайлар туындағанда, сонымен қатар, ол жағдайлар осы келісімнің орындалуына әсер тигізген болса. Келісімді орындау мерзімі еңсерілмейтін жағдайлар туындаған мерзім уақытына тең, сонымен бірге, солардың салдары әсер еткен мерзімге шегеріледі.	9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.2. Тарап, міндеттемелерін орындауға мүмкіндігі болмайтындай жағдайға тап болғанда, ол, екінші тарапты жазбаша түрде бес күн алдын-ала, мүмкіндік болмайтын жағдайға тірелгенін хабарлау керек. Көрсетілген жағдай мен оның ұзақтығы құзіретті орган берген анықтамамен немесе басқа ресми құжатпен расталады.	9.2. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, обязана в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы не позднее пяти дней с момента их наступления и прекращения. Наличие и продолжительность указанных обстоятельств подтверждается справкой или другим официальным документом, выданным компетентным органом.
10. Аяқталған құрылыс нысанын қабылдау	**10. Приемка законченного строительством объекта**
10.1 Нысан бойынша аяқталған құрылысты қабылдау, осы келісімде ескерілген барлық міндеттемелер орындалып болғаннан соң және Актіге қол қоятын сәттегі қолданыстағы қабылдау тәртібіне сәйкес жүзеге асырылады.	10.1. Приемка завершенного объекта осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания Акта.
10.2. Мердігер Тапсырыс беруші мен техникалық қадағалау жүргізетін мекемені нысанның пайдалануға беруге дайын екендігі туралы жазбаша түрде хабарлайды.	10.2. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика и организацию, осуществляющую технический надзор о готовности объекта к процедуре приемки в эксплуатацию.

10.3. Көрсетілген нысанды қабылдау Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республика-сындағы сәулет, құрылыс және қала құрылысы туралы» Заңына сәйкес өткізіледі.	10.3. Приемка указанного объекта производится согласно Закону Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
11. Кепілдемелер	**11. Гарантии**
11.1. Мердігер кепілдеме береді: - осы келісімде көрсетілген барлық жұмыстарды мерзімінде және толық көлемде орындауға; - жұмыстарды орындаудағы сапасы қолданыстағы нормаларға сәйкес; - қабылдау және кепілді мерзім ішінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды дер кезінде жоюға.	11.1. Подрядчик гарантирует: -выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора; -качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами; -своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока по устранению дефектов.
11.2. Нысанды пайдалануға берген сәттен кейінгі кепілді екі жыл ішінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды Мердігер жоюға міндеттенеді. Ақауларды жою Мердігердің өз қаражаты есесбінен жүзеге асырылады, егер де, ақау нысанды дұрыс қолданбаудың салдарынан болмаса. Ақаулардың бары мен оларды жою мерзімі екі тараптың Актісімен Мердігер мен Тапсырыс берушінің және техникалық қадағалау жүргізетін мекеменің өкілімен бірге бекітіледі. Мердігер, анықталған ақаулар Актісіне қол қоюға немесе оны құрастырудан бас тартқан мезгілде, Тапсырыс беруші, кемшіліктер мен ақауларды растайтын және соған сәйкес Акті құрастыратын білікті сараптама ұйымдастырады. Егер де, Мердігер, орындалған жұмыстардың Актіде көрсетілген анықталған кемшіліктері мен ақаулықтарын белгіленген мерзім ішінде жоймаса, жабдықтарды қоса алғанда, ол Тапсырыс берушіге сол мерзім ішінде ақаулықтар мен кемшіліктерді жою шығынын өтеп беуге тиіс, ал, Тапсырыс беруші, анықталған ақаулықтар мен кемшілікиерді басқа Мердігердің күшімен жоюға құқылы.	11.2. Подрядчик обязуется устранить недоделки и дефекты, возникшие в процессе гарантийного срока по устранению дефектов, который составляет два года с момента приемки объекта в эксплуатацию. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет, если дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации объекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним Актом Подрядчика и Заказчика совместно с представителем организации, осуществляющей технический надзор. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организует квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий Акт по фиксированию дефектов и недоделок. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работах, включая оборудование, он обязан оплатить, в эти же сроки, Заказчику стоимость затрат на устранение дефектов и недоделок, указанных в акте, а Заказчик вправе устранить обнаруженные дефекты и недоделки силами другого Подрядчика.
11.3. Нысанды пайдалану кепілді мерзімі Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексімен белгіленеді.	11.3. Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан.
12. **Мемлекетік сатып алу туралы келісім-шартты бұзу**	**12. Расторжение договора государственных закупок**
12.1. Тапсырыс беруші бір тараптан шартты бұзуға құқылы: - Тапсырыс берушіден тәуелсіз себептермен, Мердігер, көрсетілген жұмыстарды орындауды кешіктірсе; - Мердігер, жұмысты аяқтау мерзімін кешіктірсе; - Мердігер, Тапсырыс берушінің рұқсатынсыз жұмыс жүргізуді тоқтатса; - Тапсырыс беруші белгілеген негізделген мерзім ішінде, Тапсырыс беруші көрсеткен акауларды Мердігер жоймаса; - Мердігер, жұмыс сапасын төмендететін келісімнің шартын бұзса; - Мердігер, жұмыс өндірісінің ережелерін, ҚНмЕ, жобалау-сметалау құжаттамалырын бұзған жағдайда; - Мемлекеттік органдар колданыстағы заңнама	12.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях: -задержки Подрядчиком начала выполнения указанных работ по причинам, не зависящим от Заказчика; -нарушения Подрядчиком сроков окончания работ; -приостановления Подрядчиком хода работ, без санкции Заказчика; -не устранения Подрядчиком дефектов, указанных Заказчиком, в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком; -нарушения Подрядчиком условий договора, ведущие к снижению качества работ; -нарушения Подрядчиком правил производства работ, СНИПов, проектно-сметной документации; -аннулирования лицензий на выполняемые

бойынша, Мердігердің жұмыс өндірісі құқығын және орындалып жатқан жұмыстарының лицензиясының күшін жоятын басқа Акті қабылдағанда.	работы, принятия других Актов государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
12.2. Мердігер келісімнің шартын бұзуға келесі жағдайларда талап етуге құқылы: - Тапсырыс беруші, Мердігерден тәуелсіз себептермен, үш ай мерзімнен артық уақытқа жұмыстарды орындауды тоқтатса;	12.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях: -остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца.
12.3. Тапсырыс беруші мен Мердігер бірлесіп келісімді бұзған мезгілде, аяқталмаған құрылыс Тапсырыс берушіге беріледі, ол, Мердігерге бірлесе белгіленген орындалған жұмыс көлемінің төлемін төлейді.	12.3. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных объемов работ, определяемых ими совместно.
12.4. Мемлекеттік сатып алу туралы келісім, кез-келген келесі факторлар анықталған кезеңде бұзылады: 1) ҚР «Мемлекетік сатып алу туралы» Заңының 6 бабы, шектеулерді бұзған жағдайда; 2) ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңымен қарастырылмаған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге жәрдем берсе.	12.4 Договор о государственных закупках может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих факторов: 1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках»; 2) оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом РК «О государственных закупках».
12.5. Келісімді бұзуға шешім қабылдаған тарап, осы баптың ережесіне сәйкес, бір айдан кем емес уақыт бұрын, екінші тарапқа жазбаша хабарлайды	12.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, согласно положению настоящей статьи, не позднее, чем за один месяц направляет письменное уведомление другой стороне.
13.Тараптардың жауапкершілігі	**13. Ответственность сторон**
13.1. Тапсырыс беруші өзіне алған міндеттемелерін бұзған жагдайда, ол, Мердігерге осы келісімнің бағасынан 0,1% мөлшерінде мерзімі өтіп кеткен әр күнтізбе күніне тұрақсыздық төлемін төлейді.	13.1. За нарушение Заказчиком взятых на себя обязательств, он уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости данного договора за каждый календарный день просрочки.
13.2. Мердігер өзіне алған міндеттемелерін бұзған жағдайда, сонымен қатар, Мердігердің кінәсінен жұмыстарды аяқтау мерзімін өткізіп алган жағдайда, ол осы келісімнің бағасынан 0,1% мөлшерінде мерзімі өтіп кеткен әр күнтізбе күніне тұрақсыздық төлемін төлейді.	13.2. В случае нарушения Подрядчиком взятых на себя обязательств, а также не обеспечения установленных договором сроков завершения работ по вине Подрядчика, им уплачивается неустойка в размере 0,1% от стоимости данного договора за каждый календарный день просрочки.
13.3. Ақаулықтар анықталған Актіде көрсетілген ақаулықтарды мен кемшіліктерді жою мерзімін өткізіп алған жагдайда, Мердігер, Тапсырыс берушіге ақаулықтарды жою шығындарының 1% мөлшерінде мерзімі өтіп кеткен әр күнтізбе күніне тұрақсыздық төлемін төлейді.	13.3. За задержку устранения дефектов и недоделок в работах против сроков, указанных в Акте обнаружения дефектов, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от стоимости затрат на устранение дефектов за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств.
13.4. Мерзімі өтіп кеткен тұрақсыздық төлемін немесе келісім бойынша басқа да міндеттемелерін тиісті деңгейде орынмағаны үшін тараптар шын мәнінде бұл міндеттемелерді орындаудан босатылмайды.	13.4. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
13.5. Тапсырыс беруші осы келісімнің 13.2. тармағында көрсетілгендей, өзінің есеп-шотында өзіне тиісті тұрақсыздық төлемін қалдыруға құқылы, Орындаушыға орындалған жұмыстың бағасын аударып жатқанда жергілікті бюджет есебіне табыс ретінде аударуға.	13.5. Заказчик имеет право оставлять на своем расчетном счете причитающуюся ему сумму неустойки, предусмотренную п. 13.2 настоящего договора, для перечисления в доход местного бюджета при оплате Исполнителю стоимости выполненных работ.
13.6. Егер де, әлеуетті өнім беруші ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартты ұсынбаса, немесе, келісім жасасканнан кейін, мемлекеттік сатып алуды орындау туралы қамтамасыздықты енгізбесе, өнім беруші мемлеукеттік сатып алудан бас тартты деп	13.6.В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные Законом РК «О государственных закупках», не представил Заказчику подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор, не внес обеспечение исполнения договора о государственных закупках согласно условиям настоящего договора, поставщик

танылады. Әлеуетті өнім беруші келісім жасаудан жалтарған болып танылса, Тапсырыс беруші, ол енгізген конкурсқа қатысу туралы ұсыныстың қамтамасыздығын ұстап қалып, уәкілетті органға тиісті мәлімет беріп, сотқа, осындай әлеуетті өнім беруші арамы мемлекеттік сатып алуға қатысушы деп танылуын талап береді. Сондай-ақ, Тапсырыс беруші, осындай әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы келісім жасасуға, сонымен бірге, мемлекеттік сатып алу туралы келісім жасаудан бас тартқан залалдарын өтеуге талап беруге құқылы.		признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках. В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора, Заказчик удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе и представляет соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого поставщика недобросовестным участником государственных закупок. Также Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о государственных закупках.
13.7. Әр тарап залалдарға, талаптар мен залал бойынша шығындарға, екі тараптың әрекетінен немесе жіберілген кателіктерінің салдарынан адамдардың денсаулығына нұқсан келсе және адам өліміне жауапкершілікте болады.		13.7.Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.
13.8. Екі тарап та сақтандыру полисінің шартарын сақтау керек.		13.8.Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.
14. Ерекше шарттар		**14. Особые условия**
14.1. Осы келісімге қол қойғаннан соң, бұдан бұрынғы осы келісімге қатысты барлық жазбаша және ауызша келісімдер, хаттар, екі жақтан болған келіссөздер бір-біріне қарама-қайшы келетін болса, өз күшін жояды.		14.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.
14.2. Мердігердің кінәсімен мердігерлік жұмыстарды орындағанда үшінші жаққа келетін залалды Мердігер қалпына келтіреді, ал, Тапсырыс берушінің кінәсінен болған жағдайда, соған сәйкес Тапсырыс беруші.		14.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения подрядных работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика, соответственно Заказчиком.
14.3. Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасындағы, артынан жаңа жағдай ала келетін, кез-келген уағдаластық, бірақ осы келісімнен алыстамайтын, осы келісімге толықтырулар немесе өзгертулер нысанында, тараптармен жазбаша бекітілген болу керек.		14.3. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.
14.4. Мердігер, жұмыс аяқталғаннан кейін құрылыс алаңында өзіне тиісті материалдар мен құралдарды қалдырып кетсе, Тапсырыс беруші Мердігер құрылыс алаңын босаткан күнге дейін орындалған жұмыстың төлемін тоқтата тұрады.		14.4. Если Подрядчик после завершения работ по договору оставит на строительной площадке принадлежащие ему материалы и оборудование, Заказчик задержит оплату выполненных работ Подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.
14.5. Осы келісімді орындау барысында туындаған даулы сұрақтар Қазақстан Республикасы белгілеген заңнама тәртібімен шешімін табады.		14.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
14.6. Мемлекеттік сатып алу туралы келісімнің жобасына өзгертулер мен толықтырулар енгізу бір-бірімен байланысты жағдайда болады: 1) конкурс тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алу туралы хаттамаға қол қойған күннен кейінгі бес күн ішінде тараптардың біреуі келісімнің жобасына өзгертулер енгізсе; 2) келісім жобасының сомасын төмендету бөлігіне өзгерту енгізу мүмкіндігі бар, өнім берушінің сайлауының негізі болып табылатын, сапасының және басқа да жағдайлар өзгермейтін жағдайда; 3) келісім жобасының сомасын төмендету бөлігіне		14.6 Внесение изменений в проект договора о государственных закупках допускается при соблюдении следующих взаимосвязанных условий: 1) внесение изменения в проект договора инициировано одной из сторон не позднее пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах государственных закупок способом конкурса; 2) внесение изменений допускается в части уменьшения суммы проекта договора при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика; 3) решение о внесении изменения в части

згерту енгізу туралы шешім тараптардың бірлескен келісімі бойынша. Осы тармақта қарастырылған шартарды ескермей, Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шартының жобасына өзгертулер енгізуге мүмкіндік берілмейді.	уменьшения суммы договора принято по взаимному согласию сторон. Не допускается внесение изменения в проект договора о государственных закупках без соблюдения условий, предусмотренных настоящим пунктом.
14.7. келісім жобасының сомасын төмендету бөлігіне өзгерту енгізу мүмкіндігі бар, өнім берушінің сайлауының негізі болып табылатын, сапасының және басқа да жағдайлар өзгермейтін жағдайда: 1) мемлекеттік сатып алу туралы келісімді орындау барысында ұқсас тауар, жұмыс және қызметтерді сатып алу бағасы төмендейтін жағдайда, тауарлар, жұмыстар және қызметтер бағасын төмендету тараптардың бірлескен келісіміне сәйкес; 2) мемлекетік сараптама өткен жобалау-сметалау құжаттарына соманы көбейту бөлігіне қатысты өзгертулер енгізіліп қосымша қаржы бөлінетіні туралы ҚР заңнамасына сәйкес шешім қабылданса; 3) Келісімнің сомасын көбейту не төмендету бөлігіне, не, алатын тауарлар көлемінің қажетілігі өссе немесе төмендесе осы шарттың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, тауар, жұмыс, қызмет бірлігінің бағасы өзгермейтін жағдайда. Мұндай өзгертулер мемлекеттік сатып алу туралы жылдық жоспарында қарастырылған сома шегінде ғана мүмкін. 4) орындалатын жұмыс мерзімі келесі жылы аяқталатын келісімнің бағасын төмендету не көбейту бөлігінде, заңнамада салықтық, кедендік басқа салаларда өзгертулер енгізу арқылы немесе, еңбек және материалдық ресурстар бағасының өзгеруі, сондай-ақ, келісім бойынша орындау мерзімі өзгертілген, қаржыландыру әр жылға бөлінген, мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалау құжаттарына соған сәйкес өзгертулер енгізілген болса. Келісімнің жобасына немесе мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартқа осы келісім-шарттың 14.6 және 14.7. тармақшаларында ескерілмеген басқа негіздемелер бойынша өзгертулер енгізуге болмайды.	14.7 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается: 1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары, работы и услуги и соответственно суммы договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы, товары и услуги изменились в сторону уменьшения; 2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, в порядке, определенном законодательством РК; 3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо с увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, услуг, при условии неизменности цены за единицу товара, работы, услуги, указанных в заключенном договоре. Такое изменение допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок; 4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем году, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах деятельности либо стоимости труда и материальных ресурсов, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу. Не допускается вносить в проект договора либо в заключенный договор о государственных закупках изменения по иным основаниям, не предусмотренным п.14.6 и п.14.7 настоящего договора.
14.8. Келісімді орындау барысында кезігетін барлық даулар мен келіспеушіліктер, не, осыған байланысты жағдайлар, тікелей келіссөздер арқылы шешіледі. Жиырма бір күн ішінде келіссөздер арқылы даулы сұрақтар келісімін таппаған жағдайда, дау мен келіспеушіліктер ҚР заңнамасына сәйкес сот тәртібінде шешіледі.	14.8.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе исполнения договора или в связи с ним, разрешаются путем прямых переговоров. В случае не достижения соглашения по спорному вопросу путем переговоров в течение двадцати одного дня, споры и разногласия решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РК. 3
14.9. Осы шартта ескерілмеген басқа жағдайларда, тараптар Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын басшылыққа алады.	14.9. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим гражданским законодательством Республики Казахстан.
14.10. Осы келісім-шарт тараптар қол қойған сәттен бастап, Мердігер белгіленген кепілді қамтамасызды енгізіп тиісті Маңғыстау облысы қазынашылық	14. 10. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами, внесения Подрядчиком установленного гарантийного обеспечения договора

Департаментінде тіркеуден өткен соң күшіне енеді де, 31.12.2013ж дейін және міндеттерін орындамағаны анықталған жағдайда, тараптар міндеттерін толықтай орындағанына дейін қолданылады.	и регистрации в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, и действует до 31.12.2013, а в части неисполненных объязательств до полного их исполнения сторон.
15. Тараптардың заңды мекен-жайы, мен банктік деректемелері	**15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон**
ТАПСЫРЫСШЫ:	**МЕРДІГЕР:**
«Ақтау қалалық құрылыс бөлімі» Мемлекеттік мекемесі,Ақтау қаласы, 4 шағын аудан. тел. 33-67-35 мемлекеттік мекеменің коды 467 27 52 БСН 050 140 009 015 СТН 430 100 232 069 ЖСК KZ27070103KSN4306000 Маңғыстау облысы Қазынашылық Департаментінде БСК KKMFKZ2A	«Айком LTD» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Ақтау қ., 30 шағынаудан, 169 үй, 56/57 пәтер тел. 33-81-11 БСН 030 440 007 501 СТН 430 100 222 469 ЖСК KZ 367 802 2G0 120 765 001 «Темірбанк» АҚ БСК JSRBKZKA
ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
Государственное учреждение «Актауский городской отдел строительства» г. Актау, 4 мкр. тел. 33-67-35 БИН 050 140 009 015 РНН 430 100 232 069 код гос. учреждения 467 27 52 ИИК KZ27070103KSN4306000 в Департаменте казначейства по Мангистауской области БИК KKMFKZ2A	Товарищество с ограниченной ответственностью «Айком LTD», г. Актау, 30 мкр. 169 дом, 56/57 квартиры тел. 33-81-11 БИН 030 440 007 501 РНН 430 100 222 469 ИИК KZ 367 802 2G0 120 765 001 АО «Темірбанк» БИК JSRBKZKA

И.о. начальника

Жапаров Д.Е.

Директор

Бимырзаев И.И.

Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От " " декабря 2014 г. г. Актау
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) от **" " декабря 2014 г. №**
Акимат города Актау
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Аккулов Н.К - заместитель акима города Актау, председатель комиссии
(фамилия, имя, отчество, должность)
Машырыков Э.К - руководитель отдела архитектурно-строительный инспекции по Мангистауской области, заместитель председателя комиссии
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Тажигараев Ш.Б - руководитель ГУ «Актауский городской отдел строительство»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика **Бимырзаев И.И.- директор ТОО «Айком LTD»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика
Енсебаев Е.Т директор ТОО «ТехноСтройПроект», проектировщик
(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) не имеется
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы
Косбаев К.Ж - заместитель руководителя департаиента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Утеева С.К - руководитель Республиканского ГУ «Актауское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Агенства Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кошербай Ы.Е - директор ГКП «Каспий жылу, су арнасы»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кабдолгалиев А.Л - директор ГКП «Актауское управление электрических сетей»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Нестеренко В.М - руководитель инспекции технического отдела акционерного общества «КазТрансГазАймак»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сарсембаев И.А - директор акционерного общества «Казактелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Амангельдиев С - руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекций»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Томашевский Н - директор ТОО «ГУКС Актау», технический надзор
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Актауский городской отдел строительства»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Строительство многоэтажного жилого комплекса «Ажар» с торговыми и административными помещениями на первых этажах в мкр.№29 г.Актау 2-очередь. Инженерные сети»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: **город Актау, 29 микрорайон**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком _____
ТОО «Айком LTD»
(наименование организации)
выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями не имеется
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «ТехноСтройПроект»**
(наименование организации)
выполнившим _____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями нет
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ «Актауский городской отдел строительства»**
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) _____
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____
ГУ «Актауский городской отдел строительства»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от " " 2014 г. № .

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2013 года**;
(месяц, год)
окончание работ **декабрь 2014 года** ;
(месяц и год)
при продолжительности строительства 18 мес. ;
по норме или по проекту организации строительства **18 мес** ;
фактически **18 мес** .

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Проектно-сметная документация
2. Заключение рабочей комиссии
3. Исполнительно-техническая документация
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта

и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении __ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего **49237,071*тыс. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ **42510,88 *тыс. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***тыс. тенге***, прочих затрат **6726,19 *тыс. тенге***.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **49237,071*тыс* тыс. тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **42510,88 *тыс. тенге***;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **тыс. тенге**

стоимость прочих затраты (в том числе автор.надзор,тех.надзор) **6726,19 тыс. тенге**.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Строительство многоэтажного жилого комплекса «Ажар» с торговыми и административными помещениями на первых этажах в мкр.№29 г.Актау 2-очередь. Инженерные сети»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Аккулов Н.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Машырыков Э.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной комиссии:

Утеева С.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Косбаев К.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кошербай Ы.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кабдолгалиев А.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Нестеренко В.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Сарсембаев И.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Тажигараев Ш

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Амангельдиев С.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Бимырзаев И.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Енсебаев Е.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Томашевский Н.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к основному договору № 23 от 12.06.2013 г. на выполнение государственных закупок работ по объекту

«Строительство многоэтажного жилого комплекса «Ажар» с торговыми и административными помещениями на первом этаже в мкр. № 29 г. Актау. 2 очередь. Инженерные сети и сооружения»

г. Актау

«26» ноября 2014 г.

Государственное учреждение «Актауский городской отдел строительства», в лице руководителя отдела **Тажигараева Ш.Б.,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании Положения, с одной стороны и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Айком LTD»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице **директора Бимырзаева И.И.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола №742387 от 24.11.2014 года заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. Пункт 2.1 раздела 2 договора №23 от 12.06.2013 года изложить в следующей редакции:

в связи с тем, что в ходе выполнения строительных работ выявлены не учтенные работы в сметной документации по объекту **«Строительство многоэтажного жилого комплекса «Ажар» с торговыми и административными помещениями на первом этажа в мкр. № 29 г. Актау. 2 очередь. Инженерные сети и сооружения»** общая цена договора увеличивается на сумму **49 237 070** (Сорок девять миллион двести тридцать семь тысяч семьдесят) тенге, в том числе НДС, и составляет **115 676 593** (Сто пятнадцать миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот девяноста три) тенге.

Сумма, выделенная в 2013 году – **63 117 547** (Шестьдесят три миллион сто семнадцать тысяч пятьсот сорок семь) тенге, в том числе НДС. Согласно коду бюджетной программы: администратор бюджетной программы **467** «Отдел строительства района (города областного значения)», программа - **004** «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры», подпрограмма – **011** «За счет трансфертов из республиканского бюджета», специфика – **431** «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов».

Сумма, выделенная в 2014 году – **52 559 046** (Пятьдесят два миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч сорок шесть) тенге, в том числе НДС – **5 631 327** (Пять миллион шестьсот тридцать один тысяч триста двадцать семь) тенге. Согласно коду бюджетной программы: администратор бюджетной программы **467** «Отдел строительства района (города областного значения)», программа – **004** «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры», подпрограмма – **015** «За счет средств местного бюджета», специфика – **431** «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов».

2. Пункт 5.3. раздела 5 договора №23 от 12.06.2013 г. изложить в следующей редакции:

«Окончательным сроком завершения работ по объекту **«Строительство многоэтажного жилого комплекса «Ажар» с торговыми и административными помещениями на первом этажа в мкр. № 29 г. Актау. 2 очередь. Инженерные сети и сооружения»** является дата передачи Заказчику оформленного в установленном порядке положительного Заключения государственной экспертизы и определяется **26.03.2015г.**

3. Все остальные положения договора № 23 от 12.06.2013 года остаются без изменений.

4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и регистрации в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, и действует до 31.12.2014г.

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение
«Актауский городской отдел
строительства»
г. Актау, 4 мкр. тел. 33-67-35
БИН 050 140 009 015
ИИК KZ 270 701 03K SN4 306 000
код гос. учреждения 467 27 52
в Департаменте казначейства
по Мангистауской области
БИК KKMFKZ2A

Тажигараев Ш.Б.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Айком LTD»,
г. Актау, 30-169-56/57
тел. 33-81-11
БИН 030 440 007 501
ИИК KZ 367 802 2G0 120 765 001
АО «Темірбанк»
БИК JSRBKZKA

Бимырзаев И.И.

Счет-фактура № 00000000061 от 5 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440007501, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0006448, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ3678022G0120765001, АО "Темірбанк", БИК JSRBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №23 от 12.06.2013 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,130000,Мангистауская область, г Актау 4 мкр

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440007501, Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис.

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140009015, Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Республика Казахстан,130000,Мангистауская область, г Актау 4 мкр

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, Республика Казахстан,130000,Мангистауская область, г Актау 4 мкр

ИИК получателя: KZ27070103KSN4306000, Департамент Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство многоэтажного жилого комплекса "Ажар" с торговыми и административными помещениями на первых этажах в мкр. №29 г. Актау". 2 очередь. Инженерные сети и сооружения.	объект	1	43 961 669,64	43 961 669,64	12%	5 275 400,36	49 237 070,00		
Всего по счету:					**43 961 669,64**		**5 275 400,36**	**49 237 070,00**		

Руководитель: Бимырзаев И. И. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Джалмуханбетов Н. Т.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства",Республика Казахстан,130000,Мангистауская область, г Актау 4 мкр** — **050140009015**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис., тел.: 87292400070 400100** — **030440007501**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №23 от 12.06.2013 г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000061	05.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство многоэтажного жилого комплекса "Ажар" с торговыми и административными помещениями на первых этажах в мкр. №29 г. Актау". 2 очередь. Инженерные сети и сооружения.		объект	1	43 961 669,64	43 961 669,64	5 275 400,36	49 237 070,00
			Итого	1		43 961 669,64	5 275 400,36	49 237 070,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик: ***ГУ "Актауский городской отдел строительства"***

Подрядчик: ***ТОО "Айком Ltd"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство многоэтажного жилого комплекса "Ажар" с торговыми и административными помещениями на первых этажах в мкр. №29 г. Актау". 2-очередь. Инженерные сети и сооружения.***

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Доп.соглашение номер	Доп.соглашение дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
467 004 011 431		**2**	**26.11.2014г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	49 237 070,00	43 961 669,64							5 275 400,36	49 237 070,00
в том числе:										
- **декабрь 2014 года**		43 961 669,64	18 625 082						5 275 400,36	49 237 070,00
Удержания по договору 5%		2 198 083,48							263 770,02	2 461 853,50
Итого, сумма к перечислению:		41 763 586,16							5 011 630,34	46 775 216,50
46 775 216,50 (Сорок шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч двести шестнадцать) тенге 50 тиын										

М.П. Заказчик: **Руководитель Тажигараев Ш.Б.** **2014 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. Подрядчик: **Директор Бимырзаев И.** **2014 года**

(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: ***ГУ "Актауский городской отдел строительства"***

Подрядчик: ***ТОО "Айком Ltd"***

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство многоэтажного жилого комплекса "Ажар" с торговыми и административными помещениями на первых этажах в мкр. №29 г. Актау". 2-очередь. Инженерные сети и сооружения.***

Основание: ***Дополнительное соглашение №2 к договору №23 от 12.06.2013 г.***

АКТ №5
ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наружный водопровод и канализация (Смета №6-1)										
РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1,В										
		Земляные работы								
1	Е0101-12-5	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	124,051	48,81	46,88	6 055	5 816	2 107	0	2
		м3		1,93	15,58	239	1 933	97	0	7
2	Е0101-162-6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	9,339	1 426,50	--	13 322	--	15 054	7	69
		м3		1 426,50	--	13 322	--	113	--	--
3	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(вывоз грунта)	240,102	76,60	--	18 392	--	3 678	0	77
		т		15,32	--	3 678	--	100	--	--
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(ввоз грунта)	168,066	76,60	--	12 874	--	2 575	0	54
		т		15,32	--	2 575	--	100	--	--
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	65,36	5,55	5,55	363	363	114	--	--
		м3		--	1,80	--	118	97	0	--
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	28,01	122,18	--	3 422	--	3 867	1	25
		м3		122,18	--	3 422	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	65,36	21,55	4,52	1 408	295	1 080	0	7
		м3		17,03	--	1 113	--	97	--	--
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,25	2 825,20	152,52	14 832	801	1 439	1	5
		м3		153,68	57,15	807	300	130	0	1
		Прокладка труб и устройство колодцев								
9	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	0,093	58 881,69	25 695,31	5 476	2 390	4 823	194	18
		км		33 075,00	6 813,45	3 076	634	130	26	2
10	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	93,93	726,00	--	68 193	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых адапторов	10	300,57	225,64	3 006	2 256	1 671	0	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0	2
12	СПрайс лист	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 d110	6	521,40	--	3 128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс лист	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 d200	2	2 378,19	--	4 756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс лист	Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 17 d250	2	3 153,65	--	6 307	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен,патрубков,переходов	5	300,57	225,64	1 503	1 128	835	0	2
		шт		69,53	58,98	348	295	130	0	1
16	СПрайс лист	Отвод ПЭ 100 SDR 17 d110x6,6	5	1 001,33	--	5 007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам.100-250 мм	0,051	121 294,13	49 389,75	6 186	2 519	5 399	313	16
		т		62 775,00	18 657,00	3 202	952	130	91	5
18	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108x4 мм	1,506	714,00	--	1 075	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219x4,5 мм	1,004	1 710,00	--	1 717	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-104 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273x4 мм	0,502	1 900,00	--	954	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0025	121 294,13	49 389,75	303	123	265	313	1
		т		62 775,00	18 657,00	157	47	130	91	--
22	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108x4 мм	1	401,00	--	401	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100 мм	3	411,46	17,71	1 234	53	930	1	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0	--
24	СПрайс лист	Задвижки SM-KZ DN 100 PN 10/16 с обрезиненным клином	3	12 642,09	--	37 926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.100 мм 1км	0,0015	285 120,61	30 429,76	428	46	92	205	--
		км		35 550,00	11 495,25	53	17	130	56	--
26	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,001	566 134,23	80 990,95	566	81	103	278	--
		км		48 375,00	30 595,50	48	31	130	149	--
27	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0005	695 465,89	94 100,49	348	47	60	323	--
		км		56 025,00	35 547,75	28	18	130	174	--
28	Е0122-17-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0003	35 444,50	8 449,81	11	3	6	70	--
		км		12 712,50	3 192,75	4	1	130	16	--
29	Е0106-13-1	Устройство бетонного упора	0,024	14 864,47	86,60	357	2	13	3	--
		м3		490,50	32,72	12	1	105	0	--
30	Е0122-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах	7,28	21 936,54	369,93	159 698	2 693	14 674	8	58
		м3		1 410,75	139,73	10 270	1 017	130	1	5
31	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т/С250/, ГОСТ 3634-99	1	17 100,00	--	17 100	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под задвижки	0,75	15 383,75	95,97	11 538	72	636	5	4
		м3		771,75	36,25	579	27	105	0	--
33	С130809-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм	4	1 780,00	--	7 120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	4	1 320,00	--	5 280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	572,00	--	6 864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18 075,87	36,99	36 152	74	784	2	4
		шт		288,00	13,50	576	27	130	0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев,установка указателей пожарного гидранта (прим.)	2	109,13	--	218	--	208	1	1
		шт		94,50	--	189	--	110	--	--
38	С11011-954	Таблички эмалированные для углового указателя	2	359,00	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2 , Dy 200 мм	2	1 320,00	--	2 640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам.200 мм с гидравлическим испытанием	0,001	154 891,68	66 009,80	155	66	124	376	--
		км		70 200,00	24 936,75	70	25	130	122	--
41	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросвасные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,219х6 мм	1	2 250,00	--	2 250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,093	8 287,75	--	771	--	971	52	5
		км		8 032,50	--	747	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			470 054	18 828			357
			Тенге			45 906	6 051			26
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19 199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20 351				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			367 528				
		Накладные расходы -	Тенге			61 507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25 742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			454 777				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			83 327				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 000				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			88 327				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**563 455**				
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1								
43	Е0101-12-5	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	256,26	48,81	46,88	12 508	12 013	4 353	0	3
		м3		1,93	15,58	495	3 993	97	0	15
44	Е0101-162-6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	19,29	1 426,50	--	27 517	--	31 094	7	143
		м3		1 426,50	--	27 517	--	113	--	--
45	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(вывоз грунта)1т	495,99	76,60	--	37 993	--	7 599	0	160
		т		15,32	--	7 599	--	100	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
46	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(ввоз грунта)	347,202	76,60	--	26 596	--	5 319	0	112
		т		15,32	--	5 319	--	100	--	--
47	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при пер емещении 1 группы грунтов до 5 м	135,02	5,55	5,55	750	750	236	--	--
		м3		--	1,80	--	244	97	0	1
48	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	57,87	122,18	--	7 071	--	7 990	1	51
		м3		122,18	--	7 071	--	113	--	--
49	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	135,02	21,55	4,52	2 909	610	2 230	0	15
		м3		17,03	--	2 299	--	97	--	--
50	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	6,92	2 825,20	152,52	19 550	1 055	1 897	1	7
		м3		153,68	57,15	1 063	395	130	0	2
51	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.150 мм	0,091	78 245,00	36 133,62	7 120	3 288	6 088	247	22
		км		41 850,00	9 612,90	3 808	875	130	37	3
52	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 160 мм	9,191	12 100,00	--	111 211	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	22,85	26 876,57	2 308,84	614 130	52 757	93 591	14	317
		м3		2 286,00	864,68	52 235	19 758	130	4	96
54	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/,ГОСТ 3634-99	5	11 500,00	--	57 500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
55	С12021-267	Стремянки металлические в канализационных и водопроводных колодцах	0,3021	133 700,00	--	40 391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Футляры в колодцах								
56	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0006	243 707,18	102 058,18	146	61	120	615,00	--
		км		115 425,00	38 553,75	69	23	130	188,29	--
57	С130806-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х4 мм	0,6	2 630,00	--	1 578	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0006	204 666,79	85 907,16	123	52	100	504,00	--
		км		95 850,00	32 451,75	58	19	130	158,50	--
59	С130806-109 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,325х4 мм	0,6	2 260,00	--	1 356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0009	154 891,68	66 009,80	139	59	111	376,00	--
		км		70 200,00	24 936,75	63	22	130	121,79	--
61	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,219х4,5 мм	0,9	1 710,00	--	1 539	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	5	600,95	6,95	3 005	35	3 816	3,56	18
		1сальник		594,00	2,25	2 970	11	128	0,01	--
63	С11011-1163 Изм. и	Пена для заделки футляров	5	530,00	--	2 650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Врезки и присоединения								
64	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	1 349,13	180,25	2 698	361	1 205	2	4
		врезка		396,00	67,50	792	135	130	0	1
65	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	1 425,13	180,25	1 425	180	603	2	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0	--
66	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	2	4 518,18	83,18	9 036	166	7 453	17	34
		врезка		2 835,00	31,50	5 670	63	130	0	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			988 942	71 388			888
			Тенге			117 424	25 607			119
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			772 362				
		Накладные расходы -	Тенге			169 989				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56 541				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			998 892				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40 391				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42 814				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			176 189				
		Накладные расходы -	Тенге			3 816				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 800				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			190 805				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 232 512				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1 458 996	90 215			1 246
			Тенге			163 330	31 658			145
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19 199				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20 351				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 139 890				
		Накладные расходы -	Тенге			231 496				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82 283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1 453 670				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40 391				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2 423				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42 814				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			259 516				
		Накладные расходы -	Тенге			3 816				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			279 132				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 795 966**				
		Наружное газоснабжение (Смета №6-2)								
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод низкого давления Г1								
1	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	0,106	129222,58	54072,58	13698	5732	11713	352,00	37
				64575,00	20425,50	6845	2165	130	99,76	11
		км								
2	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,113	123549,87	51496,99	13961	5819	11947	337,00	38
				61875,00	19453,50	6992	2198	130	95,01	11
		км								
3	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,07	121367,16	49858,78	8496	3490	7304	336,00	24
				61425,00	18834,75	4300	1318	130	91,99	6
		км								
4	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,108х3,5 мм	106,42	714,00	--	75987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
5	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	12,05	443,00	--	5337	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
6	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,76х3 мм	101,4	377,00	--	38229	--	--	--	--
		м								
7	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	70,28	279,00	--	19608	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
8	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	3	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6
				342,00	11,25	1026	34	130	0,05	--
		шт								
9	С130902-11	Задпижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	10400,00	--	31200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	6	458,00	--	2748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Е0125-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм	0,0479	215338,46	146691,58	10315	7027	5055	238,00	11
				51525,00	36412,59	2468	1744	120	128,32	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
12	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Р у 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	14	401,00	--	5614	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	16	277,00	--	4432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм	1	979,00	--	979	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	2	181,00	--	362	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
17	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	76	43,60	0,10	3313	8	798	0,06	4
				11,62	0,04	883	3	90	--	--
		м2								
18	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	76	69,45	0,04	5278	3	569	0,04	3
				8,32	--	632	--	90	--	--
		м2								
		Земляные работы								
19	Е0101-12-5	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	9,17	48,81	46,88	448	430	156	0	--
				1,93	15,58	18	143	97	0	1
		м3								
20	Е0101-162-6	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	0,69	1 426,50	--	984	--	1 112	7	5
				1 426,50	--	984	--	113	--	--
		м3								
21	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км,класс груза 1(вывоз грунта)	17,75	76,60	--	1 359	--	272	0	6
				15,32	--	272	--	100	--	--
		т								
22	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(ввоз грунта)	12,42	76,60	--	951	--	190	0	4
				15,32	--	190	--	100	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	4,83	5,55	5,55	27	27	8	--	--
				--	1,80	--	9	97	0	--
		м3								
24	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,07	122,18	--	253	--	286	1	2
				122,18	--	253	--	113	--	--
		м3								
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,83	21,55	4,52	104	22	80	0	1
				17,03	--	82	--	97	--	--
		м3								
		Кронштейн крепления К-1(68шт)								
26	Е0109-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	0,1979	25 823,78	4 444,95	5 110	880	3 650	110	22
				19 800,00	697,37	3 918	138	90	3	1
		т								
27	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов	0,1979	9 883,80	2 860,42	1 956	566	1 253	36	7
				6 300,00	736,43	1 247	146	90	4	1
		т								
28	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1496	58 700,00	--	8 782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
29	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм ГОСТ 103-76/	0,0204	46 400,00	--	947	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
30	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Хомут для крепления кронштейнов	0,0082	147 300,00	--	1 202	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
31	С11071-2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	0,0193	92 400,00	--	1 784	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Стойки Ст-1,Ст-2,Ст-3,Ст-4,Ст-5								
32	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,45	2 794,77	100,89	4 052	146	277	1	1
		м3								
33	Е0127-72-1	Розлив вяжущих матесиалов	0,011	40 097,59	339,59	441	4	2	1	--
		т								
34	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,06	15 927,49	98,32	64 666	399	3 122	4	18
				695,25	37,15	2 823	151	105	0	1
		м3								
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости за применение сульфатостойкого цемента	4,06	143,00	--	581	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0109-17-1	Монтаж эстакады	1,73	4 646,85	2 285,57	8 054	3 962	3 427	9	16
				1 579,50	617,13	2 738	1 070	90	2	4
		т								
37	Е0109-62-6	Изготовление эстакады под трубопроводы, галереи в построечных условиях и на производственных базах	1,73	15 410,66	4 123,67	26 711	7 148	17 844	55	95
				9 882,00	1 557,00	17 128	2 699	90	8	13
		т								
38	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,108х3 мм	106,5	540,00	--	57 510	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
39	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0371	63 600,00	--	2 361	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
40	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Хомут для крепления кронштейнов	0,0035	147 300,00	--	513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
41	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом, диаметр трубопровода до 100 мм	0,289	211 139,21	171 127,46	61 019	49 456	14 355	97	28
				18 225,00	23 166,64	5 267	6 695	120	91	26
		км								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**491 319**	**85 202**			**329**
			Тенге			**58 245**	**18 569**			**80**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			947				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 003				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206 080				
		Накладные расходы -	Тенге			58 623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15 882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280 586				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41 832				
		Накладные расходы -	Тенге			26 175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 080				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72 087				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			242 460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 548				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			257 008				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			610 684				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**491 319**	**85 202**			**329**
			Тенге			**58 245**	**18 569**			**80**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			947				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1 003				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			206 080				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			58 623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15 882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280 586				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41 832				
		Накладные расходы -	Тенге			26 175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 080				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			72 087				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			242 460				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 548				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			257 008				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**610 684**				
		Тепловые сети (Смета №6-3)								
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЕ СЕТИ								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-11	Разработка грунта 5 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	923,036	52,40	49,54	48 363	45 723	13 726	0	18
		м3		2,86	12,47	2 640	11 511	97	0	40
2	Е0101-162-6 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 5р группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	69,48	1 711,80	--	118 936	--	134 398	9	617
		м3		1 711,80	--	118 936	--	113	--	--
3	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(вывоз грунта)	1786,518	76,60	--	136 847	--	27 369	0	575
		т		15,32	--	27 369	--	100	--	--
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(ввоз грунта)	1250,586	76,60	--	95 795	--	19 159	0	402
		т		15,32	--	19 159	--	100	--	--
5	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	486,34	2,80	2,80	1 364	1 364	459	--	--
		м3		--	0,97	--	473	97	--	2
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	208,43	122,18	--	25 466	--	28 777	1	184
		м3		122,18	--	25 466	--	113	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	486,34	21,55	4,52	10 479	2 196	8 034	0	53
		м3		17,03	--	8 282	--	97	--	--
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	15,75	2 608,76	68,13	41 088	1 073	715	0	2
		м3		21,38	12,76	337	201	133	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	105	344,80	34,29	36 204	3 601	2 068	0	4
		м2		6,01	8,79	631	923	133	0	3
10	Е0127-26-3 К=13	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	105	343,17	17,78	36 033	1 867	910	0	1
		м2		1,30	5,21	137	547	133	0	2
11	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	105	24,52	15,35	2 575	1 612	1 536	0	4
		м2		5,94	5,06	624	531	133	0	2
12	Е0127-54-2 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	105	0,12	--	13	--	8	--	--
		м2		0,06	--	6	--	133	--	--
13	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	18,375	6 600,00	--	121 275	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,518	311 608,29	83 195,41	161 413	43 095	100 930	669	347
		км		126 000,00	23 881,50	65 268	12 371	130	120	62
15	Е0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,523	193 004,14	47 716,89	100 941	24 956	65 718	440	230
		км		79 650,00	17 008,50	41 657	8 895	130	88	46
16	С130806-272 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х8 мм	530,7874	2 120,00	--	1 125 269	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	535,298	721,00	--	385 950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0132	107 900,00	--	1 424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12021-262	Опоры скользящие	0,499	107 900,00	--	53 842	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	417,5	478,20	24,15	199 648	10 082	105 637	1	430
		шт		171,90	8,83	71 768	3 687	140	0	17
21	С143014-3 Изм. и	Опорные подушки	2,085	25 600,00	--	53 376	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,425	70 153,47	10 674,97	29 815	4 537	29 203	270	115
		км		48 825,00	4 032,00	20 751	1 714	130	20	8
23	С130806-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-ВСт4кп, 89х5 мм	227,25	721,00	--	163 847	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	200,8	562,00	--	112 850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	6	27 312,22	1 274,34	163 873	7 646	12 747	7	42
		шт		1 370,25	263,93	8 222	1 584	130	1	7
26	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	10	8 099,95	85,07	81 000	851	7 751	3	31
		шт		585,00	11,25	5 850	113	130	0	1
		КАНАЛ КЛ 150х45-8(344м)								
27	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	68,27	2 608,76	68,13	178 100	4 651	3 100	0	10
		м3		21,38	12,76	1 460	871	133	0	3
28	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	144,3402	1 986,57	564,43	286 742	81 471	154 081	3	481
		м3		567,00	195,49	81 841	28 217	140	1	109
29	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	84,46	25 400,00	--	2 145 284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	59,74	26 500,00	--	1 583 110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-1-15	Устройство балок под неподвижные опоры	0,78	16 179,58	100,65	12 620	79	151	1	1
		м3		146,25	38,03	114	30	105	0	--
32	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,78	26 300,00	--	20 514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	145,13	143,00	--	20 754	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	145,13	205,00	--	29 752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ 120х45-5(88)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0107-61-1	Устройство непроходких каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	29,1	1 986,57	564,43	57 809	16 425	31 064	3	97
		м3		567,00	195,49	16 500	5 689	140	1	22
36	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,объемом более 1,0 до 2,0 м3	19,8	25 400,00	--	502 920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	9,3	26 500,00	--	246 450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-1-15	Устройство балок под неподвижные опоры	0,27	16 179,58	100,65	4 368	27	52	1	--
		м3		146,25	38,03	39	10	105	0	--
39	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,27	26 300,00	--	7 101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	29,37	143,00	--	4 200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	29,37	205,00	--	6 021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛ КЛ 60х45-5(9м)								
42	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,08	1 986,57	564,43	4 132	1 174	2 220	3	7
		м3		567,00	195,49	1 179	407	140	1	2
43	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 1,0 до 2,0 м3	1,44	25 400,00	--	36 576	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,64	26 500,00	--	16 960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-1-15	Устройство балок под неподвижные опоры	0,05	16 179,58	100,65	809	5	10	1	--
		м3		146,25	38,03	7	2	105	0	--
46	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,05	26 300,00	--	1 315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,13	143,00	--	305	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,13	205,00	--	437	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 150х45-8(5шт)								
49	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,6	2 608,76	68,13	9 392	245	163	0	1
		м3		21,38	12,76	77	46	133	0	--
50	Е0107-61-1	Монтаж угла поворота УПК	3,59	1 986,57	564,43	7 132	2 026	3 832	3	12
		м3		567,00	195,49	2 036	702	140	1	3
51	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	1,77	25 400,00	--	44 958	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	1,32	26 500,00	--	34 980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,14	26 300,00	--	3 682	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,59	143,00	--	513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	3,59	205,00	--	736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,2	3 241,04	335,84	648	67	195	5	1
		м3		699,75	126,00	140	25	118	1	--
57	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,472	19 400,00	--	9 157	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 120х45-5(2шт)								
58	Е0107-61-1	Монтаж угла поворота УПК	4,66	1 986,57	564,43	9 257	2 630	4 974	3	16
		м3		567,00	195,49	2 642	911	140	1	4
59	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	2,52	25 400,00	--	64 008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	1,96	26 500,00	--	51 940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные.длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	0,18	26 300,00	--	4 734	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,66	143,00	--	666	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,66	205,00	--	955	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,32	3 241,04	335,84	1 037	107	312	5	1
		м3		699,75	126,00	224	40	118	1	--
65	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич к камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,164	19 400,00	--	3 182	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК 120х45-5(1шт)								
66	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	33,46	2 608,76	68,13	87 289	2 280	1 519	0	5
		м3		21,38	12,76	715	427	133	0	1
67	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или спирающихся на плиты	5,94	1 986,57	564,43	11 800	3 353	6 341	3	20
		м3		567,00	195,49	3 368	1 161	140	1	4
68	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Лотки каналоз и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	3,2	25 400,00	--	81 280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты балки перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	2,38	26 500,00	--	63 070	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ24155-80/	0,36	26 300,00	--	9 468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,94	143,00	--	849	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	5,94	205,00	--	1 218	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,63	3 241,04	335,84	2 042	212	614	5	3
		м3		699,75	126,00	441	79	118	1	--
74	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм,М-100	0,323	19 400,00	--	6 266	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНАЯ НИША НК 150х45-8(4шт)								
75	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	37,89	1 986,57	564,43	75 271	21 386	40 447	3	126
		м3		567,00	195,49	21 484	7 407	140	1	29
76	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	19,41	25 400,00	--	493 014	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	16,8	26 500,00	--	445 200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/	1,68	26 300,00	--	44 184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	37,89	143,00	--	5 418	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	37,89	205,00	--	7 767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,11	3 241,04	335,84	13 321	1 380	4 005	5	19
		м3		699,75	126,00	2 876	518	118	1	3
82	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	2,11	19 400,00	--	40 934	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1 и ДК-2 , D1000(1шт)								
83	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,06	3 182,08	73,75	3 373	78	47	0	--
		м3		21,38	11,67	23	12	133	0	--
84	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1,77	410,93	25,04	727	44	69	0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		22,25	9,38	39	17	123	0	--
85	Е0111-19-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1,77	76,84	3,11	136	6	9	0	--
		м2		2,97	1,17	5	2	123	0	--
86	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,37	26 876,57	2 308,84	36 821	3 163	5 611	14	19
		м3		2 286,00	864,68	3 132	1 185	130	4	6
87	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,37	143,00	--	196	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-99	1	8 060,00	--	8 060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
89	С11011-880 Изм. и	Сталь полосовая 6х80	0,034	59 000,00	--	2 006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойиой, N8-14	0,024	75 600,00	--	1 814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,045	93 997,62	304,24	4 230	14	1 568	198	9
		1т		33 075,00	114,75	1 488	5	105	1	--
92	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,0368	34 695,88	7 958,00	1 277	293	1 174	138	5
		т		24 750,00	2 981,25	911	110	115	15	1
93	С11011-774	Скобы ходовые	36,8	129,00	--	4 747	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2(для трубы d100 и двутавра)	2	315,46	149,23	631	298	445	1	2
		отверст.		166,23	56,36	332	113	100	0	1
95	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2(для трубы d60)	1	91,62	43,92	92	44	64	0	--
		отверст.		47,70	16,58	48	17	100	0	--
96	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,0005	28 261,41	332,71	14	--	5	61	--
		м3		9 189,00	126,00	5	--	100	1	--
97	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетоиу	13,46	449,80	3,58	6 054	48	1 777	1	10
		м2		124,88	0,88	1 681	12	105	0	1
98	Е0106-36-4	Железнение поверхности	13,46	59,59	0,23	802	3	726	0	4
		м2		51,30	0,09	690	1	105	--	--
99	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,54	245,44	3,82	7 741	120	1 444	0	7
		м2		37,35	1,44	1 178	45	118	0	--
100	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,48	322,26	9,95	155	5	33	0	--
		м2		52,20	3,74	25	2	123	0	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,толщина 100мм	0,23	3 182,08	73,75	732	17	10	0	--
		м3		21,38	11,67	5	3	133	0	--
102	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,07	13 754,17	66,01	963	5	16	1	--
		м3		195,75	24,93	14	2	105	0	--
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-2 Тип 5(1шт)								
103	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	14,37	17 422,23	954,99	250 358	13 723	21 214	7	94
		м3		1 075,50	330,44	15 455	4 748	105	1	19
104	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1043	68 200,00	--	7 113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01849	61 200,00	--	1 132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65 000,00	--	91	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0123-24-1	Установка люков	4	8 373,07	35,42	33 492	142	1 158	1	5
		шт		209,25	13,50	837	54	130	0	--
108	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,68	20 482,89	241,10	34 411	405	2 423	8	14
		м3		1 282,50	91,08	2 155	153	105	0	1
109	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1116	67 700,00	--	7 555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0655	65 000,00	--	4 258	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0018	66 400,00	--	120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	16,05	143,00	--	2 295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,0202	34 695,88	7 958,00	701	161	644	138	3
		т		24 750,00	2 981,25	500	60	115	15	--
114	С11011-774	Скобы ходовые	20,2	129,00	--	2 606	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0146-30-3 т.ч. п-1.11 и п-3.8 К=1,75	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см 2 /толщиной 150-200 мм/	4	552,06	261,15	2 208	1 045	1 558	2	7
		отверст.		290,90	98,63	1 164	395	100	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,732	28 261,41	332,71	20 687	244	6 819	61	45
		м3		9 189,00	126,00	6 726	92	100	1	--
117	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен, фундаментов	64,8	245,44	3,82	15 905	248	2 966	0	14
		м2		37,35	1,44	2 420	93	118	0	--
118	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	6	1 222,18	640,55	7 333	3 843	5 118	3	17
		комплл		501,75	154,35	3 011	926	130	1	4
119	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Dy 80 мм	6	10 400,00	--	62 400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1 517	779	1 067	2	3
		комплл		317,25	93,15	635	186	130	0	1
121	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6 880,00	--	13 760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	2	1 317,43	664,93	2 635	1 330	1 858	3	6
		компл		558,00	156,60	1 116	313	130	1	1
123	С130903-38	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	14 900,00	--	29 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0	--
125	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	922,00	--	1 844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
127	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 50мм	4	330,00	--	1 320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	12	118,85	16,47	1 426	198	1 509	0	6
		фланец		96,75	--	1 161	--	130	--	--
129	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	458,00	--	5 496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	1	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130	0	--
131	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757,00	--	3 028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	--	121 294,13	49 389,75	--	--	--	313	--
		т		62 775,00	18 657,00	--	--	--	91	--
133	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	3	321,00	--	963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С130810-85	Отвод стальной 135гр. Dy50(прим.)	2	1 610,00	--	3 220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	С130810-119	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	2	478,00	--	956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 150х45(4шт)								
137	Е0106-1-16	Устройство монолитной железобетонной плиты толщ.100мм	0,255	14 181,86	196,62	3 616	50	93	2	--
		м3		272,25	74,27	69	19	105	0	--
138	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024	62 000,00	--	1 488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0111-2-9	Устройство бетонной подготовки из бетона марки М100	0,255	14 900,28	--	3 800	--	178	4	1
		м3		567,00	--	145	--	123	--	--
140	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6	143,00	--	86	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,55	322,26	9,95	822	25	175	0	1
		м2		52,20	3,74	133	10	123	0	--
142	Е0108-6-1	Защитная кирпичная стенка	0,09	3 241,04	335,84	292	30	88	5	--
		м3		699,75	126,00	63	11	118	1	--
143	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,036	16 700,00	--	601	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	8,1	633,78	1,57	5 134	13	853	1	5
		м2		117,00	--	948	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков жгутами	13,8	38,15	0,18	527	2	206	0	1
		м		10,60	0,07	146	1	140	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 120х45(3шт)								
146	Е0106-1-16	Устройство монолитной железобетонной плиты толщ.100мм	0,21	14 181,86	196,62	2 978	41	76	2	--
		м3		272,25	74,27	57	16	105	0	--
147	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,018	62 000,00	--	1 116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0111-2-9	Устройство бетонной подготовки из бетона марки М100	0,21	14 900,28	--	3 129	--	146	4	1
		м3		567,00	--	119	--	123	--	--
149	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,42	143,00	--	60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,1	322,26	9,95	677	21	144	0	1
		м2		52,20	3,74	110	8	123	0	--
151	Е0108-6-1	Защитная кирпичная стенка	0,09	3 241,04	335,84	292	30	88	5	--
		м3		699,75	126,00	63	11	118	1	--
152	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,036	16 700,00	--	601	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	7,2	633,78	1,57	4 563	11	758	1	4
		м2		117,00	--	842	--	90	--	--
154	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков жгутами	11,4	38,15	0,18	435	2	170	0	1
		м		10,60	0,07	121	1	140	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 60х45(1шт)								
155	Е0106-1-16	Устройство монолитной железобетонной плиты толщ.100мм	0,04	14 181,86	196,62	567	8	15	2	--
		м3		272,25	74,27	11	3	105	0	--
156	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,003	62 000,00	--	186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0111-2-9	Устройство бетонной подготовки из бетона марки М100	0,04	14 900,28	--	596	--	28	4	--
		м3		567,00	--	23	--	123	--	--
158	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,08	143,00	--	11	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,4	322,26	9,95	129	4	28	0	--
		м2		52,20	3,74	21	1	123	0	--
160	Е0108-6-1	Защитная кирпичная стенка	0,03	3 241,04	335,84	97	10	29	5	--
		м3		699,75	126,00	21	4	118	1	--
161	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	0,012	16 700,00	--	200	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стекло тканью на резинобитумной мастике	1,8	633,78	1,57	1 141	3	190	1	1
		м2		117,00	--	211	--	90	--	--
163	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков жгутами	2,4	38,15	0,18	92	--	36	0	--
		м		10,60	0,07	25	--	140	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
164	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,3402	121 294,13	49 389,75	41 264	16 802	36 014	313	106
		т		62 775,00	18 657,00	21 356	6 347	130	91	31
165	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	33	799,00	--	26 367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	45	321,00	--	14 445	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,004	62 566,88	6 788,50	250	27	251	253	1
		км		45 675,00	2 565,00	183	10	130	13	--
168	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,40х2,5 мм	2,008	160,00	--	321	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
169	С130806-64 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	2,008	235,00	--	472	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0122-8-2	Укладка стальных водопровод ных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,02	64 249,36	8 122,48	1 285	162	1 273	254	5
		км		45 900,00	3 069,00	918	61	130	15	--
171	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,76х3 мм	20,08	377,00	--	7 570	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,01	70 153,47	10 674,97	702	107	687	270	3
		км		48 825,00	4 032,00	488	40	130	20	--
173	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	10,04	540,00	--	5 422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,004	180 453,40	29 493,95	722	118	242	203	1
		км		35 325,00	11 142,00	141	45	130	54	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,01	285 120,61	30 429,76	2 851	304	612	205	2
		км		35 550,00	11 495,25	356	115	130	56	1
176	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,02	219 036,47	29 727,34	4 381	595	1 216	204	4
		км		35 550,00	11 229,75	711	225	130	55	1
		ВОЗДУШНИКИ								
177	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,146	2 873,84	1 856,11	420	271	288	5	1
		м3		812,93	597,97	119	87	140	2	--
178	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	1,04	4 140,00	--	4 306	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
179	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,046	34 100,00	--	1 569	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0123-24-1	Установка люков	2	313,07	35,42	626	71	579	1	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0	--
181	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99	2	11 500,00	--	23 000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,004	62 566,88	6 788,50	250	27	251	253	1
		км		45 675,00	2 565,00	183	10	130	13	--
183	С130806-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм	4,016	47,00	--	189	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходны х на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3 788	314	2 765	1	12
		1шт		254,25	15,75	2 034	126	128	0	1
185	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	350,00	--	1 400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	395,00	--	1 580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								
187	Е0122-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,683	167 969,11	68 116,36	114 723	46 523	62 402	256	175
		км		44 550,00	25 731,00	30 428	17 574	130	126	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	1,107	104 680,51	30 429,76	115 881	33 686	67 703	205	227
		км		35 550,00	11 495,25	39 354	12 725	130	56	62
189	С11011-169	Изол	1490,65	126,00	--	187 822	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
190	С11011-402	Мастика "Изол"	895,6	79,00	--	70 752	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
191	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	856,5	53,00	--	45 395	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
192	С11011-67	Бумага мешочная битумированная Б-78	0,0436	69 400,00	--	3 026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0126-1-17	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	683	315,00	5,47	215 146	3 736	133 240	1	717
		м		193,05	2,03	131 853	1 386	100	0	7
194	Е0126-1-11	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	1107	275,21	5,31	304 657	5 878	209 732	1	1 129
		м		187,43	2,03	207 485	2 247	100	0	11
195	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	41,44	14 800,00	--	613 312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0126-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	683	194,01	13,56	132 509	9 261	34 116	0	191
		м		45,00	4,95	30 735	3 381	100	0	17
197	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	1107	140,12	10,09	155 111	11 170	38 867	0	219
		м		31,28	3,83	34 627	4 240	100	0	20
198	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1,006	179 500,00	--	180 577	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	217	1 313,35	875,72	284 997	190 031	139 444	1	208
		шт		204,75	330,75	44 431	71 773	120	2	460
200	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	149	1 729,58	1 132,20	257 707	168 698	124 713	1	189
		шт		270,00	427,50	40 230	63 697	120	3	408
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			13 569 187	800 662			7 341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1 187 657	281 880			1 513
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11 507 226				
		Накладные расходы -	Тенге			1 725 946				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			793 990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14 027 162				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57 244				
		Накладные расходы -	Тенге			1 818				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 544				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62 606				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2 004 717				
		Накладные расходы -	Тенге			3 456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120 490				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2 128 664				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**16 218 432**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13 569 187	800 662			7 341
			Тенге			1 187 657	281 880			1 513
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11 507 226				
		Накладные расходы -	Тенге			1 725 946				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			793 990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14 027 162				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57 244				
	Всего заработная плата -		Тенге				1 581			
		Накладные расходы -	Тенге			1 818				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 544				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			62 606				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2 004 717				
		Накладные расходы -	Тенге			3 456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120 490				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2 128 664				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**16 218 432**				
		ИТОГО ПО ВСЕМ СМЕТАМ:	**Тенге**			**18 625 082**				
		Временные здания и сооружения 1,1%	1,10%			204 876				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				**18 829 958**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,08%			203 364				
		Выслуга лет	1,0%			188 300				
		Доп отпуска	0,4%			75 320				
		Итого в ценах 2001 года				**19 296 941**				
		Итого в текущих ценах 2013 года	**2,23355**			**43 099 676**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			861 994				
		Итого				**43 961 669,64**				
		НДС	12%			5 275 400,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				49 237 070,00				
		Выполнено с начала года				49 237 070,00				
		в том числе за декабрь месяц:				49 237 070,00				
		Удержание по договору 5%:	5%			2 461 853,50				
		К оплате:				46 775 216,50				
		в том числе НДС 12%:				5 011 630,34				
		сумма без НДС:				41 763 586,16				

Всего к оплате: 46 775 216 (Сорок шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч двести шестнадцать) тенге 50 тиын

Заказчик:
Руководитель ГУ "АГОС"

Тажигараев Ш.Б.

Представитель технадзора:
Директор ТОО " ГУКС"

Томашевский Н.Л.

Подрядчик:
Директор ТОО "Айком Ltd"

Бимырзаев И.И.