1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С123-010602-0205 23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	50	520,77	--	26039	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	7	339,27	--	2375	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	14	211,58	--	2962	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		м	101,5	135,89	--	13793	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
47	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	13	1867,62	63,97	24279	832	12021	1,47	19
				1520,02	10,96	19760	143	60,4	0,01	--
48	С123-040905-0201 23-040905-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	13	1017,19	--	13223	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex								
		м трубопровода	57	468,67	51,06	26714	2911	8378	0,21	12
				238,39	27,41	13588	1562	55,3	0,03	1
50	С121-110403-4203 21-110403-4203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до -105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77								
		м	27,5	2709,83	--	74520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С121-110403-4204 21-110403-4204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	8,5 м	2876,36 --	-- --	24449 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С121-110403-4205 21-110403-4205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	7 м	3068,66 --	-- --	21481 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С121-110403-4206 ~~21-110403-4206~~ РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	14 м	3408,07 --	-- --	47713 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,08 м2	660,67 651,59	0,77 0,43	714 704	1 --	386 54,8	0,65 --	1 --
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НЕПРОХОДНОГО КАНАЛА								
55	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	8,91 м3 сборных конструкций	7799,32 3484,25	1825,64 699,52	69492 31045	16266 6233	23149 62,1	3,33 0,55	30 5
56	С121-040303-0133 21-040303-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 ГОСТ 13015-2012	8,91 м3	56271,33 --	-- --	501378 --	-- --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			2311789 675894	91850 34373			617 33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			766460				
	Всего заработная плата -		Тенге			32405				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				53132			
	Местные материалы -		Тенге			168163				
		Накладные расходы -	Тенге			501378				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			31913				
		Сметная прибыль -	Тенге					31913		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63870				
			Тенге			862244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1280
		Сметная заработная плата -	Тенге							49
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				53132			
	Материалы -		Тенге			1545329				
	Всего заработная плата -		Тенге			43897				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				657135			
		Накладные расходы -	Тенге			798203				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			396909				
		Сметная прибыль -	Тенге					396909		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			155379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2097617				
		Сметная заработная плата -	Тенге							602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				657135			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2959861				
		Сметная заработная плата -	Тенге							651
							710267			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ

57	Е11-180301-0103 11-180301-0103 РСНБ РК 2015	Установка конвекторов	1кВт	42,14	979,21 914,86	56,04 30,82	41264 38552	2361 1299	26840 60,4	0,90 0,03	38 1
58	С123-051001-0203 23-051001-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 91 Вт до 95 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	215	1316,51 --	-- --	283050 --	-- --	12001 --	-- --	-- --
59	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей диам. 15 мм	1шт	34	1867,62 1520,02	63,97 10,96	63499 51681	2175 373	35466 60,4	1,47 0,01	50 --
60	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка клапанов запорных радиаторных диам.15 мм	1шт	34	1867,62 1520,02	63,97 10,96	63499 51681	2175 373	35466 60,4	1,47 0,01	50 --
61	С123-041008-0402 23-041008-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентиль термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1шт	34	6415,00 --	-- --	218110 --	-- --	9248 --	-- --	-- --
62	С123-041006-2201 23-041006-2201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	34	9699,56	--	329785	--	13983	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				9						1280
63	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов полнопроходных муфтовых диам. 15 мм	шт. 8	1867,62 1520,02	63,97 10,96	14941 12160	512 88	8345 60,4	1,47 0,01	12 --
64	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов полнопроходных муфтовых диам. 20 мм	1шт 2	1867,62 1520,02	63,97 10,96	3735 3040	128 22	2086 60,4	1,47 0,01	3 --
65	С123-040902-0102 23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	1шт 8	6192,85 --	-- --	49543 --	-- --	2101 --	-- --	-- --
66	С123-040902-0103 23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт. 2	6739,74 --	-- --	13479 --	-- --	572 --	-- --	-- --
67	Е11-180701-0201 11-180701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	шт. 9	4971,31 1239,31	181,27 94,19	44742 11154	1631 848	9453 60,4	1,14 0,08	10 1
68	Е11-160601-0301 11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Установка клапанов ручной балансировочный муфтовый диам. 20 мм	1шт 2	2787,77 1969,00	62,00 21,93	5576 3938	124 44	2743 60,4	1,86 0,02	4 --
69	С123-041009-0702 23-041009-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1шт 2	14936,24 --	-- --	29872 --	-- --	1267 --	-- --	-- --
70	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	шт. 60	1753,07 1581,75	153,20 60,30	105184 94905	9192 3618	66491 60,4	1,40 0,06	84 4
71	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода 87	1319,68 1186,31	123,81 48,45	114812 103209	10771 4216	72504 60,4	1,05 0,05	91 4
			м трубопровода,							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10						1280
72	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	42 м трубопровода	1678,28 1457,47	211,14 82,25	70488 61214	8868 3454	43704 60,4	1,29 0,08	54 4
73	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	116 м трубопровода	2207,76 1852,90	342,15 132,93	256100 214937	39689 15420	155894 60,4	1,64 0,14	190 16
74	С123-010601-0202 23-010601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	116 м	173,55 --	-- --	20132 --	-- --	854 --	-- --	-- --
75	С123-010601-0203 23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	42 м	264,41 --	-- --	11105 --	-- --	471 --	-- --	-- --
76	С123-010601-0204 23-010601-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	87 м	455,29 --	-- --	39610 --	-- --	1679 --	-- --	-- --
77	С123-010601-0205 23-010601-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60 м	656,50 --	-- --	39390 --	-- --	1670 --	-- --	-- --
78	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	60 кг	511,02 --	-- --	30661 --	-- --	1300 --	-- --	-- --
79	Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	4 м трубопровода	553,29 325,59	12,74 5,74	2213 1302	51 23	928 60,4	0,30 0,01	1 --
80	Е11-160301-0104 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	5,5 м трубопровода	613,82 325,59	12,74 5,74	3376 1791	70 32	1290 60,4	0,30 0,01	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Е11-160301-0106 11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка								
		м трубопровода	1	860,73 407,81	23,77 11,22	861 408	24 11	300 60,4	0,37 0,01	-- --
82	Е11-260101-0101 11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем								
		м3 изоляции	1,314	54223,40 41023,76	1531,90 822,20	71250 53905	2013 1080	34717 55,3	36,31 0,75	48 1
83	С121-110404-1304 21-110404-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77								
		м	16	128,79 --	-- --	2061 --	-- --	87 --	-- --	-- --
84	С121-110404-1305 21-110404-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77								
		м	5	161,43 --	-- --	807 --	-- --	34 --	-- --	-- --
85	С121-110404-1306 21-110404-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77								
		м	21	193,05 --	-- --	4054 --	-- --	172 --	-- --	-- --
86	С121-110404-1407 21-110404-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
		м	55	330,77 --	-- --	18192 --	-- --	771 --	-- --	-- --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1951391 703876	79785 30900			637 31
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96364 15331				
	Материалы -		Тенге				54986			
	Всего заработная плата -		Тенге			25114 35782				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге					30407 5375		
	Накладные расходы -		Тенге			10572 142718				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге							
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге							
	Сметная прибыль -		Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -		Тенге				54986			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1855027				
	Материалы -			Тенге			62547				
	Всего заработная плата -			Тенге				679791			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1064738				
	Сдача и испытание -			Тенге			1564				
		Накладные расходы -		Тенге			506656				
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					410594		
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					96062		
		Сметная прибыль -		Тенге			188935				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2550618				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							620
		Сметная заработная плата -		Тенге				679791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2693335				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							668
		Сметная заработная плата -		Тенге				734776			
		РАЗДЕЛ 3.КОНДИЦИОНЕРЫ									
87	Е11-202301-0101 11-202301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кондиционеры. Установка		5	2296,88	42,89	11484	214	7655	2,00	10
			доводчик		2253,99	23,02	11270	115	60,4	0,02	--
88	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Кондиционеры-воздухонагреватели		4	130000,00	--	520000	--	22048	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Калориферы - кондиционеры сплитерного типа К-5		1	130000,00	--	130000	--	5512	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е11-201701-0101 11-201701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка		2	8915,76	588,09	17832	1176	10864	7,88	16
			агрегат		7846,41	180,79	15693	362	60,4	0,15	--
91	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Тепловая завеса BHC-12.500TR BALLU		2	154310,00	--	308620	--	13085	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			987936	1391			26
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			26963	477			--
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			958620				
		Накладные расходы -		Тенге			958620				
		Сметная прибыль -		Тенге			40645				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			79941				
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1079207				
	Материалы -			Тенге			29316				
							963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1280
		Всего заработная плата -	Тенге				27439			
		Сдача и испытание -	Тенге			1350				
		Накладные расходы -	Тенге			18519				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16573		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1946		
		Сметная прибыль -	Тенге			3827				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				27439			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1130869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				27439			
		РАЗДЕЛ 4.ПРИТОЧНАЯ СИСТЕМА								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		Система П1								
92	Е11-202501-0109 11-202501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	1	67570,33 58337,57	3848,52 1496,59	67570 58338	3849 1497	40537 60,4	55,76 1,21	56 1
93	С Т Прайс	Приточная установка VS-55-R-H	1	1603000,00 --	-- --	1603000 --	-- --	67967 --	-- --	-- --
94	Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х100 мм и 150х100	2	2189,90 1147,01	39,25 11,51	4380 2294	79 23	1645 60,4	1,12 0,01	2 --
95	Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х150 мм	7	2430,29 1147,01	39,25 11,51	17012 8029	275 81	5827 60,4	1,12 0,01	8 --
96	Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 300х150 мм	4	2430,29 1147,01	39,25 11,51	9721 4588	157 46	3330 60,4	1,12 0,01	4 --
97	Е11-200301-0208 11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х200 мм	4	3794,71 1147,01	39,25 11,51	15179 4588	157 46	3561 60,4	1,12 0,01	4 --
98	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,2	3966,73 1611,13	37,18 17,01	8727 3544	82 37	2625 60,4	1,62 0,01	4 --
99	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9	3966,73 1611,13	37,18 17,01	35701 14500	335 153	10740 60,4	1,62 0,01	15 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2,4	3823,01 1475,13	29,55 13,35	9175 3540	71 32	2638 60,4	1,48 0,01	4 --
101	Е11-200101-0309 11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	0,9	3993,56 1475,13	31,80 11,20	3594 1328	29 10	995 60,4	1,48 0,01	1 --
102	Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	4	3775,09 1276,35	29,55 13,35	15100 5105	118 53	3888 60,4	1,28 0,01	5 --
103	Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	1,2	3775,09 1276,35	29,55 13,35	4530 1532	35 16	1166 60,4	1,28 0,01	2 --
104	Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	1,4	3775,09 1276,35	29,55 13,35	5285 1787	41 19	1361 60,4	1,28 0,01	2 --
105	Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	28	3775,09 1276,35	29,55 13,35	105703 35738	827 374	27218 60,4	1,28 0,01	36 --
106	Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	3,2	3775,09 1276,35	29,55 13,35	12080 4084	95 43	3111 60,4	1,28 0,01	4 --
107	Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	57,6	3451,43 960,40	27,56 12,43	198802 55319	1587 716	43709 60,4	0,96 0,01	56 1
108	Е11-200401-0101 11-200401-0101 РСНБ РК 2015	Установка клапанов диаметром до 355 мм шт	4	1304,72 1090,85	33,12 11,51	5219 4363	132 46	2998 60,4	1,08 0,01	4 --
109	С123-050302-0403 23-050302-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения КВР 200х300 шт.	2	12441,96 --	-- --	24884 --	-- --	1055 --	-- --	-- --
110	С123-050308-0405 23-050308-0405 РСНБ РК 2015 прим	Клапаны прямоугольные , размерами 300 мм х 200 мм, шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СИСТЕМА В1								
111	Е11-201401-0103 11-201401-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т	1	11211,61	615,14	11212	615	6641	9,83	10

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
112	С123-050404-0103 23-050404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,37 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	шт	1	9542,89 52686,53	250,13 --	9543 52687	250 --	60,4 2234	0,20 --	-- --
113	С123-050307-0101 23-050307-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 400 мм х 200 мм	комплект	2	5810,68 --	-- --	11621 --	-- --	493 --	-- --	-- --
114	Е11-200301-0102 11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт.	4	3227,03 1490,05	74,15 26,95	12908 5960	297 108	4368 60,4	1,46 0,02	6 --
115	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	шт	0,6	3966,73 1611,13	37,18 17,01	2380 967	22 10	716 60,4	1,62 0,01	1 --
116	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,75	3966,73 1611,13	37,18 17,01	6942 2819	65 30	2088 60,4	1,62 0,01	3 --
117	Е11-260101-1101 11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м2	0,05	18627,69 15667,28	1043,30 559,09	931 783	52 28	507 55,3	14,80 0,51	1 --
118	С121-130816-0303 21-130816-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вата минеральная	м3	0,05	6469,86 --	-- --	323 --	-- --	14 --	-- --	-- --
119	С121-050104-0104 21-050104-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм	м3	0,00392	246574,59 --	-- --	967 --	-- --	41 --	-- --	-- --
					СИСТЕМА В2						
120	Е11-201401-0103 11-201401-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т	шт	1	11211,61 9542,89	615,14 250,13	11212 9543	615 250	6641 60,4	9,83 0,20	10 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С123-050307-0404 23-050307-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	1 шт.	3153,86 --	-- --	3154 --	-- --	134 --	-- --	-- --
122	С123-050307-0504 23-050307-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	1 шт.	3418,04 --	-- --	3418 --	-- --	145 --	-- --	-- --
123	С123-050409-0210 23-050409-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	1 комплект	174926,32 --	-- --	174926 --	-- --	7417 --	-- --	-- --
124	Е11-200301-0102 11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	4 шт	3227,03 1490,05	74,15 26,95	12908 5960	297 108	4368 60,4	1,46 0,02	6 --
125	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,8 м2	3823,01 1475,13	29,55 13,35	3058 1180	24 11	879 60,4	1,48 0,01	1 --
126	Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	9,8 м2 поверхности воздуховодов	3775,09 1276,35	29,55 13,35	36996 12508	290 131	9526 60,4	1,28 0,01	13 --
127	Е11-200101-0309 11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	0,9 м2 поверхности воздуховодов	3993,56 1475,13	31,80 11,20	3594 1328	29 10	995 60,4	1,48 0,01	1 --
128	С123-050301-1801 23-050301-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД-6210, СТД-6208, СТД-6209, подвески регулируемые СТД-446, тяги, хомуты, кронштейны	8 кг	237,66 --	-- --	1901 --	-- --	81 --	-- --	-- --
		СИСТЕМА В3(Гор.цех МВО)								
129	Е11-201401-0103 11-201401-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т	1 шт	11211,61 9542,89	615,14 250,13	11212 9543	615 250	6641 60,4	9,83 0,20	10 --
130	С123-050409-0235 23-050409-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №5, Р 1,5 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	1	317263,00	--	317263	--	13452	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			17							1280
131	С123-050307-0408 23-050307-0408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вставки гибкие № 5 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	комплект 1	-- 4304,57	-- --	-- 4305	-- --	-- 183	-- --	-- --
132	С123-050307-0508 23-050307-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вставки гибкие № 5 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт. 1	-- 6172,19	-- --	-- 6172	-- --	-- 262	-- --	-- --
133	Е11-200101-0310 11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	шт. 12,8	-- 3775,09 1276,35	-- 29,55 13,35	-- 48321 16337	-- 378 171	-- 12443 60,4	-- 1,28 0,01	-- 16 --
134	Е11-200101-0311 11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов 22	3451,43 960,40	27,56 12,43	75931 21129	606 273	16695 60,4	0,96 0,01	21 --
135	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2 поверхности воздуховодов 4,4	3823,01 1475,13	29,55 13,35	16821 6491	130 59	4837 60,4	1,48 0,01	7 --
136	Е11-200701-0408 11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, . Установка над шахтами	м2 2	13402,50 3219,61	158,85 49,97	26805 6439	318 100	5254 60,4	3,19 0,04	6 --
137	Е11-200701-0408 11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт 1	13402,50 3219,61	158,85 49,97	13403 3220	159 50	2627 60,4	3,19 0,04	3 --
138	Е11-201401-0103 11-201401-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т	зонт	СИСТЕМА В4						
139	С123-050307-0404 23-050307-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт 1	11211,61 9542,89	615,14 250,13	11212 9543	615 250	6641 60,4	9,83 0,20	10 --
140	С123-050307-0504 23-050307-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт. 1	3153,86 --	-- --	3154 --	-- --	134 --	-- --	-- --
			шт.	3418,04 --	-- --	3418 --	-- --	145 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С123-050409-0210 23-050409-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90								
		комплект	1	174926,32	--	174926	--	7417	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
142	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	4	3966,73	37,18	15867	149	4773	1,62	6
				1611,13	17,01	6445	68	60,4	0,01	--
143	Е11-200101-0303 11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	40,6	3823,01	29,55	155214	1200	44630	1,48	60
				1475,13	13,35	59890	542	60,4	0,01	--
144	Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2								
		шт	10	2696,37	39,25	26964	393	8437	1,12	11
				1147,01	11,51	11470	115	60,4	0,01	--
145	Е11-200501-0102 11-200501-0102 РСНБ РК 2015	Установка Шибера диаметром до 355 мм								
		шт	6	1707,17	34,91	10243	209	5256	1,24	7
				1264,93	11,51	7590	69	60,4	0,01	--
146	С123-050305-0307 23-050305-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм								
		шт	6	1773,33	--	10640	--	451	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
147	Е11-200101-0109 11-200101-0109 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	0,9	3807,71	29,55	3427	27	989	1,48	1
				1475,13	13,35	1328	12	60,4	0,01	--
148	Е11-200101-0110 11-200101-0110 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	1,2	3589,50	27,56	4307	33	1156	1,28	2
				1276,35	12,43	1532	15	60,4	0,01	--
149	Е11-200101-0103 11-200101-0103 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	0,4	3413,99	29,55	1366	12	433	1,48	1
				1475,13	13,35	590	5	60,4	0,01	--
		СИСТЕМА В5								
150	Е11-201401-0103 11-201401-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т								
		шт	1	11211,61	615,14	11212	615	6641	9,83	10
				9542,89	250,13	9543	250	60,4	0,20	--
151	С123-050307-0404 23-050307-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вставки гибкие № 3,15 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46								
			1	3153,86	--	3154	--	134	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	С123-050307-0504 23-050307-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 шт.	1	3418,04 --	-- --	3418 --	-- --	145 --	-- --	-- --
153	С123-050409-0210 23-050409-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90 шт.	1	174926,32 --	-- --	174926 --	-- --	7417 --	-- --	-- --
154	Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 комплект	4	2696,37 1147,01	39,25 11,51	10785 4588	157 46	3375 60,4	1,12 0,01	4 --
155	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм шт	3	3966,73 1611,13	37,18 17,01	11900 4833	112 51	3580 60,4	1,62 0,01	5 --
156	Е11-200101-0302 11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	0,9	3966,73 1611,13	37,18 17,01	3570 1450	33 15	1074 60,4	1,62 0,01	1 --
157	Е11-200101-0110 11-200101-0110 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка м2	27,6	3589,50 1276,35	27,56 12,43	99070 35227	761 343	26596 60,4	1,28 0,01	35 --
158	Е11-200101-0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	0,2355	3920,83 1611,13	37,18 17,01	923 379	9 4	281 60,4	1,62 0,01	-- --
159	Е11-201401-0103 11-201401-0103 РСНБ РК 2015	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,4 т шт	1	11211,61 9542,89	615,14 250,13	11212 9543	615 250	6641 60,4	9,83 0,20	10 --
160	С123-050409-0225 23-050409-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вентиляторы радиальные, взрывозащищенные коррозионностойкие (нержавеющая сталь, латунь) специального назначения, низкого давления, марки ВР-86-77 №4, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90 комплект	1	248059,41 --	-- --	248059 --	-- --	10518 --	-- --	-- --
161	С123-050307-0406 23-050307-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вставки гибкие № 4 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 шт.	1	4003,22 --	-- --	4003 --	-- --	170 --	-- --	-- --

Система В-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С123-050307-0506 23-050307-0506 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Вставки гибкие № 4 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46								
		шт.	1	4293,92 --	-- --	4294 --	-- --	182 --	-- --	-- --
163	Е11-200101-0110 11-200101-0110 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса II (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	25,7	3589,50 1276,35	27,56 12,43	92250 32802	708 319	24765 60,4	1,28 0,01	33 --
164	Е11-200701-0408 11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр более 4000 мм. Установка над шахтами								
		зонт	1	13402,50 3219,61	158,85 49,97	13403 3220	159 50	2627 60,4	3,19 0,04	3 --
		СИСТЕМА ВЕ1-ВЕ6,ВЕ8,ВЕ7,ВЕ9								
165	Е11-200101-0301 11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм								
		м2	12,089	3920,83 1611,13	37,18 17,01	47399 19477	450 206	14402 60,4	1,62 0,01	20 --
166	Е11-200301-0101 11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2								
		шт	10	2696,37 1147,01	39,25 11,51	26964 11470	393 115	8437 60,4	1,12 0,01	11 --
		СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ П1								
167	Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм								
		1шт	2	17307,39 7745,95	149,42 52,87	34615 15492	299 106	11288 60,4	7,07 0,04	14 --
168	Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном								
		комплект	6	2341,31 256,02	-- --	14048 1536	-- --	1563 60,4	0,23 --	1 --
169	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	4	1867,62 1520,02	63,97 10,96	7470 6080	256 44	4172 60,4	1,47 0,01	6 --
170	С123-040905-1811 23-040905-1811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005								
		шт.	4	801,95 --	-- --	3208 --	-- --	136 --	-- --	-- --
171	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Вибрационный гаситель для манометра								
		шт	4	1404,65 --	-- --	5619 --	-- --	238 --	-- --	-- --