1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Демонтаж оборудования						
304	Е11-180101-0101 11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,3	Демонтаж котла водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	2	-8264,31	-325,23	-16529	-650	-9763	-6,83	-14
		котел		-7939,07	-142,68	-15878	-285	60,4	-0,11	--
305	Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж насоса центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	6	-4341,75	-89,35	-26050	-536	-15530	-4,02	-24
		насос		-4252,40	-32,88	-25514	-197	60,4	-0,02	--
				Оборудование						
306	Цена"Казкотлосервис"	Котлы стальные водогрейные трехходовые с комбинированными горелками на жидком и газообразном топливе модели КВа-800, номинальная теплопроизводительность 800/720 кВт, отапливаемая площадь по наружным габаритам 9600 м2, габаритные размеры 2325 мм х 1250 мм х 1850 мм ГОСТ 30735-2001 в комплект входит:котел, предохранительные клапана(2шт Ду40), запорная арматура Ду100-2шт, манометр, термометр, ответные фланцы Ду100-2шт., теплоизоляция, облицовка	2	-1720267,00	--	-3440534	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
307	ЦенаТОО "Казкотлосервис"	Сетевой насос Q 17,5-32,5 м3/ч, Н	2	-228408,00	--	-456816	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
308	Цена"Казкотлосервис"	Насос подпиточный Q 1,8-6,6 м3/ч, Н	2	-45887,00	--	-91774	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
309	Цена"Казкотлосервис"	Насос ГВС Q 2,8-5,2 м3/ч, Н	2	-83261,00	--	-166522	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-4198225	-1187			-38
			Тенге			-41393	-483			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-4198225				
		Всего заработная плата -	Тенге				-41875			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-4155646				
		Сдача и испытание -	Тенге			-1240				
		Накладные расходы -	Тенге			-25293				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-25293		
		Сметная прибыль -	Тенге			-337881				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-4561399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-38
		Сметная заработная плата -	Тенге				-41875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-4561399				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-38
		Сметная заработная плата -	Тенге				-41875			

РАЗДЕЛ 8.ЛОК3-2-4 Электроосвещение.Котельная

Силовое электрооборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) . Установка на полу	1 шт.	11264,64 4519,28	2542,73 1052,33	11265 4519	2543 1052	2963 42,8	4,00 0,82	4 1
311	С123-070201-0118 23-070201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1 шт.	4281,23 --	-- --	4281 --	-- --	182 --	-- --	-- --
312	С123-070204-0648 23-070204-0648 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2 шт.	1653,73 --	-- --	3307 --	-- --	140 --	-- --	-- --
313	С123-070204-0647 23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2 шт.	1653,73 --	-- --	3307 --	-- --	140 --	-- --	-- --
314	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2 шт.	419,53 --	-- --	839 --	-- --	36 --	-- --	-- --
315	С123-070204-0608 23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3 шт.	419,53 --	-- --	1259 --	-- --	53 --	-- --	-- --
316	С123-070204-0606 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	5 шт.	434,83 --	-- --	2174 --	-- --	92 --	-- --	-- --
317	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1 шкаф	20620,20 14251,38	4708,98 2053,34	20620 14251	4709 2053	8149 42,8	13,00 1,60	13 2
318	Ц13-080305-0305 13-080305-0305 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	5 шт.	1546,40 892,56	546,98 408,93	7732 4463	2735 2045	3231 42,8	0,79 0,42	4 2
319	СПрайс ТПРАЙС	Стоимость светильников	5	31670,00	--	158350	--	6714	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
320	Ц13-080303-0501 13-080303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт		--	--	--	--	--	--	--
				1	2997,62	16,47	2998	16	1105	2,00	2
			шт.		2192,52	--	2193	--	42,8	--	--
321	С123-070206-0119 23-070206-0119 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2016 года	Пакетный выключатель									
				1	6223,11	--	6223	--	264	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
322	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами									
				52	481,60	56,26	25043	2926	10234	0,35	18
			м		374,81	20,53	19490	1068	42,8	0,02	1
323	С123-010103-0105 23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75									
				52	522,74	--	27182	--	1153	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
324	Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
				37	191,31	1,48	7078	55	3217	0,16	6
			м		176,58	0,10	6533	4	42,8	--	--
325	Ц13-080206-0103 13-080206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования									
				5	247,31	1,83	1237	9	544	0,20	1
			м		220,37	0,10	1102	--	42,8	--	--
326	С123-061710-0103 23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм									
				14	38,06	--	533	--	23	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
327	С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм									
				15	56,42	--	846	--	36	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
328	С123-061710-0108 23-061710-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм									
				8	135,98	--	1088	--	46	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
329	С123-061710-0115 23-061710-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм								
		м	5	468,50 --	-- --	2343 --	-- --	99 --	-- --	-- --
330	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка								
		м	30	630,36 310,56	35,84 5,65	18911 9317	1075 169	5034 42,8	0,29 --	9 --
331	С123-061705-0102 23-061705-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 15								
		м	30	66,50 --	-- --	1995 --	-- --	85 --	-- --	-- --
				Заземление						
332	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования								
		м	124	437,66 149,92	16,84 5,65	54269 18590	2089 700	10907 42,8	0,14 --	17 1
333	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования								
		шт.	12	2524,06 749,62	114,00 35,93	30289 8995	1368 431	5490 42,8	0,70 0,03	8 --
334	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,056808	138200,02 --	-- --	7851 --	-- --	333 --	-- --	-- --
335	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)								
		т	0,155744	183052,70 --	-- --	28509 --	-- --	1209 --	-- --	-- --
				Кабельная продукция						
336	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах								
		м кабеля	197	228,48 109,63	95,81 39,14	45011 21596	18874 7711	14984 42,8	0,10 0,04	20 7
337	С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,085	116964,97 --	-- --	9942 --	-- --	422 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				40						1280
338	С123-060144-0504 23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005 км	185408,10 --	-- --	927 --	-- --	39 --	-- --	-- --
339	С123-060144-0518 23-060144-0518 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01 км	889223,76 --	-- --	8892 --	-- --	377 --	-- --	-- --
340	С123-060144-0703 23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,097 км	172004,97 --	-- --	16684 --	-- --	707 --	-- --	-- --
341	Ц13-080304-0207 13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) . Установка на полу	1 шт.	11264,64 4519,28	2542,73 1052,33	11265 4519	2543 1052	2963 42,8	4,00 0,82	4 1
342	С123-070201-0118 23-070201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1 шт.	4281,23 --	-- --	4281 --	-- --	182 --	-- --	-- --
343	С123-070204-0648 23-070204-0648 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2 шт.	1653,73 --	-- --	3307 --	-- --	140 --	-- --	-- --
344	С123-070204-0647 23-070204-0647 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2 шт.	1653,73 --	-- --	3307 --	-- --	140 --	-- --	-- --
345	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2 шт.	419,53 --	-- --	839 --	-- --	36 --	-- --	-- --
346	С123-070204-0608 23-070204-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	419,53	--	1259	--	53	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	С123-070204-0606 23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			5	434,83	--	2174	--	92	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
348	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	5688,11	1412,69	5688	1413	2423	3,90	4
			шкаф	4275,41	616,00	4275	616	42,8	0,48	--
349	Ц13-080305-0305 13-080305-0305 РСНБ РК 2015 К=0,3	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	5	431,86	164,09	2159	820	963	0,24	1
			шт.	267,77	122,68	1339	613	42,8	0,12	1
350	Ц13-080303-0501 13-080303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,3	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	662,70	4,94	663	5	322	0,60	1
			шт.	657,76	--	658	--	42,8	--	--
351	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	52	129,32	16,88	6725	878	3037	0,11	5
			м	112,44	6,16	5847	320	42,8	--	--
352	Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	37	53,42	0,44	1976	16	959	0,05	2
			м	52,97	0,03	1960	1	42,8	--	--
353	Ц13-080206-0103 13-080206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	5	66,66	0,55	333	3	162	0,06	--
			м	66,11	0,03	331	--	42,8	--	--
354	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	30	103,92	10,75	3118	323	1402	0,09	3
			м	93,17	1,69	2795	51	42,8	--	--
355	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	124	50,03	5,05	6204	627	2845	0,04	5
			м	44,98	1,69	5577	210	42,8	--	--
356	Ц13-080208-0104 13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	12	259,09	34,20	3109	410	1394	0,21	3
			шт.	224,88	10,78	2699	129	42,8	0,01	--
357	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	197	61,63	28,74	12141	5662	4437	0,03	6
			м кабеля	32,89	11,74	6479	2313	42,8	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			579535	49099			136
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			147529	20540			19
		Материалы -	Тенге			579535				
		Всего заработная плата -	Тенге			81206				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				168069			
		Накладные расходы -	Тенге			301702				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			99556				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					71933		
		Сметная прибыль -	Тенге					27623		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			54327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			733418				
		Сметная заработная плата -	Тенге							154
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				168069			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			733418				
		Сметная заработная плата -	Тенге				168069			154
		РАЗДЕЛ 9.ЛОК 3-2-8.Котельная.ЭХЗ								
358	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	БДРМ. Монтаж оборудования	1 шкаф	20620,20 / 14251,38	4708,98 / 2053,34	20620 / 14251	4709 / 2053	8149 / 42,8	13,00 / 1,60	13 / 2
359	Е11-250129-0801 11-250129-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3прим	Электроды сравнения. Устройство	1 заземлитель	10829,51 / 1791,27	6799,95 / 2706,50	10830 / 1791	6800 / 2707	3211 / 58,7	1,98 / 1,99	2 / 2
360	Е11-250129-0101 11-250129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим	Стойка контрольно-измерительная металлическая. Установка	1 колонка	25307,37 / 20325,95	2741,08 / 1471,18	25307 / 20326	2741 / 1471	14410 / 58,7	20,40 / 1,34	20 / 1
361	Е11-250129-0401 11-250129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	3 протектор	21817,45 / 11446,53	6934,65 / 3075,17	65452 / 34340	20804 / 9226	29432 / 58,7	12,20 / 2,44	37 / 7
362	СПрайс ТПРАЙС "Антикорэлектро"п5	Стоимость БДРМ	1 кт	121406,78 / --	-- / --	121407 / --	-- / --	5148 / --	-- / --	-- / --
363	СПрайс ТПРАЙС "Антикорэлектро"п6	Стоимость СКИП	1 кт	23796,61 / --	-- / --	23797 / --	-- / --	1009 / --	-- / --	-- / --
364	СПрайс ТПРАЙС "Антикорэлектро"п1 136	Стоимость ЭНЕС-3м	1	61915,25	--	61915	--	2625	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
365	СПрайс ТПРАЙС "Антикорэлектро"п1 216	Стоимость 11М-10у	кт		--	--	--	--	--	--	--
				3	19389,83	--	58169	--	2466	--	--
366	Ц13-100408-0504 13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	кт		--	--	--	--	--	--	--
				1	3991,06	--	3991	--	1813	4,00	4
367	С123-070202-1201 23-070202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Коробка	шт.		3883,96	--	3884	--	40,6	--	--
				1	5830,63	--	5831	--	247	--	--
368	Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба гофрированная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям,	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				10	447,21	23,76	4472	238	1613	0,29	3
369	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м		310,56	8,47	3106	85	42,8	0,01	--
				70	228,48	95,81	15994	6707	5324	0,10	7
370	С123-010504-0105 23-010504-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м кабеля		109,63	39,14	7674	2740	42,8	0,04	3
				10	66,47	--	665	--	28	--	--
371	С123-060128-0106 23-060128-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м		--	--	--	--	--	--	--
				0,035	135593,74	--	4746	--	201	--	--
372	С123-060128-0107 23-060128-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	--	--
				0,014	229579,87	--	3214	--	136	--	--
373	С123-060128-0109 23-060128-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	--	--
				0,021	547795,29	--	11504	--	488	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		км		--	--	--	--	--	--	--
				Тенге			437913	41998			86
				Тенге			85372	18281			15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			335659				
		Материалы -	Тенге			4509				
		Всего заработная плата -	Тенге				33793			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			290582				
		Накладные расходы -	Тенге			29219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14378		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14841		
		Сметная прибыль -	Тенге			29190				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			394069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				33793			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101589				
		Материалы -	Тенге			14787				
		Всего заработная плата -	Тенге				69860			
		Накладные расходы -	Тенге			47054				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					41008		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6046		
		Сметная прибыль -	Тенге			11891				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата -	Тенге				69860			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			665				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			665				
		Накладные расходы -	Тенге			28				
		Сметная прибыль -	Тенге			55				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			748				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			555352				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				103653			
		РАЗДЕЛ 10.ЛОК 3-2-9 Электрообогрев кабеля.Котельная.								
374	Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления обогревом. Монтаж оборудования	1 шкаф	20620,20 14251,38	4708,98 2053,34	20620 14251	4709 2053	8149 42,8	13,00 1,60	13 2
375	СПрайсСТС ТПРАЙССТС Проект	Стоимость шкафа управления обогревом	1 кт	132970,00 --	-- --	132970 --	-- --	5638 --	-- --	-- --
376	Ц13-100408-0504 13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	1 шт.	3991,06 3883,96	-- --	3991 3884	-- --	1813 40,6	4,00 --	4 --
377	СПрайс ТПРАЙС СТС проект	Стоимость коробки РТВ401	1 шт	17500,00 --	-- --	17500 --	-- --	742 --	-- --	-- --

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
378	Ц13-080201-0803 13-080201-0803 РСНБ РК 2015	Монтаж электронагревательной ленты									
			м кабеля	38	342,06	141,09	12998	5362	4503	0,16	6
379	СПрайс ТПРАЙС СТС проект	Стоимость ленты			175,40	57,67	6665	2192	42,8	0,06	2
			м	38	2530,00	--	96140	--	4076	--	--
380	СПрайс ТПРАЙС СТС проект	Стоимость комплекта для соединения нагревательных лент			--	--	--	--	--	--	--
			шт	2	2950,00	--	5900	--	250	--	--
381	СПрайс ТПРАЙС СТС проект	Стоимость ленты крепежной			--	--	--	--	--	--	--
			шт	2	1950,00	--	3900	--	165	--	--
382	СПрайс ТПРАЙС СТС проект	Стоимость хомута крепежного			--	--	--	--	--	--	--
			шт	2	850,00	--	1700	--	72	--	--
383	С121-130810-0307 21-130810-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Этикетка "Внимание электрообогрев"			--	--	--	--	--	--	--
			1000 м2	0,0004	1897846,68	--	759	--	32	--	--
384	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка			--	--	--	--	--	--	--
			м	4	630,36	35,84	2521	143	671	0,29	1
385	Ц13-080206-1704 13-080206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами			310,56	5,65	1242	23	42,8	--	--
			м	7	779,46	93,34	5456	653	2254	0,57	4
386	С123-010201-0153 23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80			610,40	37,22	4273	261	42,8	0,03	--
			м	7	827,77	--	5794	--	246	--	--
387	С123-061705-0104 23-061705-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 20			--	--	--	--	--	--	--
			м	4	98,21	--	393	--	17	--	--
388	С123-060133-0302 23-060133-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--	--	--	--
				0,081	271779,98	--	22014	--	933	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	км	--	--	--	--	--	--	--
			81	228,48	95,81	18507	7761	6161	0,10	8
		м кабеля		109,63	39,14	8880	3170	42,8	0,04	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			351165	18628			36
			Тенге			39195	7698			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			350406				
		Материалы -	Тенге			6271				
		Всего заработная плата -	Тенге				46894			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			286311				
		Накладные расходы -	Тенге			35690				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19985		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15705		
		Сметная прибыль -	Тенге			30888				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			416983				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				46894			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			759				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			759				
		Накладные расходы -	Тенге			32				
		Сметная прибыль -	Тенге			63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			855				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			417837				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				46894			

РАЗДЕЛ 11. ЛОК 3-2-10 Система загазованности.Котельная

390	Ц13-080206-0101 13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Кабельные каналы. Монтаж по стенам и потолкам	м	36	191,31	1,48	6887	53	3130	0,16	6
					176,58	0,10	6357	3	42,8	--	--
391	С123-061710-0103 23-061710-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	8	38,06	--	304	--	13	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
392	С123-061710-0104 23-061710-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	28	56,42	--	1580	--	67	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
393	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		98	228,48	95,81	22391	9389	7454	0,10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	С123-060408-0502 23-060408-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	м кабеля	109,63	39,14	10743	3836	42,8	0,04	4
			0,049	17319,05	--	849	--	36	--	--
395	С123-060408-0513 23-060408-0513 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	--	--	--	--	--	--	--
			0,026	37366,83	--	972	--	41	--	--
396	С123-060408-0512 23-060408-0512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,8	км	--	--	--	--	--	--	--
			0,023	26430,97	--	608	--	26	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	км	--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			33591	9443			16
		Материалы -	Тенге			17100	3839			4
		Всего заработная плата -	Тенге			33591				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2735				
		Накладные расходы -	Тенге				20939			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			4312				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			10766				
		Сметная прибыль -	Тенге					8962		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3549		1804		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			47906				
		Сметная заработная плата -	Тенге				20939			19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			47906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				20939			19

РАЗДЕЛ 12.Котельная ЛОК 3-2-11 Контроль и автоматика.Котельная.

397	Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1192,44	--	10732	--	5259	1,03	9
			9	1163,71	--	10473	--	44	--	--
398	СПрайс ТПРАЙС промкомплект	Стоимость термометра биметаллического БТ-51.211	шт	4680,00	--	14040	--	595	--	--
			3	--	--	--	--	--	--	--
399	СПрайс ТПРАЙС промкомплект	Стоимость манометра виброустойчивого ДМ8008-Вуф 0-6кгс\см2		17628,00	--	52884	--	2242	--	--
			3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	СПрайс ТПРАЙС промкомплект	Стоимость манометра взрывозащищенный электроконтактный ДМ2005СгЕх	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	32760,00	--	32760	--	1389	--	--
401	СПрайс ТПРАЙС промкомплект	Стоимость манометра виброустойчивого ДМ8008-Вуф 0-1,6 МПа	шт	--	--	--	--	--	--	--
			2	17628,00	--	35256	--	1495	--	--
402	СПрайс ТПРАЙС промкомплект	Стоимость вентильного блока В-12Д	шт	--	--	--	--	--	--	--
			1	33170,80	--	33171	--	1406	--	--
403	С124-010106-2301 24-010106-2301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бобышки прямые тип БМ20	шт	--	--	--	--	--	--	--
			3	183,00	--	549	--	23	--	--
404	Ц13-080206-2101 13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			2	630,36	35,84	1261	72	336	0,29	1
405	Ц13-080206-1702 13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	310,56	5,65	621	11	42,8	--	--
			15	481,60	56,26	7224	844	2952	0,35	5
406	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	374,81	20,53	5622	308	42,8	0,02	--
			18	228,48	95,81	4113	1725	1369	0,10	2
407	С123-060144-0503 23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м кабеля	109,63	39,14	1973	705	42,8	0,04	1
			0,018	116964,97	--	2105	--	89	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			194094	2640			17
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18690	1024			1
		Материалы -	Тенге			194094				
		Всего заработная плата -	Тенге			1999				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19714			
		Накладные расходы -	Тенге			170765				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			17156				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8563		
		Сметная прибыль -	Тенге					8593		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			16900				
			Тенге			228150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				19714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			228150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				19714			
		РАЗДЕЛ 13.ЛОК 3-1-1 УСТРОЙСТВО СЕПТИКА								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 14.СЕПТИК								
408	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	61,25	88,10	80,21	5396	4913	1597	0,01	1
		м3 грунта		7,89	28,38	483	1738	59,1	0,02	1
409	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,14375	1764,14	--	3782	--	2490	1,85	4
		м3 грунта		1764,14	--	3782	--	59,1	--	--
410	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	6,125	843,54	--	5167	--	3402	0,97	6
		м3 грунта		843,54	--	5167	--	59,1	--	--
411	Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,75	6285,07	1249,96	10999	2187	4339	3,10	5
		м3 подстилающего слоя		2883,19	602,94	5046	1055	60,9	0,55	1
412	Е11-270602-0706 11-270602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	17,5	1065,08	82,95	18639	1452	1643	0,05	1
		м2 основания		48,60	28,96	851	507	60,3	0,02	--
413	Е11-270602-0707 11-270602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	17,5	220,42	6,02	3857	105	198	--	--
		м2 основания		0,56	2,54	10	45	60,3	--	--
		СТЕНЫ								
414	Е11-061301-0104 11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	14,4	9852,29	2015,25	141873	29020	63149	6,51	94
		м3		6971,43	876,46	100389	12621	48,5	0,70	10
415	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	0,64315	192593,13	--	123866	--	5252	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
416	Е11-100103-0301 11-100103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасно-филенчатые. Устройство	0,8	6127,66	78,25	4902	63	670	0,89	1
		м2 перегородок		885,77	41,88	709	34	59,8	0,04	--
417	Е11-100116-0102 11-100116-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки. Антисептирование водными растворами	1,6	100,96	2,94	162	5	78	0,07	--
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		70,24	1,47	112	2	59,8	--	--
				ПЛИТА ДНИЩА ПМ-1						
418	Е11-150209-0103 11-150209-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стяжка под полы. Устройство из бетона с добавлением азотнокислого кальция толщиной 20 мм	15	854,03	95,85	12810	1438	3805	0,31	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,68	68,04	4690	1021	54,8	0,07	1
419	Е11-061001-0104 11-061001-0104 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	3	7741,34	1219,32	23224	3658	9990	5,68	17
		м3		5515,22	422,44	16546	1267	48,5	0,34	1
420	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	0,25875	192593,13	--	49833	--	2113	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
421	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,006633	149128,89	--	989	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
422	С121-050301-0107 21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,03843	138200,02	--	5311	--	225	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
423	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02664	165066,10	--	4397	--	186	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-2						
424	Е11-061001-0104 11-061001-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	1,32	7741,34	1219,32	10219	1610	4396	5,68	7
		м3		5515,22	422,44	7280	558	48,5	0,34	--