1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
425	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	0,1126	192593,13	--	21686	--	919	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
426	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00134	149128,89	--	200	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
427	С121-050301-0107 21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	0,01281	138200,02	--	1770	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
428	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01332	165066,10	--	2199	--	93	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ЩИТ Щ-1						
429	Е11-090701-0107 11-090701-0107 РСНБ РК 2015	Конструкции листовые массой до 0,5 т.Щит Щ-1.	0,055	280361,70	98603,09	15420	5423	7277	161,00	9
		т конструкций		172411,68	17282,00	9483	951	60,9	13,00	1
430	С121-050201-0124 21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0274	161650,92	--	4429	--	188	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
431	С121-050101-0202 21-050101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0264	181914,31	--	4803	--	204	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
432	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,001	138200,02	--	138	--	6	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
433	С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Детали крепления массой не более 50 кг(ШАРНИР)								
		т	0,001	274062,96	--	274	--	12	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			476346	49873			149
			Тенге			154546	19798			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460652				
	Материалы -		Тенге			51517				
	Всего заработная плата -		Тенге				163910			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			219622				
		Накладные расходы -	Тенге			105071				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					82060		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23011		
		Сметная прибыль -	Тенге			45258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			610981				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15694				
	Материалы -		Тенге			514				
	Всего заработная плата -		Тенге				10433			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274				
		Накладные расходы -	Тенге			7289				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6354		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					935		
		Сметная прибыль -	Тенге			1839				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				10433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			635802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				174343			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			15275872	1171564			4465
			Тенге			4773183	518920			477
	Стоимость оборудования -		Тенге			1362815				
	Накладные расходы -		Тенге			57783				
	Сметная прибыль -		Тенге			113648				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1534246				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8837849				
	Материалы -		Тенге			456044				
	Всего заработная плата -		Тенге				2890412			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5007684				
		Накладные расходы -	Тенге			1651794				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1225124		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					426670		
		Сметная прибыль -	Тенге			839171				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			11328814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2392614				
	Материалы -		Тенге			114282				
	Всего заработная плата -		Тенге				342880			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1379187				
	Местные материалы -		Тенге			501378				
		Накладные расходы -	Тенге			261415				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					185935		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					75480		
		Сметная прибыль -	Тенге			212322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2866352				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15694				
	Материалы -		Тенге			514				
	Всего заработная плата -		Тенге				10433			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274				
		Накладные расходы -	Тенге			7289				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6354		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					935		
		Сметная прибыль -	Тенге			1839				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24821				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2666900				
	Материалы -		Тенге			1051745				
	Всего заработная плата -		Тенге				2048377			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-542798				
	Сдача и испытание -		Тенге			30037				
		Накладные расходы -	Тенге			1499481				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1237220		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					262261		
		Сметная прибыль -	Тенге			333311				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4499692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1920
		Сметная заработная плата -	Тенге				2048377			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20253925				
		Итого с временными зданиями и сооружениями -0,8%	Тенге			**18 869 437**				
		Зимнее удорожание -0,84%	Тенге			**158 503**				
		Вахтовый метод -8,64%	Тенге			**1 630 319**				
		Транспорт материалов -1,266%	Тенге			**238 887**				
		ИТОГО в ценах 2016г.	Тенге			**20 897 146**				
		ИТОГО в ценах 2017г. МРП-2269	Тенге			**22 355 316**				
		Поправочный кооэфицент 0,9471127527				21173004,92				

Руководитель ЖСМС _____ **Бекбаев Б.**

Начальник ПТГ ЖСМС _____ **Ахметов К.**

Директор ТОО "Айком ltd" _____ **Жәдігеров А.Ә.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-000440007501-20171129-3861[illegible]
2. Дата выписки: 29.11.2017
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
1.1 Номер учетной системы: 0000000216
2. Дата совершения оборота: 29.11.2017
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

5. ИИН/БИН: 030440007501
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН представительного лица
7.1 Доля участия
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Aikom LTD
8. Адрес места нахождения: 130003, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 1
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия: 43001
9.2. номер: 0006446
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- C ☐ Экспедитор
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- I ☐ Доверитель
- B ☐ Комиссионер
- D ☐ Лизингодатель

10.1. количество

- H ☐ Международный перевозчик

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
14. БИК: IRTYKZKA
13. ИИК: KZ549650000007219211 7
15. Наименование банка: АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 020640002982
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН представительного лица
17.1 Доля участия
17. Получатель: ТОО Oil Contractor Company
18. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Мангистауская обл. г.Актау, 25мкр., здание №46
18.1. Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамке
- H ☐ Доверитель
- B ☐ Комиссионер

20.1. количество

- F ☐ Нерезидент
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 030440007501
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью Aikom LTD
25.3 Адрес отправки: 130003, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон, 2 дом, н.п. 1
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 020640002982
26.2 Наименование: ТОО Oil Contractor Company
26.3 Адрес доставки: Республика Казахстан, Мангистауская обл. г.Актау, 25мкр., здание №46
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер: Договора 1197-17
27.4 дата: 19.07.2017
28. Условия платежа по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления (выбор т/с: автомобильный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 67
32.2 дата: 29.11.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты: KZT
33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Жилой комплекс для работников вахтового поселка м/р Асар" ПК-1 Столовая на 75 посадочных мест			работа	1	22 321 428,57	22 321 428,57	0	0	22 321 428,57	12%	2 678 571,43	25 000 000			1	
				Всего по счету				22 321 428,57			22 321 428,57		2 678 571,43	25 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: +ZlwKlTg9dBxT+ABUWXXIvcdxy118MvCy9POy1ecl32yexMIXTgunGsxHrsq2hXKcNvzdOhYEnn58znBKnRCw==
35. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
36. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: ЖАЛГЕРОВ АБАЙ БЕДІР АМАНҰЛЫ

Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Товарищество с ограниченной ответственностью АЙКОМ Ltd, Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Мангистау облысы Ақтау қаласы, Қазақстан Республикасы

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Oil Construction Company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айком LTD"
Наименование стройки:"Жилой комплекс для работников вахтового поселка м/р Асар".ПК-1 Столовая на 75 посадочных мест

РАСШИФРОВКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Столовая на 75 мест
за ноябрь месяц 2017г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж фундаментов под оборудование (ОП-1,2,3)								
1	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,6075	-1455,20	-107,60	-6705	-496	-1125	-0,26	-1
		м2		-246,76	-40,74	-1137	-188	60,9	-0,03	--
2	Е11-060201-0104 11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	1,73	-22115,67	-413,70	-38260	-716	-5193	-4,05	-7
		м3		-3899,38	-183,28	-6746	-317	48,5	-0,15	--
3	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,02655	-165066,10	--	-4383	--	-186	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	6	-775,83	-11,32	-4655	-68	-934	-0,21	-1
		м2		-229,80	-2,19	-1379	-13	50,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-54002	-1279			-9
			Тенге			-9262	-518			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-54002				
		Материалы -	Тенге			-39079				
		Всего заработная плата -	Тенге				-9780			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-4383				
		Накладные расходы -	Тенге			-7439				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-4939		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-2500		
		Сметная прибыль -	Тенге			-4915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-66356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10
		Сметная заработная плата -	Тенге				-9780			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-66356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-9780			-10
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ								
5	С121-050108-0210 21-050108-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	125,2 м2	-1467,09 --	-- --	-183680 --	-- --	-7788 --	-- --	-- --
6	С121-050108-0410 21-050108-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	783 м2	-1586,73 --	-- --	-1242410 --	-- --	-52678 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1426089	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1426089				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1426089				
		Накладные расходы -	Тенге			-60466				
		Сметная прибыль -	Тенге			-118924				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1605480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1605480				
		РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ НАРУЖНИЕ								
7	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ПОЛИМЕРМЕТАЛ Л-Т	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит,с комплектующими, толщина 120 мм	471,946 м2	-10823,00 --	-- --	-5107872 --	-- --	-216574 --	-- --	-- --
8	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля	0,194 т	-330039,66 --	-- --	-64028 --	-- --	-2715 --	-- --	-- --
9	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,097 т	-346385,34 --	-- --	-379985 --	-- --	-16111 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-5551884	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-5551884				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-5551884				
		Накладные расходы -	Тенге			-235400				
		Сметная прибыль -	Тенге			-462983				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-6250267				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-6250267				

РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	553	1860,89	9,72	1029071	5377	397848	0,98	541
		м2 потолка		1023,20	4,36	565828	2413	59,8	--	2
11	Е11-100402-0102 11-100402-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство	690	5708,98	41,16	3939195	28402	1216619	2,26	1559
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		2420,19	20,08	1669930	13856	59,8	0,02	11
12	Е11-150107-0214 11-150107-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Облицовка стен в промышленных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на клее из сухих смесей по гипсокартону	616,3	5609,13	28,66	3456909	17662	1138736	2,74	1689
		м2		2797,35	20,88	1724006	12868	54,8	0,02	13
13	Е11-150403-0705 11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1561,7	143,86	0,77	224668	1210	115311	0,11	170
		м2		118,15	0,43	184521	665	54,8	--	1
14	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1561,7	326,66	2,20	510138	3443	233082	0,23	361
		м2		235,83	1,19	368303	1864	54,8	--	2
15	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	516	364,56	2,20	188114	1138	86569	0,26	134
		м2		265,44	1,19	136968	616	54,8	--	1
16	Е11-150403-0706 11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка	516	190,34	0,98	98214	505	52249	0,15	77
		м2 окрашиваемой поверхности		162,60	0,54	83900	276	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9446308	57736			4531
			Тенге			4733456	32558			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9446308				
	Материалы -		Тенге			4655116				
	Всего заработная плата -		Тенге				4766014			
		Накладные расходы -	Тенге			3240414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2724377		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					516037		
		Сметная прибыль -	Тенге			1014938				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13701660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4561
		Сметная заработная плата -	Тенге				4766014			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13701660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4561
		Сметная заработная плата -	Тенге				4766014			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ								
17	Е11-100501-0103 11-100501-0103 ~~РСНБ РК 2015~~	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема ~~до 2 м2~~	~~2,16~~	~~3070,45~~	~~128,71~~	~~6632~~	~~278~~	~~2121~~	~~1,30~~	~~3~~
		м2		1298,27	68,46	2804	148	59,8	0,07	--
18	Е11-100501-0102 11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	51,04	2007,72	124,71	102474	6365	36131	0,93	48
		м2		930,61	68,46	47498	3494	59,8	0,07	3
19	С121-090201-0203 21-090201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	53,2	13248,27	--	704808	--	29884	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-100106-0802 11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Установка подоконных досок, высота проема до 2 м	15,324	905,26	16,76	13872	257	6141	0,59	9
		м2		576,20	5,15	8830	79	59,8	--	--
21	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Доски подоконные из ПХВ	51,08	4000,00	--	204320	--	8663	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	81,5052	3056,43	133,62	249115	10890	79390	1,29	105
		м2		1282,93	71,76	104565	5849	59,8	0,07	6
23	С121-090202-0701 21-090202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	56,7	21435,36	--	1215385	--	51532	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С121-090202-0801 21-090202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные с фурнитурой: двупольные	10,92	30240,45	--	330226	--	14002	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С121-090202-0701 21-090202-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные с фурнитурой: однопольные								
		м2	13,8852	21435,36	--	297634	--	12620	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е11-200301-0208 11-200301-0208 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных регулируюших /РР/ номер 4 размером 200х400 мм								
		шт	4	3794,71	39,25	15179	157	3561	1,12	4
				1147,01	11,51	4588	46	60,4	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			3139645	17948			169
			Тенге			168285	9616			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3124466				
	Материалы		Тенге			190605				
	Всего заработная плата -		Тенге				173267			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2752373				
		Накладные расходы -	Тенге			240484				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					103614		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					136870		
		Сметная прибыль -	Тенге			269196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3634146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата -	Тенге				173267			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15179				
	Материалы -		Тенге			10434				
	Всего заработная плата -		Тенге				4634			
	Сдача и испытание -		Тенге			226				
		Накладные расходы -	Тенге			3561				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2799		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					762		
		Сметная прибыль -	Тенге			1499				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				4634			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3654386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				177901			

РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ

Тип-1

27	Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из грунта								
		м3	458,73	4211,57	1249,96	1931974	573393	1097117	3,10	1422
				2883,19	602,94	1322604	276588	60,9	0,55	252
28	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			509,7	1455,20	107,60	741715	54844	124474	0,26	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	246,76	40,74	125772	20766	60,9	0,03	17
			509,7	688,93	21,01	351149	10708	124077	0,37	187
30	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	325,12	12,33	165713	6285	60,9	0,01	6
			509,7	531,93	21,71	271123	11068	23042	0,03	13
31	Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2 стяжки	23,45	12,23	11953	6236	60,9	0,01	6
			509,7	644,50	67,41	328504	34358	101732	0,27	137
32	Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	243,36	28,00	124040	14272	60,9	0,03	13
			509,7	3131,22	55,91	1595983	28498	418904	1,06	540
			м2	1056,15	29,35	538321	14959	60,9	0,03	15
		ТИП-2								
33	Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев								
			4,32	4211,57	1249,96	18194	5400	10332	3,10	13
			м3	2883,19	602,94	12455	2605	60,9	0,55	2
34	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			4,8	1455,20	107,60	6985	516	1172	0,26	1
			м2	246,76	40,74	1184	196	60,9	0,03	--
35	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство								
			4,8	688,93	21,01	3307	101	1168	0,37	2
			м2 стяжки	325,12	12,33	1561	59	60,9	0,01	--
36	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103								
			4,8	531,93	21,71	2553	104	217	0,03	--
			м2 стяжки	23,45	12,23	113	59	60,9	0,01	--
37	Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство								
			4,8	1012,35	73,09	4859	351	1293	0,36	2
			м2 покрытия	326,59	30,09	1568	144	60,9	0,03	--
		ТИП-3								
38	Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев								
			10,71	4211,57	1249,96	45106	13387	25614	3,10	33
			м3	2883,19	602,94	30879	6458	60,9	0,55	6
39	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом								
			11,9	1455,20	107,60	17317	1280	2906	0,26	3
			м2	246,76	40,74	2936	485	60,9	0,03	--
40	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм бетон В-7,5								
			11,9	688,93	21,01	8198	250	2897	0,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		325,12	12,33	3869	147	60,9	0,01	--
41	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек бетон В-7,5	11,9	531,93	21,71	6330	258	538	0,03	--
		м2		23,45	12,23	279	146	60,9	0,01	--
42	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,9	581,33	21,42	6918	255	2819	0,36	4
		м2		322,07	12,33	3833	147	60,9	0,01	--
43	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство покрытий из линолеума	11,9	2342,87	15,88	27880	189	3980	0,38	5
		м2		361,54	8,88	4302	106	60,9	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5368095	734960			2502
			Тенге			2351381	349656			320
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5368095				
	Материалы -		Тенге			2281754				
	Всего заработная плата -		Тенге				2701038			
		Накладные расходы -	Тенге			1942284				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1644932		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					297352		
		Сметная прибыль -	Тенге			584830				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7895210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2822
		Сметная заработная плата -	Тенге				2701038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7895210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2822
		Сметная заработная плата -	Тенге				2701038			

РАЗДЕЛ 7. 2-1-2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Ж-2016/01-1-ВК.С Составлена в текущих ценах 3 квартала 2016г.

ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е11-160201-0202 11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выпуск из трубы канализационной диам. 100 мм	10,5	4459,97	33,99	46830	357	5448	0,77	8
		м		844,12	14,91	8863	157	60,4	0,01	--
45	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	60,5	647,88	2,19	39197	133	23151	0,56	34
		м трубопровода		632,70	0,84	38278	51	60,4	--	--
46	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	6,5	664,92	0,91	4322	6	2592	0,58	4
		м трубопровода		659,81	0,37	4289	2	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	60,5	803,02	--	48583	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	6,5	263,75	--	1714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	36	1466,90	835,11	52808	30064	21365	0,61	22
		шт.		631,79	323,88	22745	11660	62,1	0,33	12
50	С123-020303-6606 23-020303-6606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1749,05	--	3498	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	С123-020302-3310 23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	3039,78	--	33438	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	5465,46	--	54655	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С123-020303-2402 23-020303-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	602,04	--	1204	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С123-020302-3310 23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	3039,78	--	33438	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	32	995,12	567,04	31844	18145	12876	0,41	13
		шт.		428,09	219,86	13699	7036	62,1	0,23	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С123-020301-0410 23-020301-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	4401,43	--	44014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С123-020304-1006 23-020304-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1862,81	--	1863	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С123-020401-1309 23-020401-1309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	3288,04	--	52609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С123-020401-1120 23-020401-1120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1199,87	--	2400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С123-020802-1002 23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	3	2527,41	--	7582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е11-170101-0101 11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	1	3634,39	319,34	3634	319	2023	2,90	3
		комплект		3179,15	171,01	3179	171	60,4	0,16	--
62	С123-030102-0102 23-030102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	1	39764,16	--	39764	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	2	2387,20	66,14	4774	132	2627	1,95	4
		комплект		2137,71	36,74	4275	73	60,4	0,04	--
64	С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм x 500 мм ГОСТ 23695-94	2	3297,42	--	6595	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С123-030102-1204 23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	2	1914,13	--	3828	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	6	3013,26	131,63	18080	790	8988	2,22	13
		комплект		2406,44	73,83	14439	443	60,4	0,07	--
67	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	6	9883,28	--	59300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
68	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	9	2398,31	66,14	21585	595	11820	1,95	18
		комплект		2137,71	36,74	19239	331	60,4	0,04	--
69	С123-030102-0904 23-030102-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	9	5251,09	--	47260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	С123-030102-1204 23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	9	1914,13	--	17227	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	Е11-170101-0109 11-170101-0109 РСНБ РК 2015	Душевая кабина. Установка	2	2038,73	163,15	4077	326	2160	1,55	3
		комплект		1699,20	88,75	3398	177	60,4	0,08	--
72	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабина душевая	2	77300,00	--	154600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	2	796,08	0,08	1592	--	927	0,70	1
		шт.		767,38	--	1535	--	60,4	--	--
74	С123-030102-1230 23-030102-1230 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	2	4099,89	--	8200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е11-170101-0112 11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	4	9199,10	55,00	36796	220	2166	0,79	3
		комплект		866,05	30,54	3464	122	60,4	0,03	--
76	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Лючок-прочистка	4	36425,00	--	145700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3								
77	Е11-160201-0202 11-160201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выпуск из трубы канализационной диам. 100 мм	5	4459,97	33,99	22300	170	2594	0,77	4
		м		844,12	14,91	4221	75	60,4	0,01	--
78	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	5	803,02	--	4015	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	63	664,92	0,91	41890	57	25121	0,58	37
		м трубопровода		659,81	0,37	41568	23	60,4	--	--
80	С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	63	803,02	--	50590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	10	664,92	0,91	6649	9	3987	0,58	6
		м трубопровода		659,81	0,37	6598	4	60,4	--	--
82	С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	10	263,75	--	2638	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых тройников	31	1466,90	835,11	45474	25888	18398	0,61	19
		шт		631,79	323,88	19586	10040	62,1	0,33	10
84	С123-020302-3312 23-020302-3312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4376,00	--	8752	--	--	--	--