ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

АБАЙ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
АБАЙСКОГО РАЙОНА

100 101, Қарағанды облысы, Абай қаласы,
Абай көшесі, 54 үй
Тел.: (872131) 4-19-53

100 101, Карагандинская область, город Абай,
ул Абая, дом 54
Тел.: (872131) 4-19-53

05.04.2017г. № 3-3/3т-Р-6

Директору
ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»
А. Рыспаевой

На Ваше обращение б/н от 03.04.2017г. Управление юстиции Абайского района сообщает следующее:

Согласно Национального реестра бизнес-идентификационных номеров 24.03.2017г. ТОО «СК-Альтаир» было реорганизовано путем выделения и создания ТОО «СК-ТРИУМФ 2030».

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-ТРИУМФ 2030» было зарегистрировано 24.03.2017г. регистрационный № 404-1930-02-ТОО, БИН 170340025099 является правопреемником ТОО «СК-Альтаир» в части имущества, опыта, прав и обязательств, согласно разделительного баланса от 16.03.2017г.

В соответствии статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Вы имеете право обжаловать решение, принятое по обращению.

Руководитель **А. Мулдахметов**

12

КӨШІРМЕ
КОПИЯ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы "15" қазанда № 1328 қаулысымен БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Республики Казахстан от "15" октября 2001 года № 1328

Постановление акимата г. Павлодара № 2399/146

«30» 12 2010 10 г

«БЕКІТІЛГЕН» - «УТВЕРЖДЕН»

(шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы) / (дата и номер решения (приказа, постановления и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановления идр.))

Документ 2

2 014007 654836

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ / 204-10

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Павлодар қаласы «30» 12 20 10 ж.
г. Павлодар «30» 12 20 10 г.

Павлодар қаласы әкімдігі 2005 жылғы 13 мамырдағы «Павлодар қаласындағы өндірістік, тұрғын үй - азаматтық және коммуналдық белгідегі объектілерді іске қосу жөніндегі мемлекеттік қабылдау комиссиясы туралы» № 507/9 қаулысымен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы құрамы:

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением акимата города Павлодара от 13 мая 2005 года № 507/9 «О государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию объектов производственного, жилищно-гражданского и коммунального назначения в городе Павлодаре » в составе:

Комиссия төрағасы:
Крук Олег Павлович – Павлодар қаласы әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

председатель Комиссии:
Крук Олег Павлович – заместитель акима города Павлодара
(фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия төрағасының орынбасары:
Қашқыров Қанат Шаймарданұлы – Павлодар облысының мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылау басқармасының бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Заместитель председателя Комиссии:
Кашкиров Канат Шаймарданович – начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля по Павлодарской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - члены Комиссии:
Балашов Андрей Борисович – Павлодар қаласы сәулет және қала құрылысы градостроительства города Павлодара (фамилия, имя, отчество, должность)

ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

КӨШІРМЕ ДҰРЫС

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРІ Зайнетдинова
(қолы, аты-жөні)

«02» 02 20 16 ж.

Сафяников Александр Борисович ҚР Денсаулық сақтау Министрлігін мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитетінің Павлод қаласы бойынша департаменті басқармасының бастығы (аты, әкесінің аты, те лауазымы)

Сафяников Александр Борисович – Начальник государственного учрежден «Управления департамента комитета государственного санитарн эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК по горо Павлодару; (фамилия, имя, отчество, должность)

Айтжанов Мылтықбай Жанатұлы – «Павлодар облысының төтенш жағдайлар департаменті» мемлекеттік мекемесі бастығының орынбасар (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Айтжанов Мылтыкбай Жанатович – заместитель начальни государственного учреждения «Департамента по чрезвычайным ситуация Павлодарской области» (фамилия, имя, отчество, должность)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері других заинтересованных органов государственного надзора

Чукин Марат Зейнулинович – Ертіс экология департаменті мемлекетті экологиялық инспекциясы бөлімінің бастығы (аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)

Чукин Марат Зейнулинович – начальник отдела государственно экологической инспекции Иртышского департамента экологии

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сондай-ақ мүдделі қызметтердің және қадағалау органдарының жауапты өкілдері а также заинтересованные службы и органы надзора ГУ „Отдел строительст г. Павлодара" – начальник Сыреймен Н. Д.
Начальник ГУ „Отдел финансов г. Павлодара" – Иманбаев А
Директор ТОО „КазСтройИмпульс" – Зинерцев А И
Директор ТОО „Павлодармиспроект" – Ильгамиев К. Т.

АНЫҚТАДЫ/УСТАНОВИЛА:

1. Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге) –Заказчиком (подрядчико совместно с заказчиком) ГУ „Отдел строительства г. Павлодара"

(ұйымның атауы / наименование организации)

пайдалануға қабылдауды ұсынды - предъявлен к приемке в эксплуатаци 2-х подъездной 9-ти этажный жилой дом в квартале Д; с объектом соцкультбыта на 1 этапе.

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)) / (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру

мекен-жайы бойынша - по адресу: г. Павлодар ул. Аманжельдыа 50/1

(облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі) / (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Құрылыс _____

(шешім шығарған органның атауы)

20____ жылғы «____» _____ № _____ шешімінің (қаулысының өкімінің, бұйрығының) негізінде және _____

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 20___жылғы «___»_____№ _____рұқсатына сәйкес салынған -
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др). от «7» июня 2010г № 9; 16 августа 2010г N22 О.И.; 16 октября 2010г N30/1 О.И. договор
наименование органа, вынесшего решение

я в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «2» августа 2010 г. №240; 25 августа 2010г N294 УГАСК
наименование органа, вынесшего решение

3. Құрылысты _____
орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)
және _____
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдарың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

Салған - Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО „КазСтройИнжиниг"
(наименование организации)
выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями ТОО Сантехмонтаж-ПВ"; ТОО „Резервы-Павлодар"; ТОО „Эйтек"; ТОО „Пик-Тайм" ТОО „Энергостройдиомонтаж-К7"; ТОО „СК-Алтын"
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды работ, выполнение каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту))

Құрылыска арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер / Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО „Павлодарпроект"
(жобалау ұйымдарың атауы)

5. Құрылыс жоба бойынша жүзеге асырылды _____
(ұйымның атауы және және оның ведомстволық бағыныстылығы / наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
және / выполнившим проект
(құжаттамалардың бөлімдеріне немесе тауарларының атауы / наименование частей или разделов документации)
орындаған қосалқы мердігер ұйымдар / субподрядными организациями _____
әзірлеген.

Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген / Исходные данные для проектирования выданы ГУ Отдел строительства города Павлодара
(ғылыми-зерттеу изденіс ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)) наименование научно-исследовательских изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных) согласно которым строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

_____

_____

(жобаның нөмірі, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі) / (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалау-смета құжаттамасын - Проектно-сметная документация утверждена ГУ Отдел строительства г. Павлодара

(объектіге(кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы) / наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

20____жылғы «____»_____№ _____

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты / Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы / начало работ июнь 2010 г.;

(айы мен жылы / месяц и год)

жұмыстың аяқталуы – окончание работ 24 декабря 2010 г

(айы мен жылы / месяц и год)

Құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша_____ай іс жүзінде

_____

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС 7; фактически 7

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды / Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: исполнительная документация, проект.

(құжаттардың тізбесі / перечень документов)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады / Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объекттің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толықтырылады) / Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. / Мощность, производи- т.д.	Өлшем бірлігі / Единица измерения	Жоба бойынша / По проекту		Іс жүзінде / фактически	
		Жалпы (бұрын қабылдан- ескере отырып)	Онын ішінде іске қосу кешені кезектігі / в том числе	Жалпы (бұрын қабылдан- ескере отырып) /	Онын ішінде іске қосу немесе кезекте-

		/общая (с учетом принятых)	пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	гі / в том числе пуско-вого комплек са или очереди

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) / Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар / Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер / Показатели	Өлшем бірлігі / Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту	Іс жүзінде / фактически
Жалпы алаңы / общая площадь	м2	48500	59807 ~~44974,6~~
Қабаттар саны / число этажей	қабат / этаж	9	9
Құрылыстың жалпы көлемі / общий строительный объем. Оның ішінде жер асты бөлігі / В том числе подземной части. Жапсарлас салынған / Площадь встроенных, жапсарлас – жанаса салынған / встроено-пристроенных және жанаса салынған үй-жайлар / и пристроенных помещений	м3 м3 м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша / по проекту			Іс жүзінде / фактически		
	Пәтер саны / число квартир	Пәтер алаңы / площадь квартир, м2		Пәтер саны / число квартир	Пәтер алаңы / площадь квартир, м2	
		Жалпы / общая	Тұрғын / жилая		Жалпы/ общая	Тұрғын / жилая
Барлық пәтер/ всего квартир. Оның ішінде / в том числе:	64			64		
Бір бөлмелі / двухкомнатных	16					

Үш бөлмелі / трехкомнатных	16			16		
Төрт бөлмелі / четырехкомнатных и более	—			+		

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады / технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

кирпичный дом

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар / краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

12.Объктіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің тізбесі ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған. / На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приеме после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении .. к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар / мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(орындалуы туралы мәліметтер / сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың, және байланысты тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген. / Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационнных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды / недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс / работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері / виды работ	Өлшем бірлігі / единица измерения	Жұмыстың көлемі/ объем работ	Орындалу мерзімі / срок выполнения

307277048 Утверждено согласно постановления акимата

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн / сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы / всего 370221 мың / тенге / тыс.тенге, оның ішінде / в том числе: құрылыс-монтаж жұмыстары / строительно-монтажных работ 305059300 мың теңге / тыс тенге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал / оборудования, инструмента и инвентаря _____мың тенге / тыс.тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны / сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____ мың теңге / тыс. тенге, оның ішінде / в том числе: құрылыс-монтаж жұмыстары / стоимость строительно-монтажных работ_____мың теңге / тыс. тенге, жабдықтар, аспаптар, мұққамал / стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____мың теңге / тыс. тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде / на основании осмотра объекта и ознакомления с сответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологиялық / технологических_____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды / по жилым домам не заполняется)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді / архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

_____

Парақтың келесі жағын

Мелекеттік қабылдау комиссиясының шешімі /
Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылған / предъявленный к приемке 2-х подъездный 9-ти этажный жилой дом ул Ыманжельды 50/1, с объектом соцкультбыта 1 этапа.

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН / ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы / **О. П. Крук**
председатель Государственной приемочной комиссии (қолы / подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары /
заместитель Государственной приемочной комиссии **К. Ш. Қашқыров**
(қолы / подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

А. Б. Балашов **М. Ж. Айтжанов**

М. З. Чукин **А. Б. Сафяников**

Н. Д. Сулейменов **Иманбаев М. Н.**

Винерцев А. И. **Иманалиев К. Т.**

(қолдары / подписи)

Прошнуровано и пронумеровано на 4-х листах

Прошито, пронумеровано 4 листах

20 11 жылдың 04 ақпан мен, Смирнитская Лилия Борисовна, Павлодар облысының нотариалды округінің жеке меншік нотариусы, № 0000043 мемлекеттік лицензия, 25.04.1998 жыл берген Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі осы көшірменің түпнұсқасынан дұрыстығын куәландырдым.
Соңғысында тазартылып ешбірінсіз, қосылып жазылған, сызылған сөздер мен өзге де келісілмеген түзетулер немесе кандай да бір ерекшеліктер болған жоқ.

№ 492 тізілімде тіркелді

Жеке нотариусқа сома төленді 1200 теңге

Нотариус

СМИРНИТСКАЯ ЛИЛИЯ БОРИСОВНА НОТАРИУС

Заказчик ТОО фирма "КазСтройИмпульс"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СК-Альтаир"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2х подъездного жилого дома ул. Амангельды 50/1 с объектом соцкультбыта на 1ом этаже

Наименование обьекта: Строительство 9-ти этажного 2х подъездного жилого дома ул. Амангельды 50/1 с объектом соцкультбыта на 1ом этаже

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	58,00	7,91	7,91	459	459	--	--
					--	2,57	--	149	0,01	1
2.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	227,95	35,29	33,19	8044	7566	0,01	3
					2,10	9,13	479	2081	0,03	7
3.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	7,05	481,50	--	3395	--	2,78	20
					481,50	--	3395	--	--	--
4.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	43,00	39,73	37,82	1709	1626	0,01	1
					1,87	11,00	80	473	0,04	2
5.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	75,25	76,60	76,60	5764	5764	--	--
					--	15,32	--	1153	0,32	24
6.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	43,00	3,77	3,24	162	139	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов								
					0,48	1,12	21	48	0,00	0
7.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	186,24	3,35	3,35	624	624	--	--
					--	1,16	--	217	0,00	1
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,76	134,10	--	772	--	0,97	6
					134,10	--	772	--	--	--
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	186,24	21,55	4,52	4013	841	0,11	20
					17,03	--	3172	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								24942
		Раздел: Фундаменты								
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	м3	14,00	8715,37	66,01	122015	924	1,35	19
					195,75	24,93	2740	349	0,12	2
11.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона класса В15	м3	140,00	11047,40	112,36	1546636	15730	6,34	888
					1021,50	42,44	143010	5942	0,21	29
12.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	142,10	310,00	--	44051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,24	67700,00	--	16113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,22	126994,77	680,89	27647	148	33,10	7
					5535,00	256,50	1205	56	1,26	0
15.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	156,00	245,44	3,82	38289	596	0,21	33
					37,35	1,44	5827	225	0,01	1
16.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	12,60	267,92	1,80	3376	23	0,42	5
					69,75	0,68	879	9	0,00	0
17.	Е0106-9-2	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки до	м2	12,60	347,84	2,25	4383	28	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщины 50 мм			65,49	0,87	825	11	0,00	0
18.	Е0106-1-1	Устройство обетонировки колонн	м3	2,10	8715,37	66,01	18302	139	1,35	3
					195,75	24,93	411	52	0,12	0
19.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	м3	14,00	8715,37	66,01	122015	924	1,35	19
					195,75	24,93	2740	349	0,12	2
20.	Е0106-31-5	Устройство подпорных стен толщиной до 250 мм из бетона В15	м3	52,00	11699,10	1930,03	608353	100361	4,03	210
					657,00	501,90	34164	26099	1,92	100
21.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	52,78	310,00	--	16362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,14	64100,00	--	8910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	11,21	245,44	3,82	2752	43	0,21	2
					37,35	1,44	419	16	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты								2579203

ИТОГО:

	2604146	135937	1240
	200139	37229	168

Накладные расходы :

На общестроительные работы	249816
Всего накладных расходов:	249816
Итого с накладными	2853962

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	171238
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3025200
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	5514940
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	110299
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5625239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						675029		
		Итого с НДС						6300268		

Принял:

ТОО фирма «КазСтройИмпульс»

Сдал:

ТОО «СК-Альтаир»

Заказчик ТОО фирма "КазСтройИмпульс"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СК-Альтаир"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2х подъездного жилого дома ул. Амангельды 50/1 с объектом соцкультбыта на 1ом этаже

Наименование обьекта: Строительство 9-ти этажного 2х подъездного жилого дома ул. Амангельды 50/1 с объектом соцкультбыта на 1ом этаже

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СТЕНЫ								
1.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	25,99	8954,64	335,84	232755	8729	4,54	118
					699,75	126,00	18188	3275	0,61	16
2.	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	м3	106,67	8881,94	281,14	947462	29990	4,42	471
					681,75	105,75	72724	11281	0,51	54
3.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	21,35	8913,46	337,41	190344	7205	4,38	94
					670,50	126,00	14318	2691	0,62	13
4.	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м/толщ.250мм/	м3	12,05	8710,47	286,52	104952	3452	4,24	51
					648,00	108,00	7808	1301	0,52	6
5.	Е0108-6-8	Кладка стен внутренних при высоте этажа свыше 4 м/толщ.380мм/	м3	8,41	8840,07	286,52	74345	2410	4,24	36
					648,00	108,00	5450	908	0,52	4
6.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,41	8679,65	422,15	12211	594	56,40	79
					8257,50	157,50	11617	222	0,77	1
7.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,13	65000,00	--	8656	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,15	64100,00	--	9606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,13	50800,00	--	6740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,99	41200,00	--	40861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке/пояс Мп-1/	м3	7,41	12045,92	316,01	89260	2342	8,25	61
					1368,00	119,39	10137	885	0,58	4
12.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	50600,00	--	4918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	52400,00	--	10776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,06	64092,87	304,24	3938	19	20,00	1
					3330,00	114,75	205	7	0,56	0
15.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/	м2	0,99	21,80	0,05	21	--	0,03	0
					5,81	0,02	6	--	0,00	0
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/выступающие части закладных деталей/	м2	0,99	49,69	0,04	49	--	0,04	0
					8,32	--	8	--	--	--
17.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	35,40	108,41	66,43	3838	2352	0,15	5
					23,85	23,85	844	844	0,11	4
18.	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	6,00	396,25	250,96	2377	1506	0,81	5
					130,73	88,22	784	529	0,37	2
19.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	2,65	28200,00	--	74617	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2,40	435,30	24,15	1045	58	1,03	2
					171,90	8,83	413	21	0,04	0
21.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,05	20672,00	--	992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т/козырьки/	шт	0,90	435,30	24,15	392	22	1,03	1
					171,90	8,83	155	8	0,04	0
23.	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	м3	0,37	10500,00	--	3843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/перемычка над проемами/	т	0,01	8679,65	422,15	120	6	56,40	1
					8257,50	157,50	114	2	0,77	0
25.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	45800,00	--	632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СТЕНЫ								1824753

ИТОГО:

	1824750	58683	926
	142771	21974	106

Накладные расходы :

На общестроительные работы	193727
Всего накладных расходов:	193727
Итого с накладными	2018477

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	121109
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2139586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,823	3900465
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78009
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3978474
Налог на добавленную стоимость, 12 %	477417
Итого с НДС	4455891

Принял:

ТОО фирма «КазСтройИмпульс»

Сдал:

ТОО «СК-Альтаир»

Форма N 2в

Заказчик ТОО фирма "КазСтройИмпульс"

Подрядчик ТОО "СК-Альтаир"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2х подъездного жилого дома ул. Амангельды 50/1 с объектом соцкультбыта на 1ом этаже

Наименование обьекта: Строительство 9-ти этажного 2х подъездного жилого дома ул. Амангельды 50/1 с объектом соцкультбыта на 1ом этаже

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прочие работы								
1.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,54	2223,40	--	1201	--	3,24	2
					531,00	--	287	--	--	--
2.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	3,60	330,45	25,04	1190	90	0,14	1
					22,25	9,38	80	34	0,05	0
3.	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	3,60	60,72	3,11	219	11	0,02	0
					2,97	1,17	11	4	0,01	0
4.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,30	2223,40	--	2882	--	3,24	4
					531,00	--	688	--	--	--
5.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	8,64	330,45	25,04	2855	216	0,14	1
					22,25	9,38	192	81	0,05	0
6.	Е0111-19-4	Добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонныхжестких покрытий	м2	8,64	60,72	3,11	525	27	0,02	0
					2,97	1,17	26	10	0,01	0
		Итого по разделу: Прочие работы								8870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система В1								
7.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	6,00	603,52	9,63	3621	58	1,22	7
					215,78	3,60	1295	22	0,02	0
8.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабженияиз стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	15,00	362,67	4,19	5440	63	0,34	5
					59,85	1,58	898	24	0,01	0
9.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабженияиз стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	47,00	364,67	4,19	17139	197	0,34	16
					59,85	1,58	2813	74	0,01	0
10.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабженияиз стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	57,00	329,67	4,19	18791	239	0,34	19
					59,85	1,58	3411	90	0,01	0
11.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	119,00	10,99	--	1308	--	0,05	6
					10,69	--	1272	--	--	--
12.	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	8,00	316,00	--	2528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	15,00	284,00	--	4260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	1,00	1793,32	1,57	1793	2	0,70	1
					126,00	--	126	--	--	--
15.	С130904-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	шт	1,00	707,00	--	707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система В1								55588
		Раздел:								
16.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки,	т	0,35	49326,74	16388,64	17487	5810	161,00	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах			28980,00	3479,80	10274	1234	13,02	5
17.	С11041-87	Сталь угловая 75х75 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,05	44300,00 / --	-- / --	2384 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С11011-86 0	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая /нержавеющая/ 12х17, толщина 4 мм	т	0,30	166500,00 / --	-- / --	50067 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	бак	1,00	2606,34 / 2182,50	330,46 / 123,75	2606 / 2182	330 / 124	13,40 / 0,60	13 / 1
20.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	21,00	39,28 / 6,26	0,04 / --	825 / 131	1 / --	0,03 / --	1 / --
21.	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	430,00 / --	-- / --	430 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4872,46 / 134,41	52,42 / 18,54	4872 / 134	52 / 19	0,77 / 0,09	1 / 0
		Итого по разделу:								78672
		Раздел: Отопление								
23.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	50,00	266,48 / 52,20	3,96 / 1,49	13324 / 2610	198 / 75	0,30 / 0,01	15 / 0
24.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	100,00	264,48 / 52,20	3,96 / 1,49	26448 / 5220	396 / 149	0,30 / 0,01	30 / 1
25.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	60,00	343,48 / 52,20	3,96 / 1,49	20609 / 3132	238 / 89	0,30 / 0,01	18 / 0
26.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	15,00	422,48 / 52,20	3,96 / 1,49	6337 / 783	59 / 22	0,30 / 0,01	4 / 0
27.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	м	205,00	10,99 / 10,69	-- / --	2253 / 2191	-- / --	0,05 / --	10 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения диам. до 50 мм								
28.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	39,60	4331,44	35,77	171525	1417	0,70	28
					111,70	13,40	4423	531	0,07	3
29.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	21,00	62,80	--	1319	--	0,12	3
					23,18	--	487	--	--	--
30.	Ц0111-350-1	Монтаж клапана терморегулятора	шт	21,00	193,78	--	4069	--	1,00	21
					164,25	--	3449	--	--	--
31.	Ц0111-350-1	Монтаж клапана диаметром до 20 мм	шт	4,00	193,78	--	775	--	1,00	4
					164,25	--	657	--	--	--
32.	С130904-66	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	8,00	2580,00	--	20640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130904-67	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	4,00	2760,00	--	11040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130904-68	Краны шаровые стальные сварные типа NAvA1, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	2,00	3280,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	210,00	72,96	16,85	15322	3539	0,21	44
					38,59	4,33	8104	909	0,03	5
36.	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	30,00	108,00	--	3240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	100,00	136,00	--	13600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	60,00	163,00	--	9780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	20,00	190,00	--	3800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11031-568	Клей K-FlEX, тип K 414	л	10,00	1100,00	--	11000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С11031-558	Самоклеящаяся лента K-FlEX, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм	рулон	18,00	472,00	--	8496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0115-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м2	63,40	136,21	0,07	8636	4	0,65	41
					108,00	0,02	6847	1	0,00	0
43.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,10	21,80	0,05	482	1	0,03	1
					5,81	0,02	128	--	0,00	0
44.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	22,10	39,28	0,04	868	1	0,03	1
					6,26	--	138	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								360124
ИТОГО:							503253	12949		353
							61989	3492		16

Накладные расходы :

На монтажные работы	3696
На общестроительные работы	18301
На металломонтажные работы	10357
На сантехнические работы	41211
Всего накладных расходов:	73564
Итого с накладными	576818

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34609
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	611427
Пересчет в текущих ценах, К-1,823	1114631
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22293
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1136924
Налог на добавленную стоимость, 12 %	136431
Итого с НДС	1273355

Принял: ТОО фирма «КазСтройИмпульс»

Сдал: ТОО «СК-Альтаир»

Заказчик ТОО фирма "КазСтройИмпульс"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СК-Альтаир"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 2х подъездного жилого дома ул. Амангельды 50/1 с объектом соцкультбыта на 1ом этаже

Наименование обьекта: Строительство 9-ти этажного 2х подъездного жилого дома ул. Амангельды 50/1 с объектом соцкультбыта на 1ом этаже

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружние сети канализации								
1.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,33	1228,00	152,52	2855	355	1,02	2
					153,68	57,15	357	133	0,28	1
2.	Е0123-3-1	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам. 150 мм	м	31,00	300,76	4,63	9324	144	0,73	23
					120,17	1,73	3725	54	0,01	0
3.	С130808-3	Трубы чугунные напорные раструбные класса А, /ГОСТ 5525-79/, 100х8,3 мм	м	9,07	618,00	--	5606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130808-5	Трубы чугунные напорные раструбные класса А, /ГОСТ 5525-79/, 150х9,2 мм	м	22,18	936,00	--	20757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружние сети канализации								38542
		Раздел: Наружние сети водопровода								
5.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,30	62566,88	6788,50	18770	2037	253,00	76
					45675,00	2565,00	13702	769	12,52	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130806-67	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	м	301,20	363,00 ---	-- ---	109336 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,45	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	31569 21971	4804 1814	270,00 19,69	122 9
8.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	451,80	714,00 ---	-- ---	322585 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,30	147905,62 27900,00	23407,87 8842,50	44372 8370	7022 2653	159,00 43,19	48 13
10.	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,45	232335,64 27900,00	23876,89 9020,25	104551 12555	10745 4059	161,00 44,05	72 20
11.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,30	8097,13 8032,50	-- --	2429 2410	-- --	51,50 --	15 --
12.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,45	8287,75 8032,50	-- --	3729 3615	-- --	51,50 --	23 --
13.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,08	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	19840 5022	3951 1493	312,70 91,12	25 7
14.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	497,61 342,00	28,48 11,25	498 342	28 11	2,03 0,05	2 0
15.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46 186,75	17,71 6,75	553 374	35 14	1,07 0,03	2 0
16.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	18075,87 288,00	36,99 13,50	18076 288	37 13	1,82 0,07	2 0
17.	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1,00	950,73 396,00	180,25 67,50	951 396	180 68	2,01 0,33	2 0

Итого по разделу: Наружние сети водопровода 677258

Раздел: Наружние сети теплоснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	3,00	859,96	1,62	2580	5	0,23	1
					41,72	--	125	--	--	--
19.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	64,62	--	258	--	0,32	1
					55,62	--	222	--	--	--
20.	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	758,61	389,61	3034	1558	1,73	7
					317,25	93,15	1269	373	0,38	2
21.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	6880,00	--	27520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	4,00	1360,00	--	5440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0124-4-1	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	км	0,20	122042,95	44069,82	24409	8814	414,00	83
					74250,00	16353,75	14850	3271	85,71	17
24.	Е0124-2-6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,34	221721,29	83195,41	75385	28286	669,00	227
					126000,00	23881,50	42840	8120	120,11	41
25.	Е0124-12-6	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 150 мм	шт	3,00	2812,22	1274,34	8437	3823	6,95	21
					1370,25	263,93	4111	792	1,09	3
26.	С130806-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	340,00	1200,00	--	408000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	200,00	279,00	--	55800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	26,00	711,00	--	18486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0126-15-2	Изоляция арматуры и фланцевых соединений трубопроводов условным диаметром до 65 мм съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали толщиной изоляционного слоя 60 мм	компл	200,00	793,72	48,99	158744	9798	3,24	648
					594,00	18,45	118800	3690	0,09	18
30.	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100	м3	5,20	4140,00	--	21528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружние сети теплоснабжения								809622
		Раздел: Сети 0,4кВ								
31.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	141,90	36,70	27,80	5208	3945	0,06	9
					8,80	6,90	1249	979	0,04	6
32.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	425,70	11,20	7,90	4768	3363	0,02	9
					3,30	2,00	1405	851	0,01	5
33.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	94,50	32,40	23,70	3062	2240	0,06	6
					8,60	5,90	813	558	0,03	3
34.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	283,50	18,80	14,20	5330	4026	0,03	9
					4,50	3,50	1276	992	0,02	6
35.	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	422,00	31,50	7,50	13293	3165	0,12	51
					19,80	1,60	8356	675	0,01	4
36.	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	36,00	93,40	32,30	3362	1163	0,20	7
					31,30	7,00	1127	252	0,04	1
37.	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	204,00	45,00	6,70	9180	1367	0,19	39
					32,20	1,60	6569	326	0,01	2
38.	Ц0108-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	8,00	2815,00	1781,00	22520	14248	6,00	48
					1008,00	393,99	8064	3152	2,29	18
39.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до	кан.-км	0,00	221547,38	--	886	--	175,00	1
					27450,00	--	110	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-х отверстий								
40.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,20	21603,38	--	4321	--	133,00	27
					20790,00	--	4158	--	--	--
41.	Е0126-8-3	Уплотнение трубопроводов диаметром 89-133 мм джутовыми плетенными шнурами толщиной 60 мм	м	16,80	108,50	6,01	1823	101	0,55	9
					98,78	2,25	1660	38	0,01	0
42.	Е0108-5-1	Покрытие водонепроницамой	м3	2,02	1924,07	274,19	3879	553	6,93	14
					994,50	103,50	2005	209	0,50	1
43.	С151601-5 28	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,66	723900,00	--	479222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143008-9 2	Песок природный	м3	21,30	838,00	--	17849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	1,58	16400,00	--	25912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С130802-5 4	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 100 мм, Dн 160 мм	шт	1,50	67,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С11011-45 7	Джутовый плетенный шнур	кг	28,00	195,00	--	5460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами /для прокладки кабеля/	м3	55,06	42,35	39,83	2332	2193	0,02	1
					2,52	10,96	139	603	0,04	2
49.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /для прокладки кабеля/	м3	1,70	467,10	--	795	--	2,98	5
					467,10	--	795	--	--	--
50.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и	м3	81,60	447,64	--	36527	--	2,85	233
					447,64	--	36527	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных труб /при пересечении с коммуникациями/								
51.	Е0101-24-3	Перемещение грунта бульдозерами в резерв	м3	88,55	10,93	10,93	968	968	--	--
					--	3,55	--	314	0,01	1
52.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	88,55	7,57	7,57	671	671	--	--
					--	2,46	--	218	0,01	1
53.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	88,55	25,65	5,38	2271	476	0,13	11
					20,27	--	1795	--	--	--
54.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,14	134,10	--	2969	--	0,97	22
					134,10	--	2969	--	--	--
55.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /погрузка лишнего грунта/	м3	27,67	39,73	37,82	1100	1046	0,01	0
					1,87	11,00	52	304	0,04	1
56.	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 /лишний грунт/	т	52,58	57,60	57,60	3028	3028	--	--
					--	11,52	--	606	0,24	13
57.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	27,67	3,77	3,24	104	90	0,00	0
					0,48	1,12	13	31	0,00	0
58.	Е0146-27-2	Пробивка отверстия в существующей ТП размерами 500х260х500мм	м3	0,03	9649,24	5565,49	314	181	23,80	1
					4083,75	2101,50	133	68	10,27	0
59.	Е0146-33-5	Заделка отверстия площадью до 0,1 м2 с уплотнением	м3	0,03	24577,11	332,71	799	11	75,22	2
					11245,50	126,00	365	4	0,61	0
		Итого по разделу: Сети 0,4кВ								658052
		Раздел: Наружные сети телефонизации								
60.	Ц0110-54-3	Прокладка кабеля по воздушным металическим желобам, кабель по плоскому кабельросту типа "Решетка"	м	10,00	6,00	--	60	--	0,03	0
					5,00	--	50	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Ц0110-927 -3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	90,00	71,80	34,44	6462	3100	0,17	15
					35,96	8,76	3237	788	0,05	5
62.	Ц0110-927 -3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	140,00	77,78	37,31	10889	5223	0,18	25
					38,96	9,49	5455	1329	0,06	8
63.	Ц0110-927 -4	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	610,00	99,92	48,32	60950	29476	0,23	143
					50,09	12,28	30554	7494	0,07	43
64.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	240,00	27,70	2,10	6648	504	0,10	24
					19,70	0,50	4728	120	0,00	1
65.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	7,50	78,30	2,10	587	16	0,39	3
					64,60	0,30	484	2	0,00	0
66.	Ц0110-930 -8	Монтаж соединительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96	муфта	0,50	177983,82	158613,96	88992	79307	69,60	35
					16838,56	15215,78	8419	7608	88,25	44
67.	Ц0110-930 -4	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16	муфта	0,50	39387,63	34403,75	19694	17202	17,16	9
					4151,58	3300,27	2076	1650	19,14	10
68.	Ц0110-930 -2	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8	муфта	0,50	24750,41	21184,54	12375	10592	11,88	6
					2874,17	2032,12	1437	1016	11,79	6
69.	Ц0110-936 -1	Установка, монтаж коробки распределительной этажной оптической с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 2	УССЛК	4,00	2342,13	1625,88	9368	6504	3,15	13
					708,37	413,57	2833	1654	2,40	10
70.	Ц0108-144 -1	Сплиттер	шт	8,00	20,70	--	166	--	0,12	1
					20,50	--	164	--	--	--
71.	Ц0108-146 -1	Пигтейл	м	12,00	66,80	18,10	802	217	0,12	1
					20,30	3,80	244	46	0,02	0
72.	Ц0110-901 -8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	20,00	254,80	12,50	5096	250	1,00	20
					234,00	--	4680	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0134-105 -4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	3,50	10885,40	575,54	38099	2014	6,91	24
					1194,75	146,03	4182	511	0,59	2
74.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий в близи действующих кабелей	кан.-км	0,02	25761,38	--	515	--	159,60	3
					24948,00	--	499	--	--	--
75.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,16	21603,38	--	3349	--	133,00	21
					20790,00	--	3222	--	--	--
76.	Ц0110-928 -1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м	10,50	36,03	20,63	378	217	0,07	1
					15,40	5,25	162	55	0,03	0
77.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий в близи действующих кабелей	кан.-км	0,03	227037,38	--	5676	--	210,00	5
					32940,00	--	824	--	--	--
78.	Ц0108-409 -4	Трубы поливинилхлоридные по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	м	220,00	91,90	38,30	20218	8426	0,23	51
					37,80	9,30	8316	2046	0,05	12
79.	Ц0108-411 -1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	2,00	114,40	7,80	229	16	0,29	1
					48,80	0,50	98	1	0,00	0
80.	Ц0108-406 -1	Конструкции металлические для труб П-образные скобы или конструкции	т	0,00	96511,00	3931,00	71	3	223,00	0
					38480,00	321,99	28	--	1,87	0
81.	Ц0110-891 -9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	шт	29,00	233,70	41,90	6777	1215	0,30	9
					42,80	9,00	1241	261	0,05	2
82.	Е0134-108 -3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	шт	15,00	738,41	--	11076	--	0,82	12
					144,00	--	2160	--	--	--
83.	Ц0108-88-3	Запорное устройство для люка	т	0,07	102170,00	1870,00	7152	131	52,00	4
					8280,00	270,01	580	19	1,57	0
84.	Ц0108-406 -1	Конструкции металлические для труб П-образные скобы или конструкции	т	0,03	96511,00	3931,00	2895	118	223,00	7
					38480,00	321,99	1154	10	1,87	0
85.	Ц0108-472	Заземлитель горизонтальный в	м	6,00	61,90	3,30	371	20	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2			23,00	0,40	138	2	0,00	0
86.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	1,50	107,30	3,50	161	5	0,18	0
					32,40	0,40	49	1	0,00	0
87.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2,00	431,60	21,60	863	43	0,90	2
					149,00	2,90	298	6	0,02	0
88.	Ц0110-932 -1	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 2	кабель	0,50	2034,29	1780,26	1017	890	1,05	1
					254,03	144,42	127	72	0,84	0
89.	Ц0110-932 -2	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8	кабель	0,50	7195,04	6251,50	3598	3126	3,90	2
					943,54	507,13	472	254	2,94	1
90.	Ц0110-932 -4	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16	кабель	0,50	13302,80	11633,46	6651	5817	6,90	3
					1669,34	943,72	835	472	5,47	3
91.	Ц0110-934 -1	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	участок	4,00	1430,84	1249,38	5723	4998	0,75	3
					181,45	101,35	726	405	0,59	2
92.	Ц0110-934 -2	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	участок	0,50	4982,59	4329,37	2491	2165	2,70	1
					653,22	351,20	327	176	2,04	1
93.	Ц0110-934 -4	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 16	участок	0,50	9215,28	7981,42	4608	3991	5,10	3
					1233,86	647,46	617	324	3,76	2
94.	Ц0110-934 -1	Измерение в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	участок	4,00	5723,34	4997,54	22893	19990	3,00	12
					725,80	405,41	2903	1622	2,35	9
95.	Ц0110-879 -10	Разные работы: устройство ввода кабеля в НУП	шт	1,00	5694,00	880,00	5694	880	7,00	7
					1199,00	205,00	1199	205	1,19	1
96.	Е0134-112 -1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	7,50	170,45	--	1278	--	0,78	6
					131,18	--	984	--	--	--
97.	Е0101-163 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /для прокладки шины заземления	м3	1,50	558,00	--	837	--	3,37	5
					558,00	--	837	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружного контура/								
98.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с последующим разравниванием на месте вручную	м3	1,50	134,10 134,10	-- --	201 201	-- --	0,97 --	1 --
99.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 3 группы, глубина ям до 2 м	яма	2,00	209,01 28,13	180,88 54,63	418 56	362 109	0,20 0,21	0 0
		Итого по разделу: Наружные сети телефонизации								375330
		Раздел: Благоустройство								
100.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,40	40097,59 --	339,59 140,94	16039 --	136 56	0,58 0,58	0 0
101.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	160,00	484,34 5,94	15,35 5,06	77494 950	2456 810	0,03 0,02	5 3
102.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/до 5см/	м2	160,00	115,23 0,02	-- --	18437 3	-- --	0,00 --	0 --
103.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	140,00	231,50 6,01	34,29 8,79	32410 841	4801 1231	0,04 0,03	6 4
104.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 /толщ.10 см/	м2	-140,00	34,23 0,20	2,73 0,80	-4793 -28	-383 -112	0,00 0,00	-0 -0
105.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	7,00	1011,56 21,38	68,13 12,76	7081 150	477 89	0,14 0,04	1 0
106.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	140,00	99,88 57,38	42,08 14,85	13983 8033	5891 2079	0,38 0,07	53 10
107.	С143003-30	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/,	м2	140,00	968,00	--	135520	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина 80 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Благоустройство								296172
ИТОГО:							2854974	344650		2448
							441469	69918		380
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						154737		
		На общестроительные работы						423057		
		На сантехнические работы						445		
		Всего накладных расходов:						578239		
		Итого с накладными						3433213		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						205993		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3639206		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,823						6634273		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						132685		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6766958		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						812035		
		Итого с НДС						7578993		

ТОО фирма «КазСтройИмпульс» ТОО «СК-Альтаир»