ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

АБАЙ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

100 101, Қарағанды облысы, Абай қаласы,
Абай көшесі, 54 үй
Тел.: (872131) 4-19-53

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
АБАЙСКОГО РАЙОНА

100 101, Карагандинская область, город Абай,
ул Абая, дом 54
Тел.: (872131) 4-19-53

05.04.2017г. № 3-3/3т-р-6

Директору
ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»
А. Рыспаевой

На Ваше обращение б/н от 03.04.2017г. Управление юстиции Абайского района сообщает следующее:

Согласно Национального реестра бизнес-идентификационных номеров 24.03.2017г. ТОО «СК-Альтаир» было реорганизовано путем выделения и создания ТОО «СК-ТРИУМФ 2030».

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-ТРИУМФ 2030» было зарегистрировано 24.03.2017г. регистрационный № 404-1930-02-ТОО, БИН 170340025099 является правопреемником ТОО «СК-Альтаир» в части имущества, опыта, прав и обязательств, согласно разделительного баланса от 16.03.2017г.

В соответствии статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Вы имеете право обжаловать решение, принятое по обращению.

Руководитель **А. Мулдахметов**

+7

Акт государственной приемочной комиссии

о приемке объекта в эксплуатацию.

г. Аксу 14 ноября 2014 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная РАСПОРЯЖЕНИЕМ акиматаг.Аксу

от 6ноября2014г. № 392-р

(наименование организации назначившего комиссию)

Решением государственной приемочной комиссией от 14 ноября 2014г. в составе:

Председатель комиссии Ибраев Балгабай Жумагулович – заместитель акима города Аксу

(фамилия.имя.отчество.должность)

Заместитель председателя комиссии **Ешанов Ергали Касымович** – главный специалист государственной архитектурно –строительной инспекции государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

членов комиссии:

Валишанов Ренат Ельгизович – начальник государственного учреждения « Отдел по чрезвычайным ситуациям города Аксу»
(фамилия.имя.отчество.должность)

МуздыбаевТолеухан Уалиханович – руководитель государственного учреждения «Отдел строительства города Аксу»
(фамилия.имя.отчество.должность)

Омаров Нуриден Толегенович – исполняющий обязанности руководителя государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу»
(фамилия.имя.отчество.должность)

Пашаева Анжелика Карамовна- экономист государственного учреждения« Отдел образования города Аксу»
(фамилия.имя.отчество.должность)

Баисова Гульсум Назымбековна – директор коммунального государственного учреждения « Средняя школа №7города Аксу »
(фамилия.имя.отчество.должность)

Жайнаков Жанболат Токбаевич - заместитель директоратоварищества с ограниченной ответственностью «СК-Альтаир»,подрядчик.
(фамилия.имя.отчество.должность)

УСТАНОВИЛА:

1. **Коммунальное государственное учреждение « Средняя школа №7города Аксу »**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **«Капитальный ремонт кровли КГУ «СШ №7 города Аксу»**

2. Капитальный ремонт осуществляется генеральным подрядчиком, выполнившим **ТОО «СК-Альтаир» капитальный ремонт кровлишколы.**

3. Проектная (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт кровли разработана проектной организацией **ТОО «HALFTOHALFing»**

4. Строительство осуществлялось по проекту **«Капитальный ремонт кровли КГУ «СШ №7 г.Аксу»**

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **филиал РГКП «Госэкспертиза» по Павлодарской области**
«20» июня 2013 год

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2014 год** окончания работ **октябрь 2014 год**

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **рабочий проект, сметная документация**

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: **общая площадь кровли 2460 кв.м**

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: **капитальный ремонт кровли**

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению Взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – выполнены **в полном объеме.**

11. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: **согласно проектно-сметной документации.**

Решение государственной приемочной комиссии:
Капитальный ремонт кровли КГУ "СШ №7 г.Аксу" представить для дальнейшей эксплуатации.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

1. _____ (подпись) **Б.Ибраев** **М.П**
2. _____ (подпись) **Е.Ещанов** **М.П**
3. _____ (подпись) **Р. Валишанов** **М.П**
5. _____ (подпись) **Т.Муздыбаев** **М.П**
6. _____ (подпись) **Н.Омаров** **М.П**
7. _____ (подпись) **А. Пашаева** **М.П**
8. _____ (подпись) **Г.Баисова** **М.П**
9. _____ (подпись) **Ж.Жайнаков** **М.П.**

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №7 г.Аксу"

Подрядчик: ТОО "СК-Альтаир"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли СОШ №7 в г.Аксу

Адрес: г. Аксу, ул. Строителей, 14

Договор: № 86 от 28.08.2014 года

Акт
приемки выполненных работ №1 от 30.09.2014г.
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт кровли СОШ №7 в г.Аксу

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля здания школы								
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1220	48,37	4,36	59011	5319	58339	0,2875	351
		м2 кровли		44,01	0,68	53692	830	107	0,005	6
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	120	24,15	2,64	2898	317	2819	0,1516	18
		м2 кровли		21,51	0,45	2581	54	107	0,0046	1
3	Е58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - стропила со стойками и подкосами из брусьев	61	43,95	2,35	2681	143	2742	0,2708	17
		м2 кровли		41,6	0,41	2538	25	107	0,0042	–
4	Е10-14-1	Установка стропил	0,9	21898,02	417,85	19708	376	3951	25,415	23

	м3 древесины в конструкции								
			3907,13	157,5	3516	142	108	0,775	1
5 Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,1305	21063,26	387,03	2749	51	418	15,87	2
	м3 древесины в конструкции								
			2820,38	146,25	368	19	108	0,7125	–
6 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1230	124,15	10,38	152705	12767	144468	0,65125	801
	м2 кровли								
			108,31	1,46	133221	1796	107	0,006	7
7 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	1476	896		1322496				
	м2								
8 1-2-15									
	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	7,68	8200		62976				
	м3								
9 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки URSA Silver 96D	1230	39,07	1,24	48056	1525	18175	0,07981	98
	м2 изолируемой поверхности								
			13,33	0,48	16396	590	107	0,00225	3
10 99-1-99(пл)									
	Гидроизоляционная пленка URSA Silver 96D 1,5*50	16,4	2514		41230				
	рулон								
11 Е58-14-4	Устройство контробрешетки	62,5	107,43	1,27	6714	79	1692	0,1689	11
	м2								
			25,09	0,2	1568	13	107	0,0026	–
12 Е58-14-1	Устройство лобовой доски	82	222,05	3,72	18208	305	3820	0,2921	24
	м2								
			42,95	0,59	3522	48	107	0,0075	1
13 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,9	599,34	35,14	539	32	151	0,897	1
	м3 древесины в конструкции								
			142,31	13,23	128	12	108	0,065	–
14 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	1230	21,42	1,14	26347	1402	7718	0,03335	41
	м2 обработанной поверхности								
			5,38	0,43	6617	529	108	0,0021	3

15 Е12-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	50	739,16	1,55	36958	78	9460	1,1178	56
	м2 покрытия		176,21	0,59	8811	30	107	0,00288	–
16 Е12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли профилированным листом	115	392,16	9,24	45098	1063	26535	1,334	153
	м трубы		212,18	3,46	24401	398	107	0,01875	2
17 Е12-9-2	Устройство подвесных желобов	220	570,22	1,53	125448	337	12071	0,3197	70
	м желобов		50,72	0,56	11158	123	107	0,00275	1
	Всего прямые затраты				**1973822**	**23794**			**1666**
					268517	**4609**			**25**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1681512				
	Накладные расходы, тенге				292359				
	- заработная плата, тенге				43854				
	- трудоемкость, чел-ч				146				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				135971				
	Всего				**2402152**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				43239				
	- сметная заработная плата, тенге				6097				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24454				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9782				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2479627**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**5539487**				
	- материалы, тенге				3756498				
	- сметная заработная плата, тенге				798237				

Налог (2 %)	110790
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5650277**
НДС (12 %)	678033
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6328310**

Заказчик:

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №7 г.Аксу"

Директор _____ Баисова Г.Н.

Подрядчик:

ТОО "СК-Альтаир"

Директор _____ Токсамбаев К.Б.

Тех. надзор:

ИП "Третьяков А.Н."

Руководитель _____ Третьяков А.Н.

Заказчик :КГУ "Средняя общеобразовательная школа №7 г.Аксу"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Альтаир"

Наименование объекта-Капитальный ремонт кровли СОШ №1 в г.Аксу

Адрес: г.Аксу, ул.Строителей, 14

Договор: №86 от 28.08.2014г.

АКТ 2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2014 г.

(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт кровли СОШ №7 в г.Аксу

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ								
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистыхасбестоцементных листов	1220	48,37	4,36	59011	5319	58393	0,29	351
		м2		44,01	0,68	53692	830	107,1	0,01	6
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	120	24,15	2,64	2898	317	2822	0,15	18
		м2		21,51	0,45	2581	54	107,1	--	1
3	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	61	43,95	2,35	2681	143	2745	0,27	17
		м2		41,60	0,41	2538	25	107,1	--	--
4	Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стропил	0,9	21898,02	417,85	19708	376	3951	25,42	23
		м3		3907,13	157,50	3516	142	108	0,78	1
5	Е0110-49-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка по фермам прогонов из досок	0,1305	19668,85	388,98	2567	51	396	15,18	2
		м3		2665,13	146,25	348	19	108	0,71	--
6	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	7,68	8200,00	--	62976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1230	14,57	1,24	17916	1522	18184	0,08	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		13,33	0,47	16394	584	107,1	--	3
8	С Прайс-лист	Гидроизоляционная пленка URSA Silver 96D 1,5	16,4	2514,00	--	41230	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0158-14-4	Устройство контробрешетки	62,5	107,43	1,27	6714	79	1693	0,17	11
		м2		25,09	0,20	1568	12	107,1	--	--
10	Е0158-14-1	Устройство лобовой доски	82	222,05	3,72	18208	305	3824	0,29	24
		м2		42,95	0,59	3522	48	107,1	0,01	1
11	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,9	599,34	35,14	539	32	151	0,90	1
		м3		142,31	13,23	128	12	108	0,07	--
12	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обрешетка под кровлю	1230	21,41	1,14	26336	1399	7714	0,03	41
		м2		5,38	0,42	6620	523	108	--	3
13	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	50	568,05	1,55	28403	78	9468	1,12	56
		м2		176,21	0,59	8811	29	107,1	--	--
14	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока припокрытии кровли металлочерепицей	115	421,68	9,24	48493	1062	26559	1,33	153
		м		212,18	3,46	24400	398	107,1	0,02	2
15	Е0112-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных желобов	220	471,14	1,53	103651	336	12082	0,32	70
		м		50,72	0,56	11157	124	107,1	--	1
16	Е0112-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ограждение кровель перилами	170	547,69	3,11	93108	529	2236	0,07	12
		м		11,13	1,15	1892	196	107,1	0,01	1
17	С Прайс-лист	Снегозадержатель трубчатый С3Т Н150	128	739,00	--	94592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			629031	11548			876
			Тенге			137168	2996			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			629031				
	Материалы -		Тенге			281518				
	Всего заработная плата -		Тенге				140164			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			198798				
		Накладные расходы -	Тенге			150217				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22533			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			826003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							969
		Сметная заработная плата -	Тенге				162696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			826003				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							969
		Сметная заработная плата -	Тенге				162696			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА								
18	**Е0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Установка стропильных конструкций**	**0,533**	**21898,02**	**417,85**	**11672**	**223**	**2340**	**25,42**	**14**
		м3		**3907,13**	**157,50**	**2082**	**84**	**108**	**0,78**	**--**
19	**Е0110-49-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Укладка по фермам прогонов из досок**	**0,038**	**19668,85**	**388,98**	**747**	**15**	**115**	**15,18**	**1**
		м3		**2665,13**	**146,25**	**101**	**6**	**108**	**0,71**	**--**
20	**С11021-15**	**Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта**	**0,31**	**8200,00**	**--**	**2542**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
21	**Е0158-14-1**	**Устройство лобовой доски**	**0,2**	**222,05**	**3,72**	**44**	**1**	**9**	**0,29**	**--**
		м2		**42,95**	**0,59**	**9**	**--**	**107,1**	**0,01**	**--**
22	**Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**0,571**	**599,34**	**35,14**	**342**	**20**	**96**	**0,90**	**1**
		м3		**142,31**	**13,23**	**81**	**8**	**108**	**0,07**	**--**
23	**Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Огнезащита, обрешетка под кровлю**	**35,5**	**21,41**	**1,14**	**760**	**40**	**223**	**0,03**	**1**
		м2		**5,38**	**0,42**	**191**	**15**	**108**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**16108**	**299**			**16**
			Тенге			**2465**	**112**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16108				
	Материалы -		Тенге			10802				
	Всего заработная плата -		Тенге				2577			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2542				
		Накладные расходы -	Тенге			2783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				417			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1133				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				2994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				2994			
		РАЗДЕЛ 3. КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СМЕТА								
24	**Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Устройство кровельного покрытия из профилированного настила(прим)**	**1424,4806**	**1269,72**	**10,25**	**1808695**	**14601**	**220503**	**1,97**	**2801**
		м2		**313,89**	**3,85**	**447134**	**5484**	**48,72**	**0,02**	**27**
25	**Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Устройство кровельного покрытия из профилированного настила(прим)**	**32,098**	**1269,72**	**10,25**	**40756**	**329**	**10923**	**1,97**	**63**
		м2		**313,89**	**3,85**	**10075**	**124**	**107,1**	**0,02**	**1**
26	**Е010333-А15-1**	**Перевозка мусора строительного автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1**	**2,435**	**108,20**	**108,20**	**263**	**263**	**53**	--	--
		т		--	**21,64**	--	**53**	**100**	**0,45**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1849714**	**15193**			**2864**
			Тенге			**457209**	**5661**			**28**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1849714**				
	Материалы -		Тенге			**1377311**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**462870**			
		Накладные расходы -	Тенге			**231479**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**116**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**34722**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**124872**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2206064**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3009**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**497591**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2206064**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3009**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**497591**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2494853**	**27040**			**3756**
			Тенге			**596842**	**8769**			**47**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2494853**				
	Материалы -		Тенге			**1669632**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**605610**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**201340**				
		Накладные расходы -	Тенге			**384479**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**192**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**57672**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**172760**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3052092**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3995
		Сметная заработная плата -	Тенге				663282			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3052092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3995
		Сметная заработная плата -	Тенге				663282			
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			54938				
		Итого:	Тенге			3107029				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			31070				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			12428				
		Итого:	Тенге			3150528				
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,234	Тенге			7038279				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			140766				
		Итого:	Тенге			7179044				
		НДС 12%	Тенге			861485				
		Итого :	Тенге			8040529				

Заказчик:

КГУ "Средняя общеобразовательная школа №7 г.Аксу"

Директор _____ Баисова Г.Н.

Подрядчик:

ТОО "СК-Альтаир"

Директор _____ Токсамбаев К.Б.

Тех. надзор:

ИП "Третьяков А.Н."

Руководитель _____ Третьяков А.Н.