Договор № 25
о государственных закупках работ способом из одного источника

г. Семей **«15» июля 2014 года**

Коммунальное государственное учреждение " Достыкская основная общеобразовательная школа" государственного учреждения "Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской области", именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Сембаева Серикказы Оразалиновича действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖЫЛЫ КЫС», именуемое, в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Винтер Генрих Карлович, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании протокола итогов способом электронного конкурса № 701463-2 от 10.07.2014 года 18 ч.50 мин.00 сек. и п.2 ст. 28 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить работы "Текущий ремонт теплотрассы и котельной (замена котла)» (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать сметной документацией

1.3. Срок выполнения Работ устанавливается: с 18.07.2014г по 29.08.2014г

Срок выполнения работ: с 18.07.2014г по 29.08.2014г

Работы за свой риск и с использованием своих материалов.

2. Стоимость Работ и форма оплаты

2.1. Общая стоимость настоящего договора, составляет **4144000,00 (Четыре миллиона сто сорок четыре тысячи) тенге 00 тиын (далее – Цена договора). В. Т.ч. НДС-444000,00 (Четыреста сорок четыре тысячи) тенге 00 тиын.**

2.2. По администратору бюджетной программы 464 – «Отдел образования района (города областного значения)» по программе 003-«Образовательное обучение», по подпрограмме 015-за счет средств местного бюджета, по специфике 159 «Оплата прочих услуг и работ» – **4144000,00 (Четыре миллиона сто сорок четыре тысячи) тенге 00 тиын (далее – Цена договора). В т.ч. НДС-444000,00 (Четыреста сорок четыре тысячи) тенге 00 тиын.**

2.3. Источник финансирования – 1, вид бюджета -03

2.4 Форма оплаты – безналичный расчет.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата производится Заказчиком ежемесячно на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания. Сторонами актов выполненных работ формы №2В, справок формы №3-КС, оформленных по результатам промежуточных приемок Работ и предоставления счетов-фактур, по мере их предоставления Подрядчиком.

3.3. Окончательный расчет производится в течение 10 (десять) календарных дней с даты подписания Сторонами акта окончательной приемки объекта в эксплуатацию (акт приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию) и предоставления оригинала счета-фактуры, акта сверки взаиморасчетов по настоящему Договору.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. осуществлять контроль над качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов:

4.1.2. запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;

4.1.3. вносить изменения и дополнения в график выполнения Работ по согласованию с Подрядчиком.

4.1.4. проводить испытания для проверки качества выполненных Работ и материалов, используемых Подрядчиком для выполнения Работ.

4.1.5. в случае обнаружения допущенных отступлений от требований, установленных настоящим договором:

- остановить выполнение работ в целом или их части;
- комиссионно составить акт обнаружения допущенных отступлений;
- требовать устранения всех нарушений в течение 5 (пять) календарных дней.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. в течение 5 (пять) календарных дней с даты подписания настоящего договора передать Подрядчику утвержденную сметную документацию.

4.2.2.оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего договора;

4.2.3. в течение 3 (три) календарных дней с даты получения уведомления об окончании работ от рабочей комиссии назначить приемочную комиссию для приемки результатов Работ.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. сдать Работы досрочно;

4.3.2. в случае выполнения всех своих обязательств, установленных настоящим договором и представления счета-фактуры требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего договора;

4.3.3. представлять Заказчику акты выполненных работ по формам №2В, справку формы №3КС и счет-фактуру.

4.3.4. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание договора или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем, для выполнения настоящего договора. Указанная информация должна предоставляться конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо, для выполнения договорных обязательств.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1.Обеспечить ремонт объекта всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями настоящего договора, а также их транспортировку от места погрузки до объекта;

4.4.2. обеспечить на весь период ремонта свободный доступ ответственных лиц Заказчика на все участки Работ, в любое время;

4.4.3. обеспечить качественное и своевременное выполнение Работ, предусмотренных в Приложении 1 к настоящему договору, в соответствии с требованиями строительных норм и правил;

4.4.4. по требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие качество применяемых при выполнении Работ материалов;

4.4.5. обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности производства Работ на объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;

4.4.6. выполнить работы в соответствии с действующими нормативными документами (СНИП, СНИР, ГОСТ, ВСН и другие) и с условиями Заказчика, указанными в Приложении к договору.

4.4.7. обеспечить охрану возведенных конструкций, материалов, оборудования и нести все риски, связанные с их повреждением, до момента передачи объекта Заказчику;

4.4.8.содержать участок в чистоте, производить сбор и вывоз строительного мусора;

4.4.9. при проведении скрытых Работ письменно уведомить Заказчика в течение 3 (три) рабочих дней до начала проведения скрытых Работ;

4.4.10. предоставлять акт скрытых Работ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в течение 10 (десять) рабочих дней после окончания проведения скрытых Работ;

4.4.11. в течение 10 (десять) календарных дней или в иной срок, указанный Заказчиком, с даты получения письменного уведомления о выявлении недостатков Работ безвозмездно устранить их;

4.4.12. полностью отвечать за технику безопасности производства работ и противопожарной безопасности.

4.4.13. уведомить Заказчика об окончании выполнения Работ;

4.4.14. безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные в ходе приемки объекта актом приемки выполненных работ.

5. Гарантия качества выполненных Работ

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ не менее 2 (два) года, со дня подписания Заказчиком акта окончательной приемки объекта в эксплуатацию (акт приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию).

5.2. Подрядчик гарантирует, что:

5.2.1. для выполнения Работ будут использоваться материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;

5.2.2. Работы будут выполнены без дефектов, снижающих качество Работ до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки.

5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком.

6. Порядок приемки выполненных Работ

6.1. Заказчик в течение 10 (десять) календарных дней со дня получения уведомления об окончании Работ назначает приемочную комиссию по приемке выполненных работ и при отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ подписывает акт приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.

6.2. Датой завершения Работ считается дата утверждения акта рабочей комиссии о приемке объекта в эксплуатацию. Датой ввода объекта в эксплуатацию считается дата утверждения акта приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае несоблюдения сроков исполнения иных обязательств, установленных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% неисполненного или ненадлежащего исполненного обязательства. Государственное учреждение обеспечивает взыскание неустойки (штрафа, пени) в размере неисполнения или ненадлежащего исполненного обязательства по договору со стороны получателя денег, включая случаи нарушения срока исполнения обязательств по договору.

7.2.Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с причинением вреда имуществу Заказчика, имуществу, жизни и/или здоровью работников, а также третьих лиц в ходе исполнения настоящего договора.

7.3. Уплата пени и штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по настоящему договору.

7.4. Сумма пени и штрафа взыскивается с Исполнителя сверх начисленной суммы убытков.

7.5. В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Изменение сроков выполнения Работ по договору

8.1. Заказчик вправе продлить срок выполнения Работ, если в процессе выполнения Работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен уведомить Заказчика в течение 3 (три) календарных дней, с момента обнаружения дефекта.

8.2. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме.

9. Изменение условий и досрочное расторжение договора

9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или по инициативе одной из Сторон в одностороннем порядке.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору, если невозможность выполнения ими условий настоящего договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий.

10.2. В случае возникновения подобных обстоятельств Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана в течение 5 (пять) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону, а также в течение 10 (десять) календарных дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы предоставить другой Стороне документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченным органом.

10.3. В случае несоблюдения вышеуказанных условий, Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы ставят под угрозу возможность выполнения условий настоящего договора, Заказчик уведомляет Подрядчика о приостановке Работ. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке Работ обеспечивает консервацию объекта. Заказчик производит оплату Подрядчику стоимости объема Работ, выполненных до даты приостановки Работ, и продлевает срок выполнения Работ на период действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (два) календарных месяцев, Сторона, ссылающаяся на наступление таких обстоятельств, вправе досрочно расторгнуть договор, уведомив другую Сторону о досрочном расторжении договора.

10.6. В случае досрочного расторжения договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан передать Заказчику фактически выполненные на дату наступления

обстоятельств непреодолимой силы Работы. Заказчик обязан выплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных, документально подтвержденных на дату расторжения договора Работ.

10.7. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения результатов Работ, выполненных Подрядчиком, до их полного завершения и передачи объекта Заказчику.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его регистрации в органах Казначейства и действует до 31 декабря 2014 года, кроме условий предусмотренных разделом 5 настоящего договора.

11.2. Права и обязательства Сторон по настоящему договору не могут быть переданы третьим лицам.

11.3. Условия настоящего договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Сторонами, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

11.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства.

11.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей. Изменения и дополнения к настоящему договору, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

11.6. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по настоящему договору, должны быть составлены в письменной форме. Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично или курьерской почтой по адресу участвующей Стороны.

11.7. Уведомление о расторжении договора должно направляться заказным письмом с уведомлением Стороны, направившей уведомление о расторжении договора.

11.8. Правом, подлежащим применению к настоящему договору, является право Республики Казахстан.

11.9. Все споры и разногласия, связанные или вытекающие из настоящего договора, разрешаются в письменной форме. Неурегулированные споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11.10. Настоящий договор составлен в 2 (два) идентичных экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (один) экземпляру для каждой из Сторон.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик	Подрядчик
Коммунальное государственное учреждение " Достыкская основная общеобразовательная школа" государственного учреждения "Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской области",	**ТОО «ЖЫЛЫ КЫС»**
Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Семей, с. Достык	**г. Семей, ул. Космонавтов 1 «А» Восточно-Казахстанская область, Республика Казахстан, 071400**
БИН: 000140001417	**БИН 010440003397**
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК",	**БИК ABKZKZKX**
ИИК: KZ20070103KSN1827000,	**ИИК KZ39319T010000402483**
БИК: KKMFKZ2A	**АО « БТА Банк»**
	Тел.: 8 (7222) 53-72-07
Директор: _____ Сембаев С.О.	**Директор _____ Винтер Г.К.**
М. П.	**М.П.**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Текущий ремонт теплотрассы и котельной (замена котла) КГУ "Достыкская основная общеобразовательная школа "

Заказчик: **КГУ "Достыкская основная общеобразовательная школа " ГУ "Отдел образования г. Семей ВКО"**

Подрядчик: **ТОО «Жылы Кыс»**

Договор № 25 от 15 июля 2014 года.

Акт №1

выполненных работ от 24 июля 2014 г

Текущий ремонт теплотрассы и котельной (замена котла) КГУ "Достыкская основная общеобразовательная школа"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Котельная									
	1.1 Демонтажные работы									
1	Е65-33-1	Разборка обмуровки котлов	6,35	2709,3	259,05	17204	1645	18188	16,55	105
		м3 обмуровки		2450,25	40,5	15559	257	115	0,35	2
2	Е65-31-1	Демонтаж котла	1	2067,3	–	2067	–	2377	13,125	13
		котел		2067,3	–	2067	–	115	–	–
3	Е65-32-3	Демонтаж термометров	1	6,95	–	7	–	8	0,0441	–
		шт		6,95	–	7	–	115	–	–
4	Е65-32-2	Демонтаж манометров	1	3,65	–	4	–	5	0,0231	–
		шт		3,65	–	4	–	115	–	–
5	Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	4	309,45	7,95	1238	32	1393	1,91	8
		шт		301,5	1,26	1206	5	115	0,0108	–

6 Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм	4	309,45	7,95	1238	32	1393	1,91	8
	шт		301,5	1,26	1206	5	115	0,0108	–
7 Ц7-220-1 (ДМ	Демонтаж насосов kмат1=0;	1	8644	1309	8644	1309	6142	43	43
	комплект		7335	248	7335	248	81	1,447	1
8 Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 89 мм на сварке	11	165,84	1,99	1824	22	2077	0,7453	8
	м		163,85	0,32	1802	4	115	0,0027	–
1.2 Монтажные работы									
9 80-2-5(пл)	Котел КСТ - 0,37	1	327872		327872				
	шт								
10 9-2-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	10700		42800				
	шт								
11 8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	8	377		3016				
	шт								
12 9-2-40	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	4	13400		53600				
	шт								
13 8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	8	492		3936				
	шт								
14 10-2-2	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 20/30, подача 20 м3/ч, напор 30 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	1	25100		25100				
	шт								
15 30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-125	2,32	17900		41528				
	1000шт								
16 15-1-12	Кирпич шамотный	1,1	17500		19250				
	т								

Раздел 2 Теплотрасса

17	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	60	251,77	–	15106	–	15408	1,771	106
		м3 грунта		251,77	–	15106	–	102	–	–
18	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	25	51,33	4,89	1283	122	1312	0,336	8
		м2		46,44	0,83	1161	21	111	0,0086	–
19	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	25	11,07	0,04	277	1	307	0,0767	2
		м2		11,03	0,02	276	1	111	0,0001	–
20	Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытия теплотрассы ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	17	226,7	124,1	3854	2110	3005	0,612	10
		шт сборных конструкций		102,6	37,71	1744	641	126	0,15452	3
21	Е26-10-8 (ДМ	Разборка изоляции кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; кмат1=0;	11	306,96	90,13	3377	991	2480	1,04	11
		м трубопровода		216,83	33,75	2385	371	90	0,132	1
22	Е65-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 89 мм на сварке	170	165,84	1,99	28193	338	32095	0,7453	127
		м		163,85	0,32	27855	54	115	0,0027	–
23	1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	15,4985	2340		36266				
		м3								
		Всего прямые затраты				**637684**	**6602**			**449**
						77713	**1607**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				225496				
		оборудования, тенге				327872				
		Накладные расходы, тенге				86190				
		- заработная плата, тенге				12929				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				28428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25466				
		Всего				**749340**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				9272				

- сметная заработная плата, тенге	4265
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4215
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1686
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**764513**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1827186**
- материалы, тенге	538935
- оборудование, тенге	783614
- сметная заработная плата, тенге	244772
Налог (2 %)	36544
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1863730**
НДС (12 %)	223648
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2087378**

Заказчик: _____

Директор КГУ «Достыкская основная общеобразовательная школа" ГУ "Отдел образования г. Семей ВКО"
Сембаев С.О.
РК, ВКО, г. Семей, с. Достык
БИН 000140001417
ИИК KZ20070103KSN1827000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: _____

Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Текущий ремонт теплотрассы и котельной (замена котла) КГУ "Достыкская основная общеобразовательная школа "

Заказчик: КГУ "Достыкская основная общеобразовательная школа " ГУ "Отдел образования г. Семей ВКО"

Подрядчик: ТОО «Жылы Кыс»

Договор № 25 от 15 июля 2014 года.

Акт № 2

выполненных работ от 14 августа 2014 г

Текущий ремонт теплотрассы и котельной (замена котла) КГУ "Достыкская основная общеобразовательная школа"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Котельная								
		1.2 Монтажные работы								
9	Е18-2-3	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч) ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	19401,02	3465,24	19401	3465	15684	70,8331	71
		котел		12339,53	1297,8	12340	1298	115	6,3345	6
10	Е9-48-3	Электродуговая сварка при монтаже котла прим.	0,5	11460,16	4166,63	5730	2083	2756	34,27	17
		т		6805,13	–	3403	–	81	–	–
11	Е9-50-1	Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм	5	757,49	73,15	3787	366	2744	3,0245	15
		м шва		649,46	28,13	3247	141	81	0,1375	1

12	Е9-51-2								
	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами, толщина металла до 10 мм	5	1257,47	303,24	6287	1516	3653	3,2545	16
	м шва		786,6	115,31	3933	577	81	0,5625	3
14	Е16-11-4								
	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб диаметром до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	11	1707,64	24,91	18784	274	2091	0,88601	10
	м трубопровода		155,92	9,33	1715	103	115	0,04558	1
15	Е16-15-3								
	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	1000,45	116,04	4002	464	2639	3,0797	12
	шт		530,36	43,45	2121	174	115	0,206	1
18	Е16-15-4								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	4	2236,89	200,32	8948	801	5875	7,16623	29
	шт		1201,97	75,32	4808	301	115	0,3605	1
21	Ц7-220-1								
	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	12211,32	1348,27	12211	1348	6326	44,29	44
	комплект		7555,05	255,44	7555	255	81	1,49041	1
23	Е45-13-2								
	Обмуровка котла керамическим и огнеупорным кирпичом	6,35	3783,13	324,51	24023	2061	20792	14,835	94
	м3 кладки		3027,38	120,94	19224	768	104	0,5875	4

26 Е45-22-1	Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором огнеупорным (состав ОРГРЭС)	26	1419,25	21,16	36901	550	6861	1,265	33
	м2 покрываемой поверхности		245,81	7,94	6391	206	104	0,03875	1
27 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	26	19,52	0,15	508	4	392	0,1058	3
	м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	411	2	95	0,00025	–
28 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	1886,62	2,02	1887	2	55	0,26059	–
	комплект		47,97	–	48	–	115	–	–
29 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1	72,96	–	73	–	74	0,3672	–
	комплект		63,96	–	64	–	115	–	–
30 12-5-4	Термометры прямые в оправе	1	1099		1099				
	шт								
31 Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	11	13,1	–	144	–	160	0,05934	1
	м трубопровода		12,66	–	139	–	115	–	–
32 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	5,28	109,76	0,09	580	–	348	0,42435	2
	м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	366	–	95	0,00013	–
33 Е26-10-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ при толщине изоляционного слоя 60 мм	11	398,02	90,13	4378	991	2480	1,196	13
	м трубопровода								

			216,83	33,75	2385	371	90	0,165	2
34 1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	1,1	2340		2574				
	м3								
35 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,428	27,1	27,1	12	12	7	–	–
	т								
			–	18,97	–	8	90	0,03984	–
36 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	0,428	108,2	108,2	46	46	8	–	–
	т								
			–	21,64	–	9	90	0,04544	–

Раздел 2 Теплотрасса

2.0 Подраздел без наименования

43 Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм kэкс1=1,492;	170	1012,53	34	172130	5780	31246	0,83375	142
	м трубопровода								
			150,08	9,74	25514	1656	115	0,0475	8
44 8-10-78	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 80, 89х3,5 мм	24	321		7704				
	шт								
45 Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	81,6	162,41	0,07	13253	6	9262	0,741	60
	м2								
			119,45	0,02	9747	2	95	0,0001	–
46 Е26-10-8	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ при толщине изоляционного слоя 60 мм	170	398,02	90,13	67663	15322	38339	1,196	203
	м трубопровода								
			216,83	33,75	36861	5738	90	0,165	28
47 1-3-156	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50	1,5015	2340		3514				
	м3								
48 Е7-3-4	Укладка плит перекрытия теплотрассы	17	2004,66	387,82	34079	6593	8843	1,7595	30
	шт сборных конструкций								
			294,98	117,84	5015	2003	126	0,48288	8

49 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	60	154,22	–	9253	–	9438	1,1178	67
	м3 грунта		154,22	–	9253	–	102	–	–
50 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	60	25,23	5,65	1514	339	1022	0,1242	7
	м3 уплотненного грунта		19,58	–	1175	–	87	–	–
51 Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	25	274,47	3,23	6862	81	1678	0,3703	9
	м2 пола		59,26	1,21	1482	30	111	0,00588	–
52 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	25	1551,87	10,68	38797	267	2876	0,62905	16
	м2 покрытия		99,62	4	2491	100	111	0,0195	–
53 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	25	180,18	2,35	4505	59	2160	0,53705	13
	м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	2251	23	95	0,00438	–
	Всего прямые затраты				**510649**	**42430**			**907**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**161939** 306279	**13765**			**65**
	Накладные расходы, тенге				175270				
	- заработная плата, тенге				26671				
	- трудоемкость, чел-ч				89				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41155				
	Всего				**727074**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				15996				
	- сметная заработная плата, тенге				7385				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				45				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7271				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2908				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**753249**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**1800265**
- материалы, тенге	732007
- сметная заработная плата, тенге	525745
Налог (2 %)	36005
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1836270**
НДС (12 %)	220352
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2056622**

Заказчик: _____

Директор КГУ «Достыкская основная общеобразовательная школа" ГУ "Отдел образования г. Семей ВКО"
Сембаев С.О.
РК, ВКО, г. Семей, с. Достык
БИН 000140001417
ИИК KZ20070103KSN1827000
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: _____

Директор ТОО «Жылы Кыс»
Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Технадзор: _____

Директор ТОО "НПФ Проект ТехЭксперт"
Корзников М.В.