Договор№20
о государственных закупках
на замену и текущий ремонт котлов колледжа

с. Кенгирбай би « 28» апреля 2014г.

КГУ «Абайский колледж»управления образования Восточно-Казахстанской области именуемый в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Имаханов.Ерлан. Молдагалиұлы действующего на основании Устава (Положения) № 70-1917-19-ГУ от 18.06.2012г, с одной стороны и Товарищество с органиченной ответственностью «Жылы кыс» именуемое в дальнейшем **«Поставщик»** ,в лице директора Винтер Генрих Карлович действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) по статье 32 пункт 2 государственных закупок одного источника , заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Закон) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет договора.

Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства выполнить замену и текущий ремонт котлов колледжа с оплатой за сметную документацию (далее – Работа). Поставщик выполняет работу качественно и в полном объёме на сумму в размере4145648-00 (Четыре миллиона сто сорок пять тысяч шестьсот сорок восемь) тенге 00 тиын, без учета налога на добавленную стоимость (НДС-12%) (далее-цена Договора).

Поставщик является плательщиком НДС. Сумма НДС составляет 497478-00 (Четыреста девяносто семь тысяч четыреста семьдесят восемь) тенге 00 тиын.

Код бюджетный классификации 261024015159

Администратор 261-управления образования области

Программа 024-подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

Подпрограмма 015-За счет средств местного бюджета

Специфика 159- оплата прочих услуг и работ

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) « Подрядчик» - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках

4) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

3) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на проводение ремонтно-строительных работ.

5) «Срок продолжительности ремонта» означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить ремонт Объекта;

6) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

7) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) сметная документация;

4. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.У потенциального поставщика должно быть:

Наличие - опыта и стожа работы в данном виде деятельности не менее 5-и лет

Наличие - специалистов, обладающих уровнем профессиональной квалификации;

Наличие - сертифицированной системы менеджмента качества в соответствии с требованиями государственных стандартов;

Наличие - казахстанское содержание.

-Наличие Производственной базы

-Наличие лицензии на изготовления и монтажа котлов

-Сертификация происхождения котлов и товаров.

-Наличие автопарка

-Наличие отзывов

5. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок.

7. Заказчик передает Подрядчику сметную документацию к замене текущему ремонту котлов.

8. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

9. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

10. Заказчик, всегда имеет доступ к Участку, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

11. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

15. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

16. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу. Если после проверки окажется, что проверенная работа дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ.

17. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

18. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

19. Форма оплаты: безналичный расчет.

30% Предоплата предусмотрена. Окончательная оплата до 15.мая 2014 года.

20. Необходимые документы, предшествующие оплате:

- счет-фактура;

- акт выполненных работ.

21. Срок выполнения работ: **до 10 мая 2014 года**

23. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы, поставляемые по договору, будут хорошего качества, соответствовать ГОСТам, сметной документации к замене и текущему ремонту котлов и требованиям Заказчика изложенных в объявлении на веб-портале государственных закупок № 684971. Работа должна быть выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной.

24. Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на выполненные работы сроком на 1 (один) год.

25. Заказчик, в одностороннем порядке, может расторгнуть Договор, если Подрядчиком будет совершено существенное нарушение условий Договора, качество выполняемых работ не будет соответствовать требованиям ГОСТа и проектно-сметной документации к замене и текущему ремонту котлов.

26. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

27. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект.

28. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

29. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, уведомляет Заказчика об окончании работы. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Комиссия).

30. Комиссия проводится с участием Подрядчика.

31. Дата Акта Комиссии считается датой завершения работ.

32. Комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора.

33.Если установления обязанности заказчика по обеспечению взыскания неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки, либо взыскания неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 процентов к сумме ненадлежащее исполненного обязательства за каждый день просрочки .

34. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить казахстанское содержание.

35. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства.

36. Договор действует до 31 декабря 2014года.

Юридические адреса сторон

«Покупатель»	«Продавец»
КГУ «Абайский колледж»	ТОО «Жылы кыс»
управления образования ВКО	
БИН 090140002392	БИН 010440003397
ИИК KZ48070102KSN1801000	ИИК KZ39319T010000402483
БИК KKMFKZ2A	БИК ABKZKZKX
ГУ Абайское РУК ДК по ВКО	АО «БТА Банк»
КК МФ РК	Кбе 17
Код 2611600	
Директор Е. Имаханов	Директор Г. Винтер

Акт № 1 от 14 мая 2014 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"**

Заказчик: **КГУ "Абайский колледж" управления образования ВКО**

Основание: **Договор о государственных закупках работ № 20 от 28 апреля 2014 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена и текущий ремонт котлов КГУ "Абайский колледж" управления образования ВКО	1	услуга	4 395 710,00	4 395 710,00

Итого: 4 395 710,00
В том числе НДС 470 968,93

Всего оказано услуг 1, на сумму 4 395 710,00 KZT
Четыре миллиона триста девяносто пять тысяч семьсот десять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН: 010440003397
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

ИИК: KZ39319T010000402483
АО "БТА Банк"
БИК: ABKZKZKX

МП Директор (должность)
Винтер Г.К. (ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Абайский колледж" управления образования ВКО

БИН: 090140002392
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Кенгирбай би а.

ИИК: KZ48070102KSN1801000
ГУ Абайское РУК ДК по ВКО КК МФ РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП Директор (должность)
Имаханов Е.М. (ФИО, подпись)

Акт № 2 от 27 мая 2014 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"**

Заказчик: **КГУ "Абайский колледж" управления образования ВКО**

Основание: **Договор о государственных закупках работ № 20 от 28 апреля 2014 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Замена и текущий ремонт котлов КГУ "Абайский колледж" управления образования ВКО	1	услуга	247 416,00	247 416,00

Итого: 247 416,00
В том числе НДС 26 508,86

Всего оказано услуг 1, на сумму 247 416,00 KZT
Двести сорок семь тысяч четыреста шестнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН: 010440003397
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

ИИК: KZ39319T010000402483
АО "БТА Банк"
БИК: ABKZKZKX

МП **Директор**
(должность)
Винтер Г.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Абайский колледж" управления образования ВКО

БИН: 090140002392
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Абайский район, Кенгирбай би а.

ИИК: KZ48070102KSN1801000
ГУ Абайское РУК ДК по ВКО КК МФ РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП **Директор**
(должность)
Имаханов Е.М.
(ФИО, подпись)

Форма 2В

Наименование объекта: Замена и текущий ремонт котлов КГУ "Абайский колледж" Управления образования ВКО с. Кенгирбай би, Абайский район ВКО

Наименование стройки: Замена и текущий ремонт котлов КГУ "Абайский колледж" Управления образования ВКО с. Кенгирбай би, Абайский район ВКО

Заказчик: КГУ "Абайский колледж" управления образования ВКО

Подрядчик: ТОО "Жылы кыс"

Договор о государственных закупках работ № 20 от 28.04.2014 г.

Акт № 1
выполненных работ от 14 мая 2014 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж оборудования								
1	Е65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	2	2067,3	–	4135	–	4755	13,125	26
		котел		2067,3	–	4135	–	115	–	–
2	Е8-39-3 (ДМ)	Разборка обмуровки котлов ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,38; кмат1=0;	7,15	1883,57	331,07	13468	2367	12317	9,568	68
		м3 кладки (без вычета пустот)		1552,5	72,68	11100	520	106	0,75	5
3	Е18-2-3 (ДМ)	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; ктрр2=2,5; кзпр2=1,25;	2	6285,33	1076,58	12571	2153	12908	59,8	120
		котел		5208,75	403,2	10418	806	115	1,968	4
4	Е8-6-9 (ДМ)	Разболрка стен фундаментов и каналов боровов из кирпича керамического ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	6,3	1139,09	296,6	7176	1869	6363	5,474	34
		м3 кладки								

			842,49	110,25	5308	695	106	0,54	3
5	Е9-4-1 (ДМ) Демонтаж газоходов из тонколистовой стали массой до 0,1 т ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	0,05	10160,78	2408,63	508	120	337	45,678	2
	т конструкций								
			7752,15	558,14	388	28	81	2,65	–
6	Е20-31-1 (ДМ Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	491,5	18,5	983	37	1104	2,76	6
	вентилятор								
			473	6,75	946	14	115	0,035	–
7	Е18-13-1 (ДМ Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т КМ 65-50-160 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	2	1080,6	60,09	2161	120	2399	5,98	12
	насос								
			1020,51	22,5	2041	45	115	0,11	–
8	Е9-34-1 (ДМ) Демонтаж опорных конструкций для крепления вентиляторов поддува и насосов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	0,05	6870,94	1095,64	344	55	237	33,856	2
	т конструкций								
			5775,3	50,63	289	3	81	0,245	–
9	Е65-1-3 Разборка трубопроводов обвязки котлов и насосов из труб водогазопроводных д- 50 мм	5	116,9	1,81	585	9	662	0,754	4
	м								
			115,09	0,29	575	1	115	0,0026	–
10	Е65-18-5 Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм на сварке	12	165,84	1,99	1990	24	2266	0,7453	9
	м								
			163,85	0,32	1966	4	115	0,0027	–
11	Е65-3-4 Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	4	309,45	7,95	1238	32	1393	1,91	8
	шт								
			301,5	1,26	1206	5	115	0,0108	–
12	Е65-3-4 Демонтаж задвижек, клапанов обратных фланцевых д- 50 мм	5	309,45	7,95	1547	40	1741	1,91	10
	шт								
			301,5	1,26	1508	6	115	0,0108	–
13	Е65-32-2 Демонтаж манометров	2	3,65	–	7	–	8	0,0231	–
	шт								
			3,65	–	7	–	115	–	–

14	Е65-32-3	Демонтаж термометров	2	6,95	–	14	–	16	0,0441	–
		шт								
				6,95	–	14	–	115	–	–
15	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,5	27,1	27,1	14	14	8	–	–
		т								
				–	18,97	–	9	90	0,03984	–
16	П8-5-1	Перевозка грузов (мусора строительного) автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	0,5	45	45	23	23	5	–	–
		т								
				–	9	–	5	90	0,0189	–

Раздел 2 Установка котлов

17	Е8-6-9	Кладка стен фундаментов и каналов из кирпича керамического	4,1	9035,16	370,75	37044	1520	5176	6,8425	28
		м3 кладки								
				1053,11	137,81	4318	565	106	0,675	3
18	Е18-2-3	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	2	19401,02	3465,24	38802	6930	31366	70,8331	142
		котел								
				12339,53	1297,8	24679	2596	115	6,3345	13
19	80-1-3Прайс	Котел стальной водогрейный КСТ - 0,4 Гкал/час	2	383994,24		767988				
		шт								
20	Е8-39-3	Кладка необлицованных и неоштукатуренных отопительных печей с топкой под уголь (Обмуровка)	7,15	16334,09	514,24	116789	3677	16158	11,96	86
		м3 кладки (без вычета пустот)								
				1940,63	191,25	13876	1367	106	0,9375	7
21	Е9-61-14 (М3	Монтаж колосников с балками, топочных и зольных дверец kмат1=0;	0,68	8918,26	2009,63	6064	1367	4060	38,41	26
		т конструкций								
				6908,63	462,1	4698	314	81	2,15	1
22	Е45-22-1	Уплотнительная обмазка поверхности котлов глиной	52	348,31	21,16	18112	1100	13723	1,265	66
		м2 покрываемой поверхности								
				245,81	7,94	12782	413	104	0,03875	2
23	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен обмуровки котлов цементно-известковым или цементным раствором	52	277,73	4,23	14442	220	6692	0,7475	39
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			134,55	0,9	6997	47	95	0,06313	3
24	Е8-6-9	Кладка стен котловых боровов 300х800х500 мм (2 шт) и внутренних боровов 800х600х3000 мм (передняя стенка) из кирпича керамического (в один кирпич)	2,2	9035,16	370,75	19877	816	2777	6,8425	15
		м3 кладки								
				1053,11	137,81	2317	303	106	0,675	1
25	Е20-13-16	Установка котловых шиберов 350х850 мм, из листовой стали 3,9 мм, периметром 2400 мм	4	5235,03	69,75	20940	279	5108	6,59295	26
		клапан								
				1084,03	26,58	4336	106	115	0,13125	1
26	Е7-61-1	Устройство перекрытия каналов котловых боровов (300х800х500 мм - 4 штук) и внутренних боровов (800х600х3000х2 мм) из кирпича керамического	0,7	22799,03	705,54	15959	494	790	3,8295	3
		м3 сборных конструкций								
				652,05	244,35	456	171	126	0,94163	1
27	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен внутренних боровов цементно-известковым или цементным раствором	14	277,73	4,23	3888	59	1802	0,7475	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				134,55	0,9	1884	13	95	0,06313	1
28	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления вентиляторов поддува внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,03	19786,84	2739,11	594	82	354	84,64	3
		т конструкций								
				14438,25	126,56	433	4	81	0,6125	–
29	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,03	114900		3447				
		т								
30	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т, ВЦ 14-46 № 2,5	2	29968,23	46,24	59936	92	2759	6,9	14
		вентилятор								
				1182,49	16,88	2365	34	115	0,0875	–
31	Е9-62-1	Изготовление листовых конструкций газоходов размером 150х150х1150(х2) из листовой стали 3,9 мм	0,05	39120,33	17950,75	1956	898	921	105,57	5
		т конструкций								
				19002,6	3737,58	950	187	81	12,775	1
32	Ц6-264-1	Монтаж газоходов размером 150х150х1150(х4) из листовой стали толщиной 3,9 мм (применительно)	0,05	27599	14910	1380	746	542	60	3
		т								

			11000	2385	550	119	81	13,939	1
Раздел 3 Установка насосов									
33	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления вентиляторов поддува внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т							
		т конструкций	0,02	19786,84	2739,11	396	55	237	84,64	2
				14438,25	126,56	289	3	81	0,6125	–
34	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков							
		т	0,02	114900		2298			
35	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т КМ 65-50-160							
		насос	2	48686,49	150,21	97373	300	5998	14,95	30
				2551,28	56,25	5103	113	115	0,275	1
Раздел 4 Монтаж трубопроводов									
36	Е16-11-4	Прокладка трубопроводов обвязки котлов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм							
		м трубопровода	12	1707,64	24,91	20492	299	2280	0,88601	11
				155,92	9,33	1871	112	115	0,04558	1
37	Е16-27-8 (М3	Врезка котлов в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 100 мм kмат1=0;							
		врезка	4	1508,35	139,56	6033	558	6542	7,659	31
				1368,79	53,44	5475	214	115	0,25	1
38	8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм							
		шт	4	401		1604			
39	Е16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм							
		шт	1	13944,45	116,04	13944	116	659	3,0797	3
				530,36	43,45	530	43	115	0,206	–
40	Е18-22-2	Установка манометров "Энко" с обратным клапаном д- 15 мм							
		комплект	2	1067,17	1,96	2134	4	107	0,253	1
				46,58	–	93	–	115	–	–
41	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых							
		комплект	2	612,1	–	1224	–	143	0,3565	1
				62,1	–	124	–	115	–	–

42	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов и насосов из стальных электросварных труб диаметром до 50 мм	5	857,21	13,56	4286	68	645	0,5958	3
		м трубопровода		107,14	5,07	536	25	115	0,02485	–
43	Е16-27-6 (М3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов обвязки насосов д- 50 мм kмат1=0;	2	1276,25	82,27	2553	165	2820	6,68058	13
		врезка		1193,98	31,87	2388	64	115	0,1545	–
44	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	4	227		908				
		шт								
45	Е16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	5301,66	50,52	10603	101	739	1,74122	3
		шт		301,16	20,28	602	41	115	0,09013	–
46	Е16-15-1	Установка кранов шаровых проходных на трубопроводах из стальных труб д- 20 мм	2	1757,43	50,52	3515	101	739	1,74122	3
		шт		301,16	20,28	602	41	115	0,09013	–
47	Е18-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм	1	2044,24	47,62	2044	48	286	1,3148	1
		шт		231,87	17,38	232	17	115	0,09013	–
		Всего прямые затраты				**1343389**	**26958**			**869**
						138387	**9053**			**50**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				410059				
		оборудования, тенге				767988				
		Накладные расходы, тенге				159942				
		- заработная плата, тенге				23991				
		- трудоемкость, чел-ч				80				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				246886				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61283				
		Всего				**1564614**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	17526
- сметная заработная плата, тенге	8062
- нормативная трудоемкость, чел-ч	49
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7966
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3187
Транспортные расходы (1,9 %)	30851
Командировочные расходы (1,014/8*775)	98231
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1722375**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3847786**
Налог (2 %)	76955
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3924741**
НДС (12 %)	470969
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4395710**

Заказчик:_____
Директор Имаханов Е.М.
КГУ "Абайский колледж" УО ВКО

ВКО, Абайский район, с. Кенгирбай би
БИН 090140002392
ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ Абайское РУК ДК по ВКО КК МФ РК
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:_____
Директор Винтер Г.К.
ТОО "Жылы Кыс"

ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

ТОО "Жылы Кыс" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Замена и текущий ремонт котлов КГУ "Абайский колледж" Управления образования ВКО с. Кенгирбай би, Абайский район ВКО

Наименование стройки: Замена и текущий ремонт котлов КГУ "Абайский колледж" Управления образования ВКО с. Кенгирбай би, Абайский район ВКО

Заказчик: КГУ "Абайский колледж" управления образования ВКО

Подрядчик: ТОО "Жылы кыс"

Договор о государственных закупках работ № 20 от 28.04.2014 г.

Акт № 2

выполненных работ от " 27 " мая 2014 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Монтаж трубопроводов									
1	Е16-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм / шт	3	13944,45	116,04	41833	348	1979	3,0797	9
				530,36	43,45	1591	130	115	0,206	1
2	Е16-15-2	Установка задвижек, вентилей фланцевых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм / *шт*	2	5391,66	50,52	10783	101	739	1,74122	3
				301,16	20,28	602	41	115	0,09013	–
3	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм / *м трубопровода*	5	12,96	–	65	–	72	0,05934	–
				12,66	–	63	–	115	–	–
4	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм / *м трубопровода*	12	12,73	–	153	–	169	0,05762	1
				12,29	–	147	–	115	–	–

Всего прямые затраты	**52834**	**449**	**13**
	2403	**171**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	49981		
Накладные расходы, тенге	2959		
- заработная плата, тенге	444		
- трудоемкость, чел-ч	1		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3348		
Всего	**59141**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1301		
- сметная заработная плата, тенге	598		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	591		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	237		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**61270**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**136882**		
- материалы, тенге	111658		
- сметная заработная плата, тенге	9928		
Налог (2 %)	2738		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**139620**		
Проектно-изыскательские работы	81287		
Итого с проектно-изыскательскими работами	220907		
НДС (12 %)	26509		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**247416**		

Заказчик:_____
Директор Имаханов Е.М.
КГУ "Абайский колледж" УО ВКО

ВКО, Абайский район, с. Кенгирбай би
БИН 090140002392
ИИК KZ48070102KSN1801000
ГУ Абайское РУК ДК по ВКО КК МФ РК
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:_____
Директор Винтер Г.К.
ТОО "Жылы Кыс"

ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX