Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-03-10 № 46 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Исманов Бейбут Каиркешевич тұлғасындағы "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргынын негізінде әрекет ететін, Директоры Мовсесян Мисак Албертович тұлғасындағы "МГА-Дорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-03-10 № 46 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 43 бабы 17 тармағымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Жылдар бойынша қаржыландыру өзгермейтін жағдайда көпжылдық шартты ұзарту

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Шарттың 4.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде ағымдағы қаржы жылына Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасы енгізілсін. Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатқа тең. Мемлекеттік сатып алу веб-порталына растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, БСК KKMFKZ2A, KZ670705022683251001 банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: мемлекеттік сатып алу веб-порталында оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 22-қосымшасына сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде. Мемлекеттік сатып алу веб-порталында оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі; Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БСН 010740001669
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070102KSN4801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 33-86-95
Басшысы Исманов Бейбут Каиркешевич

Өнім беруші:
"МГА-Дорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Гаражная, нет данных
БСН/ЖСН 100240015095
БСК KZKOKZKX
ЖСК KZ49926170118Z783004
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ
Тел.: 8-71535-23184, 23145
Директоры Мовсесян Мисак Албертович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1413137-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Ғ. Мүсірепов ауданының облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау						
8828796-ОИ2	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по содержанию автомобильных дорог	Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары	Ғ. Мүсірепов ауданының облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау	Жұмыс	1	2 000 000.00	қаңтар-желтоқсан	қаңтар-желтоқсан	Солтүстік қазақстан облысы, ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а.о., Новоишим а. СҚО, Ғ. Мүсірепов ауданы, Новоишимское селосы (1)	0	2 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8828796-ОИ2	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по содержанию автомобильных дорог	Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары	Ғ. Мүсірепов ауданының облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау	Жұмыс	1	4 483 689.28	қаңтар-желтоқсан	қаңтар-желтоқсан	Солтүстік қазақстан облысы, ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а.о., Новоишим а. СҚО, Ғ. Мүсірепов ауданы, Новоишимское селосы (1)	0	4 483 689.28
8828796-ОИ2	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по содержанию автомобильных дорог	Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары	Ғ. Мүсірепов ауданының облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау	Жұмыс	1	141 548 146.88	қаңтар-желтоқсан	қаңтар-желтоқсан	Солтүстік қазақстан облысы, ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а.о., Новоишим а. СҚО, Ғ. Мүсірепов ауданы, Новоишимское селосы (1)	0	47 110 801.92
8828796-ОИ2	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по содержанию автомобильных дорог	Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары	Ғ. Мүсірепов ауданының облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау	Жұмыс	1	141 548 146.88	қаңтар-желтоқсан	қаңтар-желтоқсан	Солтүстік қазақстан облысы, ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а.о., Новоишим а. СҚО, Ғ. Мүсірепов ауданы, Новоишимское селосы (1)	0	50 408 557.92

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8828796-ОИ2	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по содержанию автомобильных дорог	Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары	Ғ. Мүсірепов ауданының облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау	Жұмыс	1	141 548 146.88	қаңтар-желтоқсан	қаңтар-желтоқсан	Солтүстік қазақстан облысы, ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а.о., Новоишим а. СҚО, Ғ. Мүсірепов ауданы, Новоишимское селосы (1)	0	44 028 787.04

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 46 от 2017-03-10

Северо-Казахстанская область №3

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исманов Бейбут Каиркешевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мовсесян Мисак Албертович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 46 от 2017-03-10 (далее – Договор), в соответствии с пунктом 17 статьи 43 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Продление многолетнего договора при неизменности финансирования по годам

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 пункта 4.1 Договора изложить в следующей редакции: в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. В виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ670705022683251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам

осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БИН 010740001669
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070102KSN4801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 33-86-95
Руководитель Исманов Бейбут Каиркешевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Гаражная, нет данных
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100240015095
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ49926170118Z783004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Тел.: 8-71535-23184, 23145
Директор Мовсесян Мисак Албертович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1413137-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Г. Мусрепова						
8828796-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Г. Мусрепова	Работа	1	2 000 000.00	январь-декабрь	январь-декабрь	Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское СКО, район Г. Мусрепова, село Новоишимское (1)	0	2 000 000.00
8828796-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Г. Мусрепова	Работа	1	4 483 689.28	январь-декабрь	январь-декабрь	Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское СКО, район Г. Мусрепова, село Новоишимское (1)	0	4 483 689.28

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8828796-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Г. Мусрепова	Работа	1	141 548 146.88	январь-декабрь	январь-декабрь	Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское СКО, район Г. Мусрепова, село Новоишимское (1)	0	47 110 801.92
8828796-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Г. Мусрепова	Работа	1	141 548 146.88	январь-декабрь	январь-декабрь	Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское СКО, район Г. Мусрепова, село Новоишимское (1)	0	50 408 557.92
8828796-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Г. Мусрепова	Работа	1	141 548 146.88	январь-декабрь	январь-декабрь	Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское СКО, район Г. Мусрепова, село Новоишимское (1)	0	44 028 787.04

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-03-10 № 46 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №4 2018-01-25

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Исманов Бейбут Каиркешевич тұлғасындағы "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргынын негізінде әрекет ететін, Директоры Мовсесян Мисак Албертович тұлғасындағы "МГА-Дорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-03-10 № 46 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 158 031 836.16 (жүз елу сегіз миллион отыз бір мың сегіз жүз отыз алты тенге он алты тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "148 031 836.16 (жүз қырық сегіз миллион отыз бір мың сегіз жүз отыз алты тенге он алты тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "158 031 836.16 (жүз елу сегіз миллион отыз бір мың сегіз жүз отыз алты тенге он алты тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 15 860 553.87 тенге (он бес миллион сегіз жүз алпыс мың бес жүз елу үш тенге сексен жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 16 931 982.44 тенге (он алты миллион тоғыз жүз отыз бір мың тоғыз жүз сексен екі тенге қырық төрт тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бюджеттік бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 50 512 476.32 (елу миллион бес жүз он екі мың төрт жүз жетпіс алты тенге отыз екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бюджеттік бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 57 110 801.92 (елу жеті миллион жүз он мың сегіз жүз бір тенге тоқсан екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету бюджеттік бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша - 50 408 557.92 (елу миллион төрт жүз сегіз мың бес жүз елу жеті тенге тоқсан екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тіркеуге жатады.»

3) Шарттың 4.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде ағымдағы қаржы жылына Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасы енгізілсін. Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» ҚР 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңының 7-бабы 1-тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатқа тең. Мемлекеттік сатып алу веб-порталына растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, БСК KKMFKZ2A, KZ670705022683251001 банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: мемлекеттік сатып алу веб-порталында оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 22-қосымшасына сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде. Мемлекеттік сатып алу веб-порталында оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі; Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БСН 010740001669
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ92070102KSN4801000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 33-86-95
Басшысы Исманов Бейбут Каиркешевич

Өнім беруші:
"МГА-Дорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Гаражная, нет данных
БСН/ЖСН 100240015095
БСК KZKOKZKX
ЖСК KZ49926170118Z783004
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ
Тел.: 8-71535-23184, 23145
Директоры Мовсесян Мисак Албертович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2018-01-25 16:13:30
Исманов Бейбут Каиркешевич
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

2018-01-25 17:04:42
Мовсесян Мисак Албертович
"МГА-Дорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1413137-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						Ғ. Мүсірепов ауданының облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау						
8828796-ОИ2	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по содержанию автомобильных дорог	Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары	Ғ. Мүсірепов ауданының облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау	Жұмыс	1	10 000 000.00	қаңтар-желтоқсан	қаңтар-желтоқсан	Солтүстік қазақстан облысы, ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а.о., Новоишим а. СҚО, Ғ. Мүсірепов ауданы, Новоишимское селосы (1)	0	10 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8828796-ОИ2	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по содержанию автомобильных дорог	Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары	Ғ. Мүсірепов ауданының облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау	Жұмыс	1	141 548 146.88	қаңтар-желтоқсан	қаңтар-желтоқсан	Солтүстік қазақстан облысы, ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а.о., Новоишим а. СҚО, Ғ. Мүсірепов ауданы, Новоишимское селосы (1)	0	47 110 801.92
8828796-ОИ2	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по содержанию автомобильных дорог	Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары	Ғ. Мүсірепов ауданының облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау	Жұмыс	1	141 548 146.88	қаңтар-желтоқсан	қаңтар-желтоқсан	Солтүстік қазақстан облысы, ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а.о., Новоишим а. СҚО, Ғ. Мүсірепов ауданы, Новоишимское селосы (1)	0	50 408 557.92
8828796-ОИ2	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по содержанию автомобильных дорог	Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары	Ғ. Мүсірепов ауданының облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау	Жұмыс	1	141 548 146.88	қаңтар-желтоқсан	қаңтар-желтоқсан	Солтүстік қазақстан облысы, ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а.о., Новоишим а. СҚО, Ғ. Мүсірепов ауданы, Новоишимское селосы (1)	0	44 028 787.04

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8828796-ОИ2	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по содержанию автомобильных дорог	Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары	Ғ. Мүсірепов ауданының облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау	Жұмыс	1	2 000 000.00	қаңтар-желтоқсан	қаңтар-желтоқсан	Солтүстік қазақстан облысы, ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а.о., Новоишим а. СҚО, Ғ. Мүсірепов ауданы, Новоишимское селосы (1)	0	2 000 000.00
8828796-ОИ2	"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по содержанию автомобильных дорог	Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары	Ғ. Мүсірепов ауданының облыстық маңызы бар автожолдарды ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау	Жұмыс	1	4 483 689.28	қаңтар-желтоқсан	қаңтар-желтоқсан	Солтүстік қазақстан облысы, ғабит Мүсірепов атын.ауданы, Новоишим а.о., Новоишим а. СҚО, Ғ. Мүсірепов ауданы, Новоишимское селосы (1)	0	4 483 689.28

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 46 от 2017-03-10

Северо-Казахстанская область №4 2018-01-25

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Исманов Бейбут Каиркешевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Мовсесян Мисак Албертович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 46 от 2017-03-10 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 158 031 836.16 (сто пятьдесят восемь миллионов тридцать одна тысяча восемьсот тридцать шесть тенге шестнадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "148 031 836.16 (сто сорок восемь миллионов тридцать одна тысяча восемьсот тридцать шесть тенге шестнадцать тиын)" заменить цифрами и словами "158 031 836.16 (сто пятьдесят восемь миллионов тридцать одна тысяча восемьсот тридцать шесть тенге шестнадцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 15 860 553.87 тенге (пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят три тенге восемьдесят семь тиын)" заменить словами "в том числе НДС 16 931 982.44 тенге (шестнадцать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят два тенге сорок четыре тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2017 год 50 512 476.32 (пятьдесят миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста семьдесят шесть тенге тридцать два тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2018 год 57 110 801.92 (пятьдесят семь миллионов сто десять тысяч восемьсот один тенге девяносто два тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог, по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

специфике 159 Оплата прочих услуг и работ - на 2019 год 50 408 557.92 (пятьдесят миллионов четыреста восемь тысяч пятьсот пятьдесят семь тенге девяносто два тиын) в том числе НДС.»

3) подпункт 2) пункта 4.1 Договора изложить в следующей редакции: в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. В виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ670705022683251001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2019-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, Интернациональная, 61
БИН 010740001669
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ92070102KSN4801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 33-86-95
Руководитель Исманов Бейбут Каиркешевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Гаражная, нет данных
БИН/ИИН/ИНН/УНП 100240015095
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ49926170118Z783004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Тел.: 8-71535-23184, 23145
Директор Мовсесян Мисак Албертович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2018-01-25 16:13:30
Исманов Бейбут Каиркешевич
"Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

2018-01-25 17:04:42
Мовсесян Мисак Албертович
"МГА-Дорстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "МГА-Дорстрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1413137-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003--159 : Оплата прочих услуг и работ						Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Г. Мусрепова						
8828796-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Г. Мусрепова	Работа	1	10 000 000.00	январь-декабрь	январь-декабрь	Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское СКО, район Г. Мусрепова, село Новоишимское (1)	0	10 000 000.00
8828796-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Г. Мусрепова	Работа	1	141 548 146.88	январь-декабрь	январь-декабрь	Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское СКО, район Г. Мусрепова, село Новоишимское (1)	0	47 110 801.92

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8828796-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Г. Мусрепова	Работа	1	141 548 146.88	январь-декабрь	январь-декабрь	Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское СКО, район Г. Мусрепова, село Новоишимское (1)	0	50 408 557.92
8828796-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Г. Мусрепова	Работа	1	141 548 146.88	январь-декабрь	январь-декабрь	Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское СКО, район Г. Мусрепова, село Новоишимское (1)	0	44 028 787.04
8828796-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Г. Мусрепова	Работа	1	2 000 000.00	январь-декабрь	январь-декабрь	Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское СКО, район Г. Мусрепова, село Новоишимское (1)	0	2 000 000.00
8828796-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"	Работы по содержанию автомобильных дорог	Работы по содержанию автомобильных дорог	Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Г. Мусрепова	Работа	1	4 483 689.28	январь-декабрь	январь-декабрь	Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское СКО, район Г. Мусрепова, село Новоишимское (1)	0	4 483 689.28

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/4730187

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/4730187

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2018 года
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №46 от 10.03.2017г.

№п/п	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч		Расход ГСМ, дизтопливо		Расход ГСМ, бензин	
					всего	в том числе			всего	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего	всего	всего
		а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104		49																
		Вырубка кустарника																		
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.402-3	Выкапывание кустарника с размером корневой системы 0,4х0,4х0,4, 3 группа грунта	100шт	10,0	914,81	914,81			9148	9148					5,05	50,50				
2	п.0-4-65 (прим к 0-2-26)	Работа Погрузчика ZL-50G, включая холостой пробег	м/час	8	1044,92		1044,92	306,0	8359		8359	2448	133	3256	1,00	8,00	25,12	201		
		а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км117-209	км	92																
		Ремонт асфальтобетонного и черного покрытия (ямочный)		218																
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	68	338,87	187,15	151,72	16,12	23043	12726	10317	1096	133	18384	1,13	77	0,47	32		
4	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2 м2	м2	132	296,2	160,65	135,55	15,76	39098	21206	17893	2080	133	30971	0,97	128	0,47	62		
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2	м2	18	240,18	125,87	114,32	15,29	4323	2266	2058	275	133	3379	0,76	14	0,47	9		
6	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 114-1	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т)	100 м2	2,18	637,53		637,53	343,71	1390		1390	749	133	997	1,34	3	7,22	16		
7	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (1м2=0,114т)	т	24,85	4724,20				117406											
8	Бух.справка	Битум нефтяной дорожный (1м2=0,00032т)	т	0,070	34119,26				2380											
9	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 117-1	Разогрев безводных вяжущих материалов в передвижном котле до температуры 120 °С	100 л	69,8	103,44	63	40,44	0,9	7216	4395	2821	63	133	5929	0,4	28				
10	СН РК 8.02-05-2002 сборник 27 табл. 20-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,07	339,59		339,59	140,94	24	0	24	10	133	13	1,16	0				
		Ремонт щебеночного покрытия																		
11	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 152-3	Ямочный ремонт щебеночных покрытий, глубина ремонтируемых ямок до 100 мм (щебень- 0,101 м3)	м2	410	176,86	74,74	102,12	27,16	72513	30643	41869	11136	133	55566	0,54	221	0,93	383		
12	Бух.справка	Щебень естественный	м3	41,41	380,56				15759											
		Вырубка кустарника																		
13	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.402-3	Выкапывание кустарника с размером корневой системы 0,4х0,4х0,4, 3 группа грунта	100шт	16,0	914,81	914,81			14637	14637					5,05	80,80				
14	п.0-4-65 (прим к 0-2-26)	Работа Погрузчика ZL-50G, включая холостой пробег	м/час	8	1044,92		1044,92	306,0	8359		8359	2448	133	3256	1,00	8,00	25,12	201		
		Засыпка ям на асфальтобетонном покрытии																		
15	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 132-1	Разломка черного щебеночного покрытия отбойными молотками, толщина слоя 70 мм (50% разрушений)	100 м2	2,16	6324,03	1077,01	5247,02	1901,39	13660	2326	11334	4107	133	8556	18,5	40	65,49	141		
16	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 142-2 грунт	Засыпка ям на опасных участках а/бетонного покрытия, глубина ремонтируемых ямок до 100 мм (щебеночная смесь- 0,101 м3)	м2	216	176,86	74,74	102,12	27,16	38202	16144	22058	5867	133	29274	0,54	117	0,93	202		
17	*ЗОФ-23	Щебеночная смесь с транспортировкой	$м^3$	21,816	1356,30				29589											
18	СН РК 8.02-03-2002 0-24-8	УАЗ-396259 грузопассажирский по перевозке дор.рабочих	м/час	8,00	485,95		485,95	173	3888		3888	3528	133	4692	1,00	8			6,87	55
		ИТОГО прямых затрат:							408994	104343	130369	33807		164272		783		1246,5		55,0
		Накладные расходы							164272											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							573266											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						34373											
		ИТОГО:							607639											

	Выслуга лет	1%						6076												
	Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%						2431												
	ИТОГО в базовых ценах 2001года							616146												
	ИТОГО в ценах текущего года МРП 2405/775	3,103						1911902												
	Налоги, сборы и обязательные платежи	2%						38238												
	ИТОГО:							1950140												
	НДС	12%						234017												
	ИТОГО с НДС:							2184156												
	Дизельное топливо	л		1246,5	*	175,00		218129												
	Бензин	л		55,0	*	158,00		8684												
	ВСЕГО:							2410971												

Расчет составила: _____ *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил: _____

Работы принял: _____ *Ауелов Т.*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой" _____ **Мовсесян М.А.**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "МГА-Дорстрой"**

АКТ
выполненных работ за апрель 2018 г
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения
района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №46 от 10.03.2017г.

№п/п	Перечень и адреса дорог, наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Цена за ед.изм., тенге	Стоимость, тенге
	КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104				
	КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км 117-209				
1	Очистка от снега	км. прохода	29,8	114040	3 398 392,00
2	Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог	км. прохода	410	2158	884 780,00
3	Ремонтная планировка обочин	км. прохода	257	2034	522 738,00
4	Ремонт щебеночного покрытия (ямочный)	м2	428	1618	692 504,00
	Итого				**5 498 414,00**
	НДС в том числе:				**589 116**

Расчет составил: _____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ Кудьяров Б.

Работу принял: _____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": _____ Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик:
ТОО "МГА-Дорстрой" _____ Мовсесян М.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель 2018 года

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №46 от 10.03.2017г.

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч		Расход ГСМ, дизтопливо		Расход ГСМ, бензин	
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего	всего	всего
	а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104			49																
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.492-2	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ГС 14.02, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	588	105,53		105,53	17,96	62053		62053	10559	133	14044	0,06	35,28	20,97	740		
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.79	Автогрейдер ГС 14.02, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	8	1758,88		1758,88	238,50	14071		14071	1908	133	2538	1,00	8,00	20,97	168		
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.485-2, Н-0,73х0-2-26	Очистка дорог от свежевыпавшего снега толщиной до 500 мм трактором К-701 с плужным снегоочистителем	км прохода	264	68,62		68,62	24,57	18117		18117	6487	133	8628	0,08	21	32,52	689		
4	п.0-2-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	6	854,60		854,60	306,00	5128		5128	1836	133	2442	1,00	6,00	32,52	195	5,00	4
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.218-9	Открытие отверстия моста или трубы с очисткой от снега и льда, отноской материала в сторону и складированием в штабеля: при толщине снега более 1,0 м и размере отверстий до 2-5 м2	шт	4	374,40	374,4			1498	1498			133	1992	2,60	10		0		
6	п.0-24-3	а/м КАМАЗ 65115 с тралом при перевозке экскаватора к месту работы и обратно	м/час	32	771,93		771,93	221	24702		24702	7056	133	9384	1,00	32	14,32	458		
7	0-1-109	Экскаватор ЭО-33211 (0,6 м3)	м/час	32	1161,59		873,59	288	37171		27955	9216	133	12257	1,00	32	28,00	896		
8	ЕНИР кн6-225	Дор. рабочий 4 разряда (4чел*8ч*4день)	ч/час	128	177,75	177,75			22752	22752			133	30260	1,00	128		0		
9	СН РК 8.02-08-2002 0-24-8	УАЗ-396259 грузопассажирский по перевозке дор.рабочих	м/час	32	485,95		485,95	173	15550		15550	5546	133	7376	1,00	32		0	6,87	220
10	Сборник НиР в ценах 2001г п.516-1	Россыпь противогололедного материала вручную доррабочими	100м2	12,00	89,78	89,78			1077	1077			133	1433	0,57	6,8		0		
11	СН РК 8.02-05-2002 0-4-71	Погрузчик одноковшовый на пневмоколесном ходу ZL-50 (5 м3)	м/час	9	1366,80		1366,80	263,30	12301		12301	2370	133	3152	1,00	9	13,44	121		
12	бух.справка	Щебень естественный	м3	17,40	354,32				6165				133	0	0,00	0,00		0		
13	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.41-1	Ремонтная планировка обочин прицепным грейдером тяжелого типа с трактором К-700, 701	1км прохода	89,0	227,63		227,63	107,73	20259		20259	9588	133	12752	0,38	33,82	3,63	323		
14	п.0-2-26	Трактор К-701, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	6	854,60		854,60	306,00	5 128		2564	918	133	1221	1,00	6	31,22	94		
	а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км 117-209		км	92																
15	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.492-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа GR-215, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	1104	105,53		105,53	17,96	116505		116508	19826	133	26368	0,06	66,24	31,36	2077		
16	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.29	Автогрейдер GR-215 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	16	1758,88		1758,88	299,3	28142		28142	4789	133	6369	1,00	16,00	31,36	502		
17	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.218-9	Открытие отверстия моста или трубы с очисткой от снега и льда, отноской материала в сторону и складированием в штабеля: при толщине снега более 1,0 м и размере отверстий до 2-5 м2	шт	4	374,40	374,4			1498	1498			133	1992	2,60	10		0		

18	п.0-24-3	а/м КАМАЗ 65115 с тралом при перевозке экскаватора к месту работы и обратно	м/час	20	771,93		771,93	221	15439		15439	4410	133	5865	1,00	20	14,32	286		
19	0-1-189	Экскаватор ЭО-33211 (0,6 м3)	м/час	20	1161,59		873,59	288	23232		17472	5760	133	7661	1,00	20	28,00	560		
20	ЕНМР коэф=225	Дор. рабочий 4 разряда (4чел*10ч*2день)	ч/час	80	177,75	177,75			14220	14220			133	18913	1,00	80		0		
21	СН РК 8.02-03-2002 0-14-5	УАЗ-396259 грузопассажирский по перевозке дор.рабочих	м/час	22	485,95		485,95	173	10691		10691	3813	133	5071	1,00	22		0	6,87	151
22	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.41-1	Ремонтная планировка обочин прицепным грейдером тяжелого типа с трактором К-700, 701	1км прохода	168,0	227,63		227,63	107,73	38242		38242	18099	133	24071	0,38	63,84	3,63	610		
23	п.0-2-26	Трактор К-701, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	25	854,60		854,60	306,00	21 365		2564	918	133	1221	1,00	25	31,22	94		
24	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 145-1 Коэф. К Н.пр. 0,67	Ремонтное планировка проезжей части и грунтовых улучшенных дорог автогрейдерами ГС-14.02	км прохода	410	259,2589		259,26	35,15	106296		106296	14414	133	19170	0,15	60	17,32	1047		
25	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.1.9	Автогрейдер ГС 14.02, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	24,79	1758,88		1758,88	238,50	43603		43603	5912	133	7864	1,00	24,79	17,32	429		
26	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 182-2	Ямочный ремонт щебеночных покрытий, глубина ремонтируемых ямок до 60 мм (щебень- 0,0672 м3)	м2	428	115,25	53,98	61,27	16,3	49327	23103	26224	6976	133	40006	0,39	167	0,56	239		
27	Бух справка	Щебень естественный	м3	28,76	354,32				10191											
		ИТОГО прямых затрат:							724721	64148	607880	140400		272048		936		9528,5		371,0
		Накладные расходы							272048											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							996769											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						59806											
		ИТОГО:							1056576											
		Выслуга лет	1%						10566											
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%						4226											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							1071368											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2405/775	3,103						3324454											
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%						66489											
		ИТОГО:							3390943											
		НДС	12%						406913											
		ИТОГО с НДС:							3797856											
		Дизельное топливо	л		9528,5	*	175,00		1667539											
		Бензин	л		371,0	*	89,00		33017											
		ВСЕГО:							5498414											

Расчет составила: _____ *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил: _____ *Кудьяров Б.*

Работы принял: _____ *Ауелов Т.*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2018 года

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

Подрядчик: **ТОО "МГА-Дорстрой"**

ДОГОВОР №46 от 10 марта 2017 года

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ
	С начала года по отчётный месяц включительно
Всего по стройке :	**12899,610**
В том числе за:	
за апрель 2018 г.	**5498,414**
В т.ч. НДС 12 % с начала года	**1382,101**
НДС 12% за апрель 2018 г.	**589,116**
Всего к оплате	**5498,414**

М.П. **ЗАКАЗЧИК:** _____

М.П. **ПОДРЯДЧИК:** _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2018 года
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №46 от 10.03.2017г.

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч		Расход ГСМ, дизтопливо		Расход ГСМ, бензин	
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего	всего	всего
		а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104																		
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ГС 14.02, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	784	105,53		105,53	17,96	82738		82738	14079	133	18725	0,06	47,04	20,97	986		
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.29	Автогрейдер ГС 14.02, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	8	1758,88		1758,88	238,50	14071		14071	1908	133	2538	1,00	8,00	20,97	168		
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п. 430-1, прил А п.5	Очистка от снежного вала шнекороторным снегоочистителем Д-226 (на базе Урал 4320) при высоте вала до 800 мм	км прохода	25	695,75		695,75	100,17	17 394		17 394	2 504	133	3 331	0,42	11	44,48	467		0
4	СН РК 3.02-09-2002 0-1-7	Устройство снегозащитных траншей шириной до 3,5 м при Н снега до 60 см на базе трактора Т-170	м/час	24	1105,03		1105,03	306,00	26521		26521	7344	133	9768	1,00	24	21,41	514		
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 К=0,73 п.484-1п.0-2-26	Устройство снегозащитных траншей шириной до 3,5 м при Н снега до 60 см трактором К-701 с дагом	км траншеи	277	268,26		268,26	96,05	74308		74308	26607	133	35387	0,31	87	32,52	2828		
6	п.0-2-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	12	854,60		854,60	306,00	10255		10255	3672	133	4884	1,00	12,00	32,52	390		
7	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001п.485-4 К=0,69	Очистка от свежевыпавшего снега Н до 30 см проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора МТЗ-80	км прохода	392	199,28		199,28	43,87	78117		78117	17196	133	22871	0,21	84	9,45	794		0
8	п.0-2-20	Пробег трактора МТЗ-80 к месту работы и обратно	м/час	4,023	740,02		740,02	204,8	2977		2977	824	133	1096	1,00	4	9,45	38		0
		а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км 117-209	**км**	**92**																
9	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа GR-215, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	1288	105,53		105,53	17,96	135923		135926	23130	133	30763	0,06	77,28	31,36	2424		
10	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.29	Автогрейдер GR-215 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	28	1758,88		1758,88	299,3	49249		49249	8380	133	11146	1,00	28,00	31,36	878		
11	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 К=0,73 п.484-1п.0-2-26	Устройство снегозащитных траншей шириной до 3,5 м при Н снега до 60 см трактором К-701 с дагом	км траншеи	390	268,26		268,26	96,05	104621		104621	37461	133	49823	0,31	122	32,52	3981		
12	п.0-2-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	10	854,60		854,60	306,00	8546		8546	3060	133	4070	1,00	10,00	32,52	325		
13	СН РК 3.02-09-2002 0-1-7	Устройство снегозащитных траншей шириной до 3,5 м при Н снега до 60 см на базе трактора Т-170	м/час	32	1105,03		1105,03	306,00	35361		35361	9792	133	13023	1,00	32	21,41	685		
		ИТОГО прямых затрат:							640080	0	640083	155957		207423		546		14477,9		
		Накладные расходы							207423											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							847503											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						50850											
		ИТОГО:							898353											
		Выслуга лет	1%						8984											
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%						3593											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							910930											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2405/775	3,103						2826617											
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%						56532											
		ИТОГО:							2883149,25											
		НДС	12%						345977,91											
		ИТОГО с НДС:							3229127,16											
		Затраты не учтенные расценкой																		
		Дизельное топливо	л		14477,9	*	196,00		2837661,76											

		Бензин	л		0,0	*	90,00		0											
		ВСЕГО:							6066788,92											

Расчет составила: _____ *Алёнкина Н.В.* *Расчет проверил:* _____ *Работы принял:* _____ *Бекмаганбетов Н. К.*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой" _____ **Мовсесян М.А.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2018 года
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №46 от 10.03.2017г.

№п/п	шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге) всего	в том числе: Оплата труда водителей	Зат-ты на экспл. машин	Зат-ты на экспл. механизмов	Стоимость выполненных работ (тенге) всего	в том числе: Оплата труда водителей	Зат-ты на экспл. машин	Зат-ты на экспл. механизмов	Накладные расходы %	(тенге)	Затраты труда, чел.-часов: рабочих на ед.изм.	машинистов на ед.изм.	Расход ГСМ, литр: Норма ГСМ на ед.изм.	К-во ГСМ всего	Расход ГСМ, литр: Норма ГСМ на ед.изм.	К-во ГСМ всего
		а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104		**49**																
		Скашивание травы на обочинах																		
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 с. п.30-С норм.2, норм. «Ткм»	Скашивание травы на обочинах ротороной сенокосилкой КРН-2,1 на базе трактора МТЗ-80,82	км прохода	196	177,60		177,60	49,15	34810		34810	9633	133	12812	0,24	47	8,44	397		
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил. А	Трактор МТЗ-80,82 холостой пробег	м/час	11,8	740,02		740,02	204,80	8732		8732	2417	133	3214	0,28	3	8,44	27		
		Ремонт асфальтобетонного и черного покрытия (ямочный)		**30**																
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 с. п. 18с-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	30	210,84	107,65	103,19	15,04	6325	3230	3096	451	133	4895	0,65	20	0,47	14		
4	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 с. п. 11а-3	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т)	100 м2	0,30	637,53		637,53	343,71	191		191	103	133	137	1,34	0	7,22	2		
5	Кн.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (1м2=0,114т)	т	3,42	4724,20				16157											
6	Кн.справка	Битум нефтяной дорожный (1м2=0,00032т)	т	0,010	34119,26				328											
7	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 с. п. 11т-3	Разогрев безводных вяжущих материалов в передвижном котле до температуры 120 °С	100 л	9,6	103,44	63	40,44	0,9	993	605	388	9	133	816	0,4	4				
8	СН РК 8.02-05-2001 сборник 17 табл. 17-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	339,59		339,59	140,94	3	0	3	1	133	2	1,16	0				
		Ремонт дорожных знаков																		
9	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 с. п.80-2	Замена устаревших дорожных знаков новыми: предупреждающих, запрещающих и километровых; снятие устаревшего знака	шт	6	14,18	14,18			85	85			133	113	0,09					
10	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 с. п.92-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (щитки метал. - 1шт., стойка метал. - 1шт)	шт	6	607,52	506,25	101,27	28,22	3645	3038	608	169	133	4265	3,33	20	1,84	11		
11	Кн.справка	Щитки металлические	шт	6	2910				17460											
12	Кн.справка	Стойка металлическая	шт	6	3409,2				20455											
13	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 с. п.103-2	Оштукатуривание оснований дорожных знаков	м2	1,8	61,43	61,43			111	111			133	147						
14	СН РК 8.02-02-2002 п. 24-й	УАЗ-396259 грузопассажирский по перевозке дор.рабочих	м/час	2,000	485,95		485,95	173	972		972	3528	133	4692	1,00				6,87	14
		а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км117-209	**км**	**92**																
		Скашивание травы на обочинах																		
15	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 с. п.30-С норм.2, норм. «Ткм»	Скашивание травы на обочинах ротороной сенокосилкой КРН-2,1 на базе трактора МТЗ-80,82	км прохода	371	177,60		177,60	49,15	65890		65890	18235	133	24252	0,24	89	8,44	751		
16	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил. А	Трактор МТЗ-80,82 холостой пробег	м/час	22,5	740,02		740,02	204,80	16650		16650	4608	133	6129	0,28	6	8,44	52		
		Ремонт асфальтобетонного и черного покрытия (ямочный)		**3054**																
17	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 с. п. 18с-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	1099	338,87	187,15	151,72	16,12	372418	205678	166740	17716	133	297114	1,13	1242	0,47	520		
18	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 с. п. 18с-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2 м2	м2	1001	296,2	160,65	135,55	15,76	296496	160811	135686	15776	133	234860	0,97	971	0,47	473		
19	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 с. п. 18с-3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2	м2	622	240,18	125,87	114,32	15,29	149392	78291	71107	9510	133	116776	0,76	473	0,47	294		
20	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 с. п. 18с-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	332	210,84	107,65	103,19	15,04	69999	35740	34259	4993	133	54175	0,65	216	0,47	157		

	[illegible]	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т)	100 м2	30,54	637,53		637,53	343,71	19470		19470	10497	133	13961	1,34	41	7,22	221		
22	Прейскурант	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (1м2=0,114т)	т	348,16	4724,20				1644760											
23	Прейскурант	Битум нефтяной дорожный (1м2=0,00032т)	т	0,977	34119,26				33344											
24	Сборник норм и расценок на Т,Р и Сод. и ремонт 2001 г. п. 117-1	Разогрев безводных вяжущих материалов в передвижном котле до температуры 120 °С	100 л	977,3	103,44	63	40,44	0,9	101090	61569	39521	880	133	83056	0,4	391				
25	СН РК 8.02-03-2002 Сборник 27 табл. 23-72-4	Розлив вяжущих материалов	т	0,98	339,59		339,59	140,94	332	0	332	138	133	183	1,16	1				
		Ремонт дорожных знаков																		
26	Сборник норм и расценок на Т,Р и Сод. и ремонт 2001 г. п.290-1	Замена устаревших дорожных знаков новыми: предупреждающих, запрещающих и километровых; снятие устаревшего знака	шт	29	14,18	14,18			411	411			133	547	0,09					
27	Сборник норм и расценок на Т,Р и Сод. и ремонт 2001 г. п.293-3	Установка дорожных знаков на металлических стойках (щитки метал. - 1шт., стойка метал. - 1шт)	шт	29	607,52	506,25	101,27	28,22	17618	14681	2937	818	133	20615	3,33	97	1,84	53		
28	Прейскурант	Щитки металлические	шт	29	2910				84390											
29	Прейскурант	Стойка металлическая	шт	29	3408,2				98867											
30	Сборник норм и расценок на Т,Р и Сод. и ремонт 2001 г. п.303-1	Оштукатуривание оснований дорожных знаков	м2	14,5	61,43	61,43			891	891			133	1185						
31	СН РК 8.02-03-2002 п. 24-в	УАЗ-396259 грузопассажирский по перевозке дор.рабочих	м/час	12,000	485,95		485,95	173	5831		5831	3528	133	4692	1,00				6,87	82
		Засыпка ям на асфальтобетонном покрытии																		
32	Сборник норм и расценок на Т,Р и Сод. и ремонт 2001 г. п. 110-1	Разломка черного щебеночного покрытия отбойными молотками, толщина слоя 70 мм (50% разрушений)	100 м2	3,24	6324,03	1077,01	5247,02	1901,39	20490	3490	17000	6161	133	12835	18,5	60	65,49	212		
33	Сборник норм и расценок на Т,Р и Сод. и ремонт 2001 г. п. 142-1 Ст.ремон	Засыпка ям на опасных участках а/бетонного покрытия, глубина ремонтируемых ямок до 100 мм (щебеночная смесь- 0,101 м3)	м2	324	176,86	74,74	102,12	27,16	57303	24216	33087	8800	133	43911	0,54	175	0,93	302		
34	*10-3-23	Щебеночная смесь с транспортировкой	$м^3$	32,724	1356,30				44384											
35	СН РК 8.02-03-2002 п. 24-в	УАЗ-396259 грузопассажирский по перевозке дор.рабочих	м/час	8,10	485,95		485,95	173	3936		3936	3528	133	4692	1,00	8			6,87	56
		ИТОГО прямых затрат:																		
		Накладные расходы							3214229	592844	661247	121499		950076		3863		3487,7		151,8
		-заработная плата на НР							950076											
		ИТОГО с накладными расходами																		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						4164304											
		ИТОГО:							249858											
		Выслуга лет	1%						4414163											
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%						44142											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							17657											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2405/775	3,103						4475961											
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%						13888906											
		ИТОГО:							277778											
		НДС	12%						14166684											
		ИТОГО с НДС:							1700002											
									15866687											
		Дизельное топливо	л		3487,7	*	175,00		610349											
		Бензин	л		151,8	*	158,00		23989											
		ВСЕГО:							**16501026**											

Расчет составила: _____ *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил: _____

Работы принял: _____ *Ауелов Т.*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой" _____ **Мовсесян М.А.**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "МГА-Дорстрой"**

АКТ

выполненных работ за июнь 2018 г

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения
района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №46 от 10.03.2017г.

№п/п	Перечень и адреса дорог, наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Цена за ед.изм., тенге	Стоимость, тенге
	КТ-64 «Саумалколь-Новошимское-Червонное» км 55-104				
	КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км 117-209				
1	Ремонт дорожных знаков	шт	12	32280	387 360,00
2	Ремонт асфальтобетонного и черного покрытия (ямочный)	м2	128	4458	570 624,00
3	Ремонт щебеночного покрытия (ямочный)	м2	300	1618	485 400,00
	Итого				**1 443 384,00**
	НДС в том числе:				**154 648**

Расчет составил: _____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ _____

Работу принял: _____ Ауелов Т.Ж.

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": _____ Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик:
ТОО "МГА-Дорстрой": _____ Мовсесян М.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2018 года

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №46 от 10.03.2017г.

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч		Расход ГСМ, дизтопливо		Расход ГСМ, бензин	
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинисте	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего	всего	всего
	а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104			49																
1	СНРК 8.02-05-2002 сборник 47 47-104-2	Сплошная вспашка грунта трактором МТЗ-80 с прицепным плугом (глубина вспашки до 30 см). Грунт средний	10000 м2 /1 га	36,00	1489,21		1489,21	562,41	53612		53612	20247	129	26118	2,18	78	8,4	659		
2	0-2-20	Пробег трактора МТЗ -80 к месту работы и обратно	м/час	5,7	740,02		740,02	204,80	4218		4218	1167	133	1553	1,00	5,70	8,4	48		
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.352-1	Побелка автопавильонов вручную кистью (известь негашенная - 19,2 кг)	100 м2	0,92	1382,62	1382,62			1272	1272			133	1692	9,99	9				
4	справка	Известь негашенная	кг	18	78,74				1417											
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.348-1	Уборка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора	100 м2	4,5	235,06	235,06			1058	1058			133	1407	1,77	8				
6	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	1000	338,87	187,15	151,72	16,12	338870	187150	151720	16120	133	270349	1,13	1130	0,47	473		
7	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 114-1	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т)	100 м2	10,00	637,53		637,53	343,71	6375		6375	3437	133	4571	1,34	13	7,22	72		
8	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (1м2=0,114т)	т	114,00	4724,20				538559											
9	Бух.справка	Битум нефтяной дорожный (1м2=0,00032т)	т	0,320	32806,98				10498											
10	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 117-1	Разогрев безводных вяжущих материалов в передвижном котле до температуры 120 °С	100 л	320,0	103,44	63	40,44	0,9	33101	20160	12941	288	133	27196	0,4	128				
11	СН РК 8.02-05-2002 сборник 27 табл. 27-72 1	Розлив вяжущих материалов	т	0,32	339,59		339,59	140,94	109	0	109	45	133	60	1,16	0				
12	СН 8.02-04-2002 Табл.10	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на расстояние 40км	т	114,00	255,75				29156											
	а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км 117-209		км	92																
13	СН РК 8.02-05-2002 сборник 47 47-104-2	Сплошная вспашка грунта трактором МТЗ-80 с прицепным плугом (глубина вспашки до 30 см). Грунт средний	10000 м2 /1 га	77	1489,21		1489,21	562,41	114669		114669	43306	129	55864	2,18	168	8,4	1410		
14	0-2-20	Пробег трактора МТЗ -80 к месту работы и обратно	м/час	18,00	740,02		740,02	204,80	13320		13320	3686	133	4903	1,00	18,00	8,4	151		
15	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.352-1	Побелка автопавильонов вручную кистью (известь негашенная - 19,2 кг)	100 м2	0,8	1382,62	1382,62			1106	1106			133	1471	9,99	8				
16	справка	Известь негашенная	кг	15,66	78,74				1233											
17	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.348-1	Уборка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора	100 м2	4,5	235,06	235,06			1058	1058			133	1407	1,77	8				
		ИТОГО прямых затрат:							1149631	211804	356964	88296		396591		1575		2813,3		0,0

		Накладные расходы						396591												
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами						1546222												
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%					92773												
		ИТОГО:						1638995												
		Выслуга лет	1%					16390												
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%					6556												
		ИТОГО в базовых ценах 2001года						1661941												
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2405/775	3,103					5157003												
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%					103140												
		ИТОГО:						5260143												
		НДС	12%					631217												
		ИТОГО с НДС:						5891361												
		Дизельное топливо	л		2813,3	*	175,00		492327											
		Бензин	л		0,0	*	89,00		0											
		ВСЕГО:							6383690											

*Расчет составила:*_____ *Алёнкина Н.В.*

*Расчет проверил:*_____

*Работы принял:*_____ *Ауелов Т.*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2018 года
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения
района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №46 от 10.03.2017г.

№ пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч		Расход ГСМ, дизтопливо		Расход ГСМ, бензин	
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего	всего	всего
	а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104																			
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.492-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа GR-215, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	436	105,53		105,53	17,96	46011		46012	7830	133	10413	0,06	26,16	31,36	820		
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.29	Автогрейдер GR-215 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	6	1758,88		1758,88	299,3	10553		10553	1796	133	2388	1,00	6,00	31,36	188		
3	п.0-2-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	7	854,60		854,60	306,00	5982		5982	2142	133	2849	1,00	7,00	32,52	228		
4	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.485-2, Н=0,75п 0-2-26	Очистка дорог от свежевыпавшего снега толщиной до 500 мм трактором К-701 с плужным снегоочистителем	км прохода	410	68,62		68,62	24,57	28136		28136	10074	133	13399	0,08	33	32,52	1071		
5	Сборник НиР в ценах 2001г. п.516-1	Россыпь противогололедного материала вручную доррабочими	100м2	24,00	89,78	89,78			2155	2155			133	2866	0,57	13,7		0		
6	СН РК 8.02-03-2002 0-4-71	Погрузчик одноковшовый на пневмоколесном ходу ZL-50 (5 м3)	м/час	18	1366,80		1366,80	263,30	24602		24602	4739	133	6303	1,00	18	13,44	242		
7	Бух.справка	Щебень естественный	м3	34,80	354,32				12330				133	0	0,00	0,00		0		
	а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км 117-209		**км**	**92**																
8	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.492-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа GR-215, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	736	105,53		105,53	17,96	77670		77672	13217	133	17579	0,06	44,16	31,36	1385		
9	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.29	Автогрейдер GR-215 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	16,23	1758,88		1758,88	299,3	28547		28547	4858	133	6461	1,00	16,23	31,36	509		
		ИТОГО прямых затрат:							235987	2155	221505	44656		62258		164		4442,7		
		Накладные расходы							62258											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							298245											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						17895											
		ИТОГО:							316140											
		Выслуга лет	1%						3161											
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%						1265											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							320566											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2405/775	3,103						994715											
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%						19894											
		ИТОГО:							1014609											
		НДС	12%						121753											
		ИТОГО с НДС:							1136362											
		Дизельное топливо	л		4442,7	*	196,00		870742											
		Бензин	л		0,0	*	90,00		0											
		ВСЕГО:							**2007104**											

Расчет составила: _____ *Алёнкина Н.В.* *Расчет проверил:* _____ *Работы принял:* _____ *Ауелов Т.*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": _____ Тасбулатов Г.Х.

Дир-р: Гаин

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ак а СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2018 года
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №46 от 10.03.2017г.

№п/п	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге) всего	в том числе Осн-ая з/плата дор.раб	Эксп-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-ная	Стоимость выполненных работ (тенге) всего	в том числе Осн-ая з/плата дор.раб	Эксп-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-ная	Накладные расходы %	(тенге)	Затраты труда, чел-ч рабочих на един. изм.	машинистов на един. изм.	Расход ГСМ, дизтопливо Норма ГСМ	всего	Расход ГСМ, бензин Норма ГСМ	всего
		а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104		49																
		Скашивание травы на обочинах																		
1	Сборник сборных расценок на 1.7 и Сборн. 4 цены 2001 г. п.30-5 коэф.2, коэф.к	Скашивание травы на обочинах ротороной сенокосилкой КРН-2,1 на базе трактора МТЗ-80,82	км прохода	196	177,60		177,60	49,15	34810		34810	9633	133	12812	0,24	47	8,44	397		
2	Сборник сборных расценок на 1.7 и Сборн. 4 цены 2001	Трактор МТЗ-80,82 холостой пробег	м/час	9,72	740,02		740,02	204,80	7193		7193	1991	133	2648	0,28	3	8,44	23		
		а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км117-209	км	92																
		Скашивание травы на обочинах																		
3	Сборник сборных расценок на 1.7 и Сборн. 4 цены 2001 г. п.30-5 коэф.2, коэф.к	Скашивание травы на обочинах ротороной сенокосилкой КРН-2,1 на базе трактора МТЗ-80,82	км прохода	371	177,60		177,60	49,15	65890		65890	18235	133	24252	0,24	89	8,44	751		
4	Сборник сборных расценок на 1.7 и Сборн. 4 цены 2001	Трактор МТЗ-80,82 холостой пробег	м/час	20	740,02		740,02	204,80	14800		14800	4096	133	5448	0,28	6	8,44	47		
		ИТОГО прямых затрат:							122693	0	122693	33955		45160		144		1217,3		0,0
		Накладные расходы							45160											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							167852											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						10071											
		ИТОГО:							177923											
		Выслуга лет	1%						1779											
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%						712											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							180414											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2405/775	3,103						559826											
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%						11197											
		ИТОГО:							571022											
		НДС	12%						68523											
		ИТОГО с НДС:							639545											
		Дизельное топливо	л		1217,3	*	191,00		232498											
		Бензин	л		0,0	*	158,00		0											
		ВСЕГО:							872046											

Расчет составил: Алёнкина Н.В.

Расчет проверил:

Работы принял: Ауелов Т.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": Мовсесян М.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль 2018 года
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения
района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №46 от 10.03.2017г.

№ пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч		Расход ГСМ, дизтопливо		Расход ГСМ, бензин	
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего	всего	всего
	а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104																			
1	сборник норм и расценок на Т,Р и Сод. в ценах 2001 п.483-2	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа GR-215, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	294	105,53		105,53	17,96	31026		31027	5280	133	7022	0,06	17,64	31,36	553		
2	сборник норм и расценок на Т,Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.29	Автогрейдер GR-215 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	3	1758,88		1758,88	299,3	5277		5277	898	133	1194	1,00	3,00	31,36	94		
3	сборник норм и расценок на Т,Р и Сод. в ценах 2001 К=0,72 п.484-1п.2-2-26	Устройство снегозащитных траншей шириной до 3,5 м при Н снега до 60 см трактором К-701 с дагом	км траншеи	105	268,26		268,26	96,05	28167		28167	10086	133	13414	0,31	33	32,52	1072		
4	п.п2-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	2,73	854,60		854,60	306,00	2333		2333	835	133	1111	1,00	2,73	32,52	89		
	а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км 117-209		км	92																
5	сборник норм и расценок на Т,Р и Сод. в ценах 2001 п.483-2	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа GR-215, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	368	105,53		105,53	17,96	38835		38836	6609	133	8789	0,06	22,08	31,36	692		
6	сборник норм и расценок на Т,Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.29	Автогрейдер GR-215 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	10	1758,88		1758,88	299,3	17589		17589	2993	133	3981	1,00	10,00	31,36	314		
		ИТОГО прямых затрат:							123227	0	123228	26700		35511		88		2813,9		
		Накладные расходы							35511											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							158738											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						9524											
		ИТОГО:							168262											
		Выслуга лет	1%						1683											
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%						673											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							170618											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2405/775	3,103						529426											
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%						10589											
		ИТОГО:							540015											
		НДС	12%						64802											
		ИТОГО с НДС:							604817											
		Дизельное топливо	л		2813,9	*	170,00		478564											
		Бензин	л		0,0	*	90,00		0											
		ВСЕГО:							1083380											

Расчет составила: Алёнкина Н.В. Мастер участка: Кудьяров Б. Работы принял: Ауелов Т.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО" Тасбулатов

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": Мовсесян М.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за январь 2018 года
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения
района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №46 от 10.03.2017г.

№ пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге) всего	в том числе Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	Стоимость выполненных работ (тенге) всего	в том числе Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	Накладные расходы %	(тенге)	Затраты труда, чел.-ч рабочих за един. изм.	машинистов за един. изм.	Расход ГСМ, дизтопливо Норма ГСМ всего	К-во ГСМ всего	Расход ГСМ, бензин Норма ГСМ всего	К-во ГСМ всего
		а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104																		
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.691-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ГС 14.02, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	298	105,53		105,53	17,96	31449		31449	5351	133	7117	0,06	17,88	20,97	375	980,00	784
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п. прил. А п.29	Автогрейдер ГС 14.02, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	3	1758,88		1758,88	238,50	5277		5277	716	133	952	1,00	3,00	20,97	63	10,00	8
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 К=0,73 п.884-1п.0-2-26	Устройство снегозащитных траншей шириной до 3,5 м при Н снега до 60 см трактором К-701 с дагом	км траншеи	170	268,26		268,26	96,05	45604		45604	16329	133	21718	0,31	53	32,52	1735		
4	п.0-2-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	2	854,60		854,60	306,00	1709		1709	612	133	814	1,00	2,00	32,52	65	5,70	4
		а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км 117-209	км	92																
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.691-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа GR-215, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	736	105,53		105,53	17,96	77670		77672	13217	133	17579	0,06	44,16	31,36	1385	920,00	736
6	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.29	Автогрейдер GR-215 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	16	1758,88		1758,88	299,3	28142		28142	4789	133	6369	1,00	16,00	31,36	502	25,00	21
7	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 К=0,73 п.884-1п.0-2-26	Устройство снегозащитных траншей шириной до 3,5 м при Н снега до 60 см трактором К-701 с дагом	км траншеи	400	268,26		268,26	96,05	107304		107304	38421	133	51100	0,31	126	32,52	4083		
8	п.0-2-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	4	854,60		854,60	306,00	3418		3418	1224	133	1628	1,00	4,00	32,52	130	5,70	4
		ИТОГО прямых затрат:							300573	0	300575	80659		107277		266		8338,2		
		Накладные расходы							107277											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							407850											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						24471											
		ИТОГО:							432321											
		Выслуга лет	1%						4323											
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%						1729											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							438373											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2405/775	3,103						1360272											
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%						27205											
		ИТОГО:							1387477											
		НДС	12%						166497											
		ИТОГО с НДС:							1553974											
		Дизельное топливо	л		8338,2	*	161,00		1342642											
		Бензин	л		0,0	*	90,00		0											
		ВСЕГО:							2896616											

Расчет составила: Алёнкина Н.В. Расчет проверил: Кудьяров Б. Работы принял: Ауелов Т.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": Тасбулатов Г.Х.

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": Мовсесян М.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март 2018 года

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения
района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №46 от 10.03.2017г.

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч		Расход ГСМ, дизтопливо		Расход ГСМ, бензин	
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего	всего	всего
	а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104																			
1	[illegible]	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ГС 14.02, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	427	105,53		105,53	17,96	45063		45063	7668	133	10199	0,06	25,62	20,97	537		
2	[illegible]	Автогрейдер ГС 14.02, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	4	1758,88		1758,88	238,50	7036		7036	954	133	1269	1,00	4,00	20,97	84		
3	[illegible]	Открытие отверстия моста или трубы с очисткой от снега и льда, отноской материала в сторону и складированием в штабеля: при толщине снега более 1,0 м и размере отверстий до 2-5 м2	шт	16	374,40	374,4			5990	4118			133	5477	2,60	42				
4	[illegible]	а/м КАМАЗ 65115 с тралом при перевозке экскаватора к месту работы и обратно	м/час	24	771,93		771,93	221	18526		18526	3528	133	4692	1,00	24	14,32	1059		
5	[illegible]	Экскаватор ЭО-33211 (0,6 м3)	м/час	24	1161,59		873,59	288	27878		20966	4608	133	6129	1,00	24	28,00	1568		
6	[illegible]	Дор. рабочий 4 разряда (4чел*8ч*3днн)	ч/час	96	177,75	177,75			17064	2844			133	3783	1,00	96				
7	[illegible]	УАЗ-396259 грузопассажирский по перевозке дор.рабочих	м/час	24	485,95		485,95	173	11663		11663	3528	133	4692	1,00	24			6,87	165
8	[illegible]	Россыпь противогололедного материала вручную дорработчими	100м2	14,70	89,78	89,78			1320	1320			133	1755	0,57	8,4				
9	[illegible]	Погрузчик одноковшовый на пневмоколесном ходу ZL-50 (5 м3)	м/час	24	1366,80		1366,80	263,30	32803		32803	6319	133	8405	1,00	24	13,44	323		
10	[illegible]	Щебень естественный	м3	21,30	281,48				5996				133		0,00	0,00				
	а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км 117-209		км	92																
11	[illegible]	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа GR-215, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	736	105,53		105,53	17,96	77670		77672	13217	133	17579	0,06	44,16	31,36	1385		
12	[illegible]	Автогрейдер GR-215 холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	16	1758,88		1758,88	299,3	28142		28142	4789	133	6369	1,00	16,00	31,36	502		
13	[illegible]	Открытие отверстия моста или трубы с очисткой от снега и льда, отноской материала в сторону и складированием в штабеля: при толщине снега более 1,0 м и размере отверстий до 2-5 м2	шт	35	374,40	374,4			13104	4118			133	5477	2,60	91				
14	[illegible]	а/м КАМАЗ 65115 с тралом при перевозке экскаватора к месту работы и обратно	м/час	41	771,93		771,93	221	31649		31649	3528	133	4692	1,00	41	14,32	1059		
15	[illegible]	Экскаватор ЭО-33211 (0,6 м3)	м/час	40	1161,59		873,59	288	46464		34944	4608	133	6129	1,00	40	28,00	1568		
16	[illegible]	Дор. рабочий 4 разряда (4чел*10ч*5дней)	ч/час	200	177,75	177,75			35550	2844			133	3783	1,00	200				
17	[illegible]	УАЗ-396259 грузопассажирский по перевозке дор.рабочих	м/час	50	485,95		485,95	173	24298		24298	3528	133	4692	1,00	50			6,87	344
		ИТОГО прямых затрат:							430215	15244	332761	56275		95120		754		8064,4		508,4
		Накладные расходы							95120											

		-заработная плата на НР																	
		ИТОГО с накладными расходами						525335											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%					31520											
		ИТОГО:						556855											
		Выслуга лет	1%					5569											
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%					2227											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года						564651											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2405/775	3,103					1752112											
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%					35042											
		ИТОГО:						1787154											
		НДС	12%					214458											
		ИТОГО с НДС:						2001612											
		Дизельное топливо	л		8084,4	*	170,00		1374342										
		Бензин	л		508,4	*	89,00		45246										
		ВСЕГО:							**3421200**										

Расчет составила: _____ *Алёнкина Н.В.* *Расчет проверил:* _____ *Кудьяров Б.* *Работы принял:* _____ *Ауелов Т.*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2018 года
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №46 от 10.03.2017г.

Nп/п	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч		Расход ГСМ, дизтопливо		Расход ГСМ, бензин	
					всего	в том числе			всего	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего	всего	всего
	а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104			49																
	Вырубка кустарника																			
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.402-3	Выкапывание кустарника с размером корневой системы 0,4х0,4х0,4, 3 группа грунта	100шт	12,20	914,81	914,81			11161	11161					5,05	61,61				
2	п.0-4-65 (прим к 0-2-26)	Работа Погрузчика ZL-50G, включая холостой пробег	м/час	16	1044,92		1044,92	306,0	16719		16719	4896	133	6512	1,00	16,00	25,12	402		
	Ремонтная планировка обочин																			
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.41-1	Ремонтная планировка обочин прицепным грейдером тяжелого типа с трактором К-700, 701	1км прохода	89,0	227,63		227,63	107,73	20259		20259	9588	133	12752	0,38	33,82	3,63	323		
4	п.0-2-26	Трактор К-701, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	6	854,60		854,60	306,00	5 128		2564	918	133	1221	1,00	6	31,22	94		
	Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог																			
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 145-1 Коэф. К М кр-0,67	Ремонтное планировка проезжей части и грунтовых улучшенных дорог автогрейдерами ГС-14.02	км прохода	198	259,258912		259,26	35,15	51333		51333	6961	133	9258	0,15	29	17,32	506		
6	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г.	Автогрейдер ГС 14.02, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	7	1758,88		1758,88	238,50	12312		12312	1670	133	2220	1,00	7,00	17,32	121		
	а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км117-209		км	92																
	Ремонт асфальтобетонного и черного покрытия (ямочный)			1002																
7	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	244	338,87	187,15	151,72	16,12	82684	45665	37020	3933	133	65965	1,13	276	0,47	115		
8	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2 м2	м2	506	296,2	160,65	135,55	15,76	149877	81289	68588	7975	133	118720	0,97	491	0,47	239		
9	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2	м2	252	240,18	125,87	114,32	15,29	60525	31719	28809	3853	133	47311	0,76	192	0,47	119		
10	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 114-1	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т)	100 м2	10,02	637,53		637,53	343,71	6388		6388	3444	133	4580	1,34	13	7,22	72		
11	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (1м2=0,114т)	т	114,23	4724,20				539636											
12	Бух.справка	Битум нефтяной дорожный (1м2=0,00032т)	т	0,321	34119,26				10940											
13	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 117-1	Разогрев безводных вяжущих материалов в передвижном котле до температуры 120 °С	100 л	320,6	103,44	63	40,44	0,9	33167	20200	12967	289	133	27250	0,4	128				
14	СН РК 8.02-05-2002 сборник 27 табл. 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,32	339,59		339,59	140,94	109		109	45	133	60	1,16	0				
	Ремонт щебеночного покрытия																			
15	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 162-3	Ямочный ремонт щебеночных покрытий, глубина ремонтируемых ямок до 100 мм (щебень- 0,101 м3)	м2	4	176,86	74,74	102,12	27,16	707	299	408	109	133	542	0,54	2	0,93	4		
16	Бух.справка	Щебень естественный	м3	0,40	380,56				154											
	Вырубка кустарника																			
17	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.402-3	Выкапывание кустарника с размером корневой системы 0,4х0,4х0,4, 3 группа грунта	100шт	20,1	914,81	914,81			18388	18388					5,05	101,51				
18	п.0-4-65 (прим к 0-2-26)	Работа Погрузчика ZL-50G, включая холостой пробег	м/час	32	1044,92		1044,92	306,0	33437		33437	9792	133	13023	1,00	32,00	25,12	804		

		Ремонтная планировка обочин																		
19	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.43-1	Ремонтная планировка обочин прицепным грейдером тяжелого типа с трактором К-700, 701	1км прохода	168,0	227,63		227,63	107,73	38242		38242	18099	133	24071	0,38	63,84	3,63	610		
20	п.0-2-16	Трактор К-701, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	6	854,60		854,60	306,00	5 128		2564	918	133	1221	1,00	6	31,22	94		
		Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог																		
21	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 145-1 Коэф. К.Н.Ар 0,67	Ремонтное планировка проезжей части и грунтовых улучшенных дорог автогрейдерами ГС-14.02	км прохода	372	259,258912		259,26	35,15	96444		96444	13078	133	17393	0,15	55	17,32	950		
22	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прим. А п.29	Автогрейдер ГС 14.02, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	12,32	1758,88		1758,88	238,50	21669		21669	2938	133	3908	1,00	12,32	17,32	213		
		Засыпка ям на асфальтобетонном покрытии																		
23	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 132-1	Разломка черного щебеночного покрытия отбойными молотками, толщина слоя 70 мм (50% разрушений)	100 м2	6,5664	6324,03	1077,01	5247,02	1901,39	41526	7072	34454	12485	133	26011	18,5	122	65,49	430		
24	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 162-3 прим	Засыпка ям на опасных участках а/бетонного покрытия, глубина ремонтируемых ямок до 100 мм (щебеночная смесь- 0,101 м3)	м2	656,64	176,86	74,74	102,12	27,16	116133	49077	67056	17834	133	88992	0,54	355	0,93	613		
25	*30-8-23	Щебеночная смесь с транспортировкой	$м^3$	66,32064	1356,30				89951			0								
26	ОН ГН 8.02-03-2002 п. 24-6	УАЗ-396259 грузопассажирский по перевозке дор.рабочих	м/час	8,00	485,95		485,95	173	3888		3888	1386	133	1844	1,00	8			6,87	55
		ИТОГО прямых затрат:							1465906	253709	555231	120210		472857		2011		5709,3		55,0
		Накладные расходы							472857											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							1938763											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						116341											
		ИТОГО:							2055104											
		Выслуга лет	1%						20551											
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%						8220											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							2083875											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2405/775	3,103						6466264											
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%						129325											
		ИТОГО:							6595590											
		НДС	12%						791471											
		ИТОГО с НДС:							7387060											
		Дизельное топливо	л		5709,3	*	198,00		1130438											
		Бензин	л		55,0	*	158,00		8684											
		ВСЕГО:							8 526 182											

Расчет составила: _____ *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил: _____

Работы принял: _____ *Ауелов Т.*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**