	Раздел 6 Фасад									
	6.2 Устройство покрытия									
77	E15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	112	3213,98	4,99	359966	559	57021	3,105	348
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	60169	171	94,5	0,00575	1
	Раздел 9 Электрика									
	9.1 Демонтажные работы									
126	E67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	123	8,42	0	1036	0	1007	0,0584	7
		шт		8,42	0	1036	0	97,2	0	0
	9.2 Монтажные работы									
131	99-1-2(пл)	Светильник	89	8664,97		771182				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1665951**	**13308**			**1053**
						170300	**4964**			**25**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1482343				
		Накладные расходы, тенге				171771				
		- заработная плата, тенге				25766				
		- трудоемкость, чел-ч				86				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				110263				
		Всего				**1947985**				
	Локальная смета 2-2-1. Ремонт автогаража									
	Раздел 7 Кровля									
	7.1 Строительные работы									
34	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	8,6	3317,16	419,8	28528	3610	8788	5,221	45
		м3 кладки		804,71	157,5	6921	1355	106,2	0,7625	7
35	30-7-2	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	3,268	12900		42157				
		1000шт								

36	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	21,117	201,26	5,9	4250	125	1894	0,46345	10
		м2 утепляемого покрытия		81,51	2,23	1721	47	107,1	0,01075	0
37	1-3-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150К=1,030;	3,26258	7530		24567				
		м3								
		Всего прямые затраты				**99502**	**3735**	**10682**		**55**
						8642	**1402**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				87125				
		Накладные расходы, тенге				10682				
		- заработная плата, тенге				1602				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6611				
		Всего				**116795**				
		Всего прямые затраты				**1765453**	**17043**			**1108**
						178942	**6366**			**32**
		Стоимость: материалов, тенге				1569468				
		Накладные расходы, тенге				182453				
		- заработная плата, тенге				27368				
		- трудоемкость, чел-ч				91				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				4275				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				117131				
		Всего по смете				**2065037**				
		Сметная заработная плата, тенге				212675				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5414,471781				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				29737				
		- сметная заработная плата, тенге				4193				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				50694				
		- сметная заработная плата, тенге				23319				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	142
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20948
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8379
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2174794**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5560947**
- материалы, тенге	4013131
- сметная заработная плата, тенге	689147
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5580
Налог (2 %)	111219
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5672166**
Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом к=0,85001538	**4 821 429**
НДС (12 %)	578 571
Всего по акту с учетом НДС	**5 400 000**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Иртышского района"

Руководитель_____**Ибрагимов К.И.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор:_____**Лунев Д.В.**

Технический надзор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____**Нуртазин Ж.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Иртышского района"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Форма 2В

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района по адресу: село Иртышск, ул.Кажимукана, 118

Договор: № 85 от 15 мая 2017 года, дополнительное соглашение № 1 от 18.07.2017

Акт выполненных работ №4 от 18 августа 2017 года

за август месяц 2017 года

Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района по адресу: село Иртышск, ул.Кажимукана, 118

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 1 Стены								
		1.2 Устройство покрытия стен								
3	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1124	89,2	4,29	100261	4822	91804	0,52348	286
				84,79	1,64	95304	1843	94,5	0,00788	4
4	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,940;								
		кг	2180,56	31		67597				
		Раздел 2 Полы								
		2.1 Разборка покрытия пола								
7	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов								
		м2	248	51,33	4,89	12730	1213	12977	0,336	83
				46,44	0,83	11517	206	110,7	0,0086	2
		2.2 Устройство покрытия								
12	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2 стяжки	248	299,63	12,44	74308	3085	17765	0,4094	102

13	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;		60,03	4,68	14887	1161	110,7	0,02275	6
		м2 стяжки	496	46,34	0,84	22985	417	566	0,00506	3
				0,72	0,31	357	154	110,7	0,0015	1
	Раздел 3 Потолок									
	3.2 Отделочные работы									
19	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	628	122,51	4,93	76936	3096	70794	0,63653	261
				117,43	1,86	73746	1168	94,5	0,00911	4
20	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=2,236;	1404,208	31		43530				
		кг								
	Раздел 6 Фасад									
	6.1 Демонтажные работы									
73	Е15-39-8	Демонтаж металлосайдинга ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
		м2	285,5	52,83	0,59	15083	168	14137	0,32053	92
				52,24	0,16	14915	46	94,5	0,00054	0
77	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе								
		м2 поверхности облицовки	318	3213,98	4,99	1022046	1587	161900	3,105	987
				537,22	1,53	170836	487	94,5	0,00575	2
	Раздел 7 Кровля									
	7.1 Демонтажные работы									
86	Е12-13-3	Демонтаж утеплителя из мин. ваты ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
		м2 утепляемого покрытия	207	69,93	4,72	14476	977	14850	0,37076	77
				65,21	1,78	13498	368	107,1	0,0086	2
	7.3 Монтаж конструкций кровли									
103	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	639	539,09	10,25	344479	6550	217452	1,9665	1257

		м2 кровли								
				313,89	3,85	200576	2460	107,1	0,01875	12
104	1-1-425									
		Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011К=1,050;	670,95	423		283812				
		м2								
105	Е58-18-6	Устройство ендов	30	235,42	0,84	7063	25	722	0,1445	4
		м								
				22,34	0,14	670	4	107,1	0,0013	0
106	99-4-1(пл)	Ендова ц/о=3600/2/2,557/1,12	30	629		18870				
		м								
	Раздел 9 Электрика									
	9.1 Демонтажные работы									
124	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	890	3,69	0	3284	0	3192	0,0254	23
		м								
				3,69	0	3284	0	97,2	0	0
125	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	106	29,35	2,8	3111	297	2782	0,1789	19
		шт								
				26,55	0,45	2814	48	97,2	0,0038	0
	9.2 Монтажные работы									
136	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	356	113,54	73,85	40420	26291	21721	0,2624	93
		м борозды								
				39,69	28,1	14130	10004	90	0,154	55
	Локальная смета 2-1-2. Монтаж системы отопления									
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50-80 мм	302	116,9	1,81	35304	547	40141	0,754	228
		м								
				115,09	0,29	34757	88	115,2	0,0026	1
2	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	62	197,2	15,96	12226	990	13125	1,2059	75
		шт								
				181,24	2,52	11237	156	115,2	0,0217	1
	Раздел 2 Монтаж системы отопления									
6	Е16-6-4									
		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	90	431,3	4,95	38817	446	6417	0,34155	31

	м трубопровода								
			60,03	1,86	5403	167	115,2	0,00913	1
7	Е16-6-5								
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	54	481,3	4,95	25990	267	3850	0,34155	18
	м трубопровода								
			60,03	1,86	3242	100	115,2	0,00913	0
10	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	86	3692,09	43,41	317520	3733	13967	0,7843	67
	кВт								
			124,72	16,26	10726	1398	115,2	0,07938	7
11	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	18	1250		22500			
	шт								
14	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	42	521,42	49,05	21900	2060	15099	1,6905	71
	шт								
			292,39	19,69	12280	827	115,2	0,0875	4
15	9-4-6								
	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	42	331		13902				
	шт								
16	Е18-22-4	Установка терморегуляторов Ф-20 мм	66	71,1	0	4693	0	4722	0,3565	24
	комплект								
			62,1	0	4099	0	115,2	0	0
17	9-3-220	Терморегулятор Ф-20	55	2682		147510			
	шт								
18	9-3-219	Терморегулятор Ф-15	11	2106		23166			
	шт								
	Всего прямые затраты				**2814519**	**56571**	**727983**		**3801**
					698278	**20684**			**102**

Накладные расходы, тенге	727983
- заработная плата, тенге	109197
- трудоемкость, чел-ч	364
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	4275
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	212807

Всего по смете	3755309
Временные здания и сооружения (1,8 %)	54076
- сметная заработная плата, тенге	7625
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	92187
- сметная заработная плата, тенге	42406
- нормативная трудоемкость, чел-ч	258
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	38094
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15238
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4054904**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**10368390**
Налог (2 %)	207368
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10575758**
Итого в текущих ценах с понижающим коэффициентом к=0,85001538	**8 989 557**
НДС (12 %)	1 078 747
Всего по смете с учетом НДС	**10 068 304**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Иртышского района"

Руководитель_____**Ибрагимов К.И.**

Технический надзор:
ТОО "EG Compani-ПВ"

Директор_____**Нуртазин Ж.А.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор: _____**Лунев Д.В.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Иртышского района"

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района по адресу: село Иртышск, ул.Кажимукана, 118

Договор: № 85 от 15 мая 2017 года

Акт выполненных работ №5 от 20 августа 2017 года

за август месяц 2017 года

Капитальный ремонт здания акимата Иртышского района по адресу: село Иртышск, ул.Кажимукана, 118

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 1 Стены								
		1.2 Устройство покрытия стен								
3	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	262,5	89,2	4,29	23415	1126	21440	0,52348	137
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	22257	431	94,5	0,00788	2
4	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,940; *кг*	509,25	31		15787				
5	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	262,5	257,97	2,35	67717	617	11329	0,26565	70
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	11752	236	94,5	0,00438	1
		Раздел 2 Полы								
		2.1 Разборка покрытия пола								
7	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	24	51,33	4,89	1232	117	1256	0,336	8

	м2		46,44	0,83	1115	20	110,7	0,0086	0
2.2 Устройство покрытия									
10 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	-248	341,15	23,03	-84605	-5711	-29507	0,4784	-119
	м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	-24512	-2143	110,7	0,04213	-10
12 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	165,74	299,63	12,44	49661	2062	11873	0,4094	68
	м2 стяжки		60,03	4,68	9949	776	110,7	0,02275	4
13 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	331,48	46,34	0,84	15361	278	379	0,00506	2
	м2 стяжки		0,72	0,31	239	103	110,7	0,0015	0
14 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	147,6	124,49	0,2	18375	30	3055	0,10339	15
	м плинтусов		18,61	0,09	2747	13	110,7	0,00038	0
15 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	30,7	1101,21	19	33807	583	7087	1,2305	38
	м2 покрытия		199,3	9,21	6119	283	110,7	0,04625	1
16 Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	130,99	680,49	3,7	89137	485	6773	0,2185	29
	м2 покрытия		45,55	1,15	5967	151	110,7	0,00613	1
17 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	24	149,16	0,4	3580	10	1275	0,2714	7
	м плинтусов		47,87	0,14	1149	3	110,7	0,00075	0
Раздел 3 Потолок									
3.1 Демонтажные работы									
18 Е62-36-10	Очистка вручную потолков от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	373,52	43,85	0	16379	0	15478	0,305	114
	м2		43,85	0	16379	0	94,5	0	0
3.2 Отделочные работы									