19	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	155,52	122,51	4,93	19053	767	17532	0,63653	99
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	18263	289	94,5	0,00911	1
20	30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=2,236;	347,743	31		10780				
		кг								
21	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	155,52	264,27	2,91	41099	453	7539	0,299	47
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	7807	171	94,5	0,00538	1

Раздел 4 Проемы

4.2 Заполнение оконных проемов

24	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	-11,52	670,88	23,44	-7729	-270	-2274	1,04788	-12
		м2 проемов		175,1	7,73	-2017	-89	108	0,03775	0
25	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	-36,717	6433		-236200				
		м2								
29	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 ммК=1,020;	-5,814	2860		-16628				
		м								
31	Е34-60-3	Устройство внутренних пластиковых откосов	-86	1228,68	1,5	-105666	-129	-11250	0,8556	-74
		м2 поверхности		143,35	0,56	-12328	-48	90,9	0,00275	0

4.3 Заполнение дверных проемов

33	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	85,47	448,56	128,16	38338	10954	20214	1,03385	88
		м2 проемов		174,4	44,59	14906	3811	108	0,17413	15
34	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	14,68	4010		58867				
		м2								

35	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние *м2*	-8	3760		-30080			
36	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	3,6	4250		15300			
37	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	29	1380		40020			
38	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	29	844		24476			
		Раздел 5 Устройство крылец							
		5.2 Устройство крылец							
46	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасеК=2,000; *м2 поверхности облицовки*	-35	3213,98	4,99	-112489	-175	-17820	3,105	-109
				537,22	1,53	-18803	-54	94,5	0,00575	0
54	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-контробрешеткаК=2,000; *м3 древесины в конструкции*	0,06	23553,43	395,71	1413	24	270	25,875	2
				4010,63	149,06	241	9	108	0,725	0
56	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000; *м2 кровли*	-9,48	1036,79	10,25	-9829	-97	-3226	1,9665	-19
				313,89	3,85	-2976	-36	107,1	0,01875	0
57	Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой сталиК=2,000; *м*	7	235,42	0,84	1648	6	168	0,1445	1
				22,34	0,14	156	1	107,1	0,0013	0
		5.3 Устройство пандуса								
66	Е8-22-1	Кладка пандуса из пескоблока *м3 кладки*	0,6	2125,62	466,04	1275	280	547	4,278	3
				683,1	174,38	410	105	106,2	0,85	1
67	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 *шт*	34	43		1462				
68	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,84	9679,23	82,51	8131	69	203	1,5525	1

	м3								
			225,11	31,16	189	26	94,5	0,15225	0
71 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,84	10989,03	0	9231	0	607	4,209	4
	м3 подстилающего слоя								
			652,05	0	548	0	110,7	0	0
72 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,4	299,63	12,44	2517	104	601	0,4094	3
	м2 стяжки								
			60,03	4,68	504	39	110,7	0,02275	0
Раздел 6 Фасад									
6.2 Устройство покрытия									
77 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	73,35	3213,98	4,99	235745	366	37344	3,105	228
	м2 поверхности облицовки								
			537,22	1,53	39405	112	94,5	0,00575	0
78 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания	4,5	2884,55	126,11	12980	567	908	0,9775	4
	м3 основания								
			142,31	47,81	640	215	106,2	0,225	1
79 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	4	9842,43	82,51	39370	330	969	1,5525	6
	м3								
			225,11	31,16	900	125	94,5	0,15225	1
Раздел 7 Кровля									
7.1 Демонтажные работы									
85 Е58-2-1	Разборка покрытий из рубероида	561,8	29,02	2,02	16303	1135	16439	0,1741	98
	м2 кровли								
			27	0,32	15169	180	107,1	0,0028	2
7.3 Монтаж конструкций кровли									
90 Е10-14-1	Установка стропил	1,8	24334,92	417,85	43803	752	7902	25,415	46
	м3 древесины в конструкции								
			3907,13	157,5	7033	284	108	0,775	1
95 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,8	599,34	35,14	1079	63	302	0,897	2
	м3 древесины в конструкции								
			142,31	13,23	256	24	108	0,065	0
96 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита	561,8	97,04	5,9	54517	3315	50385	0,46345	260
	м2 утепляемого покрытия								
			81,51	2,23	45792	1253	107,1	0,01075	6

100	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	139,4	105,07	1,24	14647	173	2062	0,07981	11
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	1858	67	107,1	0,00225	0
109	Е9-52-1	Резка стального профилированного настила	121	144,55	6,73	17491	814	6615	0,391	47
		м реза		64,69	2,81	7827	340	81	0,0125	2
110	Е12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	115	239,56	9,24	27549	1063	26560	1,334	153
		м трубы		212,18	3,46	24401	398	107,1	0,01875	2
111	99-4-3(пл)	Желоб ц/о=2000/3/2,557/1,12	115	233		26795				
		м								
112	99-4-3(пл)	Соединитель желоба ц/о=640/2,557/1,12	16	223		3568				
		м								
113	99-4-3(пл)	Держатель желоба ц/о=350/2,557/1,12	92	122		11224				
		м								
114	99-4-3(пл)	Заглушка ц/о=375/2,557/1,12	4	131		524				
		м								
115	Е58-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	52	70,5	0,16	3666	8	3460	0,3504	18
		м труб		62,12	0,02	3230	1	107,1	0,0002	0
116	99-4-6(пл)	Труба ф-85 мм ц/о=2250/3/2,557/1,12	52	262		13624				
		м								
117	99-4-8(пл)	Хомут для трубы ц/о=375/2,557/1,12	72	136		9792				
		м								
118	99-4-8(пл)	Наконечник трубы ц/о=800/2,557/1,12	8	279		2232				
		м								
119	99-4-10(пл)	Воронка водоприемная ц/о=1210/2,557/1,12	8	423		3384				
		м								
120	99-4-11(пл)	Колено ПВХ ц/о=570/2,557/1,12	24	199		4776				
		м								
	7.4 Слуховое окно									
122	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3447,64	102,01	6895	204	2478	6,992	14
		слуховое окно		1107,45	39,38	2215	79	108	0,1875	0

Раздел 9 Электрика

9.1 Демонтажные работы

127	Е21-23-1									
		Монтаж вводно-распределительных устройств ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	5	558,9	0	2795	0	2717	3,2108	16
		шкаф								
				558,9	0	2795	0	97,2	0	0
	9.2 Монтажные работы									
130	Е67-16-3	Монтаж светильников с четырьмя люминесцентными лампами на кронштейнах	24	354,14	7,64	8499	183	8111	2,14	51
		шт								
				346,5	1,19	8316	29	97,2	0,0122	0
131	99-1-2(пл)	Светильник	-40	8664,97		-346599				
		шт								
133	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	97	37,55	0	3642	0	3540	0,239	23
		шт								
				37,55	0	3642	0	97,2	0	0
134	99-1-3(пл)	Розетки	97	150		14550				
		шт								
135	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	5	6532,25	0	32661	0	6790	8,027	40
		шкаф								
				1397,25	0	6986	0	97,2	0	0
	Добавить									
137	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	17,3	133,16	23,58	2304	408	1860	0,743	13
		м2								
				109,58	4,16	1896	72	94,5	0,0234	0
138	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	250,46	37,04	0	9277	0	8767	0,257	64
		м2								
				37,04	0	9277	0	94,5	0	0
139	Е61-2-7									
		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	1307,627	627,55	33,79	820601	44185	485967	2,266	2963
		м2								
				387,65	5,62	506902	7349	94,5	0,031	41
140	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	328	731,42	34,56	239906	11336	150696	2,802	919
		м2								
				480,44	5,74	157584	1883	94,5	0,032	10

141 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	250,46	89,2	4,29	22341	1074	20457	0,52348	131
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	21237	411	94,5	0,00788	2
142 30-2-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основеК=1,940;	485,8924	31		15063				
	кг								
143 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	250,46	257,97	2,35	64611	589	10809	0,26565	67
	м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	11213	225	94,5	0,00438	1
144 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	17,3	1062,04	2,63	18373	45	6277	2,3	40
	м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	6625	17	94,5	0,00488	0
145 Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-3	120,72	124,49	0,2	15028	24	2500	0,10339	12
	м плинтусов		18,61	0,09	2247	11	110,7	0,00038	0
146 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	57,98	1101,21	19	63848	1102	13383	1,2305	71
	м2 покрытия		199,3	9,21	11555	534	110,7	0,04625	3
147 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,15	448,56	128,16	964	276	509	1,03385	2
	м2 проемов		174,4	44,59	375	96	108	0,17413	0
148 99-1-1(пл)	Блоки дверные из массива дерева индивидуального изготовления	61,34	12500		766750				
	м2								
149 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		4500				
	комплект								
150 Е9-53-1	Монтаж металлических дверей	0,14	17023,18	1416,44	2383	198	1738	94,415	13
	т конструкций		14826,38	497,81	2076	70	81	2,4375	0

151 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные	1	37400		37400				
	шт								
152 Е57-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из плит древесностружечных в один слой	241,78	782,06	1,14	189086	276	18964	0,4606	111
	м2		70,67	0,18	17087	44	110,7	0,0018	0
153 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	158,82	935,07	6,13	148508	974	12235	0,4393	70
	м2 покрытия		67,28	2,31	10685	367	110,7	0,01125	2
154 Е10-100-1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	120	850,23	6,05	102028	726	24564	1,12459	135
	м2 потолка		188,55	0,98	22626	118	108	0,00425	1
155 Е10-110-1	Обшивка стен по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов, глухих	74,4	702,56	3,95	52270	294	12311	0,90793	68
	м2 стен (за вычетом проемов)		152,23	0,98	11326	73	108	0,00425	0
156 Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	83,71	1990,68	17,38	166640	1455	34044	2,208	185
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		370,01	6,55	30974	548	108	0,032	3
157 Е34-60-3	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами, бумажнослоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм	138	148,42	1,5	20482	207	18052	0,8556	118
	м2 поверхности		143,35	0,56	19782	77	90,9	0,00275	0
158 1-1-463	Панели типа "сэндвич", толщина 10 мм	138	850		117300				
	м2								
159 1-1-1974	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	1000	0,45		450				
	шт								
160 1-1-2084	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали 60х27 мм толщиной стенки 0,5 мм	277	82,54		22864				
	м								

161	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	55	530		29150				
		шт								
162	Е56-26-1	Установка оконных наличников из пластика	277	15,32	0,41	4244	114	3602	0,0804	22
		м		11,97	0,07	3316	19	108	0,0008	0
163	1-1-2079	Крепежный профиль пластиковый	277	108,22		29977				
		м								
164	6-9-48	Наличники из ПХВ профилей	277	78		21606				
		м								
165	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	20	89,91	7,36	1798	147	2151	0,47725	10
		м ограждений		82,55	2,79	1651	56	126	0,01363	0
166	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	18	6776,07	0	121969	0	12993	4,209	76
		м3 подстилающего слоя		652,05	0	11737	0	110,7	0	0
167	99-1-5(пл)	Ограждения лестничных маршей и площадок из нержавеющей стали	20	6984		139680				
		м								
168	Е53-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	6	12010,01	474,95	72060	2850	34008	35,39	212
		м3		5258,25	78,75	31550	473	106,2	0,43	3
169	Е15-180-1	Огрунтовка стен грунтовочными составами	1962,96	27,32	1,49	53628	2925	48564	0,1587	312
		м2 окрашиваемой поверхности		25,62	0,56	50291	1099	94,5	0,00275	5
170	99-1-1(пл)	Грунтовочный состав "Бетон-контакт", расход - 0,3кг/м2К=0,300;	588,888	112		65955				
		кг								
171	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	181,65	3213,98	4,99	583819	906	92481	3,105	564
		м2 поверхности облицовки		537,22	1,53	97586	278	94,5	0,00575	1
172	Е61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	198	347,3	15,63	68765	3095	23295	0,575	114
		м2		112,55	11,95	22285	2366	94,5	0,0621	12
173	Е15-80-4	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	125	196,91	1,36	24614	170	13067	0,58501	73
		м2		110,31	0,3	13789	38	94,5	0,00175	0

174	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	125	75,78	2,06	9473	258	1486	0,07107	9
		м2 окрашиваемой поверхности		11,78	0,79	1473	99	94,5	0,00375	0
175	Е15-16-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен на полимерцементной мастике коврами из мелких керамических плиток	10	533,45	2,35	5335	24	2992	1,817	18
		м2 поверхности облицовки		315,68	0,9	3157	9	94,5	0,00438	0
176	99-1-2(пл)	Ковры из мелких мозаичных плитокК=1,010;	10,1	2095		21160				
		м2								
177	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	18	423,99	37,49	7632	675	4647	1,357	24
		м2 покрытия		219,17	14,04	3945	253	110,7	0,06863	1
178	30-3-40	Плитка тротуарная (брусчатка)	18	1050		18900				
		м2								
179	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	38,8	48,37	4,36	1877	169	1857	0,2875	11
		м2 кровли		44,01	0,68	1708	26	107,1	0,005	0
180	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	38,8	24,15	2,64	937	102	912	0,1516	6
		м2 кровли		21,51	0,45	835	17	107,1	0,0046	0
181	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	422,4	105,07	1,24	44382	524	6248	0,07981	34
		м2 изолируемой поверхности		13,33	0,48	5631	203	107,1	0,00225	1
182	99-4-3(пл)	Соединитель желоба ц/о=640/2,557/1,12	20	223		4460				
		м								
183	99-4-3(пл)	Держатель желоба ц/о=350/2,557/1,12	86	122		10492				
		м								
184	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	639	179,25	2,55	114541	1629	19976	0,1959	125
		м2		28,78	0,41	18390	262	107,1	0,0051	3
185	Е58-6-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	46	649,95	4,92	29898	226	3083	0,3987	18

		м							
			61,81	0,79	2843	36	107,1	0,0099	0
186	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	1400	113,54	73,85	158956	103390	85415	0,2624	367
		м борозды							
				39,69	28,1	55566	39340	90	0,154	216
187	Е69-9-4	Заделка в бетонных стенах борозд шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1400	57,78	0,77	80892	1078	58943	0,238	333
		м борозды							
				46,67	0,11	65338	154	90	0,0007	1
188	Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	2100	24,84	0	52164	0	50703	0,1492	313
		м провода							
				24,84	0	52164	0	97,2	0	0
189	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,5	53341		133353				
		км								
190	Ц8-593-12	Люстры и подвесы, количество ламп до 5	3	508,8	285	1526	855	624	1	3
		шт								
				160	83,3	480	250	85,5	0,487	1
191	99-1-3(пл)	Люстра	3	9777		29331				
		шт								
195	Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	30	371,4	92,4	11142	2772	4812	1,02	31
		шт								
				161	26,6	4830	798	85,5	0,155	5
193	99-1-4(пл)	Софиты	30	698		20940				
		шт								
194	Е15-37-9	Подшивка потолков металлосайдингом на металлическом каркасе	20	703,37	3,58	14067	72	6153	1,8745	37
		м2								
				324,35	1,18	6487	24	94,5	0,00575	0
195	99-1-5(пл)	Металлосайдинг	20	611		12220				
		м2								
		Всего прямые затраты				**5174267**	**210847**	**1541276**		**10543**
						1774489	**66739**			**353**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4339121				
		Накладные расходы, тенге				1541276				
		- заработная плата, тенге				266244				
		- трудоемкость, чел-ч				887				