1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004									
139	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,144	65000 -	- -	9360 -	- -	- -	- -	- -
140	С11011-679	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d-2 мм, неоцинкованная кг	64,36	31 -	- -	1995 -	- -	- -	- -	- -
141	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0436	93997,62 33075	304,24 114,75	4098 1442	13 5	1519 105	198 0,56	9 -
142	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей над поверхностью земли грунтовкой ГФ-021 за 1 раз м2	2,85	21,8 5,81	0,05 0,02	62 17	- -	15 90	0,03 -	- -
143	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 м2	2,85	23,59 4,16	0,02 -	67 12	- -	11 90	0,02 -	- -
144	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В25, плоские прямоугольные м3	7,14	22600 -	- -	161364 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-04С-2004								
145	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	7,12	129 -	- -	918 -	- -	- -	- -	- -
146	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,016	-240 -	- -	-4 -	- -	- -	- -	- -
147	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,016	-129 -	- -	-2 -	- -	- -	- -	- -
148	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца высотой 0,6 м, диаметр 700 мм КС7.3 м	1,01	3580 -	- -	3609 -	- -	- -	- -	- -
149	Е0109-30-1	-Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали т	0,756	14359,66 6075	5522,03 1322,37	10856 4593	4175 1000	5033 90	35,9 4,73	27 4
150	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,02	13711,47 5040	5475,87 1552,87	274 101	110 31	119 90	28,9 5,46	1 -
151	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,78	154400 -	- -	120432 -	- -	- -	- -	- -
152	С12021 тб.3.2	-Поправка на марку стали С245 т	0,756	1860 -	- -	1406 -	- -	- -	- -	- -
153	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	2,07	21,8	0,05	45	-	11	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей над поверхностью земли грунтовкой ГФ-021 за 1 раз		5,81	0,02	12	-	90	-	-
		м2								
154	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133	2,07	23,59	0,02	49	-	8	0,02	-
				4,16	-	9	-	90	-	-
		м2								
155	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	0,8	13400	-	10720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
156	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой камеры УТ-2	67,2	437,14	5,38	29376	362	11431	0,94	63
				186,75	2,25	12550	151	90	0,01	1
		м2								
157	Е0113-37-2к=3	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой гидроизолом камеры УТ-2 (добавлять до 4 слоя)	67,2	646,43	4,71	43440	317	13472	1,2	81
				222,75	-	14969	-	90	-	-
		м2								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1(1шт) Ду1,5м л.1190.ТС-АС.001.09								
158	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под колодцы	0,152	1395,2	152,52	212	23	42	1,02	-
		м3		153,68	57,15	23	9	130	0,28	-
159	Е0123-13-5	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	0,884	7212,85	1538,85	6376	1360	2519	9,66	9
				1615,95	576,23	1428	509	130	2,81	2
		м3								
160	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,884	256	-	226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты днищ из тяжелого бетона класса В15, круглые м3	0,268	29600 -	- -	7933 -	- -	- -	- -	- -
162	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,268	-240 -	- -	-64 -	- -	- -	- -	- -
163	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,268	-129 -	- -	-35 -	- -	- -	- -	- -
164	С143018-33	-Кольца высотой 0,3 м, диаметр 700 мм КС7.3 м	0,12	4475 -	- -	537 -	- -	- -	- -	- -
165	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца высотой 0,9 м, диаметр 1500 мм КС15-9 м	1,44	7530 -	- -	10843 -	- -	- -	- -	- -
166	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	0,4	13400 -	- -	5360 -	- -	- -	- -	- -
167	Е0111-1-2 к=2	-Уплотнение грунта щебнем вокруг люков м2	2,4	135,52 21,02	5,24 1,98	325 50	13 5	68 123	0,14 0,01	- -
168	Е0111-2-9 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20	-Устройство бетонной отмостки В7,5 м3	0,48	5959,88 567	- -	2861 272	- -	335 123	3,66 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04-20 4									
169	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	7,88	245,44	3,82	1933	30	360	0,21	2
				37,35	1,44	294	11	118	0,01	-
		м2								
		УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ								
170	Е0123-13-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Устройство смотровых люков и узла воздушников	0,144	13999,77	5028,34	2016	724	1173	27,1	4
		м3		4382,55	1883,03	631	271	130	9,2	1
171	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,04	256	-	10	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
172	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,104	128	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
173	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В25, плоские прямоугольные	0,104	22600	-	2350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
174	С143001-47	-Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,104	129	-	13	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
175	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и	0,016	29600	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, круглые КСб м3								
176	С143001-45	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,016	-240 -	- -	-4 -	- -	- -	- -	- -
177	С143001-46	-Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,016	-129 -	- -	-2 -	- -	- -	- -	- -
178	С143018-33	-Кольца высотой 0,3 м, диаметр 700 мм КЦ7-3 м	0,24	4475 -	- -	1074 -	- -	- -	- -	- -
179	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен м2	0,5275	245,44 37,35	3,82 1,44	129 20	2 1	24 118	0,21 0,01	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге ---- Тенге		2072380 233451	563755 166127			1476 1333
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1939412	-	-		-
	Материалы -			Тенге		268785	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	393854	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		280601	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		601797	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		431504	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		216
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	64726	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		142255	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2513171	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		2993
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	458580	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		132968	-	-		-
	Материалы -			Тенге		2152	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	5724	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		121838	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		5152	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	773	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			146407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6497	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2659578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3027
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	465077	-		-

РАЗДЕЛ 15. Реконструкция участка тепломагистрали ТЭЦ-2-ЗТК.
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ.
Локальная смета № 6-2-2И

ПРЕДЫЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

180	Е0124-10-9	-Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 1000 мм	0,02	1944754,5	934272,12	38934	18704	28147	4720	94
				900000	181486,97	18018	3633	130	686,64	14
		км								
181	Е0124-10-19	-Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 1000 мм	0,021	872553,91	930526,66	37489	18629	26353	4380	88
				832500	180071,76	16667	3605	130	679,73	14
		км								
182	Е0124-10-1	-Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм	0,011	512417,2	215598,57	5637	2372	4738	1500	17
				281250	50066,31	3094	551	130	207,97	2
		км								
183	Е0124-7-10	-Надземная прокладка предызолированных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду1020	0,012	1303779,4	535254,15	15645	6423	10596	2940	35
				564750	114463,34	6777	1374	130	460,88	6
		км								
184	С8-6-379	-Предызолированная труба Ст1020х11/1200-1-ППУ-ПЭ (стальная электросварная прямошовная термообработанная из стали 17Г1СУ К-52 по ТУ 14-3-1138-82 (ТУ14-3-1698-2000)	40,04	88100	-	3527524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	СПрайс-2008-Предызолированная труба в спиральной оболочке Ст1020х11/1175-1-ППУ-ОЦ с системой ОДК (стальная электросварная прямошовная термообработанная из стали 17Г1СУ, К-52 по ТУ14-3-1698-2000	12	77228,1	-	926737	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
186	С8-6-369 -Предызолированная труба Ст325х8/450-1-ППУ-ПЭ (стальная электросварная прямошовная термообработанная из стали 20 ГОСТ 10705-80	11	15600	-	171600	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
187	Е0124-13-7 -Установка крана шарового (задвижки) Ду300	2	5316,6	2536,72	10633	5073	7951	13,4	27
		компл	2475	583,2	4950	1166	130	2,44	5
188	Прайс-11.0 1.09 Прайс-2008 -Шаровой кран "Балломакс" Ст325-1-ППУ-ПЭ А 2864	2	850227,18	-	1700454	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
189	СПрайс-2009-Отвод укороченный Ст1020х14-90град-1-ППУ-ОЦ с ОДК, сталь 17Г1СУ	2	389970,39	-	779941	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
190	СПрайс-2009-Отвод . Ст1020х14-90град.-1-ППУ-ПЭ с ОДК сталь 17Г1СУ	4	387981,83	-	1551927	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
191	Е0109-34-1 -Монтаж скользящих опор, сверх учтенных расценками на монтаж трубопроводов	0,99	17355,77	2191,29	17182	2169	11277	73,6	73
		т	12555	101,25	12429	100	90	0,49	-
192	СПрайс-2009-Опора подвижная (скользящая) Ст1020-1-ППУ-ПЭ	4	43807,17	-	175229	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
193	СПрайс-2009-Опора подвижная (скользящая) Ст325-1-ППУ-ПЭ	2	38699,05	-	77398	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
194	Е0113-44-7 -Очистка щетками концов труб перед монтажом труб	31,44	60,75	-	1910	-	1719	0,34	11
		м2	60,75	-	1910	-	90	-	-
195	Е0113-45-5 -Обезжиривание концов труб перед монтажом труб	31,44	17,75	0,11	558	3	205	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		7,18	0,05	226	2	90	-	-
196	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	1,12	6740,11	3311,11	7543	3705	5960	17,32	19
		м3								
				3267	2058,75	3656	2304	100	9,22	10
197	Е0122-40-17	-Монтаж муфт и заглушек изоляции диам. 1200 мм	28	2648,59	359,21	74161	10058	62572	8,1	227
		шт		1687,5	31,5	47250	882	130	0,13	4
198	Е0122-40-11	-Монтаж муфт и заглушек изоляции диам. 450 мм	8	986,32	133,57	7891	1069	7301	3,3	26
		шт		695,25	6,75	5562	54	130	0,03	-
199	СПрайс-2009	-Муфта соединительная Ду1020/1200-ПЭ	8	77784,98	-	622280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
200	СПрайс-2009	-Муфта соединительная Ду1020/1200-1175-ПЭ-ОЦ	4	77784,98	-	311140	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
201	СПрайс-2009	-Муфта соединительная Ду1020/1175-ОЦ	14	28059,53	-	392833	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
202	СПрайс-2009	-Муфта соединительная Ду325/450-ПЭ	6	15267,22	-	91603	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
203	СПрайс-2009	-Заглушка изоляции Ду1020	2	7542,82	-	15086	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
204	СПрайс-2009	-Заглушка изоляции Ду325	2	6499,44	-	12999	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Система ОДК								
205	Ц0108-545-1	-Монтаж терминалов и коверов	2	843,5	19,5	1687	39	914	3	6
		шт		479	2,3	958	5	95	0,01	-
206	Прайс-2009	-Стоимость терминала промежуточного КТ-15/Ш	1	7512,61	-	7513	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
207	Прайс-2009	-Ковер наземный	1	9929,62	-	9930	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
208	Ц0108-144-1	-Монтаж следящей системы, проводов в муфтовых системах	255	20,7	-	5279	-	4966	0,12	31
		шт		20,5	-	5228	-	95	-	-
209	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	8	114,4	7,8	915	62	375	0,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		48,8	0,5	390	4	95	-	-
210	СТД"КАЗАХСКИЙ СВЕТ"01.02.08	-Металлорукав Ду32 РЗ-Ц-Х-Ш-32УЗ	8	80,59	-	645	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
211	Ц3927-40	-Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 15 мм	95	469,45	1,45	44598	138	24282	1	95
				284	-	26980	-	90	-	-
		снимок								
212	Ц3927-39	-Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 10 мм	8	420,16	1,16	3361	9	1699	1	8
				236	-	1888	-	90	-	-
		снимок								
213	Ц0112-755-1-3	-Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 1020 мм	2	21402	1527	42804	3054	34485	95	190
				19100	58,5	38200	117	90	0,34	1
		присоед								
214	Ц0112-755-1-2	-Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 820 мм	2	17162	1205	34324	2410	27609	76	152
				15300	38,29	30600	77	90	0,22	-
		присоед								
215	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 1000 мм	0,31	204796,82	39324,82	63487	12191	18227	147,7	46
				30375	14854,5	9416	4605	130	72,55	22
		т								
216	Е0109-53-2	-Монтаж футляра для воздушников	0,032	9850,48	1162,95	315	37	215	46,6	1
				7357,5	108	235	3	90	0,53	-
		т								
217	С12021-245	-Стоимость футляра для воздушников	0,032	172800	-	5530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
218	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0086	154700	-	1325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
219	Е0109-35-1	-Монтаж защитного козырька	0,364	17937,36	627,68	6529	228	4684	86,5	31
		т		14197,5	101,25	5168	37	90	0,49	-
220	С12021-237	-Металлоконструкции козырька	0,364	154400	-	56202	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
221	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз м2	25,74	21,8 5,81	0,05 0,02	561 150	1 1	135 90	0,03 -	1 -
222	E0113-26-6к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза м2	25,74	47,18 8,32	0,04 -	1215 214	1 -	193 90	0,04 -	1 -
223	E0113-44-7	-Очистка щетками черных труб м2	76	60,75 60,75	- -	4617 4617	- -	4155 90	0,34 -	26 -
224	E0113-45-5	-Обезжиривание м2	76	17,75 7,18	0,11 0,05	1349 546	8 4	495 90	0,04 -	3 -
225	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	76	21,8 5,81	0,05 0,02	1657 442	4 2	399 90	0,03 -	2 -
226	E0113-26-21к=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза м2	76	39,28 6,26	0,04 -	2986 476	3 -	428 90	0,03 -	2 -
227	E0126-12-4	-Изоляция матами минераловатными "ТЕХМАТ" на металлической сетке с ячейкой 25 мм м2	88,2	273,74 132,3	88,2 33,08	24144 11669	7779 2918	14587 100	0,74 0,16	66 14
228	С"АмитегСтрой" 07.02.08	-Маты минераловатные "ТЕХМАТ" на металлической сетке, ячейка 25 мм, толщ. 100 мм м3	10,29	14182 -	- -	146002 -	- -	- -	- -	- -
229	E0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	88,2	191,79 151,65	26,19 9,9	16916 13376	2310 873	14249 100	0,91 0,05	80 4
230	С11011-867	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной листа 1,0 мм т	0,87	88800 -	- -	77258 -	- -	- -	- -	- -
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
231	E0124-4-18	-Демонтаж надземной прокладки	0,193	671131,13	310851,23	129528	59994	94462	1614	312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных трубопроводов								
		диаметром 1000 мм		307800	68694,2	59405	13258	130	276,04	53
		км								
232	E0124-4-16	-Демонтаж надземной прокладки стальных трубопроводов диаметром 800 мм	0,193	447682,79	183931,26	86403	35499	67965	1170	226
				220050	50833,69	42470	9811	130	213,74	41
		км								
233	E01031-A33--1	Погрузка труб металлических диаметром более 426 мм	105,2	260	260	27352	27352	19146	-	-
		т		-	182	-	19146	100	1,06	111
234	E01031-A33--2	Разгрузка труб металлических диаметром более 426 мм	105,2	312,8	312,8	32907	32907	23035	-	-
		т		-	218,96	-	23035	100	1,27	134
235	E010332-A30-1	Перевозка груза на 30 км	105,2	164,43	164,43	17298	17298	3460	-	-
		т		-	32,89	-	3460	100	0,69	73
		Врезка трубы в существующую сеть								
236	E0122-38-14	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 1000 мм	1	27810,03	3161,65	27810	3162	5707	15,76	16
				3195	1194,75	3195	1195	130	5,83	6
		врезка								
237	E0122-31-17	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 1000 мм	9,88	51857,25	-	512505	-	337643	164,8	1629
		км		26280	-	259725	-	130	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			11969283	272693			3544
			Тенге			635886	92219			515
	Стоимость оборудования -		Тенге			1717897	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1717897	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			133612	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23011	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	104446	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			645	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			94331	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		47
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14150	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13677	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			241620	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		532
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	118596	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10032016	-	-		-
		Материалы -	Тенге			139158	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	605685	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8880883	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			233620	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			759825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		380
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	113974	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			647510	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11439352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	719659	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			85758	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3759	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17973	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61731	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16176	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2426	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6116	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			108050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20400	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			13506918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4494
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	858655	-		-

РАЗДЕЛ 16. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета № 4-1

Фундаменты под опоры типа ОПФГ и установка опор

238	Е0101-165-7-	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	42	389,25	-	16349	-	18474	2,48	104
		м3		389,25	-	16349	-	113	-	-
239	Е0106-1-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Устройство бетонной подготовки	14,56	5420,77	66,01	78926	961	3149	1,35	20
		м3		195,75	24,93	2850	363	98	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 4									
240	Е0106-1-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры кл.В20;W4;F100 м3	25,76	7128,14 695,25	98,32 37,15	183621 17910	2533 957	18489 98	4,41 0,18	114 5
241	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона 1т	3,42	121637,97 7560	11119,34 4200,75	415515 25825	37984 14350	39371 98	42,5 20,52	145 70
242	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	89,6	19,64 3,13	0,02 -	1760 280	2 -	252 90	0,02 -	1 -
243	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	16,24	190,58 190,58	- -	3095 3095	- -	3497 113	1,38 -	22 -
244	С	-Основание с фланцем шт	112	13822,01 -	- -	1548065 -	- -	- -	- -	- -
245	Е0133-204-1	-Установка стальных опор опора	112	3809,15 1977,75	1831,4 625,01	426625 221508	205117 70001	306085 105	12 2,34	1344 262
246	С	-Опоры металлические шт	10	51808,39 -	- -	518084 -	- -	- -	- -	- -
247	С	-Опоры металлические шт	102	50834,87 -	- -	5185156 -	- -	- -	- -	- -
248	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	224	114,4 48,8	7,8 0,5	25626 10931	1747 112	10491 95	0,29 -	65 1
249	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	224	148 -	- -	33152 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
		Кабельные работы								
250	E0101-162-3-	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	1710	481,5	-	823365	-	930402	2,78	4754
				481,5	-	823365	-	113	-	-
		м3								
251	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей песком	570	134,1	-	76437	-	86374	0,97	554
				134,1	-	76437	-	113	-	-
		м3								
252	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей землей	1108	134,1	-	148583	-	167899	0,97	1077
				134,1	-	148583	-	113	-	-
		м3								
253	Ц0108-141-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	946	26,4	3,1	24974	2933	17615	0,11	104
				19,1	0,5	18069	473	95	-	3
		м								
254	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	2565	31,5	7,5	80798	19238	52146	0,12	308
				19,8	1,6	50787	4104	95	0,01	24
		м								
255	Ц0108-407-7-	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	636	49,4	4,9	31418	3116	20301	0,2	127
				32,6	1	20734	636	95	0,01	4
		м								
256	Ц0108-407-9-	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	2875	83,1	8,9	238913	25588	156228	0,36	1035
				55,1	2,1	158413	6038	95	0,01	35
		м								
257	C130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	52	999	-	51948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
258	C130804-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм	256,5	2130	-	546345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
259	C130804-13	-Трубы напорные среднего типа	42,6	3610	-	153786	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм		-	-	-	-	-	-	-
		10м								
260	С151601-136	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,529	84200	-	44542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
261	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,417	122300	-	50999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
262	С151601-138	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	2,15	179800	-	385851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
263	С151601-139	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х35 мм2	0,419	235500	-	98675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			11192606	299217			9774

			Тенге			1595134	97033			405
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8233099	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	270295	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7831371	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			256781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38517	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			509393	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			8999273	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1833
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	308813	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2532882	-	-		-
		Материалы -	Тенге			379266	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1130363	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			785231	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			212212	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1267908	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		634
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	190186	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228047	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4028837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7502
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1320549	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			426625	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	291509	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			306085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45913	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			776672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1759
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	337422	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			13804782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11094
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1966784	-		-

РАЗДЕЛ 17. ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СВЕТОФОРНОМ ОБЪЕКТЕ
ПР.РЫСКУЛОВА-УЛ.МОМЫШ УЛЫ. Локальная смета № 5-14-3И

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

264	E0101-165-6-	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 2,0 м в грунтах 2 группы	7,26	218,93	-	1589	-	1796	1,54	11
				218,93	-	1589	-	113	-	-
		м3								
265	E0101-164-2-	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	187,1	218,93	-	40962	-	46287	1,54	288
				218,93	-	40962	-	113	-	-
		м3								
266	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	111,31	134,1	-	14927	-	16867	0,97	108
				134,1	-	14927	-	113	-	-
		м3								
267	E0101-174-2-	Погрузка грунта в транспортные средства вручную	83,05	99,84	-	8292	-	9370	0,62	51
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204			99,84	-	8292	-	113	-	-
		м3								
268	C010333-A30-	Транспорт лишнего грунта до	145,34	196	-	28486	-	5697	0,82	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	30 км								
		т		39,2	-	5697	-	100	-	-
269	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	83,05	3,77	3,24	313	269	129	-	-
		м3		0,48	1,12	40	93	97	-	-
		МОНТАЖ АРОЧНЫХ И КОНСОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
270	E0106-1-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Устройство бетонной подготовки из бетона М100 (В7,5)	1,36	5420,77	66,01	7372	90	315	1,35	2
		м3		195,75	24,93	266	34	105	0,12	-
271	C12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 8 мм	0,1068	72000	-	7690	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
272	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 12 мм	0,5752	68800	-	39574	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4									
273	Е0106-1-6 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Устройство ж/бетонных фундаментов объемом до 5 м3 из бетона М200 (В15) м3	32,96	7455,66 749,25	489,23 184,82	245739 24695	16125 6092	32326 105	4,75 0,9	157 30
274	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,4688	64092,87 3330	304,24 114,75	30047 1561	143 54	1696 105	20 0,56	9 -
275	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности фундаментов Фм-А м2	13,6	289,68 81,68	8,23 3,08	3940 1111	112 42	1360 118	0,47 0,02	6 -
276	С11011-731	-Стоимость изоляции "Унифлекс ЭПП-3,0" м2	115,2	162 -	- -	18662 -	- -	- -	- -	- -
		АРКА А2-4-25 , АРКА А1-2-20 АРКА А1-2-21 , КОНСОЛЬ К3-2-6								
277	Е0109-17-1	-Монтаж опор Д 325 мм,массой до 1 тн т	3	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	13941 4739	6857 1851	5931 90	9,35 2,34	28 7
278	С12021-114	-Стоимость опор Д 325 мм,Н-11,5 (4 шт) м с окраской эмалью ПФ-115 за два раза т	3	112950 -	- -	338850 -	- -	- -	- -	- -
		МОНТАЖ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СВЕТОФОРНЫЕ СТОЙКИ СС4;СП3								
279	Е0106-1-13 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Устройство фундамента под светофорные стойки из бетона М200 (В15) м3	1,35	7213,55 771,75	95,97 36,25	9738 1042	130 49	1145 105	4,9 0,18	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 4									
		СВЕТОФОРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
280	E0123-1-1	-Устройство подушек песчаных под трубы	13,25	1395,2	152,52	18486	2021	3632	1,02	14
		м3		153,68	57,15	2036	757	130	0,28	4
281	E0134-101-1	-Устройство светофорной канализации из асбестоцементных труб Д 100 мм БТН-100	0,388	220881,38	-	85702	-	13633	175	68
		км		27450	-	10651	-	128	-	-
282	C130802-30	-Муфты асбестоцементные КНМ-100 , D 100 мм	126	108	-	13608	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОДЦЫ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ								
283	E0122-41-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4	-Устройство кабельного колодца	5,72	9143,58	1879,87	52301	10753	14678	8,86	51
		м3		1435,5	538,43	8211	3080	130	2,06	12
284	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Кольцо стеновое КЦ-10-9, высотой 0,89 , D 1000 мм	11	4710	-	51810	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
285	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Плиты перекрытий ЦП1-12,5-2 круглые	1,87	29600	-	55352	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
286	C131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	11	8060	-	88660	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРИЯМКИ 400х400х600 мм								
287	Е0108-3-1	-Устройство песчаных подушек под под металлические приямки	0,98	1304,2	97,07	1278	95	172	0,78	1
				112,5	36	110	35	118	0,18	-
		м3								
288	Е0106-1-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Устройство бетонной подготовки из бетона М100 (В15) под металлические приямки	2,08	5787,97	66,01	12039	137	482	1,35	3
				195,75	24,93	407	52	105	0,12	-
		м3								
289	Е0109-61-12	-Монтаж металлических приямков	0,39	20925,11	5486,63	8161	2140	4334	65,2	25
				12195	153,68	4756	60	90	0,66	-
		т								
290	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций приямка размером 400х400х600 мм	0,39	154200	-	60138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
		СТОЙКИ,ЗНАКИ,ПАННО								
291	Е0106-1-13 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	-Устройство фундамента под стойки знаковые С3 из бетона М200 (В15)	1,98	7213,55	95,97	14283	190	1680	4,9	10
				771,75	36,25	1528	72	105	0,18	-
		м3								
292	Е0109-17-1	-Монтаж стоек знаковых весом до 1 тн	0,3121	4588,45	2285,57	1432	713	617	9,35	3
				1579,5	617,13	493	193	90	2,34	1
		т								
293	СПРАЙС	-Стоимость стоек знаковых	6	1207,17	-	7243	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛИСТ	С3-0-2								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
294	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость стоек знаковых С3-1-2	8	1643,99	-	13152	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
295	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость стоек знаковых С3-2-3	4	1917,42	-	7670	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
296	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	18	747,86	146,19	13461	2631	12795	3,2	58
		шт		506,25	28,22	9113	508	133	0,11	2
297	Е0127-84-1	-Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам табл.27-83	28	157,67	-	4415	-	4433	0,69	19
		шт		119,03	-	3333	-	133	-	-
298	Е0109-61-12	-Монтаж металлических креплений для монтажа дорожных знаков	0,154	20925,11	5486,63	3222	845	1712	65,2	10
		т		12195	153,68	1878	24	90	0,66	-
299	С12021-245	-Стоимось металлических креплений для монтажа дорожных знаков КМЗ-2,3,4,8	0,154	172800	-	26611	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
300	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 1.32.1 (тип 3)	2	3845	-	7690	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
301	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 1.32.3 (тип 3)	4	3845	-	15380	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
302	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 2.4 (тип 2)	4	5591,41	-	22366	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
303	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 4.1.1 (тип 2)	4	6215,74	-	24863	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
304	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 4.2.1 (тип 2)	2	6215,74	-	12431	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
305	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 4.2.3 (тип 2)	4	6215,74	-	24863	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
306	СПРАЙС ЛИСТ	-Стоимость дорожных знаков 5.16.1 (тип 2)	4	5872,46	-	23490	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
307	СПРАЙС	-Стоимость дорожных знаков	4	5872,46	-	23490	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛИСТ	5.16.2 (тип 2)									
		шт	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1503718	43251			1048
		----				---	---			---
		Тенге				147436	12995			57
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1051363	-	-		-
	Материалы -	Тенге				141668	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	146438	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				350831	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				367808	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				28486	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				168492	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		84
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	25274	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				73191	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1293046	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1115
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	171712	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				452355	-	-		-
	Материалы -	Тенге				4336	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	13993	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				425599	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				12594	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1889	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				27897	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				492846	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		81
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	15882	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1785893	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1196
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	187594	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				119883815	7815356			47637
		----				---	---			---
		Тенге				7695911	1987571			16078
	Стоимость оборудования -	Тенге				1717897	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				1717897	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				8366712	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			113186	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	374742	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7832016	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			351111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52667	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			523069	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9240893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2366
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	427408	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108701501	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5193635	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8979540	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10292904	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			78579878	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			29523	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11148796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5574
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1672319	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7191018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127041315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65281
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10651859	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1097706	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10247	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	329200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			609169	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			340006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51001	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1523975	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1989
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	380201	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			139524079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69635
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11459468	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	139524079
Временные здания и сооружения 1,5 %	2067093
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	310064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	141591172
Зимнее удорожание 2,287%	3198902
Выслуга лет, 1,0%	1398733
Доп.отпуска 0,4%	559493
Итого:	146748299
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,0877	306372579
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	6127452
Итого:	312500031
НДС (12%) :	37500004
ИТОГО к оплате:	350000035
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**350000000**
В том числе НДС 12,0%:	37500000

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Муханов А.Б.

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

_____ Ро К.Х.