1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переустройство ВЛ-0,4кВ								
182	Ц0108-394-3	-Монтаж Сип	1337	222,5	83,1	297483	111105	113679	0,4	535
		м		---	---	---	---	---	---	---
				65,9	23,6	88108	31554	95	0,14	183
183	С1-1 SSA ElEKTrOniCs	-Сип 4х95	1,34	592579,61	-	792279	-	-	-	-
		1000м		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
184	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опср с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	21	3155,76	1990,26	66271	41795	33856	5,98	126
				---	---	---	---	---	---	---
				985,5	549,9	20696	11548	105	2,29	48
		опора								
185	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	21	16400	-	344400	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
186	С1-1 ТОО ТД Казтрансформатор	-Стяжка Г1	16	1908,95	-	30543	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
187	Ц0108-305-1	-Монтаж хомута с крюком	48	410,8	377	19718	18096	5340	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				33,8	83,3	1622	3998	95	0,48	23
188	С1-1 "ENSTO"	-крюк для стоек SOT 21.1	3	600,2	-	1801	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
189	С1-1 SSA ElEKTrOniCs	-крюк для стоек SOT 21.6	3	468,14	-	1404	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
190	С1-1 "ENSTO"	-крюк для стоек SOT 21.16	2	813,53	-	1627	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
191	С1-1 "ENSTO"	-крюк бандажный SOT 29	6	437,24	-	2623	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	С1-1 "ENSTO"	-крюк бандажный SOT 39 шт	24	478,3	-	11479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	С1-1 "ENSTO"	-крюк накручивающий PD2.2 шт	6	850,78	-	5105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	С1-1 "ENSTO"	-Лента бандажная СОТ-37 шт	46	146,88	-	6756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	С1-1 "ENSTO"	-Скрепа СОТ-37 шт	33	32,59	-	1076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	С1-1 "ENSTO"	-Зажим поддерживающий SO-140 шт	18	832,57	-	14986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	С1-1 "ENSTO"	-зажим соединительный SLIP 22.127 шт	27	487,19	-	13154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	С1-1 "ENSTO"	-зажим соединительныйSLIP 22.1 шт	66	351,32	-	23187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	С1-1 "ENSTO"	-зажим соединительный SLIP 22.12 шт	1	471,95	-	472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
200	С1-1 "ENSTO"	-зажим анкерный SO 118.1202 шт	35	2892,64	-	101242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Зажим плашечный ПС1-1 100шт	0,18	7100	-	1278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	С1-1 "ENSTO"	-зажим заземляющий SM 2.24 шт	23	797,02	-	18331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	С1-1 SSA	-заземляющий проводник ЗП 6	13	174,39	-	2267	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ElEKTrOniCs	шт		-	-	-	-	-	-	-
204	Ц0108-545-7	-Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 4 шт	203	561,2 509	52,2 6,8	113924 103327	10597 1380	99472 95	3 0,04	609 8
205	Ц0108-288-1-0	-Стойка /надставка/ на опоре или жесткой поперечине стойка	14	1547 293	1058 225	21658 4102	14812 3150	6889 95	2 1,31	28 18
206	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	1,99	493900 -	- -	981873 -	- -	- -	- -	- -
207	С1-1 ТОО ТД Казтрансформатор	-Кронштейн У4 шт	12	2767,35 -	- -	33208 -	- -	- -	- -	- -
208	С1-1 ТОО ТД Казтрансформатор	-Кронштейн У3 шт	1	1908,95 -	- -	1909 -	- -	- -	- -	- -
209	С1-1 SSA ElEKTrOniCs	-Ограничитель напряжения SE30.166 шт	4	104,97 -	- -	420 -	- -	- -	- -	- -
210	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01	50600 -	- -	506 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		9013446	476376				4639
			----		---	---				---
			Тенге		689068	123553				666
		Стоимость монтажных работ -	Тенге		7576578	-	-			-
		Материалы -	Тенге		120111	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге		-	491427	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		6691202	-	-			-
		Накладные расходы -	Тенге		468329	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	70249	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		482694	-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		8527601	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			3140
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	561676	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1415820	-	-			-
		Материалы -	Тенге		10697	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге		-	318079	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		270724	-	-			-
		Местные материалы -	Тенге		728573	-	-			-
		Транспортные расходы -	Тенге		37711	-	-			-
		Накладные расходы -	Тенге		349477	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	52421	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		105918	-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1871215	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			2558
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	370500	-			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		21048	-	-			-
		Материалы -	Тенге		1486	-	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге		-	3115	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13896	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	420	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1431	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3535	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10424099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5716
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	935712	-		-

РАЗДЕЛ 6. Строительство телефонной канализации. Локальная смета 5-3-1

						Строительные работы				
211	E0101-13-3	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	210,69	38,62	37,22	8136	7841	2590	0,01	2
				1,4	11,27	295	2375	97	0,04	9
		м3								
212	E0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	186,53	389,25	-	72607	-	82046	2,48	463
				389,25	-	72607	-	113	-	-
		м3								
213	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	158,51	6,48	6,48	1027	1027	323	-	-
				-	2,1	-	333	97	0,01	1
		м3								
214	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,14	134,1	-	2433	-	2749	0,97	18
				134,1	-	2433	-	113	-	-
		м3								
215	C143008-109	-Смеси песчано-гравийные	193,38	692	-	133818	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		природные								
		м3		-	-	-	-	-	-	-
216	Е010333-А30-1	-Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	59,74	176,4	176,4	10539	10539	2108	-	-
				-	35,28	-	2108	100	0,74	44
		т								
217	Е0130-3-2	-Устройство подушек песчаных	41,82	1012,12	33,87	42327	1416	12568	1,94	81
		м3								
				263,25	12,47	11009	521	109	0,06	3
218	Е0134-101-3-	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий (2 канала)	0,129	230122,38	-	29686	-	3193	144	19
				22500	-	2903	-	110	-	-
		кан.-км								
219	Е0134-101-4-	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий (4 канала)	0,72	229087,38	-	164943	-	17000	138	99
				21465	-	15455	-	110	-	-
		кан.-км								
220	Е0134-105-3- Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	6	4751,4	653,59	28508	3922	11579	9,25	56
				1588,5	165,83	9531	995	110	0,67	4
		колодец								
221	СПрайслист	-Стоимость ККС-3	6	15057,87	-	90347	-	-	-	-
		шт								
				-	-	-	-	-	-	-
222	С131104-25 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	-Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л, ГОСТ 8591-76х	7	11400	-	79800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
223	E0107-1-1	-Устройство бетонных приставок	24	302,09	197,24	7250	4734	5791	0,65	16
		шт		104,85	67,51	2516	1620	140	0,25	6
224	C143018-41	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5	24	2270	-	54480	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
225	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя колодцев	35,4	245,44	3,82	8689	135	1620	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1322	51	118	0,01	-
226	E0108-6-10	-Заполнение кирпичом проемов в колодцах	0,1152	7833,06	379,78	902	44	125	5,12	1
		м3		778,5	141,75	90	16	118	0,7	-
227	E0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	7,68	97,07	1,19	745	9	490	0,37	3
				60,3	0,45	463	3	105	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			736237	29667			763

			Тенге			118623	8024			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			656437	-	-		-
	Материалы -		Тенге			197434	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	126647	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90347	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			220366	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			142183	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21327	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47917	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			846537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147975	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79800	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79800	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4788	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84588	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			931125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147975	-		-

РАЗДЕЛ 7. Строительство ВЛС. Локальная смета № 5-3-3

228	Е0101-149-4-	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	2	162,72	143,86	325	288	108	0,13	-
				18,86	36,68	38	73	97	0,14	-
		яма								
229	Е0101-165-7-	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	0,66	389,25	-	257	-	290	2,48	2
				389,25	-	257	-	113	-	-
		м3								
230	Е0134-115-6-	Установка опор деревянных бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м	2	717,85	259,97	1436	520	845	1,82	4
				299,25	85,05	599	170	110	0,37	1
		опора								
231	Е0134-119-1-	Установка подпоры к опорам высотой 8,5 м	1	824,76	90,13	825	90	671	3,48	3
				576	33,75	576	34	110	0,17	-
		подпора								
232	СПрайс	-Подпоры и опоры деревянные не порпитанные высотой до 8,5м	3	7682,37	-	23047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	E0134-118-1-	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	1	542,38	90,13	542	90	361	1,83	2
				294,75	33,75	295	34	110	0,17	-
		шт								
234	E0134-118-2-	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	2	877,32	178,69	1755	357	1223	3,05	6
				488,25	67,5	977	135	110	0,33	1
		шт								
235	СПрайс	-Приставы ПР-08	5	2463,01	-	12315	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
236	E0134-131-1-	Устройство кабельной площадки на опоре одинарной или сдвоенной	2	1751,05	-	3502	-	2426	6,18	12
				1102,5	-	2205	-	110	-	-
		площад								
237	СПрайс	-Металлическая кабельная площадка	2	2751,26	-	5503	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
238	E0134-130-1-	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	2	170,43	-	341	-	243	0,7	1
		шт		110,25	-	221	-	110	-	-
239	E33-440	-Прокладка заземляющего спуска	2	389,01	112,37	778	225	446	1,14	2
		шт		174,38	28,13	349	56	110	0,16	-
240	E0134-122-7-	Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных 4-штырных на одностоечных опорах одинарных	10	1369,16	-	13692	-	1411	0,75	8
				128,25	-	1283	-	110	-	-
		траверс								
241	E0134-138-1-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	0,223	1131,98	1010,48	252	225	102	0,83	-
				121,5	292,68	27	65	110	0,91	-
		т-км								
242	E0134-138-3-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км приставок ж/б	0,985	1831,15	1590,4	1804	1567	762	1,58	2
				240,75	462,51	237	456	110	1,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т-км								
243	Е0134-138-6-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	0,065	2402,17 193,5	2208,67 648,81	156 13	144 42	60 110	1,45 2,01	- -
		т-км								
		Заземление								
244	Ц0110-212-8-	Измерение сопротивления контура заземления	2	262,9	-	526	-	570	2	4
		контур		259,31	-	519	-	110	-	-
245	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
		шт		111	1,6	444	6	95	0,01	-
246	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 8мм	2	51,7	2,8	103	6	53	0,16	-
		м		27,5	0,3	55	1	95	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			68149	3594			49

			Тенге			8092	1072			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1620	-	-		-
	Материалы -		Тенге			514	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1025	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1051	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	158	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			160	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			2831	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1182	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66529	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15085	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8139	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40865	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8946	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1342	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4529	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9481	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			82836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		59
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10663	-		-

РАЗДЕЛ 8. Распределительная сеть. Локальная смета № 5-3-4

					Монтажные работы					
247	Ц0110-890-1-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,4506	38387	11520	17297	5191	10138	114	51
			18090	2362,98	8151	1065	110	13,71	6
		км							
248	Ц0110-899-1-Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	76	47,8	19,6	3633	1490	2416	0,15	11
			24,3	4,6	1847	350	110	0,03	2
		м							
249	Ц0110-55-1 -Прокладка кабеля при выводе на опору, масса 1 м до 1 кг	14	51,6	-	722	-	508	0,25	4
			40,3	-	564	-	90	-	-
		м							
250	Ц0110-898-1-Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2	2	3825	1565	7650	3130	5529	12	24
0			2144	369	4288	738	110	2,14	4
		ящик							
251	Ц0110-893-1-Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	3	1708,6	546	5126	1638	4052	6	18
8			1100	128	3300	384	110	0,74	2
		шт							
252	Ц0110-893-1-Муфты разветвительные на 2 пальца парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	2	1879,46	600,6	3759	1201	2972	6,6	13
8к=1,1			1210	140,8	2420	282	110	0,82	2
		шт							
253	Ц0110-896-1-Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения	60	24,4	-	1464	-	1518	0,13	8
			23	-	1380	-	110	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в оконечные устройства								
		пар								
254	Ц0110-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2	3	626,1	-	1878	-	2043	4	12
				619	-	1857	-	110	-	-
		кабель								
255	Ц0110-897-1-1	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2	3	3048	999	9144	2997	7105	11	33
				1917	236	5751	708	110	1,37	4
		кабель								
256	Ц0108-148-1-	Защита кабеля п/э трубкой д.63мм при близости ЛЭП	13	27,7	2,1	360	27	249	0,1	1
				19,7	0,5	256	7	95	-	-
						Демонтажные работы				
257	Ц0110-897-2-5	Реконструкция кабельных диний: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,352	24998	14190	8799	4995	5429	67	24
				10690	3329,97	3763	1172	110	19,31	7
		км								
258	Ц0110-899-1-к=0,5	Демонтаж кабеля, подвешиваемого на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	247	23,9	9,8	5903	2421	3926	0,08	19
				12,15	2,3	3001	568	110	0,01	3
		м								
259	Е0134-115-2-к=0,8	Демонтаж опор деревянных одинарных средствами малой механизации высотой до 8,5 м	3	579,7	72,1	1739	216	1764	3,18	10
				507,6	27	1523	81	110	0,14	-
		опора								
260	Ц0110-898-1-0к=0,5	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2	1	1854,5	782,5	1855	783	1382	6	6
				1072	184,5	1072	184	110	1,07	1
		ящик								

Неучтенные материалы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	СПрайс лист	-Кабель марки ТППэПЗ 10х2х0,4 м	75	52,74	-	3956	-	-	-	-
262	СПрайс лист	-Кабель марки ТППэПЗ 10х2х0,4 для зарядки кабельных устройств м	2	52,74	-	105	-	-	-	-
263	СПрайс лист	-Кабель марки ТППэПЗ 20х2х0,4 м	382	84,68	-	32349	-	-	-	-
264	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	1,3	777	-	1010	-	-	-	-
265	СПрайс	-Ящик 10х2 KSC 03-005 шт	2	3174,53	-	6349	-	-	-	-
266	СПрайс лист	-Муфты компр.прям.на 20 пар SSK 20D ARM DC 2-F шт	2	2565,02	-	5130	-	-	-	-
267	СПрайс лист	-Муфты компр.разв.на 20 пар SSK 20D PE DC 2-F шт	1	2275,93	-	2276	-	-	-	-
268	С11011-207	-Канат стальной оцинкованный спиральной свивки типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d-6,1 мм 10м	4	384	-	1536	-	-	-	-
269	С11011-674	-Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм кг	6,5	31	-	202	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			122243	24088			233
			----			--------	--------			--------
			Тенге			39173	5538			32
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			117756	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6068	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43108	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50166	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7090	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			174924	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50197	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3477	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1604	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1738	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	265	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1868	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1010	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1010	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1071	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			181550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52066	-		-

РАЗДЕЛ 9. Озеленение. Локальная смета № 7-1И

Устройство газона

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	E0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом м2	1961,9	225,58 39,24	0,34 0,13	442574 76985	675 256	99641 129	0,27 -	525 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге Тенге			442574 76985	675 256			525 1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			442574	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77241	-		-
		Местные материалы -	Тенге			364913	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			99641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14946	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32533	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			574747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		576
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			574747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		576
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92187	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			19556024 1357662	1157906 275853			8726 1304
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14749671	-	-		-
		Материалы -	Тенге			150683	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	872401	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13093070	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			865798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		433
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	129870	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			936928	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			16552398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5381
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1002271	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4543450	-	-		-
		Материалы -	Тенге			359272	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	675405	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			780751	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2544604	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			37711	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			753683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		377
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	113052	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5614961	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5010
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	788458	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			182092	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5273	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85708	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13896	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13429	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16297	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			287916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		493
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99137	-		-
		Стоимость сантехнических рабст -	Тенге			80810	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80810	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4849	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			85659	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			22540934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10884
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1889866	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по форме в ц. 2001 года:				22540934				
		Временные здания и сооружения 1,5 %				338114				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				50717				
		Итого:				22879048				
		Зимнее удорожание 2,287%				523244				
		Выслуга лет, 1,0%				228790				
		Доп.отпуска 0,4%				91516				
		Итого:				23722599				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,088				49526664				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :				990533				
		Итого:				50517197				
		НДС (12%) :				6062064				
		ИТОГО к оплате:				56579261				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения:				**56579254**				
		В том числе НДС 12,0%:				6062063				

ПРИНЯЛ:

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

Муханов А.Б.

СДАЛ: ТОО "ПСФ "Алонс"

Президент Нагайцев В.В.

Авторский надзор
Директор НПО "Трансном"

Ро К.Х.

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"**

Форма № кс-3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Производственно-строительная фирма "Алонс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство дорог. Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **АВГУСТ** месяц **2013** года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Организация Правовая форма
		№ 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года	Доп. соглашение № 7 от 15 июля 2013 года	коды бюджетной программы "385003011432, 385003011168"	

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 4						
				СМР (в сметных базисных ценах 1991г)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп.расходы	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Всего по стройке	**541 641 808**	**65 944 615**							**7 065 494**
	Итого к оплате		**65 944 615**							**7 065 494**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление автомобильных дорог г. Алматы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО Производственно-строительная фирма "Алонс" форма 2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ 2013 г.

Договор о государственных закупках работ № 128-ГЗ от 15 ноября 2011 года.
Доп. соглашение № 7 от 15 июля 2013 года.
Строительство дорог. Код бюджетной программы № 385003011432, 385003011168.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Пробивка пр. Рыскулова от ул. Саина до дороги на ТЭЦ-2. Лот № 1.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Снос строений. Локальная смета № 1-2								
1	Е0146-34-3	-Разборка железобетонных фундаментов	478,18	4330,04	2095,79	2070553	1002172	1445846	13,32	6369
		м3		2234,25	789,37	1068381	377465	100	3,86	1846
2	Е0146-59-5	-Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	3304,36	263,03	93,15	869142	307798	676303	1,07	3532
		м3		169,88	34,79	561345	114959	100	0,17	552
3	Е0146-59-4	-Разборка надземной части без сохранения годных материалов деревянных зданий любой этажности	177,01	159,78	9,93	28283	1757	27175	1,02	181
		м3		149,85	3,67	26525	650	100	0,02	3
4	Е0109-1-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002	-Разборка нежилых строений металлических без сохранения годных материалов	12,64	5285,72	2345,03	66799	29635	31796	12	152
		т		2214	581,59	27980	7350	90	2,04	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5								
5	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного кирпичных и деревянных зданий при автомобильных перевозках	294,89	27,1	8,13	7992	2397	6313	-	-
		т		18,97	2,44	5594	719	100	0,01	4
6	E010333-A30-1	Перевозка строительного мусора и металлических конструкций (лом) автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	257,57	176,4	176,4	45435	45435	9087	-	-
		т		-	35,28	-	9087	100	0,74	191
		Снос ограждений								
7	E0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	368,41	4330,04	2095,79	1595247	772118	1113945	13,32	4907
		м3		2234,25	789,37	823129	290816	100	3,86	1422
8	E0146-34-4	Разборка кирпичных ограждений	549,67	1795,5	627,75	986940	345058	771743	7,1	3903
		м3		1167,75	236,25	641882	129860	100	1,16	638
9	E0107-24-1 к=0,8	Демонтаж железобетонных оград	53,14	450,63	301,23	23944	16006	17419	0,92	49
		м		149,4	84,76	7938	4504	140	0,32	17
10	E0109-36-3 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж металлических ограждений	6087,1	68,24	3	415396	18237	272462	0,29	1746
		м2		48,6	1,13	295833	6903	90	0,01	34
11	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1725,56	27,1	8,13	46763	14029	36942	-	-
		т		18,97	2,44	32734	4209	100	0,01	24
12	E010333-A30-1	Перевозка строительного мусора и металлических конструкций (лом) автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1725,56	176,4	176,4	304388	304388	60878	-	-
		т		-	35,28	-	60878	100	0,74	1278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6460881	2859031			20839
			----			---	---			---
			Тенге			3491341	1007399			6035
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5978687	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4160674	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4165651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2083
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	624848	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			608660	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10752998	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26999
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4785522	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			482194	-	-		-
		Материалы -	Тенге			110509	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	338065	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			304259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45639	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			833640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	383704	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11586638	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5169226	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Подготовка территории строительства. Локальная смета №1-4								
		==========								
13	Е0101-25-1	-Снятие плодородного слоя бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	8849,34	9,85	9,85	87141	87141	23115	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	2,69	-	23830	97	0,01	78
			м3							
14	Е0101-25-9 К=4 к объему	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые	35397,36	8,28	8,28	293111	293111	77749	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	2,26	-	80154	97	0,01	262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующие 10 м(до 50м) м3								
15	Е0101-17-7	-Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	8849,34	26,2 1,15	25,02 6,79	231882 10177	221421 60052	68122 97	0,01 0,02	71 205
16	Е010333-А2--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 т	12389,08	26 -	26 5,2	322116 -	322116 64423	64423 100	- 0,11	- 1353
17	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов м3	8849,34	3,07 0,39	2,66 0,93	27186 3451	23546 8230	11331 97	- -	24 27
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			961437	947335			95
			----			---	---			---
			Тенге			13628	236688			1925
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			961437	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	250316	-		-
	Местные материалы -		Тенге			473	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			244739	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		122
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	36711	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			72371	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1278547	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2142
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	287027	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1278547	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2142
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	287027	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство проезжей части дороги. Локальная смета № 2-1И								
		Земляные работы								
		Выборка просадочного грунта								
18	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	1800	32,23	30,77	58020	55386	17050	0,01	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (выборка просадочного грунта) м3		1,42	8,34	2556	15021	97	0,03	51
19	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	3150	176,4 - -	176,4 35,28 -	555660 - 111132	555660 111132 100	111132 - 0,74	- - 2334	- - -
20	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	1800	3,77 0,48	3,24 1,12	6780 864	5839 2016	2794 97	- -	6 7
21	C143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные м3	2196	630 -	- -	1383480 -	- -	- -	- -	- -
22	E0101-25-3	-Разработка дренирующего привезенного грунта в насыпи бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 10 м м3	2196	12,31 -	12,31 3,37	27031 -	27031 7392	7170 97	- 0,01	- 24
23	E0101-25-11-К=4 к объему	-Разработка дренирующего привезенного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м), м3	8784	9,74 -	9,74 2,66	85515 -	85515 23385	22683 97	- 0,01	- 76
24	E0101-130-3	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см м3	1800	9,48 -	9,48 3,24	17058 -	17058 5833	5658 97	- 0,01	- 19
25	E0101-130-9-К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см(до проходов)	12600	1,03 -	1,03 0,31	12940 -	12940 3894	3777 97	- -	- 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
26	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1800	14,12	12	25411	21595	7621	0,01	22
		м3		1,62	2,75	2916	4941	97	0,01	22
		Разработка выемки								
27	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 800 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	2300,34	33,43	29,06	76900	66848	34541	0,01	21
				1,03	10,26	2369	23602	133	0,05	115
		м2								
28	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 400 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (на местном проезде и на заездах)	1789,9	33,43	29,06	59836	52014	26877	0,01	17
				1,03	10,26	1844	18364	133	0,05	90
		м2								
29	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 200 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ (на тротуарах и велодорожках)	280	19,95	15,58	5586	4362	2432	0,01	3
				1,03	5,5	288	1540	133	0,03	8
		м2								
30	Е0101-17-8	-Погрузка грунта 2 группы из куч на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2612,22	32,23	30,77	84200	80379	24743	0,01	26
				1,42	8,34	3709	21799	97	0,03	75
		м3								
31	Е010333-А2--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	8,3	26	26	216	216	43	-	-
				-	5,2	-	43	100	0,11	1
		т								
32	Е010333-А30	-Перевозка грунта	4574,56	176,4	176,4	806952	806952	161390	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		-	35,28	-	161390	100	0,74	3389
		т								
33	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	18624,03	3,77	3,24	70153	60417	28904	-	62
		м3		0,48	1,12	8940	20859	97	-	69
		Устройство насыпи								
34	E0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	8588	1,41	1,41	12116	12116	2502	-	-
		м2		-	0,3	-	2580	97	-	9
35	E0101-145-9	-Планировка откосов из грунтов 2 группы механизированным способом	1666	14,12	3,88	23522	6463	17804	0,07	121
		м2		10,24	0,78	17060	1295	97	-	4
36	E0101-17-7	-Погрузка растительного грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	21692,6	26,2	25,02	568418	542775	166988	0,01	174
		м3		1,15	6,79	24946	147206	97	0,02	503
37	E010333-A2--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 для откосов и газонов	11246,2	26	26	292401	292401	58480	-	-
		т		-	5,2	-	58480	100	0,11	1228
38	E010333-A30--1	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 для откосов и газонов	19123,44	176,4	176,4	3373374	3373374	674675	-	-
		т		-	35,28	-	674675	100	0,74	14168
39	E0101-152-1	-Укрепление откосов земполотна посевом многолетних трав вручную	1307	55,01	0,23	71898	301	71911	0,33	434
		м2		48,6	0,09	63520	118	113	-	1
40	E0101-153-1	-Полив посевов трав водой	1307	19,29	16,91	25211	22107	7594	0,02	21
		м2		2,12	3,87	2771	5058	97	0,02	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			7642679	6101749			923
			----			---	---			---
			Тенге			131784	1310622			22228
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7642679	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14597	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1442406	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1394550	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1456770	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		728
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	218516	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			545967	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9645416	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		23879
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1660922	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			9645416	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		23879
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1660922	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Устройство местного проезда									
41	E0127-101-1-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	2103	202,84	196,64	426581	413543	40249	0,03	73
				---	---	---	---	---	---	---
				6,04	8,35	12702	17560	133	0,03	71
42	E010333-A30-1 к=0,9 Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	247,1	176,4	176,4	43589	43589	8718	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	35,28	-	8718	100	0,74	183
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			470170	457131			73
			----			---	---			---
			Тенге			12702	26278			254
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			470170	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38980	-		-
	Местные материалы -		Тенге			336	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			48966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7345	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			550285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		352
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46325	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			550285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		352
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46325	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Ремонт и устройство новых тротуаров								
43	E0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом для установки тротуарного бордюра	352	25,65	-	9029	-	8758	0,16	57
		м2		25,65	-	9029	-	97	-	-
44	E0130-3-2	Устройство основания из гравийно-песчаной смеси т.10см	35,2	990,12	33,87	34852	1192	10579	1,94	68
		м3		263,25	12,47	9266	439	109	0,06	2
45	E0127-34-2 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий (тротуарный бордюр и устройство пандусов)	1760	136,83	6,63	240822	11670	258510	0,7	1228
		м		108,68	1,76	191277	3092	133	0,01	11
46	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300 (тротуарные БР100.20.8)	28,16	26700	-	751872	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
47	E0111-2-9 Изм.и доп.вып9	Монолитный бетон В15 на стыках	89,23	5795,78	-	517169	-	62231	3,66	327
		м3		567	-	50595	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		1553744	12862					1681
		----		---	---					---
		Тенге		260167	3531					13
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1553744	-	-				-
	Материалы -	Тенге		38032	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	263697	-				-
	Местные материалы -	Тенге		1242683	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге		340079	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-				170
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	51012	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		113629	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		2007452	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				1864
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	314709	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		2007452	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-				1864
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	314709	-				-
	РАЗДЕЛ 6. Устройство арычной сети									
48	Е0101-18-5 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1506,52	56,25	52,36	84744	78883	33984	0,03	41
				---	---	---	---	---	---	---
				3,89	19,37	5860	29175	97	0,08	117
49	Е0101-164-3-Доработка грунта вручную	м3	147,14	467,1	-	68728	-	77663	2,98	438
				---	---	---	---	---	---	---
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2			467,1	-	68728	-	113	-	-
50	Е0101-174-3-Погрузка грунта вручную в транспортные средства	м3	147,8	134,78	-	19921	-	22511	-	-
	Изм.и доп.вып6			---	---	---	---	---	---	---
				134,78	-	19921	-	113	0,83	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004								
51	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2636,41	176,4 - т	176,4 35,28	465063 -	465063 93013	93013 100	- 0,74	- 1953
52	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси	101,66	990,12 263,25 м3	33,87 12,47	100653 26761	3443 1268	30551 109	1,94 0,06	197 6
53	Е0127-9-1	-Установка арычных блоков БА-3-1	3,91	2695,99 515,25 м3	1053,54 267,3	10541 2015	4119 1045	4069 133	3,23 1,08	13 4
54	С143018-161	-Лотки с отверстиями Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	46	1750 - м	- -	80500 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом	152,79	134,1 134,1 м3	- -	20489 20489	- -	23152 113	0,97 -	149 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге ---- Тенге		850638 143774	551508 124500			837 2203
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		850638	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2717	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	268274	-		-
		Местные материалы -		Тенге		152639	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		284944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	42742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		68135	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1203717	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311016	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1203717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311016	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17939549	10929617			24447
			----			---------	---------			---------
			Тенге			4053395	2709018			32657
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17457355	-	-		-
		Материалы -	Тенге			55345	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6424348	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2790682	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6541149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3271
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	981172	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1439910	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25438414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58418
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7405520	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			482194	-	-		-
		Материалы -	Тенге			110509	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	338065	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			304259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45639	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47187	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			833640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	383704	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			26272054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7789224	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года: 26272054

Временные здания и сооружения 1,5 % 394081

Возврат материалов от временных зданий и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

сооружений 15%	59112
Итого:	26666135
Зимнее удорожание 2,287%	609855
Выслуга лет, 1,0%	266661
Доп.отпуска 0,4%	106665
Итого:	27649315
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,088	57724635
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	1154493
Итого:	58879128
НДС (12%) :	7065495
ИТОГО к оплате:	65944623
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	**65944615**
В том числе НДС 12,0%:	7065494

ПРИНЯЛ:

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

_____ Муханов А.Б.

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент _____ В.В. Нагайцев

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

_____ Ро К.Х.