| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 148 | E0127-56-1 | -Устройство основания из песка толщиной 12 см | 98 | 222,91 | 12,52 | 21845 | 1227 | 5529 | 0,24 | 24 |
| | | м2 | | 38,03 | 4,39 | 3727 | 430 | 133 | 0,02 | 2 |
| 149 | E0127-56-2 | -Исключить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 5см) | 686 | -16,88 | - | -11580 | - | -757 | -0,01 | -4 |
| | К=7 к объему | | | -0,83 | - | -569 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 150 | E0127-35-1 | -Устройство покрытия из тротуарной плитки | 98 | 181,76 | 14,64 | 17812 | 1434 | 21065 | 0,9 | 88 |
| | | м2 | | 158,4 | 3,22 | 15523 | 315 | 133 | 0,01 | 1 |
| 151 | C143003-39 | -Плиты тротуарные | 98 | 850 | - | 83300 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 | | Тенге | | | 179984 | 4339 | | | 181 |
| | | | Тенге | | | 29720 | 1327 | | | 5 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 179984 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 476 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 31047 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 145448 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 39866 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 5980 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 13191 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 233041 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 207 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 37027 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | | Тенге | | | 233041 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 207 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 37027 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 17. Водовыпуски | | | | | | | | |
| 152 | E0101-164-2- | Разработка грунта 2 группы вручную | 18,39 | 218,93 | - | 4027 | - | 4551 | 1,54 | 28 |
| | | м3 | | 218,93 | - | 4027 | - | 113 | - | - |
| 153 | E0101-174-3- | Погрузка грунта вручную в транспортные средства | 166,75 | 134,78 | - | 22475 | - | 25396 | - | - |
| | Изм.и доп.вып6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204 | м3 | | 134,78 | - | 22475 | - | 113 | 0,83 | 138 |
| 154 | E010333-A30--1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 263,99 | 176,4 | 176,4 | 46567 | 46567 | 9313 | - | - |
| | | т | | - | 35,28 | - | 9313 | 100 | 0,74 | 196 |
| 155 | E0130-3-2 | -Устройство подготовки из гравийно-песчаной смеси т.10см | 2,66 | 990,12 | 33,87 | 2635 | 90 | 800 | 1,94 | 5 |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 701 | 33 | 109 | 0,06 | - |
| 156 | E0127-9-1 | -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона | 2,5 | 2695,99 | 1053,54 | 6729 | 2630 | 2598 | 3,23 | 8 |
| | | м3 | | 515,25 | 267,3 | 1286 | 667 | 133 | 1,08 | 3 |
| 157 | C143018-159- | Лотки водопропускные | 48 | 1880 | - | 90240 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | м | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2004 | | | | | | | | | |
| 158 | E0111-2-9 | -Укладка бетона В15 на стыке | 4,26 | 6020,18 | - | 25628 | - | 2969 | 3,66 | 16 |
| | Изм.и | водовыпуска с проезжей частью | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | доп.вып9 | и арыком | | 567 | - | 2414 | - | 123 | - | - |
| | СН РК | м3 | | | | | | | | |
| | 8.02-04-20 | | | | | | | | | |
| | 02, СН | | | | | | | | | |
| | РК | | | | | | | | | |
| | 8.02-04-20 | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | |
| 159 | E0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, | 15,06 | 134,1 | - | 2019 | - | 2282 | 0,97 | 15 |
| | | пазух котлованов и ям в | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | грунтах 2 группы | | 134,1 | - | 2019 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | | Тенге | | | 200320 | 49287 | | | 72 |
| | | | --- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 32921 | 10014 | | | 337 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 200320 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1978 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 42935 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 116134 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 47908 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 7186 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 14894 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 263122 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 433 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 50121 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | | Тенге | | | 263122 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 433 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 50121 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 18. Установка существующих люков до проектной отметкив | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 160 | E0123-24-1 | -Демонтаж люков | 14 | 146,8 | 21,25 | 2055 | 298 | 2432 | 0,79 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | к=0,6 | шт | | | | | | | | |
| | СН РК | | | 125,55 | 8,1 | 1758 | 113 | 130 | 0,04 | 1 |
| | 8.02-05-20 | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | |
| 161 | Е0127-18-5 | -Разборка покрытий и оснований | 2,24 | 203,88 | 115,23 | 457 | 258 | 358 | 0,5 | 1 |
| | | цементно-бетонных | | | | | | | | |
| | | м3 | | 88,65 | 31,42 | 199 | 70 | 133 | 0,11 | - |
| 162 | Е0122-41-2 | -Демонтаж крышки колодца ф 1,5 | 1,62 | 3573,81 | 1683,81 | 5790 | 2728 | 5031 | 11,12 | 18 |
| | т.ч. | м | | | | | | | | |
| | п.3.5 | м3 | | 1890 | 498,78 | 3062 | 808 | 130 | 1,98 | 3 |
| | СНиП8.02-0 | | | | | | | | | |
| | 5-2002 | | | | | | | | | |
| | п-2.8 | | | | | | | | | |
| | к=0,8 | | | | | | | | | |
| 163 | Е0122-41-2 | -Демонтаж ж/бетонных колец ф | 1,6 | 3573,81 | 1683,81 | 5718 | 2694 | 4969 | 11,12 | 18 |
| | т.ч. | 1,5 м | | | | | | | | |
| | п.3.5 | м3 | | 1890 | 498,78 | 3024 | 798 | 130 | 1,98 | 3 |
| | СНиП8.02-0 | | | | | | | | | |
| | 5-2002 | | | | | | | | | |
| | п-2.8 | | | | | | | | | |
| | к=0,8 | | | | | | | | | |
| 164 | С01031-А26-- | -Погрузка мусора строительного | 8,03 | 27,1 | - | 218 | - | 44 | 0,11 | 1 |
| | 1 | при автомобильных перевозках | | | | | | | | |
| | | т | | 5,42 | - | 44 | - | 100 | - | - |
| 165 | Е010333-А30- | -Вывоз строительного мусора на | 8,03 | 176,4 | 176,4 | 1416 | 1416 | 283 | - | - |
| | -1 | расстояние до 30 км | | | | | | | | |
| | | т | | - | 35,28 | - | 283 | 100 | 0,74 | 6 |
| 166 | Е0122-41-2 | -Монтаж крышки колодца ф 1,5 | 0,54 | 4467,26 | 2104,76 | 2412 | 1137 | 2096 | 13,9 | 8 |
| | т.ч. | м | | | | | | | | |
| | п.3.5 | м3 | | 2362,5 | 623,48 | 1276 | 337 | 130 | 2,48 | 1 |
| | СНиП8.02-0 | | | | | | | | | |
| | 5-2002 | | | | | | | | | |
| | п-2.8 | | | | | | | | | |
| 167 | С143018-24 | -Плиты покрытий, перекрытий и | 0,54 | 29600 | - | 15984 | - | - | - | - |
| | Изм. и | днищ из тяжелого бетона | | | | | | | | |
| | доп.вып.6 | класса В22,5: круглые | | - | - | - | - | - | - | - |
| | СН РК 8. | м3 | | | | | | | | |
| | 02-04-2002 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04С-2004 | | | | | | | | | |
| 168 | Е0122-41-2 | -Монтаж крышки колодца ф 1,5 м б/у | 1,08 | 4467,26 | 2104,76 | 4825 | 2273 | 4192 | 13,9 | 15 |
| | т.ч. | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 | м3 | | 2362,5 | 623,48 | 2552 | 673 | 130 | 2,48 | 3 |
| 169 | Е0122-41-2 | -Монтаж ж/бетонных колец ф 1,5 м б/у | 1,6 | 4467,26 | 2104,76 | 7148 | 3368 | 6211 | 13,9 | 22 |
| | т.ч. | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 | м3 | | 2362,5 | 623,48 | 3780 | 998 | 130 | 2,48 | 4 |
| 170 | Е0107-1-1 | -Устройство бетонных подкладок | 146 | 302,09 | 197,24 | 44105 | 28797 | 35230 | 0,65 | 95 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | шт | | 104,85 | 67,51 | 15308 | 9856 | 140 | 0,25 | 36 |
| 171 | С143018-41 | -Бетонные подкладки | 146 | 2270 | - | 331420 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | шт | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 | Е0123-24-1 | -Установка люков | 14 | 282,27 | 35,42 | 3952 | 496 | 4054 | 1,31 | 18 |
| | | шт | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 209,25 | 13,5 | 2930 | 189 | 130 | 0,07 | 1 |
| 173 | С131104-10 | -Люк чугунный | 19 | 13400 | - | 254600 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | комплект | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 | Е0111-2-9 | -Омоноличивание бетоном | 2,24 | 6694,28 | - | 14995 | - | 1562 | 3,66 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 567 | - | 1270 | - | 123 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | 695094 | 43464 | | | 215 |
| | | | Тенге | | | 35201 | 14126 | | | 59 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 440494 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 129 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 49327 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 361527 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 218 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 66462 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9969 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 30417 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 537374 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 307 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 59296 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 254600 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 254600 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 15276 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 269876 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | 807250 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 307 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 59296 | - | | - |

РАЗДЕЛ 19. Устройство монолитной плиты над высоковольтным кабелем ПК14+20 и ПК21+10

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | E0101-164-2- | Разработка грунта 2 группы вручную | 24 | 218,93 | - | 5254 | - | 5937 | 1,54 | 37 |
| | | м3 | | 218,93 | - | 5254 | - | 113 | - | - |
| 176 | E0130-3-2 | -Устройство подушек из ГЩС | 21,24 | 1155,2 | 33,87 | 24536 | 719 | 6383 | 1,94 | 41 |
| | | м3 | | 263,25 | 12,47 | 5591 | 265 | 109 | 0,06 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | Е0111-15-1 | -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 118,75 | 260,4 | 14,76 | 30922 | 1753 | 8467 | 0,36 | 43 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 6226 | 658 | 123 | 0,03 | 3 |
| 178 | Е0111-15-2К=34 | -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавлять до Т 200мм) | 118,75 | 997,53 | 22,78 | 118456 | 2705 | 9634 | 0,35 | 42 |
| | | м2 | | 57,46 | 8,5 | 6823 | 1009 | 123 | 0,04 | 5 |
| 179 | Е0106-11-10 | -Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,636 | 5239,08 | 327,33 | 3332 | 208 | 1345 | 11,6 | 7 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 1202 | 79 | 105 | 0,6 | - |
| 180 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,636 | 65900 | - | 41912 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 | | Тенге | | | 224414 | 5385 | | | 170 |
| | | | Тенге | | | 25097 | 2011 | | | 10 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 224414 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2045 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 27108 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 41912 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 149973 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 31767 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 16 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 4765 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 15371 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 271552 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 196 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 31873 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | | Тенге | | | 271552 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 196 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 31873 | - | | - |

РАЗДЕЛ 20. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Локальная смета № 4-1И

Установка головного пункта питания ГПП и ШУНО

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Ц0108-102-1-Шкаф управления | | 6 | 3089 | 497 | 18534 | 2982 | 13583 | 13 | 78 |
| | | шкаф | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 2273 | 110 | 13638 | 660 | 95 | 0,64 | 4 |
| 182 | С Прайс -ГПП | | 6 | 274339,04 | - | 1646034 | - | - | - | - |
| | лист | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 | Ц0108-288-1-Монтаж кронштейна | | 6 | 1598,8 | 1080,5 | 9593 | 6483 | 3248 | 2,2 | 13 |
| | 0 | стойка | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 322,3 | 247,51 | 1934 | 1485 | 95 | 1,44 | 9 |
| 184 | С151-1Прайс-Кронштейн | | 6 | 3827,64 | - | 22966 | - | - | - | - |
| | лист | шт | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | Ц0110-485-2-Установка антенны для ГПП на | | 6 | 8588,3 | 3973 | 51530 | 23838 | 32767 | 28 | 168 |
| | 1 | кронштейны | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | шт | | 4568 | 839,02 | 27408 | 5034 | 101 | 4,87 | 29 |
| 186 | С80-3 -Антенна для ГПП | | 6 | 5792,47 | - | 34755 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | Ц0110-221-1-Настройка каналов тональной | | 6 | 18259 | - | 109554 | - | 144199 | 90 | 540 |
| | | частоты на воздушных цепях | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | между двумя оконечными | | 18070 | - | 108420 | - | 133 | - | - |
| | | станциями при количестве | | | | | | | | |
| | | усилительных пунктов между | | | | | | | | |
| | | ними: 0 | | | | | | | | |
| | | канал | | | | | | | | |
| 188 | С151604-114-Кабели связи низкочастотные, | | 94,86 | 226,45 | - | 21481 | - | - | - | - |
| | | марка RG213, диаметр жилы | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 0,64 мм, число пар 27 | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 189 | Ц0108-146-2-Монтаж кабеля | | 94,86 | 75,88 | 21,24 | 7198 | 2015 | 2756 | 0,15 | 15 |
| | | м | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 25,74 | 4,84 | 2442 | 459 | 95 | 0,03 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Ц0108-158-1-0 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 27 жил | 12 | 343,5 | - | 4122 | - | 3135 | 1,1 | 13 |
| | | | | 275 | - | 3300 | - | 95 | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 191 | Ц0108-572-5- | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700x1100 мм | 6 | 3385 | 223 | 20310 | 1338 | 3491 | 3 | 18 |
| | | | | 563 | 49,5 | 3378 | 297 | 95 | 0,29 | 2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 192 | С Прайс лист | -ШУНО | 6 | 76550,29 | - | 459302 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20 | | Тенге | | | 2405378 | 36656 | | | 845 |
| | | | Тенге | | | 160519 | 7935 | | | 46 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 2105336 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 2105336 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 300042 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 23665 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 168455 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 79202 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 203178 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 102 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 30477 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 30193 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 533414 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 993 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 198931 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | | Тенге | | | 2638750 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 993 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 198931 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

РАЗДЕЛ 21. Подключение наружного освещения. Локальная смета № 4-2

Установка КТПГ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Е0101-90-3 | -Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы | 15 | 33,98 | - | 510 | - | 576 | 0,22 | 3 |
| | | | | 33,98 | - | 510 | - | 113 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 194 | Е0111-13-3 | -Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом | 15 | 626,48 | 24,55 | 9397 | 368 | 905 | 0,26 | 4 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,2 | 597 | 138 | 123 | 0,04 | 1 |
| 195 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 2,2 | 46,24 | 3,82 | 102 | 8 | 101 | 0,21 | - |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 82 | 3 | 118 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 196 | 75-4-20 Изм. и доп. вып. 10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный | 1 | 2309900 | - | 2309900 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 197 | 75-3-62 | -Трансформатор сухой с литой изоляцией фирмы "SGB", Германия типа ТСЛ-100/6-10, мощность 100 кВА, напряжение ВН 10 кВ, напряжение ВН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4%, габариты 920х670х1050 мм | 2 | 810500 | - | 1621000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 198 | Е0106-1-15 | -Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 2,1 | 5368,82 | 100,65 | 11275 | 211 | 406 | 0,97 | 2 |
| | | м3 | | 146,25 | 38,03 | 307 | 80 | 105 | 0,19 | - |
| 199 | Ц0108-25-1 | -Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с | 1 | 16463 | 10590 | 16463 | 10590 | 6648 | 27 | 27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | трансформатором мощностью до 400 кВА | | 4680 | 2318,05 | 4680 | 2318 | 95 | 13,44 | 13 |
| | | подстанц | | | | | | | | |
| 200 | Ц0108-1-1 | -Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА | 2 | 8859 | 5158 | 17718 | 10316 | 8687 | 20 | 40 |
| | | | | 3420 | 1151,99 | 6840 | 2304 | 95 | 6,68 | 13 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 201 | Ц0108-60-1 | -Выключатель воздушный напряжением до 20 кВ, на ток до 20000 А | 1 | 70271 | 10860 | 70271 | 10860 | 53709 | 297 | 297 |
| | | | | 54450 | 2085,99 | 54450 | 2086 | 95 | 12,1 | 12 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 202 | С Прайс-лист | -Выключатель воздушный ВРН-17 шт | 1 | 10158,51 | - | 10159 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 | Ц0108-600-2 | -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | | | | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 204 | С Прайс-лист | -Счетчик трехтарифный шт | 1 | 4740,64 | - | 4744 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | "Электрокомплекс" | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21 | | Тенге | | | 4071705 | 32359 | | | 375 |
| | | | Тенге | | | 67624 | 6931 | | | 40 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 3930900 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 3930900 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 119522 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 6720 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 72838 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 14903 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 69196 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 10379 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 11323 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 200041 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 439 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 83218 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 21283 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7387 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 1717 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 11812 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1988 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 298 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1396 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 24667 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2016 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | 4155608 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 450 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 85233 | - | | - |

РАЗДЕЛ 22. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-110кВ(122А/101А). Локальная смета № 4-3и2

==========

СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Ц0108-88-3 | -Конструкции металлические к опоре ПУБ 110-11 | 0,8 | 102170 | 1870 | 81735 | 1496 | 6498 | 52 | 42 |
| | | т | | 8280 | 270,01 | 6624 | 216 | 95 | 1,57 | 1 |
| 206 | Ц0108-289-2 | -Заземление одиночное опоры железобетонной | 1 | 1265 | - | 1265 | - | 513 | 3 | 3 |
| | | шт | | 540 | - | 540 | - | 95 | - | - |
| 207 | СПрайс-лист-Узел крепления КГН-16-5 ТОО "Инвестор М" | шт | 2 | 2201,03 | - | 4402 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 208 | СПрайс-лист-Узел крепления КГП-7-2Б ТОО "Инвестор М" | шт | 2 | 353,84 | - | 708 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | C1-2 TOO VALSA | -Изолятор ПС70-Е шт | 28 | 550,25 | - | 15407 | - | - | - | - |
| 210 | C1-2 TOO VALSA | -Скоба СК-12-1А шт | 10 | 215,87 | - | 2159 | - | - | - | - |
| 211 | C1-2 TOO VALSA | -Звено промежуточное прямое ПР-12-6 шт | 15 | 150,68 | - | 2260 | - | - | - | - |
| 212 | C1-2 TOO VALSA | -Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-4А шт | 10 | 484,22 | - | 4842 | - | - | - | - |
| 213 | C1-2 TOO VALSA | -Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3 шт | 10 | 184,12 | - | 1841 | - | - | - | - |
| 214 | C1-2 TOO VALSA | -Серьга СР-12-16 шт | 10 | 110,05 | - | 1101 | - | - | - | - |
| 215 | C1-2 TOO VALSA | -Ушко двухлапчатое У2-12-16 шт | 8 | 309,83 | - | 2479 | - | - | - | - |
| 216 | C1-2 TOO VALSA | -Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 шт | 8 | 1671,92 | - | 13375 | - | - | - | - |
| 217 | C1-2 TOO VALSA | -Ушко специальное УСК-7-16 шт | 6 | 384,75 | - | 2309 | - | - | - | - |
| 218 | C1-2 TOO VALSA | -Коромысло 2КУ-12-1 шт | 3 | 3228,71 | - | 9686 | - | - | - | - |
| 219 | C1-2 TOO VALSA | -Ушко однолапчатое У1-12-16 шт | 6 | 309,83 | - | 1859 | - | - | - | - |
| 220 | C1-2 TOO VALSA | -Зажим натяжной НС-70-3 шт | 1 | 1598,7 | - | 1599 | - | - | - | - |
| 221 | C1-6 TOO VALSA | -Гаситель ГВН-4-22 шт | 20 | 1417,96 | - | 28359 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | С12021-237 | -Узел крепления,скоба.звено промежуточное | 0,0007 | 154400 | - | 106 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Восстановление существующего тротуара | | | | | | | | |
| 223 | Е0127-19-1 | -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см | 356 | 8,57 | - | 3051 | - | 4058 | 0,06 | 21 |
| | | | | 8,57 | - | 3051 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 224 | Е0127-18-2 | -Разборка оснований гравийно-щебеночных | 53,4 | 66,75 | 51,25 | 3565 | 2737 | 1784 | 0,12 | 6 |
| | | | | 15,5 | 9,62 | 828 | 514 | 133 | 0,04 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 225 | С01031-А26--1 | -Погрузка разобранного покрытия при автомобильных перевозках | 127,27 | 27,1 | - | 3449 | - | 690 | 0,11 | 14 |
| | | | | 5,42 | - | 690 | - | 100 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 226 | Е010333-А30--1 | -Перевозка материала от разборки автомобилями-самосвалами до 30 км | 127,27 | 176,4 | 176,4 | 22450 | 22450 | 4490 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 4490 | 100 | 0,74 | 94 |
| | | т | | | | | | | | |
| 227 | Е0127-56-1 | -Устройство основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см на новом тротуаре | 356 | 160,27 | 12,52 | 57056 | 4457 | 20086 | 0,24 | 87 |
| | | | | 38,03 | 4,39 | 13539 | 1564 | 133 | 0,02 | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 228 | Е0127-56-2 К=3 к объему | -Добавить на каждый 1 см. изменения толщины слоя (до 15см) | 1068 | 16,88 | - | 18028 | - | 1179 | 0,01 | 6 |
| | | | | 0,83 | - | 886 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 229 | Е0127-55-1 | -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 356 | 375,59 | - | 133709 | - | 11719 | 0,14 | 51 |
| | | | | 24,75 | - | 8811 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 230 | Е0127-55-2 К=4 к | -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров | 1424 | 58,67 | - | 83549 | - | 7538 | 0,02 | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | объему | из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 добавить (до 5 см) | | 3,98 | - | 5668 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 231 | E0127-20-2 | -Разборка бортовых тротуарных камней на щебеночном основании | 367 | 79,88 | - | 29316 | - | 38990 | 0,57 | 207 |
| | | | | 79,88 | - | 29316 | - | 133 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 232 | C01031-A16--1 | Погрузка бордюра и основания при автомобильных перевозках | 32,3 | 90 | - | 2907 | - | 2035 | 1,32 | 43 |
| | | | | 63 | - | 2035 | - | 100 | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 233 | E010333-A30--1 | Перевозка бордюра и основания автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 32,3 | 176,4 | 176,4 | 5697 | 5697 | 1139 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 1139 | 100 | 0,74 | 24 |
| | | т | | | | | | | | |
| 234 | E0101-164-2- | Доработка грунта вручную под поребрик | 22,02 | 218,93 | - | 4821 | - | 5448 | 1,54 | 34 |
| | | | | 218,93 | - | 4821 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 235 | E0151-6-1 | -Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы | 22,02 | 112,5 | - | 2477 | - | 2163 | 0,83 | 18 |
| | | | | 112,5 | - | 2477 | - | 87,3 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 236 | E010333-A30--1 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км | 38,53 | 176,4 | 176,4 | 6798 | 6798 | 1360 | - | - |
| | | | | - | 35,28 | - | 1360 | 100 | 0,74 | 29 |
| | | т | | | | | | | | |
| 237 | E0130-3-2 | -Устройство подготовки из ГЩС толщиной 10 см под поребрик | 1,1 | 1141,36 | 33,87 | 1257 | 37 | 331 | 1,94 | 2 |
| | | | | 263,25 | 12,47 | 290 | 14 | 109 | 0,06 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 238 | E0127-34-2 | -Монтаж бортовых бетонных камней (поребрика) марки БР 100.20.8 | 367 | 392,19 | 6,63 | 143935 | 2433 | 53905 | 0,7 | 256 |
| | т.ч. | | | | | | | | | |
| | п-3.9 | | | 108,68 | 1,76 | 39886 | 645 | 133 | 0,01 | 2 |
| | к=0,86 | м | | | | | | | | |
| | к=0,33 | | | | | | | | | |
| 239 | C143003-9 | -Камни бетонные бортовые БР100.20.8 | 5,87 | 26700 | - | 156782 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 | м3 | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | 854338 | 46106 | | | 824 |
| | | | Тенге | | | 119460 | 9941 | | | 159 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 175386 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 74341 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 7380 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 92385 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7011 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1052 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10944 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 193341 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 49 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 8432 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 678846 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 15108 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 122021 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 503201 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 6356 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 156913 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 78 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 23537 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 50146 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 885905 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1015 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 145558 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 106 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 106 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 112 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | 1079358 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1064 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 153989 | - | | - |

РАЗДЕЛ 23. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-220кВ(2083/2093)НА ПК8+29. Локальная смета № 4-4И2

СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Е0133-116-1- | Установка линейного электрооборудования с помощью механизмов | 5 | 2476,72 | 1756,72 | 12384 | 8784 | 4847 | 3,76 | 19 |
| | | | | 616,5 | 306,68 | 3083 | 1533 | 105 | 1,06 | 5 |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 241 | Ц0108-20-4 | -Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение 220 кВ | 3 | 1492,5 | 560 | 4478 | 1680 | 3004 | 5 | 15 |
| | | | | 923 | 131 | 2769 | 393 | 95 | 0,76 | 2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 242 | Е0133-17-1 т.ч. п-1.8 и п-3.7 К=1,76 и К=1,65 | -Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км //6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/ | 0,0185 | 76721,07 | 42881,97 | 1419 | 793 | 768 | 164,21 | 3 |
| | | | | 28749,6 | 10795,25 | 532 | 200 | 105 | 44,24 | 1 |
| | | 1км | | | | | | | | |
| 243 | С151607-34 | -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 240/32 мм2 | 0,102 | 335000 | - | 34155 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 244 | Е0133-18-1 | -Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км | 0,0185 | 9317,52 | 4193,14 | 172 | 78 | 110 | 26,5 | - |
| | | | | 4567,5 | 1094,79 | 84 | 20 | 105 | 4,21 | - |
| | | 1км | | | | | | | | |
| 245 | Е0133-24-1 | -Антикоррозионное покрытие | 0,0185 | 5697,17 | 2955,17 | 105 | 55 | 53 | 10,9 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | грозозащитных тросов электротехнической смазкой 1км | | 2016 | 689,18 | 37 | 13 | 105 | 3,44 | - |
| 246 | С11041-83 | -Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т | 0,0025 | 46400 | - | 114 | - | - | - | - |
| 247 | С1-2 ТОО VALSA | -Изолятор ПС70-Е шт | 2 | 550,25 | - | 1101 | - | - | - | - |
| 248 | С1-2 ТОО VALSA | -Изолятор ПС120-Е шт | 14 | 634,91 | - | 8889 | - | - | - | - |
| 249 | С1-2 ТОО VALSA | -Скоба СК-12-1А шт | 8 | 215,87 | - | 1727 | - | - | - | - |
| 250 | СПрайс-лист ТОО "Инвестор М" | -Узел крепления КГП-16-1 шт | 3 | 680,31 | - | 2041 | - | - | - | - |
| 251 | СПрайс-лист ТОО "Инвестор М" | -Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А шт | 5 | 967,23 | - | 4836 | - | - | - | - |
| 252 | С1-2 ТОО VALSA | -Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-4А шт | 6 | 484,22 | - | 2905 | - | - | - | - |
| 253 | С1-2 ТОО VALSA | -Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3 шт | 6 | 184,12 | - | 1105 | - | - | - | - |
| 254 | С1-2 ТОО VALSA | -Серьга СР-12-16 шт | 16 | 110,05 | - | 1761 | - | - | - | - |
| 255 | С1-2 ТОО VALSA | -Коромысло 2КУ-12-1 шт | 3 | 3228,71 | - | 9686 | - | - | - | - |
| 256 | С1-2 ТОО VALSA | -Ушко двухлапчатое У2-12-16 шт | 6 | 309,83 | - | 1859 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | С1-2 ТОО VALSA | -Ушко специальное УСК-7-16 шт | 6 | 384,75 | - | 2309 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 258 | С1-2 ТОО VALSA | -Скоба СК-12-16 шт | 4 | 310,68 | - | 1243 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 259 | С1-2 ТОО VALSA | -Зажим натяжной болтавой НБ-3-6Б шт | 6 | 1671,92 | - | 10032 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 260 | С1-6 ТОО VALSA | -Гаситель ГВН-4-32 шт | 6 | 5671,83 | - | 34031 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 261 | С11011-207 | -Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d-6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/ 10м | 1,84 | 384 | - | 708 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | 137059 | 11389 | | | 38 |
| | Тенге | 6505 | 2159 | | | 9 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 136245 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 650 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 8614 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 117792 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 8729 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 4 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1309 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 8698 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 153672 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 50 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 9924 | - | | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 814 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 13 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 50 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 708 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 53 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 8 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 52 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 918 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 58 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23 | Тенге | | | 154590 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 9981 | - | | - |

РАЗДЕЛ 24. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 0,4-10кВ.

Локальная смета № 4-6И2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВЛ 0,4кВ | | | | | |
| | | | | | Демонтажные работы | | | | | |
| 262 | Ц0108-1-3 | -Демонтаж трансформатора | 2 | 3654 | 2237,1 | 7308 | 4474 | 3467 | 26 | 52 |
| | | шт | | 1323 | 501,6 | 2646 | 1003 | 95 | 2,91 | 6 |
| 263 | Ц0108-25-2 | -демонтаж подстанции | 2 | 16602,5 | 11886 | 33205 | 23772 | 12052 | 22,2 | 44 |
| | Т.Ч.П1.8 | комплектная напряжением до 10 | | | | | | | | |
| | ПРИЛОЖ.2 | кВ с трансформатором | | 3807 | 2536,12 | 7614 | 5072 | 95 | 14,71 | 29 |
| | П.5 К=0,6 | мощностью до 1000 кВА | | | | | | | | |
| | К-0,7 | подстанц | | | | | | | | |
| | К=0,5 | | | | | | | | | |
| | | Монтаж оборудования | | | | | | | | |
| 264 | Е0101-90-3 | -Планировка площадки вручную в | 30 | 33,98 | - | 1019 | - | 1152 | 0,22 | 6 |
| | | грунтах 3 группы | | | | | | | | |
| | | м2 | | 33,98 | - | 1019 | - | 113 | - | - |
| 265 | Е0111-13-3 | -Устройство щебеночных | 30 | 626,48 | 24,55 | 18794 | 737 | 1809 | 0,26 | 8 |
| | | покрытий с пропиткой битумом | | | | | | | | |
| | | м2 | | 39,83 | 9,2 | 1195 | 276 | 123 | 0,04 | 1 |
| 266 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая | 4,4 | 46,24 | 3,82 | 203 | 17 | 201 | 0,21 | 1 |
| | | обмазочная битумная в 2 слоя | | | | | | | | |
| | | по выравненной поверхности | | 37,35 | 1,44 | 164 | 6 | 118 | 0,01 | - |
| | | бутовой кладки кирпичу, | | | | | | | | |
| | | бетону стен, фундаментов | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 267 | Ц0108-25-2 | -Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА | 2 | 25144 | 16980 | 50288 | 33960 | 18939 | 37 | 74 |
| | | | | 6345 | 3623,02 | 12690 | 7246 | 95 | 21,01 | 42 |
| | | подстанц | | | | | | | | |
| 268 | Ц0108-1-2 | -Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВА | 4 | 11093 | 6871 | 44372 | 27484 | 20786 | 22 | 88 |
| | | | | 3938 | 1532,03 | 15752 | 6128 | 95 | 8,89 | 36 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 269 | С1-1 ТОО ТД Казтрансформатор | -Комплектная двухтрансформаторная подстанция проходная, типа 2КТПГ-400-6/10/0,4У2, | 21896397,85 | - | 3792796 | - | - | - | - | |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 270 | 75-3-7 | -Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм | 4 | 467000 | - | 1868000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 271 | Ц0108-60-1 | -Выключатель воздушный напряжением до 20 кВ, на ток до 20000 А | 1 | 70271 | 10860 | 70271 | 10860 | 53709 | 297 | 297 |
| | | | | 54450 | 2085,99 | 54450 | 2086 | 95 | 12,1 | 12 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 272 | С Прайслист | -Выключатель воздушный ВРН-17 | 1 | 10158,51 | - | 10159 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 273 | Ц0108-600-2 | -Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный | 2 | 166,9 | 5,4 | 334 | 11 | 305 | 1 | 2 |
| | | | | 158 | 2,3 | 316 | 5 | 95 | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 274 | С | -Эл. счетчик Меркурий 230 ART | 2 | 30318,23 | - | 60636 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прайслист ТОО "ElEKTrOPlus LTd" | GSM<br>шт | | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 275 | Ц0108-84-2 | -Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя<br>шт | 2 | 3913<br>3353 | 425<br>106 | 7826<br>6706 | 850<br>212 | 6572<br>95 | 18<br>0,61 | 36<br>1 |
| 276 | 75-5-18 | -Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем BB/TEL, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей -800-1600 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900x970x2500 мм<br>шт | 2 | 1156900<br>- | -<br>- | 2313800<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Заземление подстанции | | | | | | | | |
| 277 | Е0101-164-3 | -Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>м3 | 21 | 389,25<br>389,25 | -<br>- | 8174<br>8174 | -<br>- | 9237<br>113 | 2,48<br>- | 52<br>- |
| 278 | Е0101-166-3 | -Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы<br>м3 | 21 | 167,18<br>167,18 | -<br>- | 3511<br>3511 | -<br>- | 3967<br>113 | 1,21<br>- | 25<br>- |
| 279 | Ц0108-471-1 | -Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50x50x5 мм<br>шт | 16 | 431,6<br>149 | 21,6<br>2,9 | 6906<br>2384 | 346<br>46 | 2309<br>95 | 0,9<br>0,02 | 14<br>- |
| 280 | Ц0108-472-2 | -Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 100 | 26,3<br>23 | 3,3<br>0,4 | 2630<br>2300 | 330<br>40 | 2223<br>95 | 0,14<br>- | 14<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 281 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204 | -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,0215 | 44300 | - | 952 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 282 | С11011-876 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм. и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204 | -Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 | 0,018 | 50100 | - | 902 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 283 | С11041-85 | -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ | 0,18 | 47200 | - | 8496 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| 284 | С11041-83 | -Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,1301 | 46400 | - | 6037 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | 8316619 | 102840 | | | 715 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 118922 | 22121 | | | 128 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 7974596 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 7974596 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 308467 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 16195 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 126697 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 85328 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 120362 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 60 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 18054 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25730 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 454558 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 809 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 144751 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 33556 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 14382 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 14346 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 1854 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 2504 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16367 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2455 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2995 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 52918 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 102 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 16801 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24 | Тенге | | | 8482073 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 911 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 161552 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 25. Строительство телефонной канализации. Локальная смета № 5-3-1И | | | | | | | | |
| | | Строительные работы | | | | | | | | |
| 285 | Е0101-13-3 | -Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 | 4,8 | 38,62 | 37,22 | 185 | 179 | 59 | 0,01 | - |
| | | | | 1,4 | 11,27 | 7 | 54 | 97 | 0,04 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 286 | Е0101-164-3 | -Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 3,2 | 389,25 | - | 1247 | - | 1409 | 2,48 | 8 |
| | | | | 389,25 | - | 1247 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 287 | Е0101-166-2 | -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 0,2295 | 134,1 | - | 31 | - | 35 | 0,97 | - |
| | | | | 134,1 | - | 31 | - | 113 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 288 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (грунтом) | 1,28 | 6,48 | 6,48 | 8 | 8 | 3 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 3 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 289 | Е0101-27-2 | -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (гравийно-песчаной смесью природной) | 35,53 | 6,48 | 6,48 | 230 | 230 | 73 | - | - |
| | | | | - | 2,1 | - | 75 | 97 | 0,01 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 290 | Е0130-3-2 | -Устройство подушек песчаных | 22,94 | 1012,12 | 33,87 | 23215 | 777 | 6893 | 1,94 | 44 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | | | 263,25 | 12,47 | 6038 | 286 | 109 | 0,06 | 1 |
| 291 | Е0134-105-3 | -Устройство колодцев | 1 | 4751,4 | 653,59 | 4751 | 654 | 1930 | 9,25 | 9 |
| | Изм.и доп.вып9 | железобетонных сборных типовых, собранных на трассе | | 1588,5 | 165,83 | 1589 | 166 | 110 | 0,67 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204 | устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 колодец | | | | | | | | |
| 292 | СПрайслист | -Стоимость ККС-3 шт | 1 | 15057,87 | - | 15058 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 293 | Ц0110-891-10 | -Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе трехместная шт | 4 | 84,7 | 41,9 | 339 | 168 | 228 | 0,3 | 1 |
| | | | | 42,8 | 9 | 171 | 36 | 110 | 0,05 | - |
| 294 | СПрайслист | -Стоимость консоли ККЧ-3 шт | 4 | 247,61 | - | 990 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 295 | СПрайслист | -Стоимость крючьев консольных шт | 4 | 62,22 | - | 249 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 296 | С Прайс-лист ТОО "Алматинский завод "Промсвязь" | -Болт фундаментный (ерш) шт | 8 | 34,75 | - | 278 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 297 | Е0107-1-1 | -Устройство бетонных приставок шт | 4 | 302,09 | 197,24 | 1208 | 789 | 965 | 0,65 | 3 |
| | | | | 104,85 | 67,51 | 419 | 270 | 140 | 0,25 | 1 |
| 298 | С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-5 шт | 4 | 2270 | - | 9080 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 299 | С131104-25 | -Люк ГТС с шарниром и замком, | 1 | 11400 | - | 11400 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | тип Л, ГОСТ 8591-76х | | | | | | | | |
| | | комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 | Е0108-4-7 | -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 5,47 | 245,44 | 3,82 | 1343 | 21 | 250 | 0,21 | 1 |
| | | колодцев | | 37,35 | 1,44 | 204 | 8 | 118 | 0,01 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 301 | Е0108-6-10 | -Заполнение кирпичом проемов в колодцах | 0,08 | 7833,06 | 379,78 | 627 | 30 | 87 | 5,12 | - |
| | | м3 | | 778,5 | 141,75 | 62 | 11 | 118 | 0,7 | - |
| 302 | Е0115-64-1 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей | 2,56 | 97,07 | 1,19 | 248 | 3 | 163 | 0,37 | 1 |
| | | /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | | 60,3 | 0,45 | 154 | 1 | 105 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 303 | Е0127-18-4 | -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 80 | 408,11 | 169,61 | 32649 | 13569 | 25809 | 1,55 | 124 |
| | | м3 | | 238,5 | 4,07 | 19080 | 326 | 133 | 0,01 | 1 |
| 304 | С01031-А26--1 | -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 9,4 | 27,1 | - | 255 | - | 51 | 0,11 | 1 |
| | | т | | 5,42 | - | 51 | - | 100 | - | - |
| 305 | Е010333-А30--1 | -Перевозка строительного мусора | 9,4 | 176,4 | 176,4 | 1658 | 1658 | 332 | - | - |
| | | автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | | - | 35,28 | - | 332 | 100 | 0,74 | 7 |
| | | т | | | | | | | | |
| 306 | Е0127-56-1 | -Устройство основания из гравийно-щебеночной смеси | 80 | 160,27 | 12,52 | 12822 | 1002 | 4514 | 0,24 | 19 |
| | | толщиной 12 см на тротуаре | | 38,03 | 4,39 | 3042 | 351 | 133 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 307 | Е0127-56-2 | -Добавить на каждый 1 см. | 240 | 16,88 | - | 4051 | - | 265 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=3 к объему | изменения толщины слоя (до 15см) | | 0,83 | - | 199 | - | 133 | - | - |
| 308 | Е0127-55-1 | м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 80 | 375,59 | - | 30047 | - | 2633 | 0,14 | 12 |
| | | | | 24,75 | - | 1980 | - | 133 | - | - |
| 309 | Е0127-55-2 | м2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 добавить (до 5 см) | 320 | 58,67 | - | 18775 | - | 1694 | 0,02 | 7 |
| | К=4 к объему | | | 3,98 | - | 1274 | - | 133 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 25 | Тенге | | | 170745 | 19087 | | | 233 |
| | | | Тенге | | | 35549 | 1918 | | | 13 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 339 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 207 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 228 | - | - | | - |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 34 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 34 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 601 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 241 | - | | - |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 159006 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5297 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 37260 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 16575 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 82633 | - | - | | - |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 255 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 47165 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7075 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12370 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 218541 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 269 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 44335 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 11400 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 11400 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 684 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 12084 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25 | Тенге | | | 231226 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 270 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 44576 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 26. Озеленение. Локальная смета № 7-1И

Посадка лиственных деревьев

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Е0147-6-16 | -Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м | 340 | 452,93 | - | 153996 | - | 198655 | 3,15 | 1069 |
| | | | | 452,93 | - | 153996 | - | 129 | - | - |
| | | яма | | | | | | | | |
| 311 | Е0147-9-4 | -Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м | 340 | 544,06 | 190,7 | 184982 | 64839 | 157541 | 1,8 | 612 |
| | | | | 312,3 | 46,89 | 106182 | 15943 | 129 | 0,2 | 66 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 312 | С143012-39 | -Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, береза), с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м | 240 | 3760 | - | 902400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 313 | С143012-43 | -Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород ( липа), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м | 100 | 3760 | - | 376000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26 | Тенге | | | 1617378 | 64839 | | | 1682 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 260178 | 15943 | | | 66 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1617378 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 13518 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 276121 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1278842 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 356196 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 178 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 53429 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 118414 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 2091988 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1926 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 329550 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26 | Тенге | | | 2091988 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1926 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 329550 | - | | - |

РАЗДЕЛ 27. Малые архитектурные формы на посадочных площадках.

Локальная смета № 7-2И

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | У1-49-7 | -Урна металическая вариант II, строительные работы | 14 | 5447,64 | 27,54 | 76267 | 386 | 9106 | 3,7 | 52 |
| | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | урна | | 613,8 | 5,64 | 8593 | 79 | 105 | 0,03 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27 | Тенге | | | 76267 | 386 | | | 52 |
| | | | ---- | | | --- | --- | | | --- |
| | | | Тенге | | | 8593 | 79 | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 76267 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 67288 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 8672 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9106 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1366 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5122 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 90495 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10038 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27 | Тенге | | | 90495 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 57 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10038 | - | | - |

РАЗДЕЛ 28. Установка направляющего пешеходного ограждения.
Локальная смета № 7-ЗИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Е0127-59-5 | -Установка парапетных | 657 | 497,61 | 21,62 | 326931 | 14207 | 167026 | 1,13 | 742 |
| | Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204 | ограждений из стали, столбы металлические м | | 185,85 | 5,3 | 122103 | 3480 | 133 | 0,02 | 14 |
| 316 | С12021-245 | -Пешеходное ограждение металлическое т | 22,11 | 172800 | - | 3819867 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28 | Тенге | | | 4146798 | 14207 | | | 742 |
| | | | Тенге | | | 122103 | 3480 | | | 14 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 326931 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 61331 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 125583 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 129290 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 167026 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 84 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 25054 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29637 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. С к=2,234 | | | | 98565967 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% : | | | | 1971319 | | | | |
| | | Итого: | | | | 100537286 | | | | |
| | | НДС (12%) : | | | | 12064474 | | | | |
| | | ИТОГО к оплате: | | | | 112601760 | | | | |
| | | Всего к оплате с учетом тендерного снижения: | | | | **112601750** | | | | |
| | | В том числе НДС 12,0%: | | | | 12064473 | | | | |

ПРИНЯЛ:

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

Муханов А.Б.

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

Ро К.Х.