1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			512151	152402			858
			Тенге			180364	29758			173
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			512151	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3740	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	210122	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			175644	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			231134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34670	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			787882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244792	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			787882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244792	-		-

РАЗДЕЛ 13. ПЕРИФЕРИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СВЕТОФОРНОМ ОБЪЕКТЕ ПР.РЫСКУЛОВА-УЛ.ШАРИПОВА. Локальная смета № 5-1-2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

140	E0101-165-6-	Копание вручную ям без креплений с откосами глубиной до 2,0 м в грунтах 2 группы под фундаменты Фм-А	1,63	218,93	-	356	-	402	1,54	3
				218,93	-	356	-	113	-	-
		м3								
141	E0101-164-2-	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	183,88	218,93	-	40257	-	45490	1,54	283
				218,93	-	40257	-	113	-	-
		м3								
142	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	144,04	134,1	-	19316	-	21827	0,97	140
				134,1	-	19316	-	113	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	E0101-174-2- Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	Погрузка грунта в транспортные средства вручную м3	41,47	99,84 99,84	- -	4140 4140	- -	4678 113	0,62 -	26 -
144	C010333-A30-1	Транспорт лишнего грунта до 30 км т	72,57	196 39,2	- -	14223 2845	- -	2845 100	0,82 -	60 -
145	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	41,47	3,77 0,48	3,24 1,12	156 20	135 46	64 97	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге ---- Тенге			78448 66933	135 46			511 -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78448	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66979	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			14223	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11296	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9225	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		549
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78275	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			162979	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		549
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78275	-		-

РАЗДЕЛ 14. МОНТАЖ АРОЧНЫХ И КОНСОЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	E0106-1-1 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство бетонной подготовки из бетона М100 (В7,5) под фундаменты Фм-А м3	1,02	5420,77	66,01	5529	67	236	1,35	1
				195,75	24,93	200	25	105	0,12	-
147	E0106-1-5 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Устройство ж/бетонных фундаментов под опоры и Фм А обьемом до 3 м3 из бетона М200 (В15) м3	16,2	7505,05	112,36	121582	1820	18098	6,34	103
				1021,5	42,44	16548	688	105	0,21	3
148	C12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 8 мм т	0,0792	72000	-	5702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 12 мм т	0,324	68800	-	22291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04-20 4									
150	E0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности фундаментов Фм-А	66	289,68	8,23	19119	543	6601	0,47	31
		м2		81,68	3,08	5391	203	118	0,02	1
151	C11011-731	-Стоимость изоляции "Унифлекс ЭПП-3,0"	66	162	-	10692	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		АРКА А1-2-15 L=15000 - 2 шт								
152	E0109-17-1	-Монтаж опор под арки Д 325 мм,массой до 1 тн	4,26	4646,85	2285,57	19796	9737	8422	9,35	40
		т		1579,5	617,13	6729	2629	90	2,34	10
153	C12021-114	-Стоимость опор арки Д 325 мм,Н-11 м с окраской эмалью ПФ-115 за два раза	4,26	112950	-	481167	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			685878	12167			175
			Тенге			28868	3545			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			184915	-	-		-
	Материалы -		Тенге			29548	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23055	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38686	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			92113	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			24935	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3740	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12591	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			222442	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26795	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			500963	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3330	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9358	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			481167	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30563	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			539948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10621	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			762389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37416	-		-

РАЗДЕЛ 15. МОНТАЖ СИГНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

КОЛОДЦЫ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ - 6 шт

154	E0122-41-1	-Устройство кабельного колодца	2,52	9143,58	1879,87	23042	4737	6467	8,86	22
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	м3		1435,5	538,43	3617	1357	130	2,06	5
155	C143018-36	-Кольцо стеновое КЦ-10-9, высотой 0,89 , D 1000 мм	5,34	4710	-	25151	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С143018-24	-Плиты перекрытий ЦП1-12,5-2 круглые	0,78	29600	-	23088	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
157	С131104-8	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	6	8060	-	48360	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРИЯМКИ 400x400x600 мм - 6 шт								
158	Е0108-3-1	-Устройство песчаных подушек под под металлические приямки	0,216	1304,2	97,07	282	21	38	0,78	-
		м3		112,5	36	24	8	118	0,18	-
159	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона М100 (В15) под металлические приямки	2,24	5787,97	66,01	12988	148	520	1,35	3
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	м3		195,75	24,93	439	56	105	0,12	-
160	Е0109-61-12	-Монтаж металлических приямков	0,1993	20925,11	5486,63	4171	1094	2215	65,2	13
		т		12195	153,68	2431	31	90	0,66	-
161	С12021-250	-Стоимость металлоконструкций приямка размером 400x400x600 мм	0,1993	154200	-	30735	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			167817	6000			39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			6512	1451			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132911	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1031	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5502	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48360	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			74533	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1054	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8396	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			148332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6555	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34906	-	-		-
		Материалы -	Тенге			646	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2461	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30735	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	332	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2227	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			187680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9349	-		-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-110кВ(122А/101А)НА ПК21+20. Локальная смета 4-4И2

162	Е0133-9-4	-Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных двухцепных объемом до 3 м3 1м3	1,92	3522,16	2262,16	6763	4343	3202	6,19	12
				1116	472,06	2143	906	105	1,82	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	СПрайс-лист-Стойка ж/б СК22.1-2.3 ТОО "АСПМК-519 "	шт	1	84005,53	-	84006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические к опоре ПУБ 110-11 т	0,8	102170	1870	81736	1496	6498	52	42
				8280	270,01	6624	216	95	1,57	1
165	Е0133-1-14	-Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3 1м3	0,28	4719,49	3214,24	1321	900	503	6,44	2
				1086,75	623,47	304	175	105	2,5	1
166	СПрайс-лист-Ригель АР6 ТОО "Темирбетон-1"	шт	1	13014,65	-	13015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	Е0133-1-11	-Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 1,5 м3 1м3	0,89	2008,07	1123,82	1787	1000	687	2,89	3
				510,75	223,91	455	199	105	0,91	1
168	СПрайс-лист-Плита анкерная ПА2-2 ТОО "АСПМК-519 "	шт	1	31640,03	-	31640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	СПрайс-лист-Узел крепления КГН-16-5 ТОО "Инвестор М"	шт	10	2201,03	-	22010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	СПрайс-лист-Узел крепления КГП-7-2Б ТОО "Инвестор М"	шт	10	353,84	-	3538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	С1-2 ТОО VALSA	-Изолятор ПС70-Е шт	580	550,25	-	319146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	С1-2 ТОО VALSA	-Скоба СК-12-1А шт	80	215,87	-	17269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	С1-2 ТОО VALSA	-Звено промежуточное прямое ПР-12-6	75	150,68	-	11301	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
174	C1-2 ТОО VALSA	-Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-4А	50	484,22	-	24211	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
175	C1-2 ТОО VALSA	-Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3	68	184,12	-	12520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
176	C1-2 ТОО VALSA	-Серьга СР-12-16	50	110,05	-	5503	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
177	C1-2 ТОО VALSA	-Ушко двухлапчатое У2-12-16	28	309,83	-	8675	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
178	C1-2 ТОО VALSA	-Зажим натяжной болтовой НБ-2-6	28	1671,92	-	46814	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
179	C1-2 ТОО VALSA	-Ушко специальное УСК-7-16	12	384,75	-	4617	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
180	C1-2 ТОО VALSA	-Коромысло 2КУ-12-1	6	3228,71	-	19372	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
181	C1-2 ТОО VALSA	-Ушко однолапчатое У1-12-16	10	309,83	-	3098	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
182	C1-2 ТОО VALSA	-Зажим натяжной НС-70-3	5	1598,7	-	7993	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
183	C1-6 ТОО VALSA	-Гаситель ГВН-4-22	30	1417,96	-	42539	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
184	C12021-237	-Узел крепления,скоба.звено промежуточное	0,0821	154400	-	12683	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
185	C11011-207	-Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d-6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/	0,0995	384	-	38	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			781598	7740			58
			----			---	---			---
			Тенге			9526	1496			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			630345	-	-		-
		Материалы -	Тенге			73616	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6840	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			548609	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	975	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38211	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			675054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7815	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138570	-	-		-
		Материалы -	Тенге			484	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4182	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128698	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			242	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4391	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	659	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8578	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4840	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12683	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12683	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13444	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			840036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12655	-		-

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВЛ-220кВ(2083/2093)НА ПК8+29. Локальная смета 4-5И2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования с помощью механизмов	20	2476,72	1756,72	49534	35134	19387	3,76	75
				616,5	306,68	12330	6134	105	1,06	21
		комплект								
187	Ц0108-20-4	-Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение 220 кВ	16	1492,5	560	23880	8960	16021	5	80
				923	131	14768	2096	95	0,76	12
		шт								
188	Е0133-17-1 т.ч. п-1.8 и п-3.7 К=1,76 и К=1,65	-Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км //6 проводов, из двух цепей на двухцепных опорах/	0,3515	76721,07	42881,97	26967	15073	14595	164,21	58
				28749,6	10795,25	10105	3795	105	44,24	16
		1км								
189	С151607-34	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 240/32 мм2	1,94	335000	-	648942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
190	Е0133-18-1	-Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35-350 кВ при длине анкерного пролета до 1 км	0,3515	9317,52	4193,14	3275	1474	2090	26,5	9
				4567,5	1094,79	1605	385	105	4,21	1
		1км								
191	Е0133-24-1	-Антикоррозионное покрытие грозозащитных тросов электротехнической смазкой	0,3515	5697,17	2955,17	2003	1039	998	10,9	4
				2016	689,18	709	242	105	3,44	1
		1км								
192	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0467	46400	-	2169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
193	С1-2 ТОО VALSA	-Изолятор ПС120-Е	190	634,91	-	120632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
194	С1-2 ТОО VALSA	-Скоба СК-12-1А	32	215,87	-	6908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	СПрайс-лист-ТОО "Инвестор М"	Узел крепления КГП-16-1 шт	2	680,31	-	1361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	СПрайс-лист-ТОО "Инвестор М"	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А шт	15	967,23	-	14508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	С1-2 ТОО VALSA	-Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-4А шт	14	484,22	-	6779	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	С1-2 ТОО VALSA	-Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3 шт	14	184,12	-	2578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	С1-2 ТОО VALSA	-Серьга СР-12-16 шт	10	110,05	-	1101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
200	С1-2 ТОО VALSA	-Коромысло 2КУ-12-1 шт	12	3228,71	-	38745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
201	С1-2 ТОО VALSA	-Ушко двухлапчатое У2-12-16 шт	12	309,83	-	3718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
202	С1-2 ТОО VALSA	-Ушко специальное УСК-7-16 шт	9	384,75	-	3463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
203	С1-2 ТОО VALSA	-Ушко однолапчатое У1-12-16 шт	1	309,83	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	С1-2 ТОО VALSA	-Зажим натяжной НС-70-3 шт	1	1598,7	-	1599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	С1-2 ТОО VALSA	-Скоба СК-12-16 шт	4	310,68	-	1243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
206	С1-2 ТОО VALSA	-Зажим натяжной болтовой НБ-3-6Б шт	5	1671,92	-	8360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
207	С1-6 ТОО VALSA	-Гаситель ГВН-4-32 шт	6	5671,83	-	34031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	С11011-207	-Канат стальной оцинкованный типа ТК конструкции 1х19 /1+6+12/ из проволок марки 1, маркировочная группа 1372 Н/мм2, d-6,1 мм, /ГОСТ 3063-80/ 10м	35,05	384	-	13461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1015565	61680			226
			Тенге			39518	12651			52
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1000101	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4207	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51218	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			896444	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7814	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1115325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59032	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15464	-	-		-
		Материалы -	Тенге			255	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	951	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13461	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			998	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			988	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1132775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		304
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60132	-		-

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 0,4-10кВ от ПК14+00. Локальная смета 4-7И2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЛ-10кВ фидер № 1-42 на ПК0+00-ПК0+80								
209	Е0133-110-1	-Подвеска проводов ВЛ 35 кВ /в 3 провода при 5 опорах на 1 км/ сечением до 70 мм2	0,1	52004,47	30853,34	5200	3085	2840	112	11
				20115	6934,14	2012	693	105	24,28	2
		1км								
210	С151607-29	-Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	0,0276	313500	-	8653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
211	С Цена ТОО "АСПМК-519 "	-Анкер типа АЦ-1	1	2201,01	-	2201	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
212	С143019-96 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-12	1	62000	-	62000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
213	С143019-201	-Плита П-3И	0,15	2340	-	351	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
214	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								
215	С1-1 Цена завода Южно-Уральского Арматурно-изоляторного	-Изолятор ШФ-20В	1	156,17	-	156	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
216	С1-9 Цена завода Южно-Ураль	-Колпачок К-6	1	6,11	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ского Арматурно-изоляторного										
217	С1-10 Цена завода Южно-Уральского Арматурно-изоляторного	-Зажимы ПС-3	шт	2	196,91 --	- -	394 -	- -	- -	- -	- -
218	С1-10 Цена завода Южно-Уральского Арматурно-изоляторного	-Зажимы ПА-2	шт	2	196,91 -	- -	394 -	- -	- -	- -	- -
219	С1-2 ТОО VALSA	-Изолятор ПС 70-Д	шт	4	550,25 -	- -	2201 -	- -	- -	- -	- -
220	С1-3 ТОО VALSA	-Ушко У1-7-16	шт	2	309,83 -	- -	620 -	- -	- -	- -	- -
221	С1-4 ТОО VALSA	-Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	шт	2	167,19 -	- -	334 -	- -	- -	- -	- -
222	С1-7 ТОО VALSA	-Зажим натяжной НБ-2	шт	2	1671,92 -	- -	3344 -	- -	- -	- -	- -
						ВЛ 0,4кВ					
		Кабельные линии									
223	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	26	36,7 8,8	27,8 6,9	954 229	723 179	388 95	0,06 0,04	2 1
224	Ц0108-142-2	-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	26	11,2 3,3	7,9 2	291 86	205 52	131 95	0,02 0,01	1 -
225	С143008-92	-Песок природный	м3	3,9	990 -	- -	3861 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	26	32,4	23,7	842	616	358	0,06	2
				8,6	5,9	224	153	95	0,03	1
		м								
227	Ц0108-143-2	-На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	26	18,8	14,2	489	369	198	0,03	1
				4,5	3,5	117	91	95	0,02	1
		м								
228	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	0,3208	11600	-	3722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
229	Ц0108-141-6	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	51	54,9	19,9	2800	1015	1705	0,19	10
				30,6	4,6	1561	235	95	0,03	1
		м								
230	С Прайс-лист ТОО "Электротехника"	-Кабель АСБ-10 3x240 мм2	52,02	2018,01	-	104977	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
231	Е0122-8-5	-Укладка стальных труб в траншее диам. 150 мм	0,681	115636,32	31953,19	78748	21760	69448	360	245
				66375	12071,25	45201	8221	130	58,95	40
		км								
232	Ц0108-407-1-9	-Трубы стальные, прокладываемые по опорам	50	251,8	133	12590	6650	6128	0,59	30
				94,1	34,9	4705	1745	95	0,2	10
		м								
233	С130806-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 150x4,15 мм	650	1200	-	780000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	С130806-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные 159х4,0 мм	81	1060	-	85860	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
235	Е0134-101-1	-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,348	229905,38	-	80007	-	10508	175	61
		кан.-км		27450	-	9553	-	110	-	-
236	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,096	78245	36133,62	7512	3469	6423	247	24
		км		41850	9612,9	4018	923	130	37,3	4
237	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	9,2	12100	-	111320	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
238	Ц0108-148-6	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 13 кг	1047	91,2	25,7	95486	26908	65150	0,38	398
		м		59,2	6,3	61982	6596	95	0,04	38
239	С Прайс-лист ТОО "Электротехника"	-Кабель АСБ-10 3х240 мм2	1142,4	2018,01	-	2305376	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
240	Ц0108-165-9	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	4757,7	2963	9515	5926	4596	9	18
		шт		1764	655	3528	1310	95	3,8	8
241	Ц0108-167-10	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	4	2900,2	20,2	11601	81	8996	12	48
		шт		2363	4,5	9452	18	95	0,03	-
242	С Прайс-лист ТОО	-Муфта ф.Raychem	2	17400,25	-	34801	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Интеркомм ерц"									
243	С151610-32	-Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5 шт	4	23100	-	92400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
244	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	1	18700	-	18700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
245	С143019-201	-Плита П-3И м2	0,3	2340	-	702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
246	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,041	154400	-	6330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
247	С1-1 Цена завода Южно-Уральского Арматурно-изоляторного	-Изолятор ШФ-20В шт	1	156,17	-	156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
248	С1-9 "ENSTO"	-Колпачок К-6 шт	1	106,66	-	107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
249	С1-10 Цена завода Южно-Уральского Арматурно-	-Зажимы ПС-3 шт	1	196,91	-	197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	изоляторно го										
250	С1-10 Цена завода Южно-Уральского Арматурно-изоляторного	-Зажимы ПА-2	шт	2	196,91	-	394	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
251	С1-2 ТОО VALSA	-Изолятор ПС70-Д	шт	2	550,25	-	1101	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
252	С1-3 ТОО VALSA	-Ушко У1-7-16	шт	1	309,83	-	310	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
253	С1-4 ТОО VALSA	-Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	шт	1	167,19	-	167	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
254	С1-7 ТОО VALSA	-Зажим натяжной НБ-2	шт	1	1671,92	-	1672	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
255	С1-6 ТОО VALSA	-Серьга СРС-7-17	шт	1	110,05	-	110	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
256	С1-7 ТОО VALSA	-Скоба СК-7	шт	1	310,68	-	311	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
257	Ц0108-66-1	-Разрядник, напряжение до 10 кВ	компл	1	655,5	60,5	656	61	456	3	3
					466	13,5	466	13	95	0,08	-
258	С Прайс-лист ТОО "Казтрансформатор"	-Разрядник РВО-10	шт	1	2806,28	-	2806	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
259	С290319-30396	-Зажим аппаратный А1А-50	шт	1	238,28	-	238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
260	С290319-30420	-Зажим аппаратный А2А-50	шт	1	248,21	-	248	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	С 1-12 ОСОЦ-2001-1 П.551-0457	-Наконечник 7-8 шт	1	426,18	-	426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,0426	493900	-	21040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,006	47200	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Переустройство ВЛ-0,4кВ								
264	Ц0108-394-3	-Монтаж Сип м	573	222,5	83,1	127493	47616	48720	0,4	229
				65,9	23,6	37761	13523	95	0,14	78
265	С1-1 SSA ElEKTrOniCs	-Сип 4х95 1000м	0,573	592579,61	-	339548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
266	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	11	1534,11	878,23	16875	9661	8693	3,06	34
				506,25	246,42	5569	2711	105	1,03	11
267	Е0133-103-2	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
268	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	14	16400	-	229600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
269	С1-1 ТОО ТД Казтрансформатор	-Стяжка Г1 шт	4	1908,95	-	7636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Ц0108-305-1	-Монтаж хомута с крюком	5	410,8	377	2054	1885	556	-	-
		шт		33,8	83,3	169	416	95	0,48	2
271	C1-1 "ENSTO"	-крюк для стоек SOT 21.1	1	600,2	-	600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
272	C1-1 SSA ElEKTrOniCs	-крюк для стоек SOT 21.6	1	468,14	-	468	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
273	C1-1 "ENSTO"	-крюк для стоек SOT 21.16	2	813,53	-	1627	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
274	C1-1 "ENSTO"	-крюк бандажный SOT 29	3	437,24	-	1312	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
275	C1-1 "ENSTO"	-крюк бандажный SOT 39	4	478,3	-	1913	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
276	C1-1 "ENSTO"	-крюк накручивающий PD2.2	2	850,78	-	1702	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
277	C1-1 "ENSTO"	-Лента бандажная COT-37	8	146,88	-	1175	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
278	C1-1 "ENSTO"	-Скрепа COT-37	5	32,59	-	163	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
279	C1-1 "ENSTO"	-Зажим поддерживающий SO-140	3	832,57	-	2498	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
280	C1-1 "ENSTO"	-зажим соединительный SLIP 22.127	5	487,19	-	2436	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
281	C1-1 "ENSTO"	-зажим соединительныйSLIP 22.1	10	351,32	-	3513	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
282	C1-1 "ENSTO"	-зажим соединительный SLIP 22.12	1	471,95	-	472	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
283	C1-1 "ENSTO"	-зажим анкерный SO 118.1202	6	2892,64	-	17356	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
284	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Зажим плашечный ПС1-1 100шт	0,04	7100	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
285	С1-1 "ENSTO"	-зажим заземляющий SM 2.24 шт	4	797,02	-	3188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
286	С1-1 SSA ElEKTrOniCs	-заземляющий проводник ЗП 6 шт	3	174,39	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
287	Ц0108-545-7	-Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 4 шт	34	561,2	52,2	19081	1775	16660	3	102
				509	6,8	17306	231	95	0,04	1
288	Ц0108-288-1-0	-Стойка /надставка/ на опоре или жесткой поперечине стойка	7	1547	1058	10829	7406	3445	2	14
				293	225	2051	1575	95	1,31	9
289	С151607-48	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2 т	0,994	493900	-	490937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
290	С1-1 ТОО ТД Казтрансформатор	-Кронштейн У4 шт	6	2767,35	-	16604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
291	С1-1 ТОО ТД Казтрансформатор	-Кронштейн У3 шт	1	1908,95	-	1909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	С1-1 SSA ElEKTrOniCs	-Ограничитель напряжения SE30.166 шт	2	104,97	-	210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-204	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,005	50600 --	- -	253 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			5279840	147172			1254
			----			---	---			---
			Тенге			209930	40886			218
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3754943	-	-		-
	Материалы -		Тенге			53913	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	168480	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3455062	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			160326	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		80
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24049	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			234916	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			4150186	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1101
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	192529	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			652707	-	-		-
	Материалы -		Тенге			84058	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	82336	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138006	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			319510	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			101521	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15228	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45254	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			799481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		502
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97564	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6330	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6330	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			380	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6710	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			865860	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			865860	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			917812	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			5874189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1603
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	290093	-		-

РАЗДЕЛ 19. Установка направляющего пешеходного ограждения.
Локальная чсмсета № 7-ЗИ

294	Е0127-59-5	-Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	1200	497,61	21,62	597135	25949	305070	1,13	1356
	Изм.и доп.вып9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-24	м		185,85	5,3	223020	6356	133	0,02	26
295	С12021-245	-Пешеходное ограждение металлическое	40,25	172800	-	6954965	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			7552099	25949			1356
			Тенге			223020	6356			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			597135	-	-		-
		Материалы -	Тенге			112020	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	229376	-		-
		Местные материалы -	Тенге			236146	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			305070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45760	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			956337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1534
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	275136	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6954965	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6954965	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417298	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7372263	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			8328599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1534
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	275136	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			67063821	3775775			14879
			---			---	---			---
			Тенге			2411846	924479			5450
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6084761	-	-		-
		Материалы -	Тенге			140759	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	466926	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5219350	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			483344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72502	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394086	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6962191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2788
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	539428	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52546354	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1521288	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2857580	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			439292	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45131417	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			14223	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3549174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1775
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	532376	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3365732	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59461260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19494
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3389956	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7509847	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3977	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11819	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7485880	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1596	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			451229	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7971713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13415	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			922860	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			922860	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55372	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			978232	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			75373395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3942798	-		-

Итого по форме в ц. 2001 года:	75373395
Временные здания и сооружения 1,5 %	1130601
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	169590
Итого:	76503996
Зимнее удорожание 2,287%	1749646
Выслуга лет, 1,0%	765040
Доп.отпуска 0,4%	306016
Итого:	79324698
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. С к=2,088 от суммы 6 093 709 тенге	12722092
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. С к=2,234	163564958

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11

Итого по форме в текущих ценах:	176287050
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% :	3525741
Итого:	179812791
НДС (12%) :	21577535
ИТОГО к оплате:	201390326
Всего к оплате с учетом тендерного снижения:	201390306
В том числе НДС 12,0%:	21577533

ПРИНЯЛ:

СДАЛ: ТОО ПСФ "Алонс"

Президент В.В. Нагайцев

Технический надзор
ТОО "ТОП Геодезия"

Муханов А.Б.

Авторский надзор
Директор НПО "Транском"

Ро К.Х.