«НОРД ЖОЛДАРЫ»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

ТОО
"НОРД ЖОЛДАРЫ"

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«НОРД ЖОЛДАРЫ»

150 000, Қазақстан Республикасы,
Солтүстік Қазақстан облысы,
Петропавл қаласы,
Универсальная көшесі, 11
Тел.: (7152) 42-21-91
Факс: (7152) 42-21-91
E-mail: nord-zholdary@mail.ru

150 000, Республика Казахстан,
Северо-Казахстанская область,
г. Петропавловск
ул. Универсальная, 11
Тел.: (7152) 42-21-91
Факс: (7152) 42-21-91
E-mail: nord-zholdary@mail.ru

Исх. № 115
От « 7 » августа 2018 г.

Заместителю руководителя
КГУ «Управление
пассажирского
транспорта и автомобильных
дорог
акимата Северо-Казахстанской
области»
г-ну Г.Тасбулатову

ТОО "Норд Жолдары" просит согласовать участие субподрядной организации в исполнение договора № 124 от « 2 » августа 2018 года:

- ТОО "МГА-Дорстрой" государственная лицензия ГСЛ №000553 от 11.05.2010 года (III категория), №15018713 от 20.10.2015 года (II категория).

по среднему ремонту автомобильной дороги областного значения КТ-61 "Саумалколь-Лобаново км 0-34" в размере 50% от общего объема работ по договору.

Директор ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ» Погосян А.

7 тамыз 2018

Вх.№ 1522 28.08.18

«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

150010, Петропавл қ., Интернационал к-сі, 61
тел.:33-86-95, факс: 33-87-65
E-mail: trans@sko.kz, http://dptiad.sko.gov.kz

150010, г. Петропавловск, ул. Интернациональная, 61
тел.: 33-86-95, факс: 33-87-65
E-mail: trans@sko.kz, http://dptiad.sko.gov.kz

№ 24.4-9/726
«16» августа 2018 г.

На № 115 от 07 августа 2018 года.

Директору
ТОО «Норд Жолдары»
Погосяну А.А.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО согласовывает заключение договоров субподряда при соответствии данной организации квалификационным требованиям, указанным в данном законе, и с обязательным условием сохранения договорных обязательств между Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО и ТОО «Норд Жолдары».

Заместитель руководителя **Г. Тасбулатов**

Исп.: Джумабаев, 463262

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО":
Генподрядчик: ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2018 года
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-61"Саумалколь-Лобаново км 0-34"

Договор субподряда № 17/08/18 от 17.08.2018г

№№	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге) всего	в том числе: Оплата з/платы дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-ков	Стоимость выполненных работ (тенге) всего	в том числе: Оплата з/платы дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-ков	Накладные расходы %	(тенге)	Затраты труда рабочих на един. изм.	машинист. маш-ов на ед. изм.	рабочих всего	машинист. маш-ов всего
1	[illegible]	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25м2	м2	7600	149,92	109,89	21,85	9,18	1139365	835164	166034	69768	119,7	1083204	0,71	0,04	5419	268
2	[illegible]	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые мелкозернистые типа Б, марки М-1	т	904,4	5680,00				5136992									
3	[illegible]	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	5,32	38600				205352									
4	[illegible]	Приготовление вязкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	5,480	1048,32	157,5	890,82	265,49	5744	863	4881	1455	133	3083	0,95	1,10	5	6
5	[illegible]	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,8 л/м2	т	45,7894666	339,59		339,59	140,94	15550		15550	6454	133	8583	0,58	0,58	27	27
6	[illegible]	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	47,163288	38600,00				1820503									
7	[illegible]	Приготовление вязкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	47,163288	472,75	45,00	427,75	117,15	22296	2122	20174	5525	133	10171	0,29	0,44	14	21
8	[illegible]	Доставка битума на 15 км	м/ч	17,8586378	1171,00		1171,00	486,00	20912		20912	8679	12	1042		2,82		50
9	[illegible]	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчика асфальт обетона	т	13781,82	253,40	97,20	150,08	56,13	3492376	1339593	2068503	773574	133	2810511	0,55	0,20	7525	2741
10	[illegible]	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые мелкозернистые типа Б, марки М-1	т	13975,3728	5680,00				79380118									
11	[illegible]	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40% толщиной 12 см	м2	508,28	305,49		14,52	2,04	155358		7465	875	133	1164		0,01		3
12	[illegible]	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 82697-93), марка 200, фракция свыше 40 мм	м3	24,4	1990,00				48551									
		Итого:							*91443118*	*2177742*	*2303519*	*866329*		*3917757*			*12989*	*3116*
		Накладные расходы :							*3917757*									
		- заработная плата	*15%*							*587664*								
		- нормативная трудоемкость	*0,05%*															*1959*
		Итого с накладными расходами:							*95360876*	*2765406*	*2303519*	*866329*	*0*	*3917757*				*5075*
		- Ненормируемые и непредвиденные затраты	*6%*						*5721654*									

	Итого с НДС							101082529	2765406	2303519	866329						
	Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	1%						1010825	1010825								
	Затраты на оплату допотпусков	0,4%						404330	404330								
	Итого в базе 2001 года.							102497685	4180561	2303519	866329						
	Итого ценах 2017г. И мрп=2269/775 с учетом скидки	2,716944555						278480527	11358353	6258534	2353769						
	Налоги, сборы, обязательные платежи	2%						5569611									
	Итого							284050137									
	Налог на добавленную стоимость	12%						34086016									
	Итого							318 136 154									

Расчет составил: _____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ Усольцев И .

Генподрядчик:
ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"

_____ Погосян А.

Субподрядчик:
ТОО "МГА-Дорстрой"

_____ Мовсесян М.А.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО":
Генподрядчик: ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2018 года
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-61"Саумалколь-Лобаново км 0-34"

Договор субподряда № 17/08/18 от 17.08.2018г

NN	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	рабочих	машинистов
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч. з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
1	00127-63-12	Укрепление обочин грунтощебнем при расходе щебня от объема грунта 40% толщиной 12 см	м2	33491,72	305,49		14,52	2,04	10231386		486385	68161	133	90867		0,01		227
2	С145000-7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 82697-93), марка 200, фракция свыше 40 мм	м3	1607,6	1990,00				3199129									
3	00127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м (Разметка 1,1)	км	3,3997	10970,65	450,00	1692,25	632,07	37297	1530	5753	2149	133	4893	3,18	2,85	11	10
4	00127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,1м при соотношении штриха и промежутка 3:1 (Разметка 1,6)	км	13,5988	8763,55	450,00	1692,25	632,07	119174	5119	23013	8595	133	19571	3,18	2,85	43	39
		Итого:							*13586985*	*0*	*515150*	*78905*		*115331*			*54*	*275*
		Накладные расходы :							*115331*									
		- заработная плата	*15%*							*17300*								
		- нормативная трудоемкость	*0,05%*															*58*
		Итого с накладными расходами:							*13702316*	*17300*	*515150*	*78905*	*0*	*115331*				*333*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	*6%*						*822140*									
		Итого с ННЗ							*14524456*	*17300*	*515150*	*78905*						
		Затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*						*145245*	*145245*								
		Затраты на оплату допоптусков	*0,4%*						*58098*	*58098*								
		Итого в базе 2001 года.							*14727799*	*220642*	*515150*	*78905*						
		Итого ценах 2017г. И мрп=2269/775 с учетом скидки	*2,716944555*						*40014613*	*599472*	*1399635*	*214381*						
		Налоги, сборы, обязательные платежи	*2%*						*800292*									
		Итого							*40814905*									
		Налог на добавленную стоимость	*12%*						*4897789*									
		Итого							***45 712 694***									

Расчет составил: _____ Алёнкина Н.В.

Расчет проверил: _____ Усольцев И.

Генподрядчик:
ТОО "НОРД ЖОЛДАРЫ"
_____ Погосян А.

Субподрядчик:
ТОО "МГА-Дорстрой"
_____ Мовсесян М.А.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«22» октября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ» г. Петропавловск ул.Универсальная, 11
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Погосян А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-61 "Саумалколь – Лобаново 0 - 34"
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области»

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «МГА - Дорстрой»
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация)
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом заказчика № 147 от 23.12.2017 года
;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	34,000		34,000	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в		

	квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ямочный ремонт; устройство дорожной одежды (выравнивающий слой); укрепление обочин, дорожная разметка

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август, 2018 г.;
месяц, год

окончание работ октябрь, 2018 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

Директор ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ» Погосян А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

м.п.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "НОРД ЖОЛДАРЫ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ