ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ

АБАЙ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
АБАЙСКОГО РАЙОНА

100 101, Қарағанды облысы, Абай қаласы,
Абай көшесі, 54 үй
Тел.: (872131) 4-19-53

100 101, Карагандинская область, город Абай,
ул Абая, дом 54
Тел.: (872131) 4-19-53

05.04.2017г. № 3-3/3т-Р-6

Директору
ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»
А. Рыспаевой

На Ваше обращение б/н от 03.04.2017г. Управление юстиции Абайского района сообщает следующее:

Согласно Национального реестра бизнес-идентификационных номеров 24.03.2017г. ТОО «СК-Альтаир» было реорганизовано путем выделения и создания ТОО «СК-ТРИУМФ 2030».

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-ТРИУМФ 2030» было зарегистрировано 24.03.2017г. регистрационный № 404-1930-02-ТОО, БИН 170340025099 является правопреемником ТОО «СК-Альтаир» в части имущества, опыта, прав и обязательств, согласно разделительного баланса от 16.03.2017г.

В соответствии статьей 12 Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Вы имеете право обжаловать решение, принятое по обращению.

Руководитель **А. Мулдахметов**

Приложение 3
Обязательное

УТВЕРЖДАЮ
Директор
КГП «Детская больница г.Караганды»
Управления здравоохранения Карагандинской области
_____ Омирзакова П.А.
«10» 08 2015 г.

АКТ
Приемочной комиссии о приёмке в эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых общественных
и объектов коммунального назначения

г.Караганда
(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная КГП «Детская больница г.Караганды»
(наименование организации – заказчика, назначившего приемочную комиссию)
приказом от «46л» 08. 08. 2015г. № 46-П
в составе:
председателя комиссии –Омирзакова П.А. –директор КГП «Детская больница г.Караганды»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:

Гавронский А.В.- заведующий хозяйством КГП «Детская больница г.Караганды»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Омирзах Ж.- инженер по обслуживанию зданий КГП «Детская больница г.Караганды»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора: Абдрахманов А.Т. – зам.начальникаУправления по ЧС г.Караганды
(фамилия, имя, отчество, должность)

органовгосударственного санитарно-эпидемиологического надзора:Турмаганбетова А.Т. – главный специалист отдела эпиднадзора
(фамилия, имя, отчество, должность)

других заинтересованных органов государственного надзора: Саметаев А.Е. –главный специалист УЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: Токсамбаев К.Б. – Директор ТОО «СК-Альтаир»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жарков Д.А. – инженер ТОО «СК-Альтаир»
(фамилия, имя, отчество, должность)

тех.надзор: Кусаинов А.К.- директор ТОО «DS&V»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Берикбаев Е.Н. – эксперт технического надзораТОО «DS&V»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жантурсунов А.-директор ТОО «AT-Service» генеральный проектировщик:
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «СК-Альтаир»_____
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного объекта:Капитальный ремонт здания детской больницы г.Караганды (ремонт кровли, ремонт окон, ремонт котельной)_____
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Капитальный ремонт производился на основании приказа
от «____» _____ 20__г. № _____

3. Капитальный ремонт здания детской больницы г.Караганды (ремонт кровли, ремонт окон, ремонт котельной) осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «СК-Альтаир»_____
(указать виды работ)

4. Проектно-сметная документация по капитальному ремонту здания детской больницы г.Караганды(ремонт кровли, ремонт окон, ремонт котельной)разработана проектной организацией ТОО «AT-Service»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Капитальный ремонт здания детской больницы г.Караганды(ремонт кровли, ремонт окон, ремонт котельной)осуществлялся по проекту сметный расчет, локальная смета_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

6. Проектно-сметная документация утверждена _____
_____
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«____» _____ 20__г. №_____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июнь 2015 г., окончание работ: август 2015 г.
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация: акты скрытых работ, сертификаты на примененные материалы, смета_____
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Здание, сооружение имеет следующие показатели: _главный корпус -8027,9 м2 ,
_____
(общая площадь, вместимость и т.п.)

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: основное четырех этажное здание, имеющее два крыла: одно четырехэтажное, второе двухэтажное).Материал стен главного корпуса, котельной- кирпич, фундамент бетонный_____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц
фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечение взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____

(сведения о выполнении)

13. Внешние наружные коммуникации и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты эксплуатационными организациями.

14. Согласно приложению №1 рабочей комиссии от 10 августа 2015 года недоделки и дефекты устранены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 35 715 422 (тридцать пять миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать две) тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке работы по Капитальному ремонту здания детской больницы г.Караганды (ремонт кровли, ремонт окон, ремонт котельной)_____

(наименование здания, сооружения)

Принять в эксплуатацию:

Председатель приемочной комиссии:

Омирзакова П.А._____

(Ф.И.О., подпись)

Члены приемочной комиссии:

Гавронский А.В._____

(Ф.И.О., подпись)

Омирзах Ж._____

(Ф.И.О., подпись)

Саметаев А.Е._____

(Ф.И.О., подпись)

Кусаинов А.К._____

(Ф.И.О., подпись)

Берикбаев Е.Н._____

(Ф.И.О., подпись)

Турмаганбетова А.С._____

(Ф.И.О., подпись)

Абдрахманов А.Т._____

(Ф.И.О., подпись)

Жарков Д.А._____

(Ф.И.О., подпись)

Токсамбаев К.Б._____

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Детская больница города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Альтаир»

Договор №121 от 09.06.15 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания детской больницы г. Караганды"

Наименование объекта- КГП Детская больница г. Караганды

АКТ 1 выполненных работ с 09 июня по 22 июня месяца 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ БОЛЬНИЦЫ								
1	Е0158-2-1	**Разборка покрытий кровли из рулонных материалов** м2	581	34,82	2,42	20233	1408	20381	0,17	101
				32,40	0,38	18824	223	107	--	2
2	Е0157-2-8	**Разборка цементного покрытия полов** 1м2	581	433,35	233,06	251776	135408	184980	--	--
				200,29	86,54	116368	50280	111	0,50	292
3	Е0169-18-1	**Очистка кровли от строительного мусора** м2	581	7,30	--	4239	--	3815	0,05	27
				7,30	--	4239	--	90	--	--
4	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках** т	50	27,10	27,10	1355	1355	854	--	--
				--	18,97	--	949	90	0,40	20
5	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1** т	50	76,60	76,60	3830	3830	689	--	--
				--	15,32	--	766	90	0,32	16
6	Е0158-20-1	**Устройство выравнивающей цементной стяжки** м2	581	240,20	17,02	139556	9886	53362	0,43	248
				83,16	2,68	48316	1555	107	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики								
			581	103,01	0,48	59850	279	10765	0,09	51
		м2		17,23	0,08	10012	49	107	--	--
8	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя								
			250	42,86	18,33	10715	4583	9339	0,14	35
		м2		24,53	6,86	6133	1715	119	0,03	8
9	СПрайс лист	Унифлекс верхний слой								
			287,5	218,54	--	62832	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс лист	Унифлекс нижний слой								
			1356	188,66	--	255820	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			810206	156749			462
			Тенге			203892	55536			345
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			810206				
	Материалы -		Тенге			52639				
	Всего заработная плата -		Тенге				259428			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			318652				
	Местные материалы -		Тенге			78275				
		Накладные расходы -	Тенге			284184				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42628			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1160053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				302056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1160053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				302056			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ КОТЕЛЬНОЙ								
11	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов								
			120	29,02	2,02	3482	242	3541	0,17	21
		м2		27,00	0,32	3240	38	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки								
			120	223,50	14,18	26820	1702	9184	0,43	51
		м2		69,30	2,23	8316	268	107	0,01	1
		ФАСАД								
13	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
			224,8	32,87	--	7389	--	6650	0,23	51
		м2		32,87	--	7389	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37692	1944			124
			Тенге			18945	306			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37692				
	Материалы -		Тенге			636				
	Всего заработная плата -		Тенге				19251			
	Местные материалы -		Тенге			16167				
		Накладные расходы -	Тенге			19375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2906			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3424				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				22157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			60491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				22157			
		РАЗДЕЛ 3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОКОН								
14	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных								
			21,6	146,99	6,63	3175	143	3299	0,95	21
		м2		140,36	1,04	3032	22	108	0,01	--
15	Е0156-10-1	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов								
			48	77,11	0,47	3702	23	1305	0,16	8
		м		25,09	0,09	1204	4	108	--	--
16	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей откосов внутри здания								
			76,52	32,87	--	2515	--	2515	0,23	17
		м2		32,87	--	2515	--	100	--	--
17	Е0126-30-1	Теплоизоляция внутренних откосов Урсой								
			1,1	4173,97	378,22	4591	416	4079	20,04	22
		м3		3566,25	141,75	3923	156	100	0,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11031-166 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-80	1,1	4330,00	--	4763	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство внутренних оконных откосов из ПВХ профилей	121	73,68	2,02	8915	245	8208	0,39	47
		м		64,13	0,48	7760	58	105	--	--
20	СПрайс-лист	Стоимость оконных откосов	121	4364,09	--	528054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0158-25-1	Смена отливов, шириной до 0,4 м из листовой стали	87,5	194,46	0,77	17015	67	5634	0,41	36
		м		60,01	0,11	5251	10	107,1	--	--
22	Е0163-5-4	Смена стекопакетов	76,271	1620,25	3,26	123578	249	22321	1,83	140
		м2		308,70	0,99	23545	76	94,5	0,01	--
23	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	1,43	270,90	23,78	387	34	366	1,65	2
		м2		247,12	8,98	353	13	100	0,04	--
24	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	1,43	485,61	19,79	694	28	431	1,46	2
		м2		244,55	6,57	350	9	120	0,03	--
25	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	1,43	5618,00	--	8034	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	798	6,08	--	4852	--	4367	0,05	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6.08	--	4852	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**710277**	**1205**			**332**
			Тенге			**52785**	**348**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**710277**				
	Материалы -		Тенге			**115393**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**53132**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**540851**				
	Местные материалы -		Тенге			**43**				
		Накладные расходы -	Тенге			**52525**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7879**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**45768**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**808570**				
		Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**							**360**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61011**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**808570**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**360**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**61011**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1558175**	**159898**			**917**
			Тенге			**275622**	**56190**			**349**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1558175**				
	Материалы -		Тенге			**168668**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**331812**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**859503**				
	Местные материалы -		Тенге			**94485**				
		Накладные расходы -	Тенге			**356084**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**178**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**53413**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**114856**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2029115**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1444**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385224**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2029115**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1444**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385224**			
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,39	**Тенге**			**4849585**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			**96992**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			**4946577**				
		Ценовая скидка 0,05	Тенге			**247329**				
		Итого с ценовой скидкой:	Тенге			**4699248**				
		НДС 12%	Тенге			**563910**				
		Итого :	Тенге			**5263158**				

Сдал:
ТОО "СК-Альтаир"
г.Абай, ул.Энгельса 25-40
БИН: 000140007685
ИИК KZ406390722030000547
БИК: NFBAKZ23
АО «Delta Bank»
Директор
_____ Токсамбаев К.Б.

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Кусаинов А.К.

Принял:
КГП "Десткая больница города Караганды"
г.Караганда, ул. К.Либкнехта 106 "В"
БИН: 971140001262
ИИК KZ026010191000179163
БИК: HSBKKZKX
АО "Народный банк Казахстана"
Директор
_____ Омирзакова П.А.

инженер по обслуживанию зданий.
Омирзак Ж.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Детская больница города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Альтаир»

Договор №121 от 09.06.15 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания детской больницы г. Караганды"

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания детской больницы г. Караганды

АКТ 2 выполненных работ с 23 июня по 27 июля месяца 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ БОЛЬНИЦЫ								
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1000	34,82	2,42	34824	2424	35079	0,17	174
		м2		32,40	0,38	32400	384	107	--	3
2	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	841	433,35	233,06	364447	196003	267759	--	--
		1м2		200,29	86,54	168444	72780	111	0,50	422
3	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	44	27,10	27,10	1192	1192	751	--	--
		т		--	18,97	--	835	90	0,40	18
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	44	76,60	76,60	3370	3370	607	--	--
		т		--	15,32	--	674	90	0,32	14
5	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	670	240,20	17,02	160934	11401	61536	0,43	287
		м2		83,16	2,68	55717	1793	107	0,01	8
6	Е0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики	670	103,01	0,48	69018	322	12414	0,09	58
		м2		17,23	0,08	11545	56	107	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя								
			670	42,86	18,33	28716	12281	25027	0,14	92
		м2		24,53	6,86	16435	4596	119	0,03	22
8	СПрайс лист	Унифлекс верхний слой								
			770,5	218,54	--	168389	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс лист	Унифлекс нижний слой								
			757,1	188,66	--	142833	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			973724	226994			612
			Тенге			284542	81118			488
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			973724				
	Материалы -		Тенге			60702				
	Всего заработная плата -		Тенге				365660			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311222				
	Местные материалы -		Тенге			90265				
		Накладные расходы -	Тенге			403172				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1459510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1301
		Сметная заработная плата -	Тенге				426136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1459510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1301
		Сметная заработная плата -	Тенге				426136			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ КОТЕЛЬНОЙ								
10	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ								
			120	6,08	--	730	--	657	0,05	6
		м2		6,08	--	730	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики								
			120	100,06	0,40	12007	48	1853	0,09	10
		м2		14,36	0,07	1723	8	107	--	--
12	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком								
			18	591,49	5,36	10647	97	1589	0,48	9
		м		80,48	2,00	1449	36	107	0,01	--
13	СПрайс лист"Строительные системы"	Унифлекс верхний слой								
			34,02	218,54	--	7435	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя								
			120	42,86	18,33	5143	2200	4482	0,14	17
		м2		24,53	6,86	2944	823	119	0,03	4
15	СПрайс лист"Строительные системы"	Унифлекс верхний слой								
			138	218,54	--	30159	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс лист"Строительные системы"	Унифлекс нижний слой								
			135,6	188,66	--	25582	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0158-24-3	Смена карнизных свесов в кровлях из рулонных и штучных материалов								
			76,6	563,65	2,37	43176	182	9134	0,74	57
		м		111,06	0,38	8507	29	107	--	--
		ФАСАД								
18	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			224,82	258,10	2,45	58026	550	26869	0,70	158
		м2		125,24	0,56	28157	126	95	0,03	7
19	Е0115-155-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная								
			224,82	53,32	0,17	11987	39	7861	0,22	48
		м2		36,74	0,06	8260	14	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов								
			342,12	60,17	--	20585	--	18527	0,38	129
		м2		60,17	--	20585	--	90	--	--
21	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки с установкой сетки								
			2,1	5253,46	82,51	11032	173	511	1,55	3
		м3		225,11	31,16	473	65	95	0,15	--
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
			0,187	5239,08	327,33	980	61	395	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	353	23	105	0,60	--
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,187	65000,00	--	12155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича (закладка окна)								
			0,51	9911,81	300,96	5055	153	528	5,63	3
		м3		873,00	101,79	445	52	106,2	0,39	--
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ								
25	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков								
			500	32,87	--	16435	--	14792	0,23	114
		м2		32,87	--	16435	--	90	--	--
26	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			470	258,10	2,45	121307	1151	56171	0,70	330
		м2		125,24	0,56	58863	264	95	0,03	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			392440	4654			886
			Тенге			148924	1442			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			392440				
	Материалы -		Тенге			57983				
	Всего заработная плата -		Тенге				150366			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75331				
	Местные материалы -		Тенге			105547				
		Накладные расходы -	Тенге			143368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			567957				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986
		Сметная заработная плата -	Тенге				171871			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			567957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							986
		Сметная заработная плата -	Тенге				171871			
		РАЗДЕЛ 3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОКОН								
27	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	261,4	146,99	6,63	38423	1733	39919	0,95	248
		м2		140,36	1,04	36690	272	108	0,01	3
28	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Ремонт оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	716,72	191,23	23,59	137055	16907	127637	0,94	673
		м2		156,91	7,99	112458	5725	108	0,04	28
29	С11011-822	Упор оконный стальной	248	20,00	--	4960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С11011-1030	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2	248	303,00	--	75144	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	С12061-180	Пластмассовые материалы	248	255,00	--	63240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Демонтаж гипсокартонных откосов	486,08	227,71	4,85	110683	2355	103563	1,29	626
		м2		222,86	1,41	108328	685	95	0,01	3
33	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен вокруг откосов и подоконников	222,072	538,05	33,79	119486	7504	74202	2,06	457
		м2		347,96	5,62	77272	1248	94,5	0,03	7
34	Е0163-5-4	Смена стекопакетов	1,229	1620,25	3,26	1991	4	360	1,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		308.70	0,99	379	1	94,5	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**550983**	**28503**			**2006**
			Тенге			**335127**	**7931**			**41**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**550983**				
	Материалы -		Тенге			**8951**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**343058**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**143344**				
	Местные материалы -		Тенге			**33711**				
		Накладные расходы -	Тенге			**345680**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**173**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**51852**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**53800**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**950462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2220**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**394910**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**950462**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2220**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**394910**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1917147**	**260150**			**3504**
			Тенге			**768593**	**90492**			**557**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1917147**				
	Материалы -		Тенге			**127636**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**859085**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**529897**				
	Местные материалы -		Тенге			**229523**				
		Накладные расходы -	Тенге			**892220**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**446**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**133833**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**168562**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2977929**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4507**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**992918**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2977929**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4507**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**992918**			
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,39	Тенге			**7117249**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			**142345**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	Тенге			**7259594**				
		Ценовая скидка 0,05	Тенге			**362980**				
		Итого с ценовой скидкой:	Тенге			**6896614**				
		НДС 12%	Тенге			**827594**				
		Итого :	Тенге			**7724208**				

Сдал:
ТОО "СК-Альтаир"

г.Абай, ул.Энгельса 25-40
БИН: 000440007685
ИИК KZ 406390722030000547
БИК: NFBAKZ23
АО «DeltaBank»
Директор
_____ Токсамбаев К.Б.

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Кусаинов А.К.

Эксперт тех.надзора
_____ Берикбаев Е.Н.

Принял:
КГП "Десткая больница города Караганды"
Управления здравоохранения Карагандинской области
г.Караганда, ул. К.Либкнехта
106 "В"
БИН: 971140001262
ИИК KZ026010191000179163
БИК: HSBKKZKX
Директор
_____ Омирзакова П.А.

инженер по обслуживанию зданий
Омирзак Ж

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Детская больница города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Альтаир»

Договор №121 от 09.06.15 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания детской больницы г. Караганды"

Наименование объекта- Капитальный ремонт здания детской больницы г. Караганды

АКТ 3 выполненных работ с 28 июля по 09 августа месяца 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОКОН								
1	**Е0156-10-1**	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов**	**338,88**	**77,11**	**0,47**	**26133**	**159**	**9216**	**0,16**	**53**
		м		25,09	0,09	8502	30	108	--	--
2	**С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм**	**386,88**	**4100,00**	--	**1586208**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	**Е0161-2-1**	**Ремонт штукатурки внутренних стен вокруг откосов и подоконников**	**29,128**	**538,05**	**33,79**	**15672**	**984**	**9733**	**2,06**	**60**
		м2		**347,96**	**5,62**	**10135**	**164**	**94,5**	**0,03**	**1**
4	**Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен**	**251,2**	**229,85**	**4,29**	**57738**	**1077**	**20625**	**0,52**	**131**
		м2		**84,79**	**1,64**	**21299**	**411**	**95**	**0,01**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	251,2	257,97	2,35	64802	590	10899	0,27	67
		м2		44,77	0,90	11246	226	95	--	1
6	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	258	917,17	31,40	236630	8101	140886	3,23	834
		м2		572,99	4,86	147831	1254	94,5	0,03	7
7	Е0115-156-2	Окраска откосов с подготовкой поверхности фасадной краской Акрил	258	314,72	2,03	81196	524	6366	0,13	33
		м2		22,73	0,77	5864	199	105	--	1
8	Е0126-30-1	Теплоизоляция внутренних откосов Урсой	7,6	4173,97	378,22	31722	2874	28181	20,04	152
		м3		3566,25	141,75	27104	1077	100	0,69	5
9	С11031-166 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-80	7,6	4330,00	--	32908	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 прим.	Устройство внутренних оконных откосов из ПВХ профилей	444,5835	73,68	2,02	32757	899	30159	0,39	174
		м		64,13	0,48	28511	212	105	--	1
11	СПрайс-лист	Стоимость оконных откосов	444,5835	4364,09	--	1940201	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4105967	15209			1506
			Тенге			260493	3573			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4105967				
	Материалы -		Тенге			150715				
	Всего заработная плата -		Тенге				264067			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3559317				
	Местные материалы -		Тенге			119454				
		Накладные расходы -	Тенге			256063				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38410			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4623752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				302476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4623752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1652
		Сметная заработная плата -	Тенге				302476			

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ КОТЕЛЬНОЙ

12	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм								
			164,4	474,69	15,70	78039	2581	47640	1,74	286
		м2		302,60	2,43	49747	399	95	0,01	2
		ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ								
13	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков								
			30	303,98	4,07	9119	122	4418	0,75	23
		м2		139,28	0,97	4178	29	105	0,05	2
14	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм								
			30	101,16	4,00	3035	120	1652	0,37	11
		м2		57,35	0,61	1721	18	95	--	--
15	Е0115-180-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску								
			470	200,98	1,49	94460	699	11691	0,16	75
		м2		25,62	0,56	12042	264	95	--	1
16	Е0115-180-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску								
			30	204,45	2,06	6134	62	826	0,18	5
		м2		28,21	0,79	846	24	95	--	--
17	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2								
			321,44	252,46	14,01	81149	4503	36393	0,67	217
		1м2		99,79	2,21	32076	710	111	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	16	1071,63	19,00	17146	304	3703	1,23	20
		м2		199,30	9,21	3189	147	111	0,05	1
19	Е0162-29-3	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 5 м2 /обделки на фасадах, малые покрытия,балки и т.п./ с земли и лесов	30,24	94,40	0,07	2855	2	1414	0,31	9
		м2		49,19	0,02	1488	1	95	--	--
20	Е0155-9-11	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича	4,46	1360,75	53,03	6069	237	1492	2,15	10
		м2		305,93	8,98	1364	40	106,2	0,05	--
21	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	0,6	250,04	23,78	150	14	141	1,52	1
		м2		226,26	8,98	136	5	100	0,04	--
22	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	7,56	158,38	23,78	1197	180	1085	0,91	7
		м2		134,60	8,98	1018	68	100	0,04	--
23	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,95	537,52	23,97	1048	47	576	1,59	3
		м2		265,62	7,73	518	15	108	0,04	--
24	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,95	4884,00	--	9524	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2		7,35	392,85	24,17	2887	178	1338	0,96	7
			м2		160,30	8,22	1178	60	108	0,04	--
26	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные		5,04	13000,00	--	65520	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
27	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные		2,31	12700,00	--	29337	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0115-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		30	1602,87	5,78	48086	173	8676	1,82	55
			м2		305,04	3,93	9151	118	93,6	0,02	1
29	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе		14,4	1007,14	3,58	14503	51	4430	1,87	27
			м2		324,35	1,17	4671	17	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка потолков плитами ОСБ на металлическом каркасе								
			12	715,24	3,58	8583	43	3691	1,87	22
		м2		324,35	1,17	3892	14	94,5	0,01	--
31	СПрайс-лист	Стоимость плит OSB								
			12,24	648,00	--	7932	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0109-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленной стали и уголка 50х50 с люком								
			0,176	16651,41	6902,53	2931	1215	1232	41,29	7
		т		6986,25	1652,96	1230	291	81	5,91	1
33	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля								
			0,176	147100,00	--	25890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
34	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
			25	445,87	9,88	11147	247	7782	1,48	37
		м		266,51	3,69	6663	92	115,2	0,02	--
35	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			1	5987,64	26,91	5988	27	472	2,24	2
		комплект		398,48	11,25	398	11	115,2	0,05	--
36	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителей								
			1	1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
		шт		144,90	--	145	--	115,2	--	--
37	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
		комплект		445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	--
38	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка смесителя для душа								
			1	1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
		шт		144,90	--	145	--	115,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			545548	10858			828
			Тенге			136241	2345			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			486773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			151340				
	Всего заработная плата -		Тенге				129146			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			112312				
	Местные материалы -		Тенге			86590				
		Накладные расходы -	Тенге			129166				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			652895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							853
		Сметная заработная плата -	Тенге				148521			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			28820				
	Материалы -		Тенге			486				
	Всего заработная плата -		Тенге				1521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25890				
		Накладные расходы -	Тенге			1232				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1803				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1705			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			29954				
	Материалы -		Тенге			21831				
	Всего заработная плата -		Тенге				7919			
		Накладные расходы -	Тенге			9123				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1368			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2345				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			726172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							911
		Сметная заработная плата -	Тенге				159514			

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ БОЛЬНИЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов								
			761	34,82	2,42	26501	1845	26695	0,17	132
		м2		32,40	0,38	24656	292	107	--	2
40	Е0169-18-1	Очистка кровли от строительного мусора								
			1761	7,30	--	12848	--	11563	0,05	81
		м2		7,30	--	12848	--	90	--	--
41	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
			57,177	27,10	27,10	1549	1549	976	--	--
		т		--	18,97	--	1085	90	0,40	23
42	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
			57,177	76,60	76,60	4380	4380	788	--	--
		т		--	15,32	--	876	90	0,32	18
43	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки								
			1091	240,20	17,02	262058	18564	100202	0,43	467
		м2		83,16	2,68	90728	2920	107	0,01	14
44	Е0158-21-2	Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики								
			1091	103,01	0,48	112386	524	20214	0,09	95
		м2		17,23	0,08	18800	92	107	--	1
45	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком								
			435,12	591,49	5,36	257367	2333	38400	0,48	210
		м		80,48	2,00	35017	870	107	0,01	4
46	СПрайс лист	Унифлекс верхний слой								
			822,3768	218,54	--	179726	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя								
			1422	42,86	18,33	60947	26065	53118	0,14	196
		м2		24,53	6,86	34882	9755	119	0,03	48
48	СПрайс лист	Унифлекс верхний слой								
			1635,3	218,54	--	357386	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	СПрайс лист	Унифлекс нижний слой	533,36	188,66	--	100623	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0158-24-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов - карнизных свесов	124	586,34	2,84	72706	353	17743	0,74	92
		м		133,27	0,46	16526	57	107	--	--
51	С11011-2073 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Профиль направляющий из оцинкованной стали 27х28 для крепления унифлекса к парапету	440	100,74	--	44326	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс лист	Саморезы	924	2,80	--	2587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0116-21-3	Установка терморегуляторов для воронок сливных диам. 100 мм	8	175,95	1,57	1408	13	1382	0,83	7
		1воронка		135,00	--	1080	--	128	--	--
54	СПрайс лист	Терморегулятор	8	5236,90	--	41895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	8	175,95	1,57	1408	13	1382	0,83	7
		1воронка		135,00	--	1080	--	128	--	--
56	СПрайс лист	Воронка д 100 мм	8	5935,16	--	47481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (ливневка)	15	748,88	1,43	11233	21	1976	0,56	8
		м		102,38	0,54	1536	8	128	--	--
58	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	35	330,07	0,19	11552	7	2795	0,35	12
		м		74,54	0,02	2609	1	107,1	--	--
59	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(50) мм (заливка парапетов бетоном)	18	149,88	15,94	2698	287	870	0,24	4
		м2		34,65	5,96	624	107	119	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0112-17-2 к=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек								
			630	5,15	0,14	3242	88	120	--	1
		м2		0,11	0,05	69	32	119	--	--
61	Е0155-3-1	Разборка кирпичных вентканалов								
			12,5	3263,33	479,63	40792	5995	37957	15,88	199
		м3		2783,70	75,60	34796	945	106,2	0,54	7
62	Е0161-10-1	Ремонт штукатурки парапетов								
			399,535	538,35	18,84	215090	7527	138201	1,74	695
		м2		363,12	2,92	145079	1165	94,5	0,01	5
63	Е0155-9-10	Устройство кирпичных вентиляционных каналов								
			2,5	1512,96	63,64	3782	159	1217	2,49	6
		м2		447,53	10,78	1119	27	106,2	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1875971	69723			2212
			Тенге			421449	18230			123
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1861923				
	Материалы -		Тенге			373488				
	Всего заработная плата -		Тенге				435975			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			774024				
	Местные материалы -		Тенге			226977				
		Накладные расходы -	Тенге			450859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							225
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				67629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2451549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2539
		Сметная заработная плата -	Тенге				503604			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14048				
	Материалы -		Тенге			10306				
	Всего заработная плата -		Тенге				3704			
		Накладные расходы -	Тенге			4741				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1127				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2471466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2563
		Сметная заработная плата -	Тенге				508019			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6527486**	**95790**			**4546**
			Тенге			**818184**	**24149**			**154**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6454663**				
	Материалы -		Тенге			**675543**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**829189**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4445653**				
	Местные материалы -		Тенге			**433021**				
		Накладные расходы -	Тенге			**836089**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**418**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**125413**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**437445**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7728197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5044**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**954602**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**28820**				
	Материалы -		Тенге			**486**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1521**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25890**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1232**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**185**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1803**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**31855**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1705**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**44002**				
	Материалы -		Тенге			**32137**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11623**			
		Накладные расходы -	Тенге			**13864**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2080**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3472**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**61338**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**73**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13703**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**7821390**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5125**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**970010**			
		Итого в текущих ценах 2014 г. К=2,39	Тенге			**18693121**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			**373862**				
		Итого:	Тенге			**19066983**				
		Ценовая скидка 0,05	Тенге			**953349**				
		Итого с ценовой скидкой:	Тенге			**18113634**				
		НДС 12%	Тенге			**2173636**				
		Итого :	Тенге			**20287269,86**				

Сдал:
ТОО "СК-Альтаир"

г.Абай, ул.Энгельса 25-40
БИН: 000440007685
ИИК KZ 406390722030000547
БИК: NFBAKZ23
АО «Delta Bank»
Директор
_____ Токсамбаев К.Б.

Технический надзор:
ТОО "DS&V"
БИН 050140000110
ИИК KZ138560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит"
Директор
_____ Кусаинов А.К.

Эксперт тех.надзора
_____ Берикбаев Е.Н.

Принял:
КГП "Десткая больница города Караганды"
Управления здравоохранения Карагандинской области
г.Караганда, ул. К.Либкнехта
106 "В"
БИН: 971140001262
ИИК KZ026010191000179163
БИК: HSBKKZKX
Директор
_____ Омирзакова П.А.

инженер по обслуживанию здания
Омирзак Ж.