КОПИЯ
КӨШІРМЕ

ДОГОВОР № 21

г. Есик «10» марта 2011 г.

ГУ «**Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», свидетельство о гос. регистрации №27-1907-12 ГУ от 10.03.2009г., код ОКПО по статистической карточке №40447484 от 17.03.2009 года в лице начальника Кудайбергенова А. Ж. с одной стороны, **АО « Дорожно-строительное управление №13»** свидетельство о гос.перерегистрации №269-1907-12 АО (ИУ) от 17.01.2008 года, код ОКПО 03462310 от 25.06.1996 года, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**» в лице президента Грачева Владимира Михайловича действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании протокола об итогах государственных закупок работ от 9 марта 2011 года (далее-Закон) способом открытого конкурса, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Подрядчик выполняет работы по реконструкции и строительству систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района со сроком выполнения работ до 30 ноября 2011 года.

1.2 Заказчик принимает работы Подрядчика согласно актам выполненных работ.

1.3 Место исполнения обязательств – с. Каракемер.

Наименование бюджетной программы:

458 - **отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**,

029 - Развитие системы водоснабжения/

011- за счет средств из республиканского бюджета

015 - за счет средств местного бюджета

421 - строительство зданий и сооружений

2.Сумма Договора

2.1 Общая сумма договора составляет: **175 720 620 (Сто семьдесят пять миллионов семьсот двадцать тысяч шестьсот двадцать)** тенге.

2.2 Сумма настоящего Договора увеличению или уменьшению не подлежит.

3.Условия платежей и порядок сдачи и приемки работ

3.1 Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от суммы выделенных на текущий год денежных средств из РБ и из МБ для приобретения необходимых строительных материалов, оборудования и выдачи зарплаты согласно графика, после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в размере 3% в виде денежного залога от стоимости, выделенной на финансовый год на депозитный счет Заказчика или в виде банковской гарантии.

3.2 Оплата по настоящему Договору производится за фактически выполненные объемы работ по актам выполненных работ, подписанные Сторонами.

3.3 Форма оплаты – безналичный расчет по акту выполненных работ.

3.4 Заказчик производит авансовый платеж (предоплату) Подрядчику в размере до 30% от суммы Договора. Оставшееся сумма оплачивается по факту выполненных работ.

3.5 До предоставления окончательного Акта о выполненных работах Заказчик вправе зарезервировать 5 % от общей суммы Договора. Основанием для проведения окончательных расчетов между Сторонами за выполненные работы являются акты окончательной приемки Объекта, подписанные полномочными представителями и заверенные их печатью.

3.6 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ.

График финансирования по подпрограмме 011 (из республиканского бюджета):

№ п/п	Календарный месяц	Сумма
	март (предоплата) 30%	42958 000-00
	май	7955000-00
	июль	52505000-00
	август	31821000-00
	Октябрь	15910000-00
	Ноябрь	7955000-00
	Итого	159104600-00

ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
2 | 18 МАР 2011 | ШТТ

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

График финансирования по подпрограмме 015 (из областного бюджета):

№ п/п	Календарный месяц	Сумма
1	апрель (предоплата) 30%	4984986-00
2	май	883900-00
3	Июль	5303400-00
4	Август	3535600-00
5	октябрь	1077903-00
6	ноябрь	830831-00
	Итого	16616620-00

4. Сроки исполнения обязательств

4.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, на сумму предусмотренную настоящим Договором в срок. Работы должны быть начаты в течении 15 рабочих дней после регистрации договора в органах казначейства и завершены до 30 ноября 2011 года (дата завершения работ), до 30 ноября 2011 года оформить необходимую документацию

4.2. В случае нарушения условий и сроков выполнения работ, а также сроков устранения некачественно выполненных работ, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Договора, подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.1 % за каждый день просрочки, но не более 0,5 % от общей суммы Договора

4.3. В случае задержки оплаты за выполненные работы, Заказчик оплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1% от неоплаченной суммы Договора за каждый календарный день задержки до момента фактической оплаты;

4.4. В случае если Подрядчик систематически не выполнил работы в установленные сроки или приостановил работы на срок более 1 (одной) недели Заказчик в одностороннем порядке расторгает Договор и Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки, но не более 0,5 % от общей суммы Договора;

4.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по настоящему Договору.

5. Обязательства сторон

5.1. **Подрядчик обязуется:**

• обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, в сроки согласно утвержденного Заказчиком и подрядчиком графика производства работ и в соответствии с строительными нормами и правилами;

• выполнить работы на сумму, предусмотренную настоящим Договором, сдать Заказчику эти работы с исполнительной документацией, в законченном виде на предусмотренную Договором сумму и в установленные Договором сроки, в соответствии с утвержденным и согласованным графиком производства работ;

• в течение 3 дней после заключения договора представить Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются фактические объемы, и сроки выполнения работ, а также график финансирования;

• Устранение дефектов и недоделок осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом между Подрядчиком и Заказчиком или по предписанию независимой экспертной комиссии, назначаемой Заказчиком.

5.2. **Заказчик обязуется:**

• своевременно принять объем выполненных работ по количеству, качеству и срокам установленные Договором согласно акту выполненных работ;

• при установлении некачественно выполненных работ оповестить об этом Подрядчика в течение 5 дней с момента составления акта о не качественности выполненных работ;

ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
18 МАР 2011 ШТТ

• своевременно оплатить работы, предусмотренные настоящим договором, в размерах и в сроки, установленные Договором согласно акту выполненных работ.

•

6. Ответственность сторон

6.1. **Ответственность Подрядчика:**

• несёт ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течении и вследствие выполнения договора;

• полностью отвечает за качество выполненных работ, соответствие установленным стандартам и условий предусмотренных техническими условиями;

• первый руководитель Подрядчика несет персональную ответственность за нарушение условий настоящего договора;

6.2.Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибель людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон тех или иных обязательств по настоящему Договору, виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки.

6.4 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго и другие стихийные бедствия, а также акты Правительства Республики Казахстан.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе сторон путем уведомления другой Стороны.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они могут подлежать разрешению в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за [illegible] до предполагаемой даты расторжения договора.

9.2. Договор расторгается на любом этапе в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона, а также оказания организатором государственных закупок содействия Исполнителю, не предусмотренного Законом.

9.3. Заказчик или Подрядчик вправе расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если сторонами совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

9.4. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

- Подрядчик неоднократно (более 1 раза) срывает сроки выполнения графика работ;
- Подрядчик приостанавливает работы, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
- Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
- Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

9.5. Когда Договор расторгается в силу обстоятельств указанных в п. 9.6. настоящего Договора Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением Договора, на день расторжения.

9.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случае изменения законодательства Республики Казахстан, регулирующего условия выполнения настоящего Договора.

9.7. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Казахстан гражданским законодательством и настоящим Договором, с уплатой по акту выполненных работ на момент расторжения.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации в органах Казначейства и действует до 31 декабря 2011 года.

11. Прочие условия

11.1. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов по содержанию зеленых насаждений, парков, скверов, памятников имеет силу только в письменном виде.

11.2. Подрядчик не может заключать Договоры с субподрядчиками и не может передавать Договор третьему лицу.

11.3. Заказчик или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ к выполнению работ по Договору.

11.4. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

11.5. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.6. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.



11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться положениями действующего законодательства Республики Казахстан.
11.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Стороны.

Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик:

Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района
г. Есик пр. Жамбыла,21
Код 4581008
БИН 050140007722
РНН 091200213067
ИИК KZ90070103KSN0912000
БИК KKMFKZ2A
КБЕ 12
Банк:
Комитет Казначейства МФ РК
г. Есик ул. Токатаева , 255

Начальник отдела

А. Кулайбергенов

Подрядчик:

АО «ДСУ-13»

г. Есик ул.Космонавтова 9

Код 21288
БИН 960 640 000 189
РНН 091200002663
ИИК KZ48722S000000038748
БИК CASPKZKA
КБЕ 17
Банк:

АО «Kaspi bank»

Президент

В. Грачев

ЕНБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНДЫҚ ҚАЗЫНАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ
2 | 18 МАР 2011 | ШТТ

АКТ
О ПРИЕМКЕ «РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с. КАРАКЕМЕР ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ» В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

г.Есик

30 ноября 2011г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением «Аппарат Акима Енбекшиказахского района Алматинской области» № ___ от 28.11.2011г.

В составе:

Председатель государственной приемочной комиссии
Кудайбергенов Н.К. — **Заместитель Акима Енбекшиказахского района**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии:
Кыдырманов С.Б — **Зам. начальник УГАСК Алматинской области**

Члены Государственной комиссии:

Кудайбергенов А.Ж	Начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД Енбекшиказахского района
Молдакасымов С.К	Начальник отдела архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района
Смагулов А.М	Начальник отдела строительства Енбекшиказахского района
Байбосынов М.Р	Начальник филиала управления по чрезвычайным ситуациям Енбекшиказахского района
Джарыкбасов Е.С	Начальник ЕРЭС АО «АЖК»
Асемкулов Е.Е	Начальник РУГСЭН
Мыкыбаев Ж.С	Директор АО «Казахтелеком» Енбекшиказахского района
Сайтбеков А.Р	Инспектор госинспекции по защите охраны окружающей

	среды
Рахимов Б	Консультант НДП «НурОтан»
Байтулаков А.Б	Аким Каракемерского с.о.
Керденов Б.К	Заместитель начальника «УКС Алматинской области»
Дмитриев Л.Н	Директор ПК «Институт Казгипроводхоз»
Жылкыбеков К.Т	Депутат районного маслихата
Бердалиев М. С	Директор ГКП «Есик су кубыры»
Грачев В.М	Президент АО «ДСУ-13»

УСТАНОВИЛА:

1. Государственная комиссией предъявлен к приемке объекта «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Каракемер» Енбекшиказахского района Алматинской области 1-очередь».
2. Строительство осуществлено на основании постановления № акимат Енбекшиказахского района.
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком АО «ДСУ-13» выполнившим работу по строительству системы водоснабжения с. Каракемер 1 очередь, в том числе: субподрядной организации ТОО «МухДан».
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ген. проектировщиком ПК «Институт Казгипроводхоз» выполнившим ПСД (РЧ, пояснительная записка, сметы) и субподрядными организациями: нет.
5. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному)-индивидуальный проект.
6. Строительство - монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 18 марта 2011 года окончание работ: 30 ноября 2011 года при продолжительности строительства: по норме или ПОС 9 месяцев, фактически 9 месяцев.
7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

-проектно-сметная документация;

-Акт скрытых работ;

- Акты предварительного пневматического испытания системы водопровода на прочность и герметичность.

- Акты проведения приемочного гидравлического испытания системы водопровода на герметичность

-Исполнительная схема водопровода с указанием высотных отметок колодцев;

-Разбивочные схемы;

-Общий журнал работ;

-Сертификаты на материалы и конструкции;

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

мощность производительность и т.д.	**Ед. измерения**	**по проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетам ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетам ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Внутрипоселковые сети	м	20857	20857	20857	20857
Смонтированы колодцы	шт	271	271	271	271
Смонтированы переходы п/э труб	шт	80	80	81	81
Смонтированы пересечения трубопровода с кабелем связи	шт	20	20	20	20
Гидранты пожарные	шт	114	114	114	114

9. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего 175 720 620 тенге, в том числе СМР 167 196 440 тенге; Балансовая стоимость объекта всего 167 196 440 тенге, в том числе СМР 167 196 440 тенге.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

«Строительство и реконструкция системы водоснабжения с. Каракемер» Енбекшиказахского района Алматинской области

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии:
Кудайбергенов Н.К. _____

Зам. председателя комиссии:
Кыдырманов С.Б _____

Члены комиссии:
Кулайбергенов А.Ж _____

Молдакасымов С.К _____

Смагулов А.М _____

Байбосынов М.Р _____

Джарыкбасов Е.С _____

Асемкулов Е.А _____

Мыкыбаев Ж.С _____

Сайтбеков А.Р _____

Рахимов Б _____

Байтулаков А.Б _____

Керденов Б.К _____

Дмимтриев Л.Н _____

Жылкыбеков К.Т _____

Бердалиев М. С (с замечаниями.) _____

Грачев В.М _____

Счет-фактура № 00037 от 23.05.11 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189

РНН и его адрес: 091200002663, Адрес: 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на учет по НДС Серия 09001 № 0000353 от 24.09.09 (2)

Расчетный счет поставщика: KZ48722S000000038748 в Филиал "Центральный" АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.03.11г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик,пр .Жамбыла 21 (4)

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 РНН и адрес грузоотправителя: 091200002663, 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)

(РНН, наименование и адрес) (8)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722. РНН и адрес грузополучателя: 091200213067,г.Есик,пр .Жамбыла 21

(РНН, наименование и адрес) (9)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722

РНН и адрес покупателя: 091200213067, г.Есик,пр .Жамбыла 21 (10)

Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN0912000 в Комитет Казначейства г.Астана, г.Есик ул.Токтаева,255, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена, тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с. Каракемир Енбекшиказахского района	тг	1 127423,21		1 127423,21	12%	135 290,79	1 262 714,00		
Всего по счету:					1 127423,21		135 290,79	1 262 714,00		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Попежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Енбекшиказахского района	Типовая межведомственная форма № КС-3 Утверждена Постановлением Госкомстата РК16.11.1994г.
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	

Наименование работ и его адрес: **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района**

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2011 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	10.03.2011г	ОБ	015		

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1 тыс. тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС тыс.тенге
			СМР в смет. базисн. цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчет. месяце за	по монтажу оборудован		на приобрет. матер.	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района	1 127,423	1 127,423							135,291	1 262,714

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Енбекшиказахского района"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за май месяц 2011 года

Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №1.ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ								
1	Есм.№1	Вынос проекта в натуру	2,189	26617,44	--	58401	--	--	--	--
		км		26617,44	--	58401	--	--	--	--
		Смета №2-1-1И. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0101-12-9 т.ч п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2505,91	31,32	29,71	78484	74450	22094	0,01	28
		м3		1,61	7,48	4035	18743	97	0,03	65
3	Е0101-17-9 т.ч. п-1.6 п-3.27 к=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	492,21	44,63	42,68	21967	21006	6414	0,01	6
		м3		1,86	11,57	916	5697	97	0,04	19
4	Е010333-А1- 1	Транспортировка излишнего грунта на расстояние до 1 км	861,37	19,70	19,70	16969	16969	3394	--	--
		т		--	3,94	--	3394	100	0,08	71
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	492,21	3,80	3,24	1870	1597	764	--	2
		м3		0,48	1,12	236	551	97	--	2
6	Е0101-162-3 т.ч п-1.55 п-3.180	Ручная доработка после экскаватора грунта 3 группы	77,15	577,80	--	44580	--	50375	3,34	257
		м3		577,80	--	44580	--	113	--	--
		Смета 2-1-11. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ диаметром 1,0м								
		Земляные работы								
7	Е0101-12-15 т.ч.	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	9,35	37,28	35,18	348	329	107	0,01	--

	п-1.6 п-3.23 к=1,06	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3		2,10	9,68	20	90	97	0,03	–
		Бетонные работы								
8	E0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под колодец толщиной 0,5м м3	0,2804	1840,27 123,75	100,89 38,25	516 35	28 11	54 118	0,85 0,18	– –
9	E0106-3-1	Усиление колодца монолитным бетоном В15 м3	0,0312	9894,91 614,25	260,48 89,46	308 19	8 3	23 105	3,94 0,35	– –
10	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром 1000мм м3	0,2741	24465,76 1435,50	1879,87 538,43	6707 394	515 148	703 130	8,86 2,06	2 1
11	E0108-4-7	Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев м2	4,36	245,44 37,35	3,82 1,44	1070 163	17 6	200 118	0,21 0,01	1 –
		Смета 2-1-12. КОЛОДЕЦ диаметром 1,5м								
		Земляные работы								
12	E0101-12-15 т.ч. п-1.6 п-3.23 к=1,06	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	51,3	37,28 2,10	35,18 9,68	1912 108	1805 496	586 97	0,01 0,03	1 2
		Бетонные работы								
13	E0111-2-1	Песчаная подготовка под днище колодца м3	0,945	2013,65 477,00	– –	1903 451	– –	554 123	2,99 –	3 –
14	E0106-3-1	Усиление колодца монолитным бетоном В15 м3	0,54	9894,91 614,25	260,48 89,46	5343 332	141 48	399 105	3,94 0,35	2 –
15	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром 1500мм м3	3,86	27201,76 1435,50	1879,87 538,43	105022 5542	7258 2079	9907 130	8,86 2,06	34 8
16	E0108-4-7	Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев м2	49,41	245,44 37,35	3,82 1,44	12127 1845	189 71	2262 118	0,21 0,01	10 –
		Смета 2-1-13. КОЛОДЕЦ диаметром 2,0м								
		Земляные работы								
17	E0101-12-15 т.ч. п-1.6 п-3.23 к=1,06	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	34,27	37,28 2,10	35,18 9,68	1278 72	1206 332	391 97	0,01 0,03	1 1
		Бетонные работы								
18	E0111-2-1	Песчаная подготовка под днище колодца	0,7632	2013,65 477,00	– –	1537 364	– –	448 123	2,99 –	2 –

19	E0106-3-1	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3	0,4673	9894,91	260,48	4624	122	345	3,94	2
					614,25	89,46	287	42	105	0,35	–
20	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром 2000мм	м3	3,44	28353,76	1879,87	97604	6471	883	8,86	30
					1435,50	538,43	4942	1853	130	2,06	7
21	E0108-4-7	Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	м2	37,38	245,44	3,82	9175	143	171	0,21	8
					37,35	1,44	1396	54	118	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				471745	132252			391
			Тенге				124135	33618			178
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				413344				
	Материалы -		Тенге				92639				
	Всего заработная плата -		Тенге					99352,00			
	Местные материалы -		Тенге				122718				
		Накладные расходы -	Тенге				109565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					16435,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				31375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				554283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					115787,00			623
	Стоимость прочих работ -		Тенге				58401				
	Всего заработная плата -		Тенге					58401,00			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге				58401				
		Сметная заработная плата -	Тенге					58401,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				612684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								623
		Сметная заработная плата -	Тенге					174188,00			
		Временные здания и сооружения 3,1%х0,8	Тенге				15195				
		Итого:					627879				
		Зимнее удорожание 2,3х0,9					12997				
		Выслуга лет 1%					6279				
		Дополнительные отпуска 0,4%					2512				
		Вахтовый метод 5,4%					33905				
		Транспорт привозных материалов 0,29%					1821				
		Итого в базовых ценах:					685392				
		Итого в текущих ценах к-1,613					1105538				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					22111				
		Итого:					1127648				
		НДС 12%					135318				

		ВСЕГО по акту				1262966				
		С учетом тендерной скидки				1262714				
		в том числе НДС 12%				135291				

Заказчик

Подрядчик

ДЛЯ ФОРМ № 2

Счет-фактура № 0066 от 30.07.11 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

РНН и его адрес: 091200002663, Адрес: 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0000353 от 24.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ48722S000000038748 в Филиал "Центральный" АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.03.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик,пр .Жамбыла 21

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров. (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. РНН и адрес грузоотправителя: 091200002663, 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722. РНН и адрес грузополучателя: 091200213067,г.Есик,пр .Жамбыла 21 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722 (10)

РНН и адрес покупателя: 091200213067, г.Есик,пр .Жамбыла 21 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN0912000 в Комитет Казначейства г.Астаны, г.Есик ул.Токатаева,255, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с. Каракемер Енбекшиказахского района.	тг	1	6 764 541,07	6 764 541,07	12%	811 744,93	7 576 286,00		
Всего по счету:					**6 764 541,07**		**811 744,93**	**7 576 286,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщи

(должность)

Бухгалтер

Варегородцева Л.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Вторая 26.08.11

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Енбекшиказахского района	Типовая межведомственная форма № КС-3 Утверждена Постановлением Госкомстата РК 16.11.1994г.
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	

Наименование работ и его адрес: **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района**

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		21	10.03.2011г	ОБ	015			

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1 тыс. тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС тыс.тенге
			СМР в смет. базисн. цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчет. месяце за	по монтажу оборудован		на приобрет. матер.	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района	7 891,964	6 784,541							811,745	7 576,286

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Енбекшиказахского района"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за июль месяц 2011 года

Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №2-1-1И.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-9 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	22558	31,32	29,71	706509	670191	198887	0,01	253
				1,61	7,48	36318	168719	97	0,03	586
		м3								
2	Е0101-17-9 т.ч. п-1.6 п-3.27 к=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	4403	44,63	42,68	196505	187906	57376	0,01	57
				1,86	11,57	8190	50961	97	0,04	174
		м3								
3	Е010333-А1- 1	Транспортировка излишнего грунта на расстояние до 1 км	7705,25	19,70	19,70	151793	151793	30359	--	--
				--	3,94	--	30359	100	0,08	638
		т								
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4403	3,80	3,24	16724	14283	6833	--	15
				0.48	1,12	2113	4931	97	--	16
		м3								
5	Е0101-162-3 т.ч п-1.55 п-3.180	Ручная доработка после экскаватора грунта 3 группы	691	577.80	--	399260	--	451164	3,34	2305
				577.80	--	399260	--	113	--	--
		м3								
6	Е0101-166-2	Устройство подушки высотой 10см из мягкого грунта	1500	134,10	--	201150	--	227300	0.97	1458
				134,10	--	201150	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-166-2	Обратная засыпка местным мягким грунтом выше верха трубопровода 30 см с подбивкой пазух вручную в грунтах 2 группы	2885,4	134,10	--	386932	--	437233	0,97	2805
				134,10	--	386932	--	113	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2058874	1024173			6892
			Тенге			1033963	254970			1414

Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2058874				
Всего заработная плата -		Тенге				1288934,00			
Местные материалы -		Тенге			737				
	Накладные расходы -	Тенге			1409151				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							705
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				211373,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208081				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3676106				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9010
	Сметная заработная плата -	Тенге				1500306,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3676106				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9010
	Сметная заработная плата -	Тенге				1500306,00			
	Временные здания и сооружения 3,1%х0,8	Тенге			91167				
	Итого:				3767273				
	Зимнее удорожание 2,3х0,9				77983				
	Выслуга лет 1%				37673				
	Дополнительные отпуска 0,4%				15069				
	Вахтовый метод 5,4%				203433				
	Транспорт привозных материалов 0,29%				10925				
	Итого в базовых ценах				4112356				
	Итого в текущих ценах к-1,613				6633228				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				132665				
	Итого:				6765892				
	НДС 12%				811907				
	ВСЕГО по акту				7577799				
	С учетом тендерной скидки				**7576286**				
	в том числе НДС 12%				811745				

Заказчик:

Подрядник:

ДЛЯ ФОРМ № 2

Счет-фактура № 00038 от 23.05.11 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

РНН и его адрес: 091200002663, Адрес: 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0000353 от 24.09.09

Расчетный счет поставщика: KZ48722S000000038748 в Филиал "Центральный" АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.03.11г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик,пр .Жамбыла 21 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров

Способ отправления (5)

Товарно-транспортная накладная (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, РНН и адрес грузоотправителя: 091200002663, 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722, РНН и адрес грузополучателя: 091200213067,г.Есик,пр Жамбыла 21 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722 (9)

РНН и адрес покупателя: 091200213067, г.Есик,пр .Жамбыла 21 (10)

Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN0912000 в Комитет Казначейства г.Астаны, г.Есик ул.Токатаева,255, БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с. Каракемер Енбекшиказахского района	тг	9 729 696,43		9 729 696,43	12%	1 167 563,57	10 897 260,00		
Всего по счету:					9 729 696,43		1 167 563,57	10 897 260,00		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Енбекшиказахского района	Типовая межведомственная форма № КС-3 Утверждена Постановлением Госкомстата РК16.11.1994г.
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	

Наименование работ и его адрес: Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2011 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		21	10.03.2011г	РБ	011			

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1 тыс. тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС тыс.тенге
			СМР в смет. базисн. цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчет. месяце за	по монтажу оборудован		на приобрет. матер.	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство систем водоснабжения с Каракемер Енбекшиказахского района	9 729,697	9 729,697							1 167,564	10 897,260

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Енбекшиказахского района"

Подрядчик АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за май месяц 2011 года

Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенг		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №1.ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ								
1	Есм №1	Вынос проекта в натуру	18,93	26617,44	–	503999	–	–	–	–
		км		26617,44	–	503999	–	–	–	–
		Смета №2-1-1И. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е0101-12-9 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1.06	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21626,09	31,32	29,71	677322	642504	190670	0,01	242
		м3		1,61	7,48	34818	161749	97	0,03	562
3	Е0101-17-9 т.ч. п-1.6 п-3.27 к=1.06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4247,79	44,63	42,68	189578	181282	55353	0,01	55
		м3		1,86	11,57	7901	49164	97	0,04	168
4	Е010333-А1- 1	Транспортировка излишнего грунта на расстояние до 1 км	7433,63	19,70	19,70	146443	146443	29289	–	–
		т		–	3,94	–	29289	100	0,08	615
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4247,79	3,80	3,24	16135	13780	6593	–	14
		м3		0,48	1,12	2039	4758	97	–	16
6	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55 п-3.180	Ручная доработка после экскаватора грунта 3 группы	665,85	577,80	–	384726	–	434740	3,34	2221
		м3		577,80	–	384726	–	113	–	–
		Смета 2-1-11. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ диаметром 1,0м								
		Земляные работы								
7	Е0101-12-15 т.ч.	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или	80,65	37,28	35,18	3007	2838	921	0,01	1

	п-1.6 п-3.23 к=1,06	"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3		2,10	9,68	169	781	97	0,03	3
		Бетонные работы									
8	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под колодец толщиной 0,5м	м3	2,42	1840,27 123,75	100,89 38,25	4453 299	244 93	463 118	0,85 0,18	2 –
9	Е0106-3-1	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3	0,2688	9894,91 614,25	260,48 89,46	2660 165	70 24	199 105	3,94 0,35	1 –
10	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром 1000мм	м3	2,37	24465,76 1435,50	1879,87 538,43	57883 3396	4448 1274	6071 130	8,86 2,06	21 5
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	м2	37,64	245,44 37,35	3,82 1,44	9238 1406	144 54	1723 118	0,21 0,01	8 –
		Смета 2-1-12. КОЛОДЕЦ диаметром 1,5м									
		Земляные работы									
12	Е0101-12-15 т.ч. п-1.6 п-3.23 к=1,06	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	442,7	37,28 2,10	35,18 9,68	16505 930	15575 4284	5057 97	0,01 0,03	6 15
		Бетонные работы									
13	Е0111-2-1	Песчаная подготовка под днище колодца	м3	8,16	2013,65 477,00	– –	16421 3890	– –	4785 123	2,99 –	24 –
14	Е0106-3-1	Усиление колодца монолитным бетоном В15	м3	4,66	9894,91 614,25	260,48 89,46	46110 2862	1214 417	3443 105	3,94 0,35	18 2
15	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром 1500мм	м3	33,32	27201,76 1435,50	1879,87 538,43	906340 47830	62636 17940	85501 130	8,86 2,06	295 69
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	м2	426,39	245,44 37,35	3,82 1,44	104654 15926	1629 614	19517 118	0,21 0,01	90 3
		Смета 2-1-13. КОЛОДЕЦ диаметром 2,0м									
		Земляные работы									
17	Е0101-12-15 т.ч. п-1.6 п-3.23 к=1,06	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	295,73	37,28 2,10	35,18 9,68	11025 621	10404 2862	3378 97	0,01 0,03	4 10
		Бетонные работы									
18	Е0111-2-1	Песчаная подготовка под днище колодца		6,59	2013,65 477,00	– –	13263 3142	– –	3865 123	2,99 –	20 –

			м3								
19	Е0106-3-1	Усиление колодца монолитным бетоном В15	4,03	9894,91	260,48	39903	1050	2980	3,98	16
			м3	614,25	89,46	2477	361	105	0,35	1
20	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром 2000мм	29,71	28353,76	1879,87	842323	55847	76233	8,86	263
			м3	1435,50	538,43	42645	15995	130	2,06	61
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	322,62	245,44	3,82	79183	1232	14767	0,21	68
			м2	37,35	1,44	12050	465	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4071171	1141338			3372
			Тенге			1071291	290123			1532
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3567172				
	Материалы -		Тенге			799478				
	Всего заработная плата -		Тенге				857415,00			
	Местные материалы -		Тенге			1059064				
		Накладные расходы -	Тенге			945547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							473
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				141832,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4783481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5377
		Сметная заработная плата -	Тенге				999247,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			503999				
	Всего заработная плата -		Тенге				503999,00			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			503999				
		Сметная заработная плата -	Тенге				503999,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5287482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5377
		Сметная заработная плата -	Тенге				1503246,00			
		Временные здания и сооружения 3,1%х0,8	Тенге			131130				
		Итого:				5418612				
		Зимнее удорожание 2,3х0,9				112165				
		Выслуга лет 1%				54186				
		Дополнительные отпуска 0,4%				21674				
		Вахтовый метод 5,4%				292605				
		Транспорт привозных материалов 0,29%				15714				
		Итого в базовых ценах:				5914956				
		Итого в текущих ценах к-1,613				9540825				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				190816				
		Итого:				9731641				
		НДС 12%				1167797				

		ВСЕГО по акту				10899438				
		С учетом тендерной скидки				10897260				
		в том числе НДС 12%				1167564				

Заказчик

Подрядчик

ДЛЯ ФОРМ № 2

Счет-фактура № 0067 от 30.07.11 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

РНН и его адрес: 091200002663, Адрес: 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0000353 от 24.09.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ48722S000000038748 в Филиал "Центральный" АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.03.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик,пр .Жамбыла 21

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. РНН и адрес грузоотправителя: 091200002663, 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722. РНН и адрес грузополучателя: 091200213067,г.Есик,пр .Жамбыла 21 (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722 (10)

РНН и адрес покупателя: 091200213067, г.Есик,пр Жамбыла 21 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN0912000 в Комитет Казначейства г.Астаны, г.Есик ул.Токатаева,255, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с. Каракемер Енбекшиказахского района.	тг	1	64 218 444,64	64 218 444,64	12%	7 706 213,36	71 924 658,00		
Всего по счету:					64 218 444,64		7 706 213,36	71 924 658,00		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

26.08.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Енбекшиказахского района	Типовая межведомственная форма № КС-3
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	Утверждена Постановлением Госкомстата РК 16.11.1994г

Наименование работ и его адрес: **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района**

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	10.03.2011г	РБ	011		

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1 тыс. тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС тыс.тенге
			СМР в смет. базисн. цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г	Дополнительные затраты			
				в отчет. месяце за	по монтажу оборудования		на приобрет. матер	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района	73 948,142	84 218,445							7 706,213	71 924,658

Заказчик:

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Енбекшиказахского района"

Подрядчик АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за июль месяц 2011 года

Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №2-1-1И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-9 т.ч. п-1.6 п-3.22 к=1,06	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	21794	31,32	29,71	682581	647493	192151	0,01	244
		м3		1,61	7,48	35088	163005	97	0,03	566
2	Е0101-17-9 т.ч. п-1.6 п-3.27 к=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве	4303	44,63	42,68	192042	183638	56073	0,01	56
		м3		1,86	11,57	8004	49803	97	0,04	170
3	Е010333-А1- 1	Транспортировка излишнего грунта на расстояние до 1 км	7530,25	19,70	19,70	148346	148346	29669	--	--
		т		--	3,94	--	29669	100	0,08	623
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4303	3,80	3,24	16345	13959	6678	--	14
		м3		0,48	1,12	2065	4819	97	--	16
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55 п-3.180	Ручная доработка после экскаватора грунта 3 группы	676	577,80	--	390593	--	441370	3,34	2255
		м3		577,80	--	390593	--	113	--	--
6	Е0101-17-8 т.ч. п-1.6 п-3.27 к=1,06	Разработка мягкого грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере	13295	34,11	32,62	453504	433636	132388	0,01	131
		м3		1,42	8,85	18879	117603	97	0,03	402
7	Е010333-А10 -1	Транспортировка мягкого грунта на расстояние до 10 км	23266,25	76,60	76,60	1782195	1782195	356439	--	--
		т		--	15,32	--	356439	100	0,32	7485
8	Е0101-166-2	Устройство подушки высотой 10см из мягкого грунта	706	134,10	--	94675	--	106982	0,97	686
		м3		134,10	--	94675	--	113	--	--
9	Е0101-166-2	Обратная засыпка местным мягким грунтом выше верха трубопровода 30 см с подбивкой пазух вручную в грунтах 2 группы	1379,6	134,10	--	185004	--	209055	0,97	1341
		м3		134,10	--	185004	--	113	--	--
10	Е0101-28-3 т.ч.	Обратная засыпка траншей местным грунтом бульдозерами мощностью	27317,4	7,51	7,51	205112	205112	54407	--	--

	п-1 6 п-3 31 к=1	96 (130) кВт (л с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м м3		--	2,05	--	56090	97	0,01	183	
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
11	E0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 110 мм км	5,96	7426,28 846,00	2006,35 758,25	44290 5046	11966 4522	12438 130	5,34 3,70	32 22	
		УКЛАДКА ТРУБ									
12	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм км	1,98	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	116645 65522	50902 13497	102725 130	194,00 26,38	384 52	
13	C130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, dn 75 мм 10м	200,08	3610,00 --	-- --	722292 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
14	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм км	5,96	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	351170 197259	153247 40635	309263 130	194,00 26,38	1157 157	
15	C130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, dn 110 мм 10м	602,36	6470,00 --	-- --	3897295 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
16	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	79	18075,87 288,00	36,99 13,50	1427994 22752	2922 1066	30964 130	1,82 0,07	144 6	
17	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм шт	7	242,08 144,00	6,95 2,25	1695 1008	49 16	1331 130	0,88 0,01	6 --	
18	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа/10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	7	3500,00 --	-- --	24500 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
19	E0122-14-1	Установка полиэтиленовых втулка , переходов шт	308	300,57 69,53	225,64 58,98	92575 21415	69497 18166	51455 130	0,41 0,23	128 70	
20	Цена поставщика то	Стоимость втулка полиэтиленовые (адаптор PE) диаметром 10мм шт	230	1263,86 --	-- --	290688 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
21	Цена поставщика то	Стоимость втулка полиэтиленовые (адаптор PE) диаметром 75мм шт	3	757,66 --	-- --	2273 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
22	Цена поставщика то	Стоимость фланцев полиэтиленовые 110мм шт	297	1142,74 --	-- --	339394 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
23	Цена поставщика то	Стоимость полиэтиленовых переходов диаметром 110ммх75 шт	68	1163,92 --	-- --	79147 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
24	Цена поставщика то	Стоимость полиэтиленовых переходов диаметром 160ммх90 шт	4	2117,66 --	-- --	8471 --	-- --	-- --	-- --	-- --	
25	Цена поставщика то	Стоимость полиэтиленовых переходов диаметром 200ммх160	3	6651,86 --	-- --	19962 --	-- --	-- --	-- --	-- --	

шт

Смета 2-1-4.Переход полиэтиленовой трубы

		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ									
26	E0127-18-2	Разборка грунтово-гравийного покрытия	100	48,01	32,51	4801	3251	2664	0,12	12
		м3		15,50	4,53	1550	453	133	0,04	4
27	C01031-A6-1	Погрузка грания при автомобильных перевозках	160	21,40	--	3424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	C010332-A1- 1	Транспортировка строительного мусора на расстояние до 1 км	160	24,60	--	3936	--	787	0,10	17
		т		4,92	--	787	--	100	--	--
29	E0101-20-2	Работа на отвале	100	3,80	3,24	380	324	155	--	--
		м3		0,48	1,12	48	112	97	--	--
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
30	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей то лишиной 20 см	500	368,66	14,99	184328	7497	7066	0,04	21
		м2		6,41	4,22	3205	2108	133	0,02	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9864,00			

.Смета 2-1-6. Переход полиэтиленовой трубы через ручей(лог) Акведуком в Футляре

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
31	E0101-164-3	Выемка грунта 3 группы вручную под фундаментные блоки	10	389,25	--	3893	--	4399	2,48	25
		м3		389,25	--	3893	--	113	--	--
32	E0101-166-3	Обратная засыпка местным грунтом 3 группы вручную	7	167,18	--	1170	--	1322	1,21	8
		м3		167,18	--	1170	--	113	--	--
33	E0101-166-3	Разравнивание излишнего грунта вручную	3	167,18	--	502	--	567	1,21	4
		м3		167,18	--	502	--	113	--	--
34	E0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см под фундаменты	0,6	1840,27	100,89	1104	61	115	0,85	1
		м3		123,75	38,25	74	23	118	0,18	--
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
35	E0106-3-1	Устройство монолитного опор из бетона B15 F150 W6	1	10272,31	260,48	10272	260	739	3,94	4
		м3		614,25	89,46	614	89	105	0,35	--
36	C12041-14	Стоимость арматуры класса A-II диаметром12мм	0,0408	66000,00	--	2693	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	E0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,008	172357,31	536,06	1379	4	400	289,00	2
		Гг		47475,00	202,50	380	2	105	0,99	--
38	E0122-8-8	Монтаж стальных труб (футляр)диаметром 300 мм	0,03	204666,79	85907,16	6140	2577	5004	504,00	15
		км		95850,00	32451,75	2876	974	130	158,50	5
39	C130806-113	трубы электросварные прямошовные с снятой фаской ГОСТ 10750-90	30,12	5010,00	--	150901	--	--	--	--

		из стали БСт2кп- БСт4кп 325х7 мм -										
		м		--	--	--	--	--	--	--	--	--
40	С11041-104	Стоимость хомута	493	196,00	--	9722	--	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--	--	--
41	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов (метизы)	0,088	104708,57	2434,57	838	19	368	170,00	1		
		т		31950,00	920,25	256	7	140	4,49	--		
42	Е0122-13-8	Усиленная гидроизоляция труб-футляр диаметром 300 мм	0,03	661964,51	75373,88	19859	2261	2901	263,00	8		
		км		45900,00	28473,75	1377	854	130	139,06	4		
43	Е0126-2-4	напыление полиуретаном толщиной 50 мм поверхности рабочей трубы диаметром 100 мм	34	83,27	6,39	2831	217	1767	0,30	10		
		м		49,50	2,48	1683	84	100	0,01	--		
44	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	34	244,98	0,28	8329	10	6499	0,84	29		
		м		146,93	0,11	4996	4	130	--	--		
45	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам 325 мм	2	4618,19	559,31	9236	1119	3458	7,99	16		
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--		

Смета 2-1-7. Переход полиэтиленовой трубы диаметром 75,110мм через автодорогу в футляре

		РАЗБОРКА АСФАЛЬТОГО ПОКРЫТИЯ										
46	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	112	393,11	154,61	44029	17317	35527	1,55	174		
		м3		238,50	--	26712	--	133	0,01	2		
47	С01031-А26-1	погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2618	27,10	--	7284	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
48	С010332-А1-1	транспортировка строительного мусора на расстояние до 1 км	2618	24,60	--	6612	--	1322	0,10	28		
		т		4,92	--	1322	--	100	--	--		
		УСТАНОВКА ТРУБЫ-ФУТЛЯРА										
49	Е0122-13-8	Усиленная гидроизоляция трубы-футляр диаметром 300 мм	0,16	661964,51	75373,88	105914	12060	15470	263,00	42		
		км		45900,00	28473,75	7344	4556	130	139,06	22		
50	Е0122-8-8	Укладка стальных труб диаметром 325х7 мм	0,16	204666,79	85907,16	32747	13745	26687	504,00	81		
		км		95850,00	32451,75	15336	5192	130	158,50	25		
51	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп- БСт4кп 325х7 мм	160,64	5010,00	--	804806	--	--	--	--		
		м		--	--	--	--	--	--	--		
52	Е0122-47-111 римен	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 110х6,6 мм	160	244,98	0,28	39196	45	30584	0,84	135		
		м		146,93	0,11	23509	18	130	--	--		
53	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300 мм"футляр	16	4618,19	559,31	73891	8949	27665	7,99	128		
		футляр		1320,75	9,29	21132	149	130	0,02	--		

		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ										
54	E0127-21-1	Устройство гравийно-песчаного основание толщиной 15 см	400	281,86	14,99	112742	5997	565	0,04	17
		м2		6,41	4,22	2564	1686	133	0,02	7
55	E0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см	400	550,60	16,57	220239	6628	726	0,06	24
		м2		9,20	4,45	3680	1781	133	0,02	8
56	E0127-47-1	Поверхностная обработка битумом толщиной 1 см с россыпью щебня крупностью 5-10 мм	400	124,25	5,14	49698	2056	201	0,02	6
		м2		2,57	1,22	1028	488	133	0,01	3
		Смета 2-1-8. Переход полиэтиленовой трубы через (лог) вФутляре								
		Укладка труб								
57	E0122-8-8	Монтаж стальных труб (футляр)диаметром 300 мм	0,015	264666,79	85907,16	3070	1289	250	504,00	8
		км		95850,00	32451,75	1438	487	130	158,50	2
58	C130805-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	15,06	5010,00	--	75451	--	-	--	--
		м		--	--	--	--	-	--	--
59	E0122-13-8	Усиленная гидроизоляция труб-футляра диаметром 300 мм	0,015	661964,51	75373,88	9929	1131	145	263,00	4
		км		45900,00	28473,75	689	427	130	139,06	2
60	E0126-2-4	Напыление полиуретаном толщиной 50 мм поверхности рабочей трубы диаметром 100мм	17	83,27	6,39	1416	109	884	0,30	5
		м		49,50	2,48	841	42	100	0,01	--
61	E0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.100 мм	17	244,98	0,28	4165	5	3250	0,84	14
		м		146,93	0,11	2498	2	130	--	--
62	E0122-48-1	Заделка битумом в прядью концов футляра диам 325 мм	1	4618,19	559,31	4618	559	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	139	0,02	--
		Смета 2-1-9. Колодец с вантузом диаметром 1,5м								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
63	E0101-12-15 т ч п-16 п-3 23	Разработка грунта 3 группы воувал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	76	37,28	35,18	2833	2674	868	0,01	1
		м		2,10	9,68	160	735	97	0,03	3
64	E0136-5-6	Обратная засыпка/засыпь котлована с уплотнением	58	68,59	18,36	3978	1065	313	0,34	20
		м3		49,73	5,96	2884	346	97	0,03	1
65	E0101-145-6	планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	40	25,65	--	1026	--	999	0,16	7
		м2		25,65	--	1026	--	97	--	--
66	E0101-166-3	Разравнивание излишнего грунта вручную	20	167,18	--	3344	--	3778	1,21	24
		м3		167,18	--	3344	--	113	--	--
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
67	E0111-2-1	Песчаная подготовка под днищ колодца	1,4	2013,65	--	2819	--	821	2,99	4
		м3		477,00	--	668	--	129	--	--

68	E0106-3-1	Усиление колодца монолитным бетоном В15	0,8	9894,91	260,48	7916	208	591	3,94	3
		м3		614,25	89,46	491	72	105	0,35	--
69	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах,диаметром 1500 мм	5,72	27201,76	1879,87	155594	10753	14678	8,86	51
		м3		1435,50	538,43	8211	3080	130	2,06	12
70	E0110-50-1П римен	Устройство утеплительной крышки для люка	1,2	1383,55	35,45	1660	43	93	0,34	--
		м2		51,75	13,17	62	16	120	0,06	--
71	E0123-22-2	Укладка труб асбестоцементных диаметром 150 мм м	6	343,52	3,57	2061	21	177	0,13	1
		м		21,42	1,33	129	8	130	0,01	--
72	E0108-4-7	Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	73,2	245,44	3,82	17966	280	3351	0,21	16
		м2		37,35	1,44	2734	105	118	0,01	1
73	E0108-3-1	Песчаная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	1,12	1722,20	97,07	1929	109	196	0,78	1
		м3		112,50	36,00	126	40	118	0,18	--
74	C12021-260	Стоимость стремянки	0,112	114900,00	--	12869	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	C131104-8	Люк чугунный легкий ГОСТ 3634-79	4	3600,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Смета 2-1-10. Колодец с вантузом диаметром 2м

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

76	E0101-12-15 т ч п-1 6 п-3 23	Разработка грунта 3 группы вояал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	66	37,28	35,18	2461	2322	754	0,01	1
		м3		2,10	9,68	139	639	97	0,03	2
77	E0136-5-6	Обратная засыпка,насыпь котлована с уплотнением	42	68,59	18,36	2881	771	2269	0,34	14
		м3		49,73	5,96	2089	250	97	0,03	1
78	E0101-145-6	Планировка площадей из грунта 3 группы ручным способом	36	25,65	--	923	--	896	0,16	6
		м2		25,65	--	923	--	97	--	--
79	E0101-166-3	Разравнивание излишнего грунта вручную	24	167,18	--	4012	--	4534	1,21	29
		м3		167,18	--	4012	--	113	--	--

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ

80	E0111-2-1	Песчаная подготовка под днище колодца	1,47	2013,65	--	2960	--	862	2,99	4
		м3		477,00	--	701	--	123	--	--
81	E0106-3-1	Усиление колодца монолитным бетоном В15	0,9	9894,91	260,48	8905	234	665	3,94	4
		м3		614,25	89,46	553	81	105	0,35	--
82	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах,диаметром 2000 мм	6,63	28353,76	1879,87	187985	12464	17013	8,86	59
		м3		1435,50	538,43	9517	3570	130	2,06	14

83	E0123-22-2	Укладка труб асбестоцементных диаметром 150 мм	4,5	343,52	3,57	1546	16	133	0,13	1
		м		21,42	1,33	96	6	130	0,01	--
84	E0108-4-7	Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	72	245,44	3,82	17672	275	3296	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2689	104	118	0,01	1
85	E0108-3-1	Песчаная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	0,84	1722,20	97,07	1447	82	147	0,78	1
		м3		112,50	36,00	94	30	118	0,18	--
86	C12021-260	Стоимость стремянки	0,084	114900,00	--	9652	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	C131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	3	3600,00	--	10800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Смета 2-1-11. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ диаметром 1,0м

88	E0101-12-15 т ч п-1 6 п-3 23	Разработка грунта 3 группы ковшал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	840	37,28	35,18	31316	29552	9596	0,01	12
		м3		2,10	9,68	1764	8129	97	0,03	28
89	E0136-5-6	Обратная засыпка,насыпь котлована с уплотнением	806	68,59	18,36	55282	14797	43540	0,34	276
		м3		49,73	5,96	40082	4804	97	0,03	20
90	E0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	124	25,65	--	3181	--	3085	0,16	20
		м2		25,65	--	3181	--	97	--	--
91	E0101-166-3	Разравнивание излишнего грунта вручную	124	167,18	--	20730	--	23425	1,21	150
		м3		167,18	--	20730	--	113	--	--
92	E0108-3-3	Устройство гравийно-песчаного основания под колодца толщиной 0,5м	25,2	1840,27	100,89	46375	2542	4817	0,85	21
		м3		123,75	38,25	3119	964	118	0,18	5
93	E0106-3-1	Усиление колодца монолитным бетоном В15	2,8	9894,91	260,48	27706	729	2069	3,94	11
		м3		614,25	89,46	1720	250	105	0,35	1
94	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1000мм	24,64	24465,76	1179,87	602836	46120	63229	8,86	218
		м3		1435,50	538,43	35371	13267	130	2,06	51
95	E0123-22-2	Укладка труб асбестоцементных диаметром 150мм	93	343,52	3,57	31947	332	2750	0,13	12
		м		21,42	1,33	1992	124	130	0,01	1
96	E0108-4-7	Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	392	245,44	3,82	96212	1497	17943	0,21	83
		м2		37,35	1,44	14641	564	118	0,01	3
97	C12021-260	Стоимость стремянки	0,868	114900,00	--	99733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	C131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	31	3600,00	--	111600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			шт								
99	E0108-3-1	Песчаная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	8,68	1722,20	97,07	14949	843	1521	0,78	7
			м3	112,50	36,00	977	312	118	0,18	2
100	E0107-20-3	Стальных крепежных элементов,(метизы)	0,62	175710,10	1826,10	108940	1132	7630	42,70	26
			т	8100,00	690,75	5022	428	140	3,37	2
		Смета 2-1-12.КОЛОДЕЦ диаметром 1,5м								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
101	E0101-12-15 т.ч. п-1.6 п-3.23	Разработка грунта 3 группы вотвал экскаватораме с ковшом вместимостью 0,5 м3	1387	37,28	35,18	51709	48796	15845	0,01	20
			м3	2,10	9,68	2913	13423	97	0,03	47
102	E0136-5-6	Обратная засыпка,насыпь котлована с уплотнением	1058,5	68,59	18,36	72600	19432	57179	0,34	363
			м3	49,73	5,96	52639	6309	97	0,03	27
103	E0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	990	25,65	--	25394	--	24632	0,16	161
			м2	25,65	--	25394	--	97	--	--
104	E0101-166-3	Разравнивание излишнего грунта вручную	495	167,18	--	82754	--	93512	1,21	599
			м3	167,18	--	82754	--	113	--	--
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
105	E0111-2-1	Песчаная подготовка под днище колодца	25,55	2013,65	--	51449	--	14990	2,99	76
			м3	477,00	--	12187	--	123	--	--
106	E0106-3-1	Усиление колодца монолитным бетоном В15	14,6	9894,91	260,48	144466	3803	10788	3,94	58
			м3	614,25	89,46	8968	1306	105	0,35	5
107	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1500мм	104,39	27201,76	1879,87	2839592	196240	267876	8,86	925
			м3	1435,50	538,43	149852	56207	130	2,06	215
108	E0108-4-7	Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	1335,9	245,44	3,82	327883	5103	61147	0,21	283
			м2	37,35	1,44	49896	1924	118	0,01	9
109	E0108-3-1	Песчаная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	27,72	1722,20	97,07	47739	2691	4857	0,78	22
			м3	112,50	36,00	3119	998	118	0,18	5
110	C12021-260	Стоимость стремянки	2,77	114900,00	--	318503	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
111	C131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	99	3600,00	--	356400	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Смета 2-1-13.КОЛОДЕЦ диаметром 2,0м								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
112	E0101-12-15 т.ч.	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом	220	37,28	35,18	8202	7740	2513	0,01	1

	п.1 6 п-3 23	вместимостью 0,5 м3	м3		2,10	9,68	462	2129	97	0,03	7
113	Е0136-5-6	Обратная засыпка,засыпь котлована с уплотнением	350	68,59	18,36	24006	6425	1807	0,34	120
			м3	49,73	5,96	17406	2086	97	0,03	9
114	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	300	25,65	--	7695	--	7864	0,16	49
			м2	25,65	--	7695	--	97	--	--
115	Е0101-166-3	Разравнивание излишнего грунта вручную	200	167,18	--	33436	--	3783	1,21	242
			м3	167,18	--	33436	--	113	--	--
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
116	Е0111-2-1	Песчаная подготовка под днище колодца	4,9	2013,65	--	9867	--	2875	2,99	15
			м3	477,00	--	2337	--	123	--	--
117	Е0106-3-1	Усиление колодца монолитным бетоном В15	3	9894,91	260,48	29685	781	2217	3,94	12
			м3	614,25	89,46	1843	268	105	0,35	1
118	Е0108-3-1	Песчаная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	7	1722,20	97,07	12055	679	1127	0,78	5
			м3	112,50	36,00	788	252	118	0,18	1
119	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 2000мм	22,1	28353,76	1879,87	626618	41545	5671 1	8,86	196
			м3	1435,50	538,43	31725	11899	130	2,06	46
120	С12021-260	Стоимость стремянки	0,7	114900,00	--	80430	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
121	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	25	3600,00	--	90000	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
122	Е0107-20-3	Соединительные элементы металлоизделия	0,975	175710,10	1826,10	171317	1780	11999	42,70	42
			т	8100,00	690,75	7898	673	140	3,37	3
123	Е0108-4-7	Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	240	245,44	3,82	58906	917	1085	0,21	51
			м2	37,35	1,44	8964	346	118	0,01	2

Колодец с гидрантом диаметром 1,5м

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
124	Е0101-12-15 т.ч. п-1 6 п-3 23	Разработка грунта 1 группы котлов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1045	37,28	35,18	38959	36764	1938	0,01	15
			м3	2,10	9,68	2195	10113	97	0,03	35
125	Е0136-5-6	Обратная засыпка,засыпь котлована с уплотнением	797,5	68,59	18,36	54699	14640	4880	0,34	274
			м3	49,73	5,96	39660	4753	97	0,03	20
126	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	550	25,65	--	14108	--	1384	0,16	90
			м2	25,65	--	14108	--	97	--	--