127	E0101-166-3	Разравнивание излишнего грунта вручную	275	167,18	–	45975	–	51951	1,21	333
		м3		167,18	–	45975	–	113	–	–
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
128	E0111-2-1	Песчаная подготовка под днище колодца	19,25	2013,65	–	38761	–	11294	2,99	58
		м3		477,00	–	9182	–	123	–	–
129	E0106-3-1	Усиление колодца монолитным бетоном В15	11	9894,91	260,48	108844	2865	8128	3,94	43
		м3		614,25	89,46	6757	984	105	0,35	4
130	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1500мм	78,65	27201,76	1879,87	2139438	147852	201824	8,86	697
		м3		1435,50	538,43	112982	42348	130	2,06	162
131	E0108-4-7	Гидроизоляция горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодцев	1006,5	245,44	3,82	247035	3845	46070	0,21	213
		м2		37,35	1,44	37589	1449	118	0,01	7
132	E0108-3-1	Песчаная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	15,4	1722,20	97,07	26522	1495	2699	0,78	12
		м3		112,50	36,00	1733	554	118	0,18	3
133	C12021-260	Стоимость стремянки	1,54	114900,00	–	176946	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
134	C131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	55	3600,00	–	198000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

Колодец с гидрантом диаметром 2м

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
135	E0101-12-15 т ч п-16 п-3 23	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1276	37,28	35,18	47571	44891	14577	0,01	19
		м3		2,10	9,68	2680	12348	97	0,03	43
135	E0136-5-6	Обратная засыпка,насыпь котлована с уплотнением	812	68,59	18,36	55693	14907	43864	0,34	279
		м3		49,73	5,96	40381	4840	97	0,03	20
137	E0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	696	25,65	–	17852	–	17317	0,16	113
		м2		25,65	–	17852	–	97	–	–
138	E0101-166-3	Разравнивание излишнего грунта вручную	464	167,18	–	77572	–	87656	1,21	561
		м3		167,18	–	77572	–	113	–	–
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
139	E0111-2-1	Песчаная подготовка под днище колодца	28,42	2011,65	–	57223	–	16674	2,99	85
		м3		477,00	–	13556	–	123	–	–
140	E0106-3-1	Усиление колодца монолитным бетоном В15	17,4	9894,91	260,48	172171	4532	12857	3,94	69
		м3		614,25	89,46	10689	1557	105	0,35	6
141	E0108-3-1	Песчаная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	16,24	1722,20	97,07	27969	1576	2846	0,78	13

		м3		112,50	36,00	1827	585	118	0,18	1
142	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих г грунтах диаметром 2000мм	128,18	28353,76	1879,87	3634385	240962	328924	1,86	1136
		м3		1435,50	538,43	184002	69016	130	2,06	264
143	C12021-260	Стоимость стремянки	1,62	114900,00	–	186598	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
144	C131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	58	3600,00	–	208800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
145	E0108-4-7	Гидроизоляция горячим битумом в 2 раза наружной поверхности колодцев	1392	245,44	3,82	341652	5317	63715	0,21	295
		м2		37,35	1,44	51991	2004	118	0,01	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			28708243	4775092			16067
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2522946	1161192			10949
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9722				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9722				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			583				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10305				
		Материалы -	Тенге			20408612				
		Всего заработная плата -	Тенге			6586158				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3684139,00			
		Местные материалы -	Тенге			2693				
		Транспортные расходы -	Тенге			6592577				
		Накладные расходы -	Тенге			10548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			4215065				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							2108
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				632260,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1477421				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			26101098				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							29123
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4316398,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			884730				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			884730				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53084				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			937814				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7405180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7405180				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			444311				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7849490				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			34898707				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							29123
		Временные здания и сооружения 3,1%x0,8	Тенге				4316398,00			
		Итого	Тенге			865488				
		Зимнее удорожание 2,3x0,9				35764195				
						740319				

		Выслуга лет 1%				357642			
		Дополнительные отпуска 0,4%				143057			
		Вахтовый метод 5,4%				1931267			
		Транспорт привозных материалов 0,29%				103716			
		Итого в базовых ценах				39040195			
		Итого в текущих ценах к-1,613				62971836			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1259437			
		Итого				64231273			
		НДС 12%				7707753			
		ВСЕГО по акту				71939025			
		С учетом тендерной скидки				71924658			
		в том числе НДС 12%				7706213			

Заказчик

Подрядчик

АО ДСУ-13

ДЛЯ ФОРМ № 2

Счет-фактура № 0078 от 26.08.11 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)
РНН и его адрес: 091200002663, Адрес: 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0000353 от 24.09.09
Расчетный счет поставщика: KZ48722S000000038748 в Филиал "Центральный" АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2в)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.03.11г (2б)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик,пр .Жамбыла 21 (4)
(государство, регион, область, город, район)
Поставка товаров
Способ отправления: (5)
Товарно транспортная накладная (6)
Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, РНН и адрес грузоотправителя: 091200002663, 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)
(РНН, наименование и адрес)
Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722, РНН и адрес грузополучателя: 091200213067,г.Есик,пр .Жамбыла 21 (8)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722 (9)
РНН и адрес покупателя: 091200213067, г.Есик,пр .Жамбыла 21 (10)
Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN0912000 в Комитет Казначейства г.Астаны, г.Есик ул.Токатаева,255, БИК KKMFKZ2A (10а)
(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с. Каракемер Енбекшиказахского района	тг	4 509 693,75		4 509 693,75	12%	541 163,25	5 050 857,00		
Всего по счету:					4 509 693,75		541 163,25	5 050 857,00		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

26.08.11

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Енбекшиказахского района	Типовая межведомственная форма № КС-3 Утверждена Постановлением Госкомстата РК 16.11.1994г.
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	

Наименование работ и его адрес: **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района**

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		21	10.03.2011г	ОБ	015			

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1 тыс. тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС тыс.тенге
			СМР в смет. базисн. цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчет. месяце зв	по монтажу оборудован		на приобрет. матер.	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района	4 509,694	4 509,694							541,183	5 050,857

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Енбекшиказахского района"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за август месяц 2011 года

Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №2-1-1И.ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ СЕТЬ								
1	E0101-166-2	Обратная засыпка местным мягким грунтом выше верха трубопровода 30 см с подбивкой пазух вручную в грунтах 2 группы	6399	134,10	–	858106	–	969860	0,97	6220
		м3		134,10	–	858106	–	113	–	–
2	E0101-28-3 т.ч. п-1.6 п-3 31 к=1	Обратная засыпка траншей местным грунтом бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	41283,5	7,51	7,51	309977	309977	82223	–	–
		м3		–	2,05	–	84766	97	0,01	277
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
3	E0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 110 мм	4,86	7426,28	2006,35	36107	9755	10140	5,34	26
		км		846,00	758,25	4113	3687	130	3,70	18
4	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 75 мм	0,0964	58881,69	25695,31	5674	2476	4997	194,00	19
		км		33075,00	6813,45	3187	657	130	26,38	3
5	C130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, dн 75 мм	9,73	3610,00	–	35134	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2								
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1244997	322208			
		Материалы -	Тенге			865406	89109			6264
		Всего заработная плата -	Тенге			1209863				298
		Местные материалы -	Тенге			926				
		Накладные расходы -	Тенге				954515,00			
		Нормативная трудоемкость в НР -	Тенге			21323				
		Сметная заработная плата в НР -	чел.-ч			1067019				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				160053,00			534
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			136613				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			2413495				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1114568,00			7096
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35134				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35134				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2108				
			Тенге			37242				
						2450737				

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге								
	Временные здания и сооружения 3,1%х0,8	Тенге								
	Итого:				60778					
	Зимнее удорожание 2,3х0,9				2511515					
	Выслуга лет 1%				51988					
	Дополнительные отпуска 0,4%				25115					
	Вахтовый метод 5,4%				10046					
	Транспорт привозных материалов 0,29%				135622					
	Итого в базовых ценах				7283					
	Итого в текущих ценах к-1,613				2741570					
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				4402152					
	Итого:				88443					
	НДС 12%				4510595					
	ВСЕГО по акту				541271					
					5051866					
	С учетом тендерной скидки									
	в том числе НДС 12%				5050857					
					541163					

Заказчик:

Подрядчик:

Счет-фактура № 0077 от 26.08.11 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189
РНН и его адрес: 091200002663, Адрес: 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0000353 от 24.09.09 (2)

Расчетный счет поставщика: KZ48722S000000038748 в Филиал "Центральный" АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.03.11г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик,гр .Жамбыла 21 (4)
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: (5)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. РНН и адрес грузоотправителя: 091200002663, 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (6)
(РНН, наименование и адрес) (7)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722 РНН и адрес грузополучателя: 091200213067,г.Есик,пр Жамбыла 21 (8)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722 (9)

РНН и адрес покупателя: 091200213067, г.Есик,пр Жамбыла 21 (10)

Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN0912000 в Комитет Казначейства г.Астаны, г.Есик ул.Токатаева,255, БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с Каракемер Енбекшиказахского района.	тг	38 920 009,82	1	38 920 009,82	12%	4 670 401,18	43 590 411,00		
Всего по счету:					38 920 009,82		4 670 401,18	43 590 411,00		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер Чаре городнюк Л.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Получ 26.08.11

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Енбекшиказахского района	Типовая межведомственная форма № КС-3
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	Утверждена Постановлением Госкомстата РК 16.11.1994г

Наименование работ и его адрес: **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района**

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		21	10.03.2011г	РБ	011			

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1 тыс. тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС тыс.тенге
			СМР в смет. базисн. цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчет. месяце за	по монтажу оборудован		на приобрет. матер.	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство систем водоснабжения с Каракемер Енбекшиказахского района	112 868,152	38 920,009							4 670,401	43 590,411

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД,Енбекшиказахского района"

Подрядчик АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за август месяц 2011 года

Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №2-1-1И,ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ СЕТЬ								
		УКЛАДКА ТРУБ								
1	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	7,39	58881,69	25695,31	435350	189982	383397	194,00	1434
		км		33075,00	6813,45	244545	50376	130	26,38	195
2	C130804-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, dн 75 мм	746,76	3610,00	–	2695795	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
3	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	4,86	58881,69	25695,31	286283	124931	252119	194,00	943
		км		33075,00	6813,45	160811	33127	130	26,38	128
4	C130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, dн 110 мм	491,06	6470,00	–	3177171	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
5	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	36	242,08	6,95	8715	250	6845	0,88	32
		шт		144,00	2,25	5184	81	130	0,01	–
6	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	72	411,46	17,71	29625	1275	22324	1,40	101
		шт		231,75	6,75	16686	486	130	0,03	2
7	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12
		шт		317,25	13,50	1904	81	130	0,07	–
8	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм	2	1230,86	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
9	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	36	3500,00	–	126000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	C130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа / 10 кгс/см2/, Dy 100 мм	72	6480,00	–	466560	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	C130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр	6	11500,00	–	69000	–	–	–	–

		для воды и пара. Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм									
12	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2	–	–	–	–	–	–	–
					16300,00	–	32600	–	–	–	–
13	Е0116-15-1	Установка пробно-спускной сальниковый кранов диаметром 20 мм	шт	10	–	–	–	–	–	–	–
					473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
14	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10б96к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	1шт	10	254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
					463,00	–	4630	–	–	–	–
15	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	77	–	–	–	–	–	–	–
					285,00	–	21945	–	–	–	–
16	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	15	–	–	–	–	–	–	–
					342,00	–	5130	–	–	–	–
17	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1	–	–	–	–	–	–	–
					377,00	–	377	–	–	–	–
18	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	204	–	–	–	–	–	–	–
					492,00	–	100368	–	–	–	–
19	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали вст3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	13	–	–	–	–	–	–	–
					757,00	–	9841	–	–	–	–
20	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали вст3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	16	–	–	–	–	–	–	–
					1140,00	–	18240	–	–	–	–
21	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	4,65	–	–	–	–	–	–	–
					247994,13	49389,75	1152677	229564	492045	312,70	1453
22	Е0116-30-1	Сальник набивной диаметром (50мм-41шт,80мм-150шт,100мм-350 шт)	1сальник	335	62775,00	18657,00	291778	86718	130	91,12	424
					770,63	–	258161	–	129283	1,80	603
23	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам 50-100 мм	т	3,7	301,50	–	101003	–	128	–	–
					107786,81	398,18	398596	1472	33175	42,13	156
24	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1	6750,00	150,75	24962	557	130	0,74	3
					440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
25	СЦена поставщика	Стоимость полиэтиленовых тройников диаметром 75 мм	шт	1	102,38	86,87	102	87	130	0,33	–
					1008,05	–	1008	–	–	–	–
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов 8шт,втулка 532шт, переходов 240шт,фланец 532шт,патрбок 4шт заглушка 12шт	шт	296	–	–	–	–	–	–	–
					300,57	325,64	88968	66789	49451	0,41	123
27	СЦена	Стоимость втулка полиэтиленовые (адаптор PE) диаметром 225мм	шт	12	69,53	58,98	20581	17458	130	0,23	67
					4301,57	–	51619	–	–	–	–

	поставщика											
28	Сцена поставщика то	Стоимость втулка полиэтиленовые (адаптор PE) д иаметром 200мм	шт	15	3965,38	--	59481	--	--	--	--	--
29	Сцена поставщика то	Стоимость втулка полиэтиленовые (адаптор PE) диаметром 160мм	шт	7	2264,84	--	15854	--	--	--	--	--
30	Сцена поставщика то	Стоимость втулка полиэтиленовые (адаптор PE) диаметром 110мм	шт	65	1263,86	--	82151	--	--	--	--	--
31	Сцена поставщика то	Стоимость втулка полиэтиленовые (адаптор PE) д иаметром 75мм	шт	11	757,66	--	8334	--	--	--	--	--
32	Сцена поставщика то	Стоимость фланцев полиэтиленовые диаметром 75м м	шт	11	786,45	--	8651	--	--	--	--	--
33	Сцена поставщика то	то же,диаметром 110мм	шт	65	1142,74	--	74278	--	--	--	--	--
34	Сцена поставщика то	то же,диаметром 160мм	шт	7	1949,29	--	13645	--	--	--	--	--
35	Сцена поставщика то	то же,диаметром 200мм	шт	14	2889,98	--	40460	--	--	--	--	--
36	Сцена поставщика то	то же,диаметром 225мм	шт	8	2889,98	--	23120	--	--	--	--	--
37	Сцена поставщика то	Стоимость полиэтиленовых переходов диаметром 90 мм	шт	4	917,34	--	3669	--	--	--	--	--
38	Сцена поставщика то	Стоимость полиэтиленовых переходов диаметром 110ммх75	шт	65	1163,92	--	75655	--	--	--	--	--
39	Сцена поставщика то	то же заглушка диаметром 110ммх10	шт	8	2920,94	--	23368	--	--	--	--	--

Смета 2-1-3. Пересечение Трубопровода с кабелем связи (электрокабель)

40	E0101-164-2	Разработка траншей в грунтах 2 группывручную	м3	80	218,93	--	17514	--	19791	1,54	123	
41	E0101-166-2	обратная засыпка траншей вручную грунтами 2группы	м3	80	134,10	--	10728	--	12123	0,97	78	
42	E0115-178-4 прим.	Антикоррозийная изоляция швеллеров кузбаслаком	м2	42	23,16	--	973	--	824	0,11	5	
					218,93	--	17514	--	113	--	--	
					134,10	--	10728	--	113	--	--	
					18,68	--	785	--	105	--	--	

43	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с трассой трубопровода	0,03	20732,90	424,40	622	13	377	59,30	2
		км		9495,00	159,75	285	5	130	0,78	–
		Смета 2-1-7. Переход полиэтиленовой трубы диаметром75,110мм через автодорогу в футляре								
		РАЗБОРКА АСФАЛЬТОГО ПОКРЫТИЯ								
44	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	189	393,11	154,61	74298	29222	59952	1,55	293
		м3		238,50	–	45077	–	133	0,01	3
45	C01031-A26-1	погрузка мусора строительного приавтомобильных перевозках	453,6	27,10	–	12293	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	C010332-A1-1	транспортировка строительного мусора на расстояние до 1 км	453,6	24,60	–	11159	–	2232	0,10	47
		т		4,92	–	2232	–	100	–	–
		УСТАНОВКА ТРУБЫ-ФУТЛЯРА								
47	E0122-13-8	Усиленная гидроизоляция трубы-футляродиаметром 300мм	0,27	661964,51	75373,88	178730	20351	26100	263,00	71
		км		45900,00	28473,75	12393	7688	130	139,06	38
48	E0122-8-8	Укладка стальных труб диаметром 325х7 мм	0,27	204666,79	85907,16	55260	23195	45034	504,00	136
		км		95850,00	32451,75	25880	8762	130	158,50	43
49	C130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп- БСт4кп 325х7 мм	271,08	5010,00	–	1358111	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
50	E0122-47-III примен	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам 110х6,6 мм	270	244,98	0,28	66143	76	51611	0,84	228
		м		146,93	0,11	39671	30	130	–	–
51	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляродиам. 300 мм/футляр	27	4618,19	559,31	124691	15101	46684	7,99	216
		футляр		1320,75	9,29	35660	251	130	0,02	1
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
52	E0127-21-1	Устройство гравийно-песчаного основание толщиной 15 см	675	281,86	14,99	190253	10121	95391	0,04	28
		м2		6,41	4,22	4327	2845	133	0,02	12
53	E0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см	675	550,60	16,57	371654	11184	122561	0,06	41
		м2		9,20	4,45	6210	3005	133	0,02	13
54	E0127-47-1	Поверхностная обработка битумом толщиной 1 см с россыпью щебня крупностью 5-10 мм	675	124,25	5,14	83865	3469	34031	0,02	11
		м2		2,57	1,22	1735	824	133	0,01	4
		Смета 2-1-8. Переход полиэтиленовой трубы через (лог) в Футляре (1шт)								
		Укладка труб								
55	E0122-8-8	Монтаж стальных труб (футляр)диаметром 300 мм	0,03	204666,79	85907,16	6140	2577	5004	504,00	15
		км		95850,00	32451,75	2876	974	130	158,50	5
56	C130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	30,12	5010,00	–	150901	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

57	Е0122-13-8	Усиленная гидроизоляция труб-футляра диаметром 300 мм	0,03	661964,51	75373,88	19859	2261	2901	263,00	8
		км		45900,00	28473,75	1377	854	130	139,06	4
58	Е0126-2-4	Напыление полиуретаном толщиной 50 мм поверхности рабочей трубы диаметром 100мм	34	83,27	6,39	2831	217	1767	0,30	10
		м		49,50	2,48	1683	84	100	0,01	–
59	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.100 мм	34	244,98	0,28	8329	10	6499	0,84	29
		м		146,93	0,11	4996	4	130	–	–
60	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.325 мм	2	4618,19	559,31	9236	1119	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
		Восстановление автодороги с грунтовым покрытием длиной 100м								
61	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 25 см	12000	455,46	14,99	5465474	179924	169577	0,04	499
		м2		6,41	4,22	76920	50582	133	0,02	219
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			18097541	914982			6732
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1164111	265406			1164
		Материалы -	Тенге			9116684				
		Всего заработная плата -	Тенге			1555104				
		Местные материалы -	Тенге				1325814,00			
		Транспортные расходы -	Тенге			5565205				
		Накладные расходы -	Тенге			11159				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			1723107				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				258466,00			862
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650387				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11490178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1584280,00			8140
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8980857				
		Материалы -	Тенге			158958				
		Всего заработная плата -	Тенге				103702,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8717962				
		Накладные расходы -	Тенге			132739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19911,00			66
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546816				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9660412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				123613,00			685
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			21150591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1707894,00			8825
		Временные здания и сооружения 3,1%х0,8	Тенге			524535				
		Итого				21675126				
		Зимнее удорожание 2,3х0,9				448675				

		Выслуга лет 1%				216751	
		Дополнительный отпуска 0,4%				86701	
		Вахтовый метод 5,4%				1170457	
		Транспорт привозных материалов 0,29%				62858	
		Итого в базовых ценах:				23660567	
		Итого в текущих ценах к-1,613				38164494	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				763290	
		Итого:				38927784	
		НДС 12%				4671334	
		ВСЕГО по акту				43599118	
		С учетом тендерной скидки					
		в том числе НДС 12%				43590411	
						4670401	

Заказчик:

Подрядчик:

Счет-фактура № 00106 от 31.10.11 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189
РНН и его адрес: 091200002663 Адрес: 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0000353 от 24.09.09 (2)
Расчетный счет поставщика: KZ48722S000000038748 в Филиал "Центральный" АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2а)
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.03.11г (2б)
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик,пр .Жамбыла 21 (4)
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров
Способ отправления
Товарно-транспортная накладная: (5)
Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, РНН и адрес грузоотправителя: 091200002663 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (6)
(РНН, наименование и адрес) (7)
Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722, РНН и адрес грузополучателя: 091200213067,г.Есик,пр .Жамбыла 21 (8)
(РНН, наименование и адрес)
Покупатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722 (9)
РНН и адрес покупателя: 091200213067, г.Есик,пр .Жамбыла 21 (10)
Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN0912000 в Комитет Казначейства г.Астаны, г.Есик ул.Токатаева,255, БИК KKMFKZ2A (10а)
(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с Кара-Кемер Енбекшиказахского района	тг	1	19 459 393,75	19 459 393,75	12%	2 335 127,25	21 794 521,00		
Всего по счету:					**19 459 393,75**		**2 335 127,25**	**21 794 521,00**		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
Бухгалтер
Варегородцев А.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

1.11.2011.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Енбекшиказахского района	Типовая межведомственная форма № КС-3
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	Утверждена Постановлением Госкомстата РК 16.11.1994г

Наименование работ и его адрес: **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района**

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2011 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	10.03.2011г	РБ	011		

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1 тыс. тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС тыс.тенге
			СМР в смет. базисн. цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г.	Дополнительные затраты			
				в отчет. месяце за	по монтажу оборудован		на приобрет. матер.	другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района	132 327,545	19 459,394							2 335,127	21 794,521

Заказчик: Кудайбергенов А.Ж.

Подрядчик: Грачев В.М.

ДЛЯ ФОРМ № 3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Енбекшиказахского района"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2011 года

Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на ед.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Смета №2-1-1И.ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ СЕТЬ								
11	E0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм / км	0,0125	147905,62 / 27900,00	23407,87 / 8842,50	1846 / 348	292 / 110	596 / 130	159,00 / 43,19	2 / 1
12	Сцена поставщика	Антикоррозийное внутреннее покрытие стальных труб диаметром 57х3 мм "Черал" / м2	24	951,29 / --	-- / --	22831 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
13	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм / км	0,005	70153,47 / 48825,00	10674,97 / 4032,00	351 / 244	53 / 20	344 / 130	270,00 / 19,69	1 / --
14	С130806-75	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм / м	5,02	449,00 / --	-- / --	2254 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
15	E0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 80 мм / км	0,005	232335,64 / 27900,00	23876,89 / 9020,25	1162 / 140	119 / 45	240 / 130	161,00 / 44,05	1 / --
16	Сцена поставщика	Антикоррозийное внутреннее покрытие стальных труб диаметром 89х3,5 мм "Черал-01" / м2	1,29	840,82 / --	-- / --	1085 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
17	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм / км	0,06	70153,47 / 48825,00	10674,97 / 4032,00	4209 / 2930	640 / 242	4123 / 130	270,00 / 19,69	16 / 1
18	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп- БСт4кп, 108х4 мм / м	60,24	626,00 / --	-- / --	37710 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
19	E0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм / км	0,06	232335,64 / 27900,00	23876,89 / 9020,25	13940 / 1674	1433 / 541	2880 / 130	161,00 / 44,05	10 / 3
20	Сцена поставщика	Антикоррозийное внутреннее покрытие стальных труб диаметром 108х4 мм "Черал-01" / м2	18,84	840,82 / --	-- / --	15841 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
21	E0116-17-3	Установка клапанов предохранительных диам. 50 мм / 1шт	1	875,92 / 319,50	30,04 / 11,25	876 / 320	30 / 11	423 / 128	1,86 / 0,06	2 / --
22	СПР-Т23-07-40стр.84п. 1-	Стоимость клапан предохранительный СППК диаметром 50 мм / шт	1	28620,22 / --	-- / --	28620 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
23	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	36	18075,87	36,99	650731	1332	14110	1,82	66

24	F0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	7	288,00	13,50	10368	486	130	0,07	3
					378,84	17,71	2652	124	2539	1,62	11
25	C130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	шт	7	272,25	6,75	1906	47	130	0,03	--
					13000,00	--	91000	--	--	--	--
26	I0111-350-5	Регулятор давления "после-себя" диаметром 100 мм Ру 16 кг/см3	компл	3	--	--	--	--	--	--	--
					1162,49	5,43	3487	16	2588	6,00	18
27	C130905-1Прим	Стоимость регулятор давления диаметром 100мм 21с10нж	шт	3	956,25	2,25	2869	7	90	0,01	--
					25200,00	--	75600	--	--	--	--
28	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	шт	30	--	--	--	--	--	--	--
					242,08	6,95	7262	209	5704	0,88	26
29	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	шт	52	144,00	2,25	4320	68	130	0,01	--
					411,46	17,71	21396	921	16123	1,40	73
30	C130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	30	231,75	6,75	12051	351	130	0,03	2
					3500,00	--	105000	--	--	--	--
31	C130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа / 10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	52	--	--	--	--	--	--	--
					6480,00	--	336960	--	--	--	--
32	E0116-15-1	Установка пробно-спускной сальниковый кранов диаметром 20 мм	1шт	10	--	--	--	--	--	--	--
					473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
33	C130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	10	254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
					463,00	--	4630	--	--	--	--
34	C130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	58	--	--	--	--	--	--	--
					285,00	--	16530	--	--	--	--
35	C130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	10	--	--	--	--	--	--	--
					342,00	--	3420	--	--	--	--
36	C130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	125	--	--	--	--	--	--	--
					492,00	--	61500	--	--	--	--
37	C130809-14	Фланцы плоские приварные из стали вст3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1	--	--	--	--	--	--	--
					757,00	--	757	--	--	--	--
38	C130809-15	Фланцы плоские приварные из стали вст3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	5	--	--	--	--	--	--	--
					1140,00	--	5700	--	--	--	--
39	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	5,76	--	--	--	--	--	--	--
					247994,13	49389,75	1428942	284584	609975	112,70	1802
40	E0116-30-1	Сальник набивной диаметром (50мм-41шт,80мм-150шт,100мм-350 шт)		206	62775,00	18657,00	361710	107502	130	91,12	525
					770,63	--	158750	--	79500	1,80	371
					301,50	--	62109	--	128	--	--

41	Е0116-30-2	Сальник набивной диаметром (150мм-5шт,200мм-36шт)	1сальник	41	2017,57	1,57	82720	64	20664	2,36	97
					393,75	–	16144	–	128	–	–
42	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	1,3	107786,81	398,18	140338	518	11680	42,10	55
					6750,00	150,75	8789	196	130	0,74	1
43	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	0,557	95357,36	3488,98	53114	1943	4539	32,70	18
					4950,00	1318,50	2757	734	130	6,44	4
44	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов 8шт,втулка 532шт, переходов 240шт,фланец 532шт,патрбок 4шт,заглушка 12шт	шт	724	300,57	225,64	217611	163362	120954	0,41	300
					69,53	58,98	50340	42702	130	0,23	164
45	СЦена поставщика	Стоимость втулка полиэтиленовые (адаптор РЕ) диаметром 225мм	шт	4	4301,57	–	17206	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
46	СЦена поставщика то	Стоимость втулка полиэтиленовые (адаптор РЕ) диаметром 110мм	шт	175	1263,86	–	221175	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
47	СЦена поставщика то	Стоимость втулка полиэтиленовые (адаптор РЕ) диаметром 75мм	шт	10	757,66	–	7577	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
48	СЦена поставщика то	Стоимость полиэтиленовых отводов 90гр диаметром 110мм	шт	5	1432,77	–	7164	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
49	СЦена поставщика то	Стоимость полиэтиленовых отводов 45гр диаметром 110мм	шт	3	987,41	–	2962	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
50	СЦена поставщика то	Стоимость фланцев полиэтиленовые диаметром 75мм	шт	13	786,45	–	10224	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
51	СЦена поставщика то	то же,диаметром 110мм	шт	108	1142,74	–	123416	–	–	–	–
					–			–	–	–	–
52	СЦена поставщика то	то же,диаметром 200мм	шт	1	2889,98	–	2890	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
53	СЦена поставщика то	то же,диаметром 225мм	шт	8	2889,98	–	23120	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
54	СЦена поставщика то	Стоимость полиэтиленовых переходов диаметром 90 мм	шт	3	917,34	–	2752	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
55	СЦена поставщика то	Стоимость полиэтиленовых переходов диаметром 110ммх75	шт	90	1163,92	–	104753	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
56	СЦена поставщика то	Стоимость полиэтиленовых переходов диаметром 180ммх110	шт	3	3130,05	–	9390	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–
57	СЦена поставщика то	Стоимость полиэтиленовых патрубок диаметром 160мммх6,2,L-500мм Цена.1м 1168тенге:2	шт	4	317,19	–	1269	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	–

58	СЦена поставщика то	то же заглушка диаметром 110мм х10	4	2920,94	–	11684	–	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–	–
		Смета 2-1-3. Пересечение Трубопровода с кабелем связи (электрокабель)									
59	Е0101-164-2	Разработка траншей в грунтах 2 группы вручную	80	218,93	–	17514	–	19791	1,54	123	
		м3		218,93	–	17514	–	113	–	–	
60	Е0101-166-2	обратная засыпка траншей вручную грунтами 2группы	80	134,10	–	10728	–	12123	0,97	78	
		м3		134,10	–	10728	–	113	–	–	
61	Е0115-178-4 прим	Антикоррозийная изоляция швеллеров кузбаслаком	42	23,16	–	973	–	824	0,11	5	
		м2		18,68	–	785	–	105	–	–	
62	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их с трассой трубопровода	0,03	20732,90	424,40	622	13	377	59,30	2	
		км		9495,00	159,75	285	5	130	0,78	–	
		Смета 2-1-4. Переход полиэтиленовой трубы диаметром-75мм,110мм через грунтовую автодорогу без футляра									
		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ									
63	Е0127-18-2	Разборка грунтово-гравийного покрытия	45	48,01	32,51	2160	1463	1199	0,12	5	
		м3		15,50	4,53	698	204	133	0,04	2	
64	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	72	21,40	–	1541	–	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
65	С010332-А1- 1	Транспортировка строительного мусора на расстояние до 1 км	72	24,60	–	1771	–	354	0,10	7	
		т		4,92	–	354	–	100	–	–	
66	Е0101-20-2	Работа на отвале	45	3,80	3,24	171	146	70	–	–	
		м3		0,48	1,12	22	50	97	–	–	
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ									
67	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей то лщиной 20 см	–	368,66	14,99	–	–	–	0,04	–	
		м2		6,41	4,22	–	–	–	0,02	–	
		Смета 2-1-7. Переход полиэтиленовой трубы диаметром 75,110мм через автодорогу в футляре									
		РАЗБОРКА АСФАЛЬТОГО ПОКРЫТИЯ									
68	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	14	393,11	154,61	5504	2165	4441	1,55	22	
		м3		238,50	–	3339	–	133	0,01	–	
69	С01031-А26- 1	погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	33,6	27,10	–	911	–	–	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
70	С010332-А1- 1	транспортировка строительного мусора на расстояние до 1 км	33,6	24,60	–	827	–	165	0,10	3	
		т		4,92	–	165	–	100	–	–	
		УСТАНОВКА ТРУБЫ-ФУТЛЯРА									
71	Е0122-13-8	Усиленная гидроизоляция трубы-футляра диаметром 300 мм	0,02	661964,51	75373,88	13239	1507	1934	263,00	5	
		км		45900,00	28473,75	918	569	130	139,06	3	
72	Е0122-8-8	Укладка стальных труб диаметром 325х7 мм	0,02	204666,79	85907,16	4093	1718	3336	504,00	10	
		км		95850,00	32451,75	1917	649	130	158,50	3	

73	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп- БСт4кп 325х7 мм м	20,08	5010,00 –	– –	100601 –	– –	– –	– –	– –
74	Е0122-47-111 примен	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам 110х6,6 мм м	20	244,98 146,93	0,28 0,11	4900 2939	6 2	3823 130	0,84 –	17 –
75	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам 300 мм"футляр футляр	2	4618,19 1320,75	559,31 9,29	9236 2642	1119 19	3458 130	7,99 0,02	16 –
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
76	Е0127-21-1	Устройство гравийно-песчаного основание толщиной 15 см м2	50	281,86 6,41	14,99 4,22	14093 321	750 211	707 133	0,04 0,02	2 1
77	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см м2	–	550,60 9,20	16,57 4,45	– –	– –	– –	0,06 0,02	– –
78	Е0127-47-1	Поверхностная обработка битумом толщиной 1 см с россыпью щебня крупностью 5-10 мм м2	–	124,25 2,57	5,14 1,22	– –	– –	– –	0,02 0,01	– –
		Смета 2-1-8. Переход полиэтиленовой трубы через (лог) в Футляре								
		Укладка труб								
79	Е0122-8-8	Монтаж стальных труб (футляр)диаметром 300 мм км	0,015	204656,79 95850,00	85907,16 32451,75	3070 1438	1289 487	2502 130	504,00 158,50	8 2
80	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм м	15,06	5010,00 –	– –	75451 –	– –	– –	– –	– –
81	Е0122-13-8	Усиленная гидроизоляция труб-футляра диаметром 300 мм км	0,015	651964,51 45900,00	75373,88 28473,75	9929 689	1131 427	1450 130	263,00 139,06	4 2
82	Е0126-2-4	Напыление полиуретаном толщиной 50 мм поверхности рабочей трубы диаметром 10мм м	17	83,27 49,50	6,39 2,48	1416 841	109 42	884 100	0,30 0,01	5 –
83	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам.100 мм м	17	244,98 146,93	0,28 0,11	4165 2498	5 2	3250 130	0,84 –	14 –
84	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.325 мм футляр	1	4618,19 1320,75	559,31 9,29	4618 1321	559 9	1729 130	7,99 0,02	8 –
		Восстановление автодороги с грунтовым покрытием								
85	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 25 см м2	3800	455,46 6,41	14,99 4,22	1730733 24358	56976 16018	53700 133	0,04 0,02	158 69
		Восстановление автодороги с асфальтовым покрытием								
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ								
86	Е0127-21-1	Устройство гравийно-песчаного основание толщиной 15 см м2	2500	281,86 6,41	14,99 4,22	704640 16025	37484 10538	35329 133	0,04 0,02	104 46
87	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см м2	2500	550,60 9,20	16,57 4,45	1376496 23000	41424 11131	45394 133	0,06 0,02	151 49
88	Е0127-47-1	Поверхностная обработка битумом толщиной 1 см с россыпью щебня	2500	124,25	5,14	310613	12849	12605	0,02	41

		крупностью 5-10 мм									
89	Е0127-63-11	Засыпка обочины щебнем фракция 20-40мм толщиной 10 см	м2	1132,92	2,57	1,22	6425	3053	13	0,01	16
					263,44	15,58	298457	17646	1316	0,03	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	м2		4,79	3,95	5427	4475	13	0,02	23
		Стоимость оборудования -	Тенге				8857614	634389			
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				666205	201110			3707
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				75600				921
		Материалы -	Тенге				75600				
		Всего заработная плата -	Тенге				3487				
		Накладные расходы -	Тенге				602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге					2876,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				2588				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге					388,00			1
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				365				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				6440				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге								
		Материалы -	Тенге					3264,00			19
		Всего заработная плата -	Тенге				7115731				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2601725				
		Местные материалы -	Тенге					783155,00			
		Транспортные расходы -	Тенге				39757				
		Накладные расходы -	Тенге				3253612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				2598				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				1016416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					152462,00			508
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				487929				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				8620076				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге								
		Материалы -	Тенге					935618,00			4633
		Всего заработная плата -	Тенге				1662796				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				165479				
		Накладные расходы -	Тенге					81283,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				1415715				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				104043				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге					15606,00			52
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				106010				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				1872849				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					96890,00			537
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				10574963				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч								
		Временные здания и сооружения 3,1%х0,8	Тенге					1035771,00			5189
		Итого:					262259				
		Зимнее удорожание 2,3х0,9					10837222				
		Выслуга лет 1%					224330				
		Дополнительные отпуска 0,4%					108372				
		Вахтовый метод 5,4%					43349				
		Транспорт привозных материалов 0,29%					585210				
		Итого в базовых ценах:					31428				
							11829912				

		Итого в текущих ценах к-1,613				19081647	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				381633	
		Итого:				19463280	
		НДС 12%				2335594	
		ВСЕГО по акту				21798874	
		С учетом тендерной скидки					
		в том числе НДС 12%				21794521	
						2335127	

Заказчик: Кудайбергенов А.Ж.

Подрядчик: Грачев В.М

ДЛЯ ФОРМ № 2

АО ДСТВ

Счет-фактура № 00109 от 31.10.11 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189
РНН и его адрес: 091200002663, Адрес: 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0000353 от 24.09.09 (2)

Расчетный счет поставщика: KZ48722S000000038748 в Филиал "Центральный" АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.03.11г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик,пр Жамбыла 21 (4)
(государство, регион, область, город, район

Поставка товаров

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: (5)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 РНН и адрес грузоотправителя: 091200002663, 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (6)
(РНН, наименование и адрес) (7)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722. РНН и адрес грузополучателя: 091200213067,г.Есик,пр .Жамбыла 21 (8)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722 (9)

РНН и адрес покупателя: 091200213067, г.Есик,пр Жамбыла 21 (10)

Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN0912000 в Комитет Казначейства г.Астаны, г.Есик ул. Токатаева,255, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с. Кара-Кемир Енбекшиказахского района .	тг	1	1 374 875,89	1 374 875,89	12%	164 985,11	1 539 861,00		
Всего по счету:					1 374 875,89		164 985,11	1 539 861,00		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О. подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

5.12.2011.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Енбекшиказахского района	Типовая межведомственная форма № КС-3
Подрядчик АО "ДСУ-13"	Утверждена Постановлением Госкомстата РК 16.11.1994

Наименование работ и его адрес **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района**

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2011 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая
		номер	дата	наименование	код	наименование / код
		21	10.03.2011г	РБ	011	

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1 тыс. тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС тыс.тенге
			СМР в смет. базисн. цен	из них в отчет. месяце за	по монтажу оборудован	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г	Дополнительные затраты на приобрет матер.	Дополнительные затраты другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района	13 776,534	1 374,876							164,985	1 539,861

Заказчик:

Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ № 3

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Енбекшиказахского района"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2011 года

Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №2-1-1Н.ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ СЕТЬ								
1	Е0101-166-2	Обратная засыпка местным мягким грунтом выше верха трубопровода 30 см с подбивкой пазух вручную в грунтах 2 группы	425	134,10	–	56993	–	64402	0,97	413
		м3		134,10	–	56993	–	113	–	–
2	Е0101-28-3 т ч п-1.6 п-3 31 к=1	Обратная засыпка траншей местным грунтом бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1993,1	7,51	7,51	14965	14965	3970	–	–
		м3		–	2,05	–	4092	97	0,01	13
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
3	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 110 мм	0,644	7426,28	2006,35	4783	1292	1343	5,34	3
		км		846,00	758,25	545	488	130	3,70	2
		УКЛАДКА ТРУБ								
4	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 75 мм	0,119	58881,69	25695,31	7007	3058	6171	194,00	23
		км		33075,00	6813,45	3936	811	130	26,38	3
5	С130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, dн 75 мм	12,02	3610,00	–	43389	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,549	58881,69	25695,31	32326	14107	28468	194,00	107
		км		33075,00	6813,45	18158	3741	130	26,38	14
7	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, dн 110 мм	55,45	6470,00	–	358755	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,15	62566,88	6788,50	9385	1018	9407	253,00	38
		км		45675,00	2565,00	6851	385	130	12,52	2
9	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп -БСт4кп, 57х3 мм	150,6	243,00	–	36596	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции	0,1375	147905,62	23407,87	20340	3219	6569	159,00	22

	на стальные трубопроводы диам 50 мм								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	км	27900,00	884250	3337	1216	130	43,19	6
		Тенге			584538	37659			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90319	10733			606
	Материалы -	Тенге			145798				41
	Всего заработная плата -	Тенге			14933				
	Местные материалы -	Тенге				101052,00			
	Накладные расходы -	Тенге			2886				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			120329				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							60
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				18049,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15968				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			282095				
	Сметная заработная плата -	Тенге							707
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				119102,00			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			438739				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			438739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26324				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			465064				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			747158				
	Сметная заработная плата -	Тенге							707
	Временные здания и сооружения 3,1%х0,8	Тенге				119102,00			
	Итого				18530				
	Зимнее удорожание 2,3х0,9				765688				
	Выслуга лет 1%				15850				
	Дополнительные отпуска 0,4%				7657				
	Вахтовый метод 5,4%				3063				
	Транспорт привозных материалов 0,29%				41347				
	Итого в базовых ценах				2220				
	Итого в текущих ценах к-1,613				835824				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1348185				
	Итого				26964				
	НДС 12%				1375149				
	ВСЕГО по акту				165018				
					1540166				
	С учетом тендерной скидки								
	в том числе НДС 12%				1539861				
					164985				

Заказчик:

Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ № 2

Счет-фактура № 00121 от 30.11.11 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189
РНН и его адрес: 091200002663, Адрес: 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9; свидетельство о постановке на учет по НДС. Серия 09001 № 0000363 от 24.09.09 (2)

Расчетный счет поставщика: KZ48722S000000038748 в Филиал "Центральный" АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №21 от 10.03.11г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Есик,пр. Жамбыла 21 (4)
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров

Способ отправления (5)

Товарно-транспортная накладная (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, РНН и адрес грузоотправителя: 091200002663, 040400 Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722, РНН и адрес грузополучателя: 091200213067,г.Есик,пр. Жамбыла 21 (8)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел Жилищно-Коммунального Хозяйства, Пассажирского Транспорта и Автомобильных Дорог Енбекшиказахского района" БИН 050140007722 (9)

РНН и адрес покупателя: 091200213067, г.Есик,пр. Жамбыла 21 (10)

Расчетный счет покупателя: KZ90070103KSN0912000 в Комитет Казна-ейства г.Астаны, г.Есик ул.Токатаева 255, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Количество (объем)	Цена, тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство систем водоснабжения с. Кара Кемир Енбекшиказахского района	Тг	1	3 178 457,14	3 178 457,14	12%	381 414,86	3 559 872,00		
Всего по счету					3 178 457,14		381 414,86	3 559 872,00		

Руководитель организации Грачёв В. М.

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О.)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(подпись)

Бухгалтер

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Получила

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" Енбекшиказахского района	Типовая межведомственная форма № КС-3
Подрядчик: АО "ДСУ-13"	Утверждена Постановлением Госкомстата РК 16.11.1994г.

Наименование работ и его адрес: **Реконструкция и строительство сетей водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района**

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2011 года

Код заказчика	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		21	10.03.2011г	РБ	011			

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Стоимость выполненных работ из гр.1 тыс. тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС тыс.тенге
			СМР в смет. базисн. цен	из них в отчет. месяце за	по монтажу оборудован	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991г	Дополнительные затраты на приобрет. матер.	Дополнительные затраты другие дополн. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района	135 506,002	3 178,457							381,415	3 559,872

Заказчик:
Начальник отдела ГУ
Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Енбекшиказахского района
Кудайбергенов А.Ж.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Енбекшиказахского района"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2011 года

Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Каракемер Енбекшиказахского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на один	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 2-1-1И. Внутрипоселковая сеть п.КАРАКЕМЕР								
		УКЛАДКА ТРУБ								
1	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75 мм км	9,59	8170,63 / 8032,50	-- / --	78356 / 77032	-- / --	108141 / 130	51,50 / --	494 / --
2	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 110 мм км	11,37	8287,75 / 8032,50	-- / --	94190 / 91289	-- / --	118676 / 130	51,50 / --	585 / --
3	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводе в диам. 50 мм км	0,15	8097,13 / 8032,50	-- / --	1215 / 1205	-- / --	1566 / 130	51,50 / --	8 / --
4	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводе в диам. 80 мм км	0,005	8170,63 / 8032,50	-- / --	41 / 40	-- / --	52 / 130	51,50 / --	-- / --
5	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,06	8287,75 / 8032,50	-- / --	497 / 482	-- / --	627 / 130	51,50 / --	3 / --
		Смета 2-1-2. Водоразборная колонка (10шт)								
6	Е0101-12-15 т.ч. п-1.6 п-3.23	Разработка грунта 3 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 в отвал м3	160	37,28 / 2,10	35,18 / 9,68	5965 / 336	5629 / 1548	1828 / 97	0,01 / 0,03	2 / 5
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом м3	10	262,72 / 262,72	-- / --	2627 / 2627	-- / --	2969 / 113	1,85 / --	18 / --
8	Е0122-8-1пр им.	Укладка стальных водогроводныхтруб диам.25мм с гидравлическим испытанием км	0,07	62566,88 / 45675,00	6788,50 / 2565,00	4380 / 3197	475 / 180	4390 / 130	253,00 / 12,52	18 / 1
9	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ6272-75/, черные обыкновенные 25х3,2мм м	70,28	153,00 / --	-- / --	10753 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
10	Е0122-13-1п рим.	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.25мм км	0,07	147905,62 / 27900,00	23407,87 / 8842,50	10353 / 1953	1639 / 619	3344 / 130	159,00 / 43,19	11 / 3
11	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.25мм км	0,07	8097,13 / 8032,50	-- / --	567 / 562	-- / --	731 / 130	51,50 / --	4 / --
12	ЕКальк №1	Антикоррозийная внутрен. изоляция на стальные трубопроводы	3,96	362,00	48,00	1432	190	1182	2,00	8

13	СПрайс лист АО РМК-	внутренняя антикорозийная гидроизоляции стальных труб диаметром 25х3,2мм "Черал-01" м2	3,96	314,00	18,00	1242	71	90	0,10	–
				826,77	–	3271	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	Е0101-28-2т ч.п.3.31к =1,0	Обратная засыпка колодца грунтом 2 группы м2	150	6,83	6,83	1024	1024	272	–	–
				–	1,87	–	280	97	0,01	1
15	Е0101-20-2т ч.3.30к=1	Разравнивание излишнего грунта 2 группы бульдозером м3	10	3,80	3,24	38	32	16	–	–
				0,48	1,12	5	11	97	–	–
16	Е0106-1-1	Бетонная подготовка толщиной 10см из бетона В3,5 м3	0,6	7940,17	66,01	4764	40	139	1,35	1
				195,75	24,93	117	15	105	0,12	–
17	Е0106-1-3пр нм	Устройство подушки и водоотводного лотка колонки бетон в10 м3	1	9733,35	379,21	9733	379	729	3,51	4
				551,25	143,26	551	143	105	0,70	1
18	Е0106-36-4п рим.	Железнение поверхности лотка м2	4,2	60,48	0,23	254	1	227	0,29	1
				51,30	0,09	215	–	105	–	–
19	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных шт	10	10020,81	83,18	100208	832	15239	6,57	66
				1140,75	31,50	11408	315	130	0,15	2
20	Е0122-33-5п рим.	Установка стальных сварных фасонных частей(переход,патрубок и т.д.) т	0,01	247994,13	49389,75	2480	494	1059	312,70	3
				62775,00	18657,00	628	187	130	91,12	1
21	Е0122-16-1	Нанесение усиленной антикорозийной битумно-резиновой изоляции на стальные фасонные части (переход,патрубок и т.д.) км	0,0041	22609,11	6461,17	93	26	65	54,00	–
				9810,00	2441,25	40	10	130	11,92	–
22	Е0127-21-1	Устройство гравийно-песчаных оснований толщиной 12см м2	27,4	230,06	14,99	6304	411	387	0,94	1
				6,41	4,22	176	115	133	0,02	1
23	Е0127-21-1 т.ч. п1.37К=3	Добавлять или исключать на каждый 1 см.изменения толщины слоя м2	27,4	52,08	–	1427	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
24	Е0127-55-1	Устройство отмостки из асфальта толщиной 30мм м2	27,4	48,82	–	1338	–	902	0,14	4
				24,75	–	678	–	133	–	–
25	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I объем:2,74.0,0714 т	1,96	4320,00	–	8451	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

Смета 2-1-4.Переход полиэтиленовой трубы

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

26	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей то лщиной 20 см м2	225	368,66	14,99	82948	3374	3180	0,94	9
				6,41	4,22	1442	948	133	0,02	4

Смета 2-1-7.Переход полиэтиленовой трубы

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

27	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см	50	550,60	16,57	27530	828	908	0,06	3
		м2		9,20	4,45	460	223	133	0,02	1
28	Е0127-47-1	Поверхностная обработка битумом толщиной 1 см с россыпью щебня крупностью 5-10 мм	50	124,25	5,14	6212	257	252	0,02	1
		м2		2,57	1,22	129	61	133	0,01	--
		Смета 2-1-9. Колодец с вантузом диаметром 1,5м								
29	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	11,04	232,40	36,82	2566	406	1708	0,62	7
		м2		103,28	13,01	1140	144	133	0,06	1
30	Е0141-11-1	Окраска металлоконструкций каменноугольным лаком	0,402	696,27	186,36	280	75	135	1,77	1
		т		274,50	48,96	110	20	104	0,17	--
31	Е0120-20-1	Установка флюгарка из оцинкованного железа толщиной 1,5 мм	4	859,88	5,38	3440	22	323	0,36	1
		шт		60,75	2,25	243	9	128	0,01	--
		Смета 2-1-10. Колодец с вантузом диаметром 2м								
32	Е0110-50-1П примен.	Устройство утеплительной крышки люка	0,9	1383,55	35,45	1245	32	70	0,34	--
		м2		51,75	13,17	47	12	120	0,06	--
33	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	8,28	232,40	36,82	1924	305	1281	0,62	5
		м2		103,28	13,01	855	108	133	0,06	1
34	Е0141-11-1	Окраска металлоконструкций каменноугольным лаком	0,3015	696,27	186,36	210	56	101	1,77	1
		т		274,50	48,96	83	15	104	0,17	--
35	Е0120-20-1	Установка флюгарка из оцинкованного железа, толщиной 1,5мм	3	859,88	5,38	2580	16	242	0,36	1
		шт		60,75	2,25	182	7	128	0,01	--
		Смета 2-1-11. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ диаметром 1,0м								
36	Е0101-145-7	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	124	32,63	--	4046	--	3925	0,21	26
		м2		32,63	--	4046	--	97	--	--
37	Е0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	124	-25,65	--	-3181	--	-3085	-0,16	-20
		м2		-25,65	--	-3181	--	97	--	--
38	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	85,56	232,40	36,82	19884	3150	13233	0,62	53
		м2		103,28	13,01	8837	1113	133	0,06	5
39	Е0141-11-1	Окраска металлоконструкций каменноугольным лаком	3,12	696,27	186,36	2169	581	1048	1,77	6
		т		274,50	48,96	855	153	104	0,17	1
		Смета 2-1-12.КОЛОДЕЦ диаметром 1,5м								
40	Е0136-5-6	Обратная засыпка,насыпь котлована с уплотнением	377	68,59	18,36	25858	6921	20365	0,34	129
		м3		49,73	5,96	18748	2247	97	0,03	9
41	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	273,24	232,40	36,82	63501	10061	42261	0,62	171

			м2		103,28	13,01	28220	3555	133	0,06	17
42	E0141-11-1	Окраска металлаконструкций каменноугольным лаком		9,9	696,27	186,36	6893	1845	3330	1,77	18
			т		274,50	48,96	2718	485	104	0,17	2
		Смета 2-1-13.КОЛОДЕЦ диаметром 2,0м									
43	E0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины		69	232,40	36,82	16036	2541	10672	0,62	43
			м2		103,28	13,01	7126	898	133	0,06	4
44	E0141-11-1	Окраска металлаконструкций каменноугольным лаком		2,51	696,27	186,36	1749	468	845	1,77	4
			т		274,50	48,96	690	123	104	0,17	-
		Смета 2-1-14.Колодец с гидратном диаметром 1,5м									
45	E0110-50-1П рямен.	Устройство утеплительной крышки люка		16,5	1383,55	35,45	22829	585	1285	0,34	6
			м2		51,75	13,17	854	217	120	0,06	1
46	E0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины		151,8	232,40	36,82	35278	5589	23478	0,62	95
			м2		103,28	13,01	15678	1975	133	0,06	10
47	E0141-11-1	Окраска металлаконструкций каменноугольным лаком		5,5	696,27	186,36	3829	1025	1850	1,77	10
			т		274,50	48,96	1510	269	104	0,17	1
		Смета 2-1-15.Колодец с гидрантом диаметром 2м									
48	E0110-50-1П рямен.	Устройство утеплительной крышки люка		17,4	1383,55	35,45	24074	617	1356	0,34	6
			м2		51,75	13,17	900	229	120	0,06	1
49	E0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины		160,08	232,40	36,82	37203	5894	24759	0,62	100
			м2		103,28	13,01	16533	2083	133	0,06	10
50	E0141-11-1	Окраска металлаконструкций каменноугольным лаком		5,83	696,27	186,36	4059	1086	1961	1,77	10
			т		274,50	48,96	1600	285	104	0,17	1
		Восстановление автодороги с асфальтовым покрытием длиной									
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ									
51	E0127-63-11	Засыпка обочины щебнем фракции 20-40мм толщиной 10 см		867,08	263,44	15,58	228424	13505	10079	0,03	27
			м2		4,79	3,95	4153	3425	133	0,02	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			971346	70410			1944
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			307763	22097			102
		Материалы -		Тенге			965327				
		Всего заработная плата -		Тенге			218147				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				329419,00			
		Местные материалы -		Тенге			14024				
		Накладные расходы -		Тенге			355445				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			419537				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							210
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				62930,00			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83092				
							1467955				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			392349,00				2251
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		6019					
	Материалы -		Тенге		5556					
	Всего заработная плата -		Тенге			441,00				
		Накладные расходы -	Тенге		564					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			85,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		395					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		6979					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			526,00				3
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1474934					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге			392875,00				2256

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Восстановление автодороги с асфальтовым покрытием

ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ

1	Е0127-21-1	Устройство гравийно-песчаного основание толщиной 15 см	212,33	281,86	14,99	59846	3184	3001	0,04	3
		м2		6,41	4,22	1361	895	133	0,02	1
2	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см	212,33	550,60	16,57	116907	3518	3855	0,06	13
		м2		9,20	4,45	1953	945	133	0,02	1
3	Е0127-47-1	Поверхностная обработка битумом толщиной 1 см с россыпью щебня крупностью 5-10 мм	212,33	124,25	5,14	26381	1091	1071	0,02	3
		м2		2,57	1,22	546	259	133	0,01	1
4	Е0127-63-11	Засыпка обочины щебнем фракции 20-40мм толщиной 10 см	169,86	263,44	15,58	44749	2646	1974	0,03	5
		м2		4,79	3,95	814	671	133	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			247883	10439			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4674	2771			30
	Материалы -		Тенге			247883				13
	Всего заработная плата -		Тенге			79731				
	Местные материалы -		Тенге				7444,00			
		Накладные расходы -	Тенге			153039				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			9901				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1485,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			273251				
		Сметная заработная плата -	Тенге							48
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8929,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			273251				
		Сметная заработная плата -	Тенге							48
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8929,00			
		Временные здания и сооружения 3,1%х0,8	Тенге			1748185	-254,00			
		Итого:				43355				
		Зимнее удорожание 2,3х0,9				1791540				
		Выслуга лет 1%				37085				
		Дополнительные отпуска 0,4%				17915				
		Вахтовый метод 5,4%				7166				
						96743				

		Транспорт привозных материалов 0,29%				5195				
		Итого в базовых ценах:				1955645				
		Итого в текущих ценах к-1,613				3116756				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				62335				
		Итого:				3179092				
		НДС 12%				381491				
		ВСЕГО по акту				3560583				
		С учетом тендерной скидки								
		в том числе НДС 12%				3559872				
						381415				

Заказчик:

Начальник отдела ГУ
Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Енбекшиказахского района

_____Кудайбергенов А.Ж.

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____Грачев З.М

ДЛЯ ФОРМ № 2

29 ФЕВ 2016

_____ 20____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Заңнама қызметі, немесе заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің қоғаттың түпнұсқасымен сөйлесе отырып, қателіктерді, қателіктерді, сызылуды тазартулар, қарын жазулар, өшірілген сөздер туралы басқа айтылмаған тұжырымдар немесе қандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.

29 ФЕВ 2016 г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 87-2085 тізілімде тіркелді

Нотариалдық төленген сома

Нотариус _____ теңге

Пронумеровано и прошнуровано
нумерленген және тігілген
на 87 листах
Нотариус _____ теңге