		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				22090850
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1505
		Сметная заработная плата -	Тенге				1203344
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ					
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ					
138	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**150,4800**		**2983,23**	**448916**
		Итого оплата труда:				**1023,58**	**154028**
		Итого эксплуатация машин:				**117,98**	**17753**
		Итого материалов:				**1895,89**	**285294**
		Накладные расходы	%	--		764,54	115048
		Сметная прибыль	%	8		299,82	45117
		Сметная стоимость:				**4047,59**	**609082**
139	**21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**150,4800**		**19471,89**	**2930130**
		Накладные расходы	%	--		825,61	124238
		Сметная прибыль	%	8		1623,80	244349
		Сметная стоимость:				**21921,30**	**3298717**
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ					
140	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Двери подъездные металлические с системой домофонной связи на 10 квартир в комплекте**	**компл**	**5,0000**		**116071,43**	**580357**
		Накладные расходы	%	--		4921,43	24607
		Сметная прибыль	%	8		9679,43	48397
		Сметная стоимость:				**130672,29**	**653361**
		ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ					
141	**11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**664,4400**		**1429,87**	**950060**
		Итого оплата труда:				**718,07**	**477113**
		Итого эксплуатация машин:				**253,58**	**168486**
		Итого материалов:				**528,17**	**350936**
		Накладные расходы	%	--		508,24	337693
		Сметная прибыль	%	8		155,05	103020
		Сметная стоимость:				**2093,15**	**1390773**
142	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**143,6400**		**7929,54**	**1138999**
		Накладные расходы	%	--		336,21	48294
		Сметная прибыль	%	8		661,26	94983
		Сметная стоимость:				**8927,01**	**1282276**

143	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**147,8400**	**8408,21**	**1243070**
		Накладные расходы	%	--	356,51	52706
		Сметная прибыль	%	8	701,18	103662
		Сметная стоимость:			**9465,90**	**1399438**
144	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**70,5600**	**8408,21**	**593283**
		Накладные расходы	%	--	356,51	25155
		Сметная прибыль	%	8	701,18	49475
		Сметная стоимость:			**9465,90**	**667914**
145	**21-090102-0110 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**80,6400**	**11496,82**	**927104**
		Накладные расходы	%	--	487,47	39309
		Сметная прибыль	%	8	958,74	77313
		Сметная стоимость:			**12943,03**	**1043726**
146	**21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**90,7200**	**9650,90**	**875530**
		Накладные расходы	%	--	409,20	37122
		Сметная прибыль	%	8	804,81	73012
		Сметная стоимость:			**10864,91**	**985664**
147	**21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**131,0400**	**11851,78**	**1553057**
		Накладные расходы	%	--	502,52	65850
		Сметная прибыль	%	8	988,34	129513
		Сметная стоимость:			**13342,64**	**1748419**
148	**21-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**712,0000**	**428,37**	**304999**
		Накладные расходы	%	--	18,16	12932
		Сметная прибыль	%	8	35,72	25435
		Сметная стоимость:			**482,26**	**343366**
149	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**356,0000**	**5039,72**	**1794140**
		Накладные расходы	%	--	213,68	76072
		Сметная прибыль	%	8	420,27	149617
		Сметная стоимость:			**5673,68**	**2019829**
150	**21-130814-2211**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**356,0000**	**787,44**	**280329**
		Накладные расходы	%	--	33,39	11886

		Сметная прибыль	%	8		65,67	23337
		Сметная стоимость:				**886,49**	**315592**
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ					
151	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**18,8000**		**1466,59**	**27572**
		Итого оплата труда:				**1306,65**	**24565**
		Итого эксплуатация машин:				**84,99**	**1598**
		Итого материалов:				**109,62**	**2061**
		Накладные расходы	%	--		876,69	16482
		Сметная прибыль	%	8		187,46	3524
		Сметная стоимость:				**2530,74**	**47578**
152	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**18,8000**		**40952,87**	**769914**
		Накладные расходы	%	--		1736,40	32644
		Сметная прибыль	%	8		3415,14	64205
		Сметная стоимость:				**46104,41**	**866763**
		ВХОДНЫЕ ГРУППЫ					
153	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**10,9200**		**1800,24**	**19659**
		Итого оплата труда:				**797,75**	**8711**
		Итого эксплуатация машин:				**327,24**	**3573**
		Итого материалов:				**762,27**	**8324**
		Накладные расходы	%	--		573,61	6264
		Сметная прибыль	%	8		189,91	2074
		Сметная стоимость:				**2563,76**	**27996**
154	**21-090102-0204 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92**	**м2**	**10,9200**		**15000,68**	**163807**
		Накладные расходы	%	--		636,03	6945
		Сметная прибыль	%	8		1250,94	13660
		Сметная стоимость:				**16887,65**	**184413**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**14600926**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11731872**
	Материалы -		Тенге				**646615**
	Всего заработная плата -		Тенге				**664417**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9705309**
	Местные материалы -		Тенге				**580357**
		Накладные расходы -	Тенге				**911599**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1011478**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13654950**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**830**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664417**

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**2869054**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2869054**
		Накладные расходы -	Тенге				**121648**
		Сметная прибыль -	Тенге				**239256**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3229958**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**16884907**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**830**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**664417**
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ					
		С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ 2 ШТ					
155	**11-070108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**		**18,0000**	**2862,61**	**51527**
		Итого оплата труда:				**1668,85**	**30039**
		Итого эксплуатация машин:				**1371,17**	**24681**
		Итого материалов:				**141,49**	**2547**
		Накладные расходы	%		--	1201,67	21630
		Сметная прибыль	%		8	325,14	5853
		Сметная стоимость:				**4389,42**	**79010**
156	**11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**		**16,0000**	**4656,99**	**74512**
		Итого оплата труда:				**2762,31**	**44197**
		Итого эксплуатация машин:				**2189,04**	**35025**
		Итого материалов:				**215,46**	**3447**
		Накладные расходы	%		--	1985,59	31769
		Сметная прибыль	%		8	531,41	8502
		Сметная стоимость:				**7173,98**	**114784**
157	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**		**57,6000**	**6507,33**	**374822**
		Накладные расходы	%		--	275,91	15892
		Сметная прибыль	%		8	542,66	31257
		Сметная стоимость:				**7325,90**	**421972**
158	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**		**58,0600**	**997,37**	**57907**
		Итого оплата труда:				**484,99**	**28158**
		Итого эксплуатация машин:				**57,87**	**3360**
		Итого материалов:				**477,48**	**27723**
		Накладные расходы	%		--	356,24	20683
		Сметная прибыль	%		8	108,29	6287
		Сметная стоимость:				**1461,90**	**84878**
159	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**		**0,6560**	**299949,34**	**196767**

		Накладные расходы	%	--		12717,85	8334
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	16409
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**221518**
160	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,4400**		**22621,34**	**9953**
		Итого оплата труда:				**2283,32**	**1005**
		Итого эксплуатация машин:				**797,95**	**351**
		Итого материалов:				**19728,45**	**8681**
		Накладные расходы	%	--		2113,51	930
		Сметная прибыль	%	8		1978,79	871
		Сметная стоимость:				**26713,64**	**11754**
161	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ММ3, ММ1**	**т**	**0,1380**		**309746,56**	**42745**
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**21395**
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**116**
		Итого материалов:				**154210,74**	**21281**
		Накладные расходы	%	--		91514,88	12629
		Сметная прибыль	%	8		32100,92	4430
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**59804**
162	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**2,6000**		**997,31**	**2593**
		Итого оплата труда:				**484,96**	**1261**
		Итого эксплуатация машин:				**57,86**	**150**
		Итого материалов:				**477,45**	**1241**
		Накладные расходы	%	--		356,21	926
		Сметная прибыль	%	8		108,28	282
		Сметная стоимость:				**1461,80**	**3801**
163	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0271**		**299949,34**	**8129**
		Накладные расходы	%	--		12717,85	345
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	678
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**9151**
164	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0170**		**39238,95**	**667**
		Итого оплата труда:				**34364,61**	**584**
		Итого эксплуатация машин:				**2181,79**	**37**
		Итого материалов:				**2982,29**	**51**
		Накладные расходы	%	--		23479,13	399
		Сметная прибыль	%	8		5017,45	85
		Сметная стоимость:				**67735,52**	**1152**
165	**21-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0170**		**304462,43**	**5176**

		Накладные расходы	%	--	12909,21	234
		Сметная прибыль	%	8	25389,73	432
		Сметная стоимость:			**342761,37**	**5827**
166	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**19,2000**	**914,06**	**17550**
		Итого оплата труда:			**857,65**	**16467**
		Итого эксплуатация машин:			**33,93**	**651**
		Итого материалов:			**36,33**	**697**
		Накладные расходы	%	--	593,94	11404
		Сметная прибыль	%	8	120,64	2316
		Сметная стоимость:			**1628,64**	**31270**
167	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**19,2000**	**2215,63**	**42540**
		Накладные расходы	%	--	93,94	1804
		Сметная прибыль	%	8	184,77	3548
		Сметная стоимость:			**2494,34**	**47891**
168	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,5200**	**22620,87**	**11763**
		Итого оплата труда:			**2283,27**	**1187**
		Итого эксплуатация машин:			**797,93**	**415**
		Итого материалов:			**19728,04**	**10259**
		Накладные расходы	%	--	2113,46	1099
		Сметная прибыль	%	8	1978,75	1029
		Сметная стоимость:			**26713,08**	**13891**
		ЛЕСТ. С ВЫХОДОМ НА ЧЕРДАК И С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ 2 ШТ				
169	**11-070108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**18,0000**	**2862,61**	**51527**
		Итого оплата труда:			**1668,85**	**30039**
		Итого эксплуатация машин:			**1371,17**	**24681**
		Итого материалов:			**141,49**	**2547**
		Накладные расходы	%	--	1201,67	21630
		Сметная прибыль	%	8	325,14	5853
		Сметная стоимость:			**4389,42**	**79010**
170	**11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**16,0000**	**4656,99**	**74512**
		Итого оплата труда:			**2762,31**	**44197**
		Итого эксплуатация машин:			**2189,04**	**35025**
		Итого материалов:			**215,46**	**3447**
		Накладные расходы	%	--	1985,59	31769
		Сметная прибыль	%	8	531,41	8502
		Сметная стоимость:			**7173,98**	**114784**
171	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**57,6000**	**6507,33**	**374822**

		Накладные расходы	%	--		275,91	15832
		Сметная прибыль	%	8		542,66	31257
		Сметная стоимость:				**7325,90**	**421972**
172	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**58,0600**		**997,37**	**57907**
		Итого оплата труда:				**484,99**	**28158**
		Итого эксплуатация машин:				**57,87**	**3360**
		Итого материалов:				**477,48**	**27723**
		Накладные расходы	%	--		356,24	20683
		Сметная прибыль	%	8		108,29	6287
		Сметная стоимость:				**1461,90**	**84878**
173	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,6546**		**299949,34**	**196347**
		Накладные расходы	%	--		12717,85	8325
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	16374
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**221046**
174	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкц**	**0,0572**		**48738,17**	**2788**
		Итого оплата труда:				**28390,07**	**1624**
		Итого эксплуатация машин:				**17639,29**	**1009**
		Итого материалов:				**7727,03**	**442**
		Накладные расходы	%	--		20089,12	1149
		Сметная прибыль	%	8		5506,18	315
		Сметная стоимость:				**74333,48**	**4252**
175	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0572**		**299949,34**	**17157**
		Накладные расходы	%	--		12717,85	727
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	1431
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**19315**
176	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2 проемов**	**2,0000**		**2548,84**	**5098**
		Итого оплата труда:				**977,14**	**1954**
		Итого эксплуатация машин:				**320,51**	**641**
		Итого материалов:				**1333,53**	**2667**
		Накладные расходы	%	--		717,17	1434
		Сметная прибыль	%	8		261,28	523
		Сметная стоимость:				**3527,29**	**7055**

177	**21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**2,0000**	**31528,39**	**63057**
		Накладные расходы	%	--	1336,80	2674
		Сметная прибыль	%	8	2629,22	5258
		Сметная стоимость:			**35494,41**	**70989**
178	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,4400**	**22620,87**	**9953**
		Итого оплата труда:			**2283,27**	**1005**
		Итого эксплуатация машин:			**797,93**	**351**
		Итого материалов:			**19728,04**	**8680**
		Накладные расходы	%	--	2113,46	930
		Сметная прибыль	%	8	1978,75	871
		Сметная стоимость:			**26713,08**	**11754**
179	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаММ3,ММ1**	**т**	**0,1380**	**309746,56**	**42745**
		Итого оплата труда:			**155038,00**	**21395**
		Итого эксплуатация машин:			**838,42**	**116**
		Итого материалов:			**154210,74**	**21281**
		Накладные расходы	%	--	91514,88	12629
		Сметная прибыль	%	8	32100,92	4430
		Сметная стоимость:			**433362,36**	**59804**
180	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**2,6000**	**997,37**	**2593**
		Итого оплата труда:			**484,99**	**1261**
		Итого эксплуатация машин:			**57,87**	**150**
		Итого материалов:			**477,48**	**1241**
		Накладные расходы	%	--	356,24	926
		Сметная прибыль	%	8	108,29	282
		Сметная стоимость:			**1461,90**	**3801**
181	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0271**	**299949,34**	**8129**
		Накладные расходы	%	--	12717,85	345
		Сметная прибыль	%	8	25013,38	678
		Сметная стоимость:			**337680,57**	**9151**
182	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0170**	**39308,27**	**668**
		Итого оплата труда:			**34425,32**	**585**
		Итого эксплуатация машин:			**2185,64**	**37**

		Итого материалов:				**2987,55**	**31**
		Накладные расходы	%	--		23520,61	400
		Сметная прибыль	%	8		5026,31	85
		Сметная стоимость:				**67855,19**	**1154**
183	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0170**		**304462,43**	**5176**
		Накладные расходы	%	--		12909,21	219
		Сметная прибыль	%	8		25389,73	432
		Сметная стоимость:				**342761,37**	**5827**
184	**11-070518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому**	**м ступеней**	**19,2000**		**914,06**	**17550**
		Итого оплата труда:				**857,65**	**16467**
		Итого эксплуатация машин:				**33,93**	**651**
		Итого материалов:				**36,33**	**697**
		Накладные расходы	%	--		593,94	11404
		Сметная прибыль	%	8		120,64	2316
		Сметная стоимость:				**1628,64**	**31270**
185	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**19,2000**		**2215,63**	**42540**
		Накладные расходы	%	--		93,94	1804
		Сметная прибыль	%	8		184,77	3548
		Сметная стоимость:				**2494,34**	**47891**
186	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,5200**		**22620,87**	**11763**
		Итого оплата труда:				**2283,27**	**1187**
		Итого эксплуатация машин:				**797,93**	**415**
		Итого материалов:				**19728,04**	**10259**
		Накладные расходы	%	--		2113,46	1099
		Сметная прибыль	%	8		1978,75	1029
		Сметная стоимость:				**26713,08**	**13891**
		ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ 1 шт					
187	**11-070108-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**9,0000**		**2862,61**	**25763**
		Итого оплата труда:				**1668,85**	**15020**
		Итого эксплуатация машин:				**1371,17**	**12341**
		Итого материалов:				**141,49**	**1273**
		Накладные расходы	%	--		1201,67	10815
		Сметная прибыль	%	8		325,14	2926
		Сметная стоимость:				**4389,42**	**39505**
188	**11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**8,0000**		**4656,99**	**37256**
		Итого оплата труда:				**2762,31**	**22099**
		Итого эксплуатация машин:				**2189,04**	**17512**
		Итого материалов:				**215,46**	**1724**

		Накладные расходы	%	--		1985,59	15835
		Сметная прибыль	%	8		531,41	4251
		Сметная стоимость:				**7173,98**	**57392**
189	**21-040110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**28,8000**		**6507,33**	**187411**
		Накладные расходы	%	--		275,91	7946
		Сметная прибыль	%	8		542,66	15629
		Сметная стоимость:				**7325,90**	**210986**
190	**11-070519-0103 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**29,0300**		**997,37**	**28954**
		Итого оплата труда:				**484,99**	**14079**
		Итого эксплуатация машин:				**57,87**	**1680**
		Итого материалов:				**477,48**	**13861**
		Накладные расходы	%	--		356,24	10342
		Сметная прибыль	%	8		108,29	3144
		Сметная стоимость:				**1461,90**	**42439**
191	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3273**		**299949,34**	**98173**
		Накладные расходы	%	--		12717,85	4163
		Сметная прибыль	%	8		25013,38	8187
		Сметная стоимость:				**337680,57**	**110523**
192	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,2600**		**22620,87**	**5881**
		Итого оплата труда:				**2283,27**	**594**
		Итого эксплуатация машин:				**797,93**	**207**
		Итого материалов:				**19728,04**	**5129**
		Накладные расходы	%	--		2113,46	550
		Сметная прибыль	%	8		1978,75	514
		Сметная стоимость:				**26713,08**	**6945**
193	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаММ3,ММ1**	**т**	**0,0690**		**309746,56**	**21373**
		Итого оплата труда:				**155038,00**	**10698**
		Итого эксплуатация машин:				**838,42**	**58**
		Итого материалов:				**154210,74**	**10641**
		Накладные расходы	%	--		91514,88	6315
		Сметная прибыль	%	8		32100,92	2215
		Сметная стоимость:				**433362,36**	**29902**

194	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**1,3000**	**997,37**	**1297**
		Итого оплата труда:			**484,99**	**630**
		Итого эксплуатация машин:			**57,87**	**75**
		Итого материалов:			**477,48**	**621**
		Накладные расходы	%	--	356,24	463
		Сметная прибыль	%	8	108,29	141
		Сметная стоимость:			**1461,90**	**1900**
195	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0136**	**299949,34**	**4064**
		Накладные расходы	%	--	12717,85	172
		Сметная прибыль	%	8	25013,38	339
		Сметная стоимость:			**337680,57**	**4576**
196	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0085**	**39238,95**	**334**
		Итого оплата труда:			**34364,61**	**292**
		Итого эксплуатация машин:			**2181,79**	**19**
		Итого материалов:			**2982,29**	**25**
		Накладные расходы	%	--	23479,13	200
		Сметная прибыль	%	8	5017,45	43
		Сметная стоимость:			**67735,52**	**576**
197	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,0085**	**304462,43**	**2588**
		Накладные расходы	%	--	12909,21	110
		Сметная прибыль	%	8	25389,73	216
		Сметная стоимость:			**342761,37**	**2913**
		МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-5ШТ				
198	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	**Металлический косоур. Монтаж**	**т конструкц**	**0,2250**	**48763,82**	**10972**
		Итого оплата труда:			**28405,01**	**6391**
		Итого эксплуатация машин:			**17648,58**	**3971**
		Итого материалов:			**7731,10**	**1739**
		Накладные расходы	%	--	20099,70	4522
		Сметная прибыль	%	8	5509,08	1240
		Сметная стоимость:			**74372,60**	**16734**
199	11-090302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2282**	**62931,67**	**14361**
		Итого оплата труда:			**46468,85**	**10604**
		Итого эксплуатация машин:			**18655,39**	**4257**
		Итого материалов:			**1740,82**	**397**
		Накладные расходы	%	--	32167,73	7341

		Сметная прибыль	%	8	7607,95	1734
		Сметная стоимость:			**102707,35**	**23438**
200	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**0,2250**	**243525,31**	**54793**
		Накладные расходы	%	--	10325,47	2323
		Сметная прибыль	%	8	20308,06	4569
		Сметная стоимость:			**274158,85**	**61686**
201	**21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,2282**	**364882,72**	**83266**
		Накладные расходы	%	--	15471,03	3530
		Сметная прибыль	%	8	30428,30	6944
		Сметная стоимость:			**410782,05**	**93740**
202	**11-061802-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование**	**м3**	**4,2500**	**13547,53**	**57577**
		Итого оплата труда:			**5856,30**	**24889**
		Итого эксплуатация машин:			**9601,63**	**40807**
		Итого материалов:			**90,96**	**387**
		Накладные расходы	%	--	3535,15	15024
		Сметная прибыль	%	8	1366,61	5808
		Сметная стоимость:			**18449,29**	**78409**
203	**11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки**	**м2**	**43,8000**	**1895,18**	**83009**
		Итого оплата труда:			**896,92**	**39285**
		Итого эксплуатация машин:			**19,36**	**848**
		Итого материалов:			**982,21**	**43021**
		Накладные расходы	%	--	533,81	23381
		Сметная прибыль	%	8	194,32	8511
		Сметная стоимость:			**2623,31**	**114901**
204	**11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование**	**т**	**0,3787**	**9120,16**	**3454**
		Итого оплата труда:			**8101,60**	**3068**
		Итого эксплуатация машин:			**1291,90**	**489**
		Итого материалов:			--	--
		Накладные расходы	%	--	4482,57	1698
		Сметная прибыль	%	8	1088,22	412
		Сметная стоимость:			**14690,95**	**5563**
205	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10А3) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3787**	**153189,91**	**58013**

		Накладные расходы	%	--		6495,25	2486
		Сметная прибыль	%	8		12774,81	4838
		Сметная стоимость:				**172459,98**	**65311**
206	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1192**		**13344,21**	**1591**
		Итого оплата труда:				**12573,22**	**1499**
		Итого эксплуатация машин:				**684,46**	**82**
		Итого материалов:				**275,40**	**33**
		Накладные расходы	%	--		6922,36	825
		Сметная прибыль	%	8		1621,33	193
		Сметная стоимость:				**21887,89**	**2609**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**2661112**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1964498**
Материалы -			Тенге				**231108**
Всего заработная плата -			Тенге				**421234**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**134009**
Местные материалы -			Тенге				**1022136**
		Накладные расходы -	Тенге				**337892**
		Сметная прибыль -	Тенге				**184191**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2486581**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**539**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**421234**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**696615**
Материалы -			Тенге				**2706**
Всего заработная плата -			Тенге				**20081**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**666825**
		Накладные расходы -	Тенге				**42284**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59112**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**798011**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20081**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3284592**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**564**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**441315**

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		ПОТОЛОК					
207	**11-150203-0502 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатур**	**2996,1000**		**476,07**	**1426353**
		Итого оплата труда:				**345,16**	**1034119**
		Итого эксплуатация машин:				**4,14**	**12402**
		Итого материалов:				**128,98**	**386426**
		Накладные расходы	%	--		217,35	651202
		Сметная прибыль	%	8		55,47	166204

		Сметная стоимость:			748,89	2243760
208	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашивае	2996,1000	300,64	900735
		Итого оплата труда:			201,47	603611
		Итого эксплуатация машин:			1,91	5709
		Итого материалов:			98,17	294116
		Накладные расходы	%	--	127,83	382995
		Сметная прибыль	%	8	34,28	102698
		Сметная стоимость:			462,74	1386429
209	11-150203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатур	175,8000	476,07	83693
		Итого оплата труда:			345,16	60678
		Итого эксплуатация машин:			4,14	728
		Итого материалов:			128,98	22674
		Накладные расходы	%	--	217,35	38210
		Сметная прибыль	%	8	55,47	9752
		Сметная стоимость:			748,89	131655
210	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашивае	175,8000	71,85	12631
		Итого оплата труда:			64,89	11408
		Итого эксплуатация машин:			0,49	86
		Итого материалов:			6,71	1179
		Накладные расходы	%	--	40,11	7052
		Сметная прибыль	%	8	8,96	1575
		Сметная стоимость:			120,92	21258
211	11-150108-1604 РСНБ РК 2015	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	9,6000	6031,00	57898
		Итого оплата труда:			4634,88	44495
		Итого эксплуатация машин:			42,14	405
		Итого материалов:			1373,72	13188
		Накладные расходы	%	--	2903,32	27872
		Сметная прибыль	%	8	714,75	6862
		Сметная стоимость:			9649,06	92631
212	22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	9,8880	439,29	4344
		Накладные расходы	%	--	18,63	184
		Сметная прибыль	%	8	36,63	362
		Сметная стоимость:			494,55	4890
		СТЕНЫ				
213	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	7000,3000	431,87	3023235
		Итого оплата труда:			302,24	2115737
		Итого эксплуатация машин:			2,93	20491
		Итого материалов:			128,10	896731

		Накладные расходы	%	--		190,96	1336734
		Сметная прибыль	%	8		49,83	348800
		Сметная стоимость:				**672,66**	**4708804**
214	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатур**	**7559,4000**		**998,04**	**7544585**
		Итого оплата труда:				**639,41**	**4833548**
		Итого эксплуатация машин:				**53,18**	**402007**
		Итого материалов:				**346,10**	**2616285**
		Накладные расходы	%	--		407,57	3080983
		Сметная прибыль	%	8		112,45	850045
		Сметная стоимость:				**1518,06**	**11475614**
215	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатур**	**1950,8000**		**837,61**	**1634006**
		Итого оплата труда:				**546,88**	**1066846**
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**97821**
		Итого материалов:				**279,62**	**545481**
		Накладные расходы	%	--		347,91	678702
		Сметная прибыль	%	8		94,84	185017
		Сметная стоимость:				**1280,36**	**2497725**
216	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**2567,3000**		**71,85**	**184460**
		Итого оплата труда:				**64,89**	**166595**
		Итого эксплуатация машин:				**0,49**	**1262**
		Итого материалов:				**6,71**	**17217**
		Накладные расходы	%	--		40,11	102986
		Сметная прибыль	%	8		8,96	22996
		Сметная стоимость:				**120,92**	**310441**
217	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхност и облицовки**	**377,9000**		**4036,87**	**1525532**
		Итого оплата труда:				**1587,52**	**599923**
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**4860**
		Итого материалов:				**2442,84**	**923151**
		Накладные расходы	%	--		1078,01	407379
		Сметная прибыль	%	8		409,19	154633
		Сметная стоимость:				**5524,06**	**2087544**
218	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашивае**	**1610,8000**		**502,48**	**809392**
		Итого оплата труда:				**366,63**	**590572**
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**3354**
		Итого материалов:				**134,75**	**217051**
		Накладные расходы	%	--		230,74	371674
		Сметная прибыль	%	8		58,66	94485
		Сметная стоимость:				**791,87**	**1275551**

219	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство**	**м2 изолируемо**	**299,9400**	**218,83**	**65635**
		Итого оплата труда:			**208,46**	**62525**
		Итого эксплуатация машин:			**19,81**	**5940**
		Накладные расходы	%	--	141,61	42475
		Сметная прибыль	%	8	28,84	8649
		Сметная стоимость:			**389,27**	**116759**
220	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ПЕНОПЛЕКС**	**М3**	**12,3575**	**20892,86**	**258184**
		Накладные расходы	%	--	885,86	10947
		Сметная прибыль	%	8	1742,30	21530
		Сметная стоимость:			**23521,01**	**290662**
221	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемо**	**299,9400**	**1191,01**	**357232**
		Итого оплата труда:			**411,00**	**123275**
		Итого эксплуатация машин:			**54,99**	**16495**
		Итого материалов:			**732,77**	**219787**
		Накладные расходы	%	--	311,41	93404
		Сметная прибыль	%	8	120,19	36051
		Сметная стоимость:			**1622,62**	**486687**
222	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**299,9400**	**773,81**	**232095**
		Итого оплата труда:			**319,71**	**95892**
		Итого эксплуатация машин:			**18,63**	**5589**
		Итого материалов:			**444,78**	**133409**
		Накладные расходы	%	--	235,77	70715
		Сметная прибыль	%	8	80,77	24225
		Сметная стоимость:			**1090,34**	**327035**
223	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**299,9400**	**468,63**	**140560**
		Итого оплата труда:			**18,30**	**5490**
		Итого эксплуатация машин:			**12,68**	**3804**
		Итого материалов:			**443,80**	**133115**
		Накладные расходы	%	--	31,49	9445
		Сметная прибыль	%	8	40,01	12000
		Сметная стоимость:			**540,12**	**162005**
224	**11-110101-3601**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2**	**299,9400**	**2949,99**	**884821**
		Итого оплата труда:			**279,88**	**83948**
		Итого эксплуатация машин:			**13,67**	**4099**
		Итого материалов:			**2663,15**	**798786**
		Накладные расходы	%	--	302,75	90808
		Сметная прибыль	%	8	260,22	78050
		Сметная стоимость:			**3512,97**	**1053679**

225	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2433,5000	624,38	1519426
		Итого оплата труда:			252,66	614860
		Итого эксплуатация машин:			18,59	45242
		Итого материалов:			362,44	881999
		Накладные расходы	%	--	186,87	454750
		Сметная прибыль	%	8	64,90	157934
		Сметная стоимость:			876,15	2132110
226	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	2433,5000	386,17	939754
		Итого оплата труда:			18,19	44274
		Итого эксплуатация машин:			12,68	30863
		Итого материалов:			361,46	879614
		Накладные расходы	%	--	27,92	67952
		Сметная прибыль	%	8	33,13	80616
		Сметная стоимость:			447,22	1088322
227	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	2433,5000	2949,99	7178808
		Итого оплата труда:			279,88	681091
		Итого эксплуатация машин:			13,67	33258
		Итого материалов:			2663,15	6480785
		Накладные расходы	%	--	302,75	736753
		Сметная прибыль	%	8	260,22	633245
		Сметная стоимость:			3512,97	8548805
228	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство	м2 изолируемо	34,8000	218,83	7615
		Итого оплата труда:			208,46	7254
		Итого эксплуатация машин:			19,81	689
		Накладные расходы	%	--	141,61	4928
		Сметная прибыль	%	8	28,84	1003
		Сметная стоимость:			389,27	13547
229	ПРАЙС-ЛИСТ	Пеноплекс	м3	1,4338	20892,86	29955
		Накладные расходы	%	--	885,86	1270
		Сметная прибыль	%	8	1742,30	2498
		Сметная стоимость:			23521,01	33723
230	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемо	34,8000	1191,01	41447
		Итого оплата труда:			411,00	14303
		Итого эксплуатация машин:			54,99	1914
		Итого материалов:			732,77	25500
		Накладные расходы	%	--	311,41	10837
		Сметная прибыль	%	8	120,19	4183
		Сметная стоимость:			1622,62	56467
231	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,8000	624,38	21728
		Итого оплата труда:			252,66	8793
		Итого эксплуатация машин:			18,59	647

		Итого материалов:				**362,44**	**126134**
		Накладные расходы	%	--		186,87	6503
		Сметная прибыль	%	8		64,90	2259
		Сметная стоимость:				**876,15**	**30490**
232	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**34,8000**		**386,17**	**13439**
		Итого оплата труда:				**18,19**	**633**
		Итого эксплуатация машин:				**12,68**	**441**
		Итого материалов:				**361,46**	**12579**
		Накладные расходы	%	--		27,92	972
		Сметная прибыль	%	8		33,13	1153
		Сметная стоимость:				**447,22**	**15563**
233	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**34,8000**		**2679,35**	**93241**
		Итого оплата труда:				**820,19**	**28542**
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**1699**
		Итого материалов:				**1832,52**	**63772**
		Накладные расходы	%	--		634,28	22073
		Сметная прибыль	%	8		265,09	9225
		Сметная стоимость:				**3578,71**	**124539**
234	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**565,9000**		**2679,35**	**1516242**
		Итого оплата труда:				**820,19**	**464143**
		Итого эксплуатация машин:				**48,82**	**27626**
		Итого материалов:				**1832,52**	**1037021**
		Накладные расходы	%	--		634,28	358937
		Сметная прибыль	%	8		265,09	150014
		Сметная стоимость:				**3578,71**	**2025193**
235	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**258,8000**		**624,38**	**161589**
		Итого оплата труда:				**252,66**	**65390**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**4811**
		Итого материалов:				**362,44**	**93800**
		Накладные расходы	%	--		186,87	48362
		Сметная прибыль	%	8		64,90	16796
		Сметная стоимость:				**876,15**	**226748**
236	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**258,8000**		**579,26**	**149913**
		Итого оплата труда:				**27,29**	**7063**
		Итого эксплуатация машин:				**19,02**	**4923**
		Итого материалов:				**542,19**	**140319**
		Накладные расходы	%	--		41,89	10840
		Сметная прибыль	%	8		49,69	12860

		Сметная стоимость:			670,84	173615
237	11-110101-1503	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2	258,8000	725,68	187805
		Итого оплата труда:			205,04	53063
		Итого эксплуатация машин:			62,31	16126
		Итого материалов:			479,49	124091
		Накладные расходы	%	--	160,93	41649
		Сметная прибыль	%	8	70,93	18356
		Сметная стоимость:			957,54	247810
238	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	258,8000	94,94	24571
		Итого оплата труда:			82,69	21401
		Итого эксплуатация машин:			2,57	666
		Итого материалов:			10,47	2708
		Накладные расходы	%	--	56,52	14628
		Сметная прибыль	%	8	12,12	3136
		Сметная стоимость:			163,58	42335
239	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	47,7150	5384,93	256942
		Итого оплата труда:			2634,06	125684
		Итого эксплуатация машин:			1176,08	56117
		Итого материалов:			2030,35	96878
		Накладные расходы	%	--	1900,48	90681
		Сметная прибыль	%	8	582,83	27810
		Сметная стоимость:			7868,24	375433
240	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	318,1000	1375,43	437523
		Итого оплата труда:			120,76	38414
		Итого эксплуатация машин:			47,07	14972
		Итого материалов:			1224,33	389460
		Накладные расходы	%	--	134,98	42937
		Сметная прибыль	%	8	120,83	38437
		Сметная стоимость:			1631,24	518897
241	11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	м2 покрытия	318,1000	1264,18	402135
		Итого оплата труда:			78,50	24969
		Итого эксплуатация машин:			12,33	3922
		Итого материалов:			1178,74	374956
		Накладные расходы	%	--	103,43	32902
		Сметная прибыль	%	8	109,41	34803
		Сметная стоимость:			1477,02	469840
242	11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м	3660,0000	255,10	933662

		Итого оплата труда:				**75,83**	**277522**
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**1941**
		Итого материалов:				**178,99**	**655109**
		Накладные расходы	%	--		58,95	215764
		Сметная прибыль	%	8		25,12	91954
		Сметная стоимость:				**339,17**	**1241380**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**33061187**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**33061187**
Материалы -			Тенге				**18489799**
Всего заработная плата -			Тенге				**13976062**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**292483**
		Накладные расходы -	Тенге				**9566541**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3410218**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**46037946**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18044**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13976062**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**46037946**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18044**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13976062**
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
243	**11-150201-0202 РСНБ РК 2015**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатур**	**182,0000**		**2540,52**	**462375**
		Итого оплата труда:				**1927,59**	**350821**
		Итого эксплуатация машин:				**26,36**	**4797**
		Итого материалов:				**606,39**	**110362**
		Накладные расходы	%	--		1208,82	220006
		Сметная прибыль	%	8		299,95	54591
		Сметная стоимость:				**4049,30**	**736972**
244	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашивае**	**182,0000**		**132,85**	**24179**
		Итого оплата труда:				**70,80**	**12886**
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**174**
		Итого материалов:				**61,51**	**11195**
		Накладные расходы	%	--		46,08	8386
		Сметная прибыль	%	8		14,31	2605
		Сметная стоимость:				**193,24**	**35170**
245	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**571,3800**		**389,15**	**222352**
		Итого оплата труда:				**265,06**	**151450**
		Итого эксплуатация машин:				**0,63**	**357**
		Итого материалов:				**123,46**	**70545**
		Накладные расходы	%	--		167,91	95941
		Сметная прибыль	%	8		44,56	25463

		Сметная стоимость:			**601,62**	**34373**
246	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашивае**	**114,2760**	**132,85**	**15182**
		Итого оплата труда:			**70,80**	**8091**
		Итого эксплуатация машин:			**0,96**	**109**
		Итого материалов:			**61,51**	**7029**
		Накладные расходы	%	--	46,08	5266
		Сметная прибыль	%	8	14,31	1636
		Сметная стоимость:			**193,24**	**22083**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге			**724088**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**724088**
Материалы -			Тенге			**199130**
Всего заработная плата -			Тенге			**523248**
		Накладные расходы -	Тенге			**329599**
		Сметная прибыль -	Тенге			**84295**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1137981**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**578**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**523248**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**1137981**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**578**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**523248**
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА МОБ-1				
247	**11-070519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м**	**64,4000**	**8769,15**	**564733**
		Итого оплата труда:			**356,89**	**22984**
		Итого эксплуатация машин:			**53,92**	**3472**
		Итого материалов:			**8379,44**	**539636**
		Накладные расходы	%	--	602,84	38823
		Сметная прибыль	%	8	749,76	48284
		Сметная стоимость:			**10121,75**	**651840**
248	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашивае**	**84,2044**	**593,94**	**50012**
		Итого оплата труда:			**492,65**	**41483**
		Итого эксплуатация машин:			**0,67**	**56**
		Итого материалов:			**100,94**	**8500**
		Накладные расходы	%	--	306,60	25817
		Сметная прибыль	%	8	72,04	6066
		Сметная стоимость:			**972,58**	**81896**
249	**11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных**	**1,1200**	**50738,48**	**56827**
		Итого оплата труда:			**38361,69**	**42965**
		Итого эксплуатация машин:			**5342,94**	**5984**
		Итого материалов:			**7887,01**	**8833**

		Накладные расходы	%	--		26984,00	30222
		Сметная прибыль	%	8		6217,80	6964
		Сметная стоимость:				**83940,28**	**94013**
250	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**1,1200**		**257854,99**	**288798**
		Накладные расходы	%	--		10933,05	12245
		Сметная прибыль	%	8		21503,04	24083
		Сметная стоимость:				**290291,08**	**325126**
		КРЫЛЬЦО					
251	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**6,5000**		**4660,63**	**30294**
		Итого оплата труда:				**1054,66**	**6855**
		Итого эксплуатация машин:				**1143,24**	**7431**
		Итого материалов:				**2920,06**	**18980**
		Накладные расходы	%	--		756,10	4915
		Сметная прибыль	%	8		433,34	2817
		Сметная стоимость:				**5850,06**	**38025**
252	**11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1000**		**1194,68**	**119**
		Итого оплата труда:				**553,26**	**55**
		Итого эксплуатация машин:				**1194,68**	**119**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		398,41	40
		Сметная прибыль	%	8		127,45	13
		Сметная стоимость:				**1720,54**	**172**
253	**11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**7,2000**		**25101,30**	**180729**
		Итого оплата труда:				**1554,43**	**11192**
		Итого эксплуатация машин:				**1004,91**	**7235**
		Итого материалов:				**22783,12**	**164038**
		Накладные расходы	%	--		1850,16	13321
		Сметная прибыль	%	8		2156,12	15524
		Сметная стоимость:				**29107,57**	**209575**
254	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0900**		**13344,21**	**1201**
		Итого оплата труда:				**12573,22**	**1132**
		Итого эксплуатация машин:				**684,46**	**62**
		Итого материалов:				**275,40**	**25**
		Накладные расходы	%	--		6922,36	623
		Сметная прибыль	%	8		1621,33	146
		Сметная стоимость:				**21887,89**	**1970**
255	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0900**		**153261,74**	**13794**
		Накладные расходы	%	--		6498,30	585
		Сметная прибыль	%	8		12780,80	1150
		Сметная стоимость:				**172540,84**	**15529**

256	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**33,5000**	**1358,73**	**45517**
		Итого оплата труда:			**1229,29**	**41181**
		Итого эксплуатация машин:			**73,05**	**2447**
		Итого материалов:			**74,58**	**2499**
		Накладные расходы	%	--	837,99	28073
		Сметная прибыль	%	8	175,74	5887
		Сметная стоимость:			**2372,45**	**79477**
257	11-110101-1704 РСНБ РК 2015	**Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-**	**м2 покрытия**	**33,5000**	**239,41**	**8020**
		Итого оплата труда:			**236,78**	**7932**
		Итого эксплуатация машин:			**3,36**	**113**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--	160,47	5376
		Сметная прибыль	%	8	31,99	1072
		Сметная стоимость:			**431,86**	**14467**
258	21-020304-0101	**Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,0000**	**25343,30**	**25343**
		Накладные расходы	%	--	1074,56	1075
		Сметная прибыль	%	8	2113,43	2113
		Сметная стоимость:			**28531,28**	**28531**
259	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**15,0000**	**725,29**	**10879**
		Итого оплата труда:			**175,29**	**2629**
		Итого эксплуатация машин:			**12,84**	**193**
		Итого материалов:			**538,82**	**8082**
		Накладные расходы	%	--	123,58	1854
		Сметная прибыль	%	8	67,91	1019
		Сметная стоимость:			**916,78**	**13752**
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ				
260	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**2,5000**	**14625,79**	**36564**
		Итого оплата труда:			**12260,37**	**30651**
		Итого эксплуатация машин:			**903,04**	**2258**
		Итого материалов:			**1884,82**	**4712**
		Накладные расходы	%	--	7687,59	19219
		Сметная прибыль	%	8	1785,07	4463
		Сметная стоимость:			**24098,45**	**60246**
261	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,5000**	**9495,00**	**23737**
		Накладные расходы	%	--	402,59	1006
		Сметная прибыль	%	8	791,81	1980
		Сметная стоимость:			**10689,40**	**26723**

262	21-100402-0403 РСНБ РК 2015	**Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84**	**м2**	**25,0000**	**1639,78**	**40995**
		Накладные расходы	%	--	69,53	1738
		Сметная прибыль	%	8	136,74	3419
		Сметная стоимость:			**1846,05**	**46151**
263	11-150108-1604 РСНБ РК 2015	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников**	**м2**	**25,0000**	**6031,00**	**150775**
		Итого оплата труда:			**4634,88**	**115872**
		Итого эксплуатация машин:			**42,14**	**1053**
		Итого материалов:			**1373,72**	**34343**
		Накладные расходы	%	--	2903,32	72583
		Сметная прибыль	%	8	714,75	17869
		Сметная стоимость:			**9649,06**	**241227**
		КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ				
264	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0420**	**415600,21**	**17455**
		Итого оплата труда:			**38359,76**	**1611**
		Итого эксплуатация машин:			**5342,67**	**224**
		Итого материалов:			**372750,90**	**15656**
		Накладные расходы	%	--	42452,89	1783
		Сметная прибыль	%	8	36644,25	1539
		Сметная стоимость:			**494697,34**	**20777**
		АБОНЕНТСКИЕ ЯЩИКИ				
265	23-051401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ящик абонентский**	**шт.**	**48,0000**	**7195,15**	**345367**
		Накладные расходы	%	--	305,07	14644
		Сметная прибыль	%	8	600,02	28801
		Сметная стоимость:			**8100,24**	**388812**
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ				
266	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металличес**	**0,1000**	**415608,05**	**41561**
		Итого оплата труда:			**34300,17**	**3430**
		Итого эксплуатация машин:			**5638,95**	**564**
		Итого материалов:			**377731,42**	**37773**
		Накладные расходы	%	--	35785,06	3579
		Сметная прибыль	%	8	36111,45	3611
		Сметная стоимость:			**487504,56**	**48750**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге			**1932722**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1298558**
Материалы -			Тенге			**843077**
Всего заработная плата -			Тенге			**329973**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**78526**
Местные материалы -			Тенге			**25343**
Накладные расходы -			Тенге			**250630**

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1673123
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				417
Сметная заработная плата -	Тенге				329973
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				288798
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				288798
Накладные расходы -	Тенге				12245
Сметная прибыль -	Тенге				24083
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				325126
Стоимость сантехнических работ -	Тенге				345367
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				345367
Накладные расходы -	Тенге				14644
Сметная прибыль -	Тенге				28801
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				388812
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2387060
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				417
Сметная заработная плата -	Тенге				329973
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				195524099
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				34425929
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				7058940
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2049545
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				154039229
- перевозка грузов	Тенге				0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня	Тенге				19958879
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				215482978
Накладные расходы II уровня	Тенге				9135227
ИТОГО:	Тенге				224618206
Сметная прибыль	Тенге				17967096
ИТОГО по смете:	Тенге				242585302

Заказчик: ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"
Маштаев А.И

Технадзор: ТОО "SM ORDA GRUPP"
Жунусов Е