КОПИЯ
КӨШІРМЕ

№ 281 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысының Райымбек ауданындағы Кеген - Нарынқол - Тасашы - р/ж Көкпек-Кеген-Тюп, автокөлік жолының 4+997 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге

Талдықорған қ. **17.05.2013 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма бастығының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы** (17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ (ШҚ) куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президенті **Грачев Владимир Михайлович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен) Заңның** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000-
421- Жайларды, гимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу.
168-Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен)** Заңына сәйкес және 06.05.2013 жылғы «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысының Райымбек ауданындағы Кеген - Нарынқол - Тасашы - р/ж Көкпек-Кеген-Тюп, автокөлік жолының 4+997 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.
1.2. Мердігер, «Алматы облысының Райымбек ауданындағы Кеген - Нарынқол - Тасашы - р/ж Көкпек-Кеген-Тюп, автокөлік жолының 4+997 шақырымындағы құбырды күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша жұмыстарды 2013 жылдың 31 тамызына дейін жалпы сомасы 20 472 099,00 (Жиырма миллион төрт жүз жетпіс

ДОГОВОР № 281

на проведение работ по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Кеген - Нарынкол - Тасаши - р/д Кокпек-Кеген-Тюп, км 4+997 Райымбекского района Алматинской области

г.Талдыкорган **17.05.2013 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя начальника **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице президента **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.) «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
000-
421-Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.
168- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам .

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.) и на основании протокола от 06.05.2013 года «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» - является проведение работ по капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Кеген - Нарынкол - Тасаши - р/д Кокпек-Кеген-Тюп, км 4+997 Райымбекского района Алматинской области.
1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонту трубы на автомобильной дороге Кеген - Нарынкол - Тасаши - р/д Кокпек-Кеген-Тюп, км 4+997 Райымбекского района Алматинской области», сроком до 31 августа 2013 года на общую сумму 20 472 099,00 (Двадцать миллионов четыреста

КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

екі мың тоқсан тоғыз) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады.
1.3. Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.
1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2013 жылдың 30 қыркүйегіне дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 20 472 099,00 (Жиырма миллион төрт жүз жетпіс екі мың тоқсан тоғыз) теңге 00 тиын.
Соның ішінде:
- 421 ерекшелігі бойынша – 18 278 659,82 (Он сегіз миллион екі жүз жетпіс сегіз мың алты жүз елу тоғыз) теңге 82 тиын.
- 168 ерекшелігі бойынша – 2 193 439,18 (Екі миллион бір жүз тоқсан үш мың төрт жүз отыз тоғыз) теңге 18 тиын.
2.2. 421 ерекшелігі бойынша шарттың сомасының 3%-ы, яғни 548 359,79 (Бес жүз қырық сегіз мың үш жүз елу тоғыз) теңге 79 тиын алдын ала төленеді.
2.3. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетілің, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қызығушылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс құн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.
2.5. 421 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	мамыр 3% аванс	548 359,79
	маусым	5 483 598,24
	шілде	5 483 598,21
	тамыз	3 655 732,14
	қыркүйек	3 107 371,44
	БАРЛЫҒЫ	**18 278 659,82**

семьдесят две тысячи девяносто девять) тенге 00 тиын.
1.3. Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 сентября 2013 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 20 472 099,00 (Двадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи девяносто девять) тенге 00 тиын.
В том числе:
- по специфике 421 – 18 278 659,82 (Восемнадцать миллионов двести семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять) тенге 82 тиын.
- по специфике 168 – 2 193 439,18 (Два миллиона сто девяносто три тысячи четыреста тридцать девять) тенге 18 тиын.
2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 421 в размере 3% составляет 548 359,79 (Пятьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят девять) тенге 79 тиын.
2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 421:

	май 3% аванс	548 359,79
	июнь	5 483 598,24
	июль	5 483 598,21
	август	3 655 732,14
	сентябрь	3 107 371,44
	ИТОГО	**18 278 659,82**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері	3. Права и обязанности сторон
3.1. Мердігер құқылы: - уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға; - атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға; - комиссияның актісімен танысуға; 3.2. Мердігер міндетті: - Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру; - Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэффициентінің есебін ұсыну; - Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардың сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну; - Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну; - осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күннің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге; - жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады; - жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» ҚР ЕҰ 218-35-04 (бұдан әрі - Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға; - жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға; - жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға; 3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан	3.1. Подрядчик имеет право: - своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства; - принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ; - знакомится с актами комиссии; 3.2. Подрядчик обязан: - предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ; - представлять в течении 10 (десять) календарных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком; - представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки; - предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор); - предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания (товаров, работ, услуг); - первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. - выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов; - устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком; - при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК; 3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере 3% от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12,

3% көлемінде қаражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті - ЖСК KZ340705022681001001, БСК KKMFKZ2A, Кбе 12, СТН 092200216592, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс. 3.4. Тапсырыс беруші құқылы: - шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға; 3.5. Тапсырыс беруші міндетті: - атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге; - Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге. 3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс. 3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы. 3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді. 3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс. 3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді. 3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды	РНН 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору. 3.4. Заказчик имеет право: - своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора; 3.5. Заказчик обязуется: - производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры; - своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора. 3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. 3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ. 3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации. 3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком. 3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы,

түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс. Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды 3 (үш) жыл мерзімге пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.	удостоверяющие качество материалов и оборудования. Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 (три) года.
4. Тараптардың жауапкершілігі	**4. Ответственность сторон**
4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы: - жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына; - Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты; - жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне; - жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге; - аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге. 4.2. Тапсырыс беруші жауапты: - ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін. 4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін: - осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұраксыздық айыбы төмендегі төлеммен бірге жүргізіледі. Тұраксыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі кажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады. 4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін: - осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді; - жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;	4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль: - за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика; - за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; - за технику безопасности производства работ; - за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору; - за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок. 4.2. Заказчик несет ответственность: - за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования). 4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. 4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки; - при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки.

5. Жұмыстарды қабылдау	5. Приемка работ
5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі.	5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.
5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» ҚР ЕҮ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды.	5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.
5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссиясы).	5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
5.4. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.	5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.
5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.	5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.
5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, нысандарды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісімен анықталады..	5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию..
5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады.	5.7 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией ».
6. Шартты өзгерту және бұзу	**6. Изменение и расторжение договора**
6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.	6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.
6.2 Сапа өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартқа өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі:	6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается:
1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда;	1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің қажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда.	2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.
6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.	6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.
6.4. Егер шартта қаралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.	6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ оз аталғандармен шектелмейді: 1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады; 2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі; 3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы; 4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі; 5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, қандай да бір себептермен таратылуы.; 6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі. 6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін: - 21.07.2007жылғы № 303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен**) ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы; - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі. Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс. 6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.	6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным: 1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ; 2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком; 3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком; 4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня; 5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения; 6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации. 6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов: - нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.); - оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК. Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке. 6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.
7. Форс-мажор 7.1. Егер кандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады. 7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты аткаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты аткару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.	**7. Форс-мажор** 7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта. 7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2013 жыл аралығында жарамды болып табылады.

8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	МЕРДІГЕР «№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитетін» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат, тел. 8 (7282) 272142 **Басқарма бастығының орынбасары** С.Самұратов (колы) М.О.	БСН 960640000189 БСК CASPKZKA ЖСК KZ48722S000000038748 БАНК: «Kaspi Bank» АҚ Мекен-жайы: Енбекшіқазақ ауданы, Есік қ., Космонавтов к-сі, 9. тел. 8 (72775) 41230 **Президент** Грачев (колы) М.О.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2013 года.

8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	ПОДРЯДЧИК Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142 **Заместитель начальника управления** С.Самұратов (подпись) М.П.	БИН 960640000189 БИК CASPKZKA ИИК KZ48722S000000038748 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9. тел: 8 (72775) 41230 **Президент** В.Грачев (подпись) М.П.

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Райымбекский район «28» 08 **2013г.**
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом от «19» 08 2013г. № 131/6
ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
Председатель комиссии:

Самуратов С.З.	Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии

Амирбаев К.С.	Директор ТОО «Игілік Дос-KZ»

Члены комиссии:

Нурдавлетов М.Н.	Заместитель Акима Райымбекского района
Ниетбаев Е.К.	Руководителя отдела автомобильных дорог
Муканов К.Н.	Главный специалист отдела автомобильных дорог
Кишибаев А.А.	Руководителя отдела ГУ «ПТ и АД Райымбекского района» (по согласованию)
Сырымбай М.Д.	Инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области (по согласованию)
Назарбеков А.Ж.	Директор ТОО «Сапаинжиниринг»
Грачев В.М.	Президент АО «ДСУ - 13»

УСТАНОВИЛИ:

1. Генеральным подрядчиком **АО «ДСУ - 13»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Кеген-Нарынкол-тасаши- р/д-Кокпек – Кеген –Тюп, км 4+997 Райымбекского района**
(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения договора № 281 от «17» мая 2013г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «17» апреля 2013г. (месяц, год) Окончание работ «28» августа 2013г. (месяц, год)

5. **Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:**
Всего: 20 472 099,00 тенге;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по : **Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Кеген-Нарынкол-тасаши- р/д-Кокпек – Кеген –Тюп, км 4+997 Райымбекского района**

выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Кеген-Нарынкол-тасаши- р/д-Кокпек – Кеген –Тюп, км 4+997 Райымбекского района–ПРИНЯТЬ**

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:
ГУ «УПТ и АД Алматинской области – 2 экз.
АО «ДСУ - 13» - 2 экз.

5. Приложение к акту: акты скрытых работ, исполнительная схема (чертежи), сертификаты соответствия на применяемые материалы, журнал производства работ, ордер производства работ.
(перечень документов)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ **Самуратов С.З.**
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ **Амирбаев К.С.**
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ **Нурдавлетов М.Н.**
(подпись, печать)

_____ **Инетбаев Е.К.**
(подпись, печать)

_____ **Муканов К.Н.**

_____ **Кишибаев А.А.**

_____ **Сырымбай М.Д.**
(подпись, печать)

_____ **Назарбеков А.Ж**
(подпись, печать)

_____ **Грачев В.М.**
(подпись, печать)

Счет-фактура № 00168 от 30.05.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №281 от 17.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Кеген - Нарынкол -Тасаши-р/д Кокпек-Кеген -Тюп, км 4+997 Райымбекского района Алматинской области	тг	1	5 653 194,06	5 653 194,06	12%	678 383,29	6 331 577,35		
Всего по счету:					**5 653 194,06**		**678 383,29**	**6 331 577,35**		

Руководитель организации Грачёв В. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Полежаев В. К. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 05[illegible]00775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

Справка стоимости выполненых работ за май 2013 года
по договору № 281 от 17 мая 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее выплач сумма по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выполн. работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Кеген-Нарынкол-Тасаши-р/д Кокпек-Кеген-Тюп,км 4+997 Райымбекского района Алматинской области"	тенге	20 472 099,00	6 331 577,35	614 162,97		6 331 577,35	189 947,32	6 141 630,03
	421- Капитальный ремонт помещений,зданий,сооружений,передаточных устройств		18 278 659,82	5 653 194,06	548 359,79		5 653 194,06	169 595,82	5 483 598,24
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		2 193 439,18	678 383,29	65 803,18		678 383,29	20 351,50	658 031,79
	Всего по акту:		20 472 099,00	6 331 577,35	614 162,97		6 331 577,35	189 947,32	6 141 630,03

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Муканов К.Н.

Представитель технадзора
Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
Представитель АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за май месяц 2013 года

"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороге Кеген-Нарынкол-Тасашы-р/д Кокпек-Кеген-Тюп,км 4+997 Райымбекского района Алматинской области"

Составлен(а) в цена: на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
		Разборка существующей дорожной одежды								
1	E0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	700	93,24	90,79	65267	63555	7085	0,01	9
		м2		2,32	5,29	1624	3703	133	0,02	15
2	E0127-101-9	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-4	700	5,30	5,15	3711	3608	415	--	1
		м2		0,14	0,31	98	214	133	--	1
3	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	115	19,70	19,70	2266	2266	453	--	--
		т		--	3,94	--	453	100	0,08	10
		Демонтаж ж/б двухочковой трубы отверстием 2х2(1шт)								
4	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	972	27,84	26,18	27056	25442	8354	0,01	11
		м3		1,66	7,20	1614	6998	97	0,03	24
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	972	3,80	3,24	3692	3153	1509	--	3
		м3		0,48	1,12	467	1089	97	--	4

6	E0130-68-1	Демонтаж портальных стенок и оголовков м3	3,5	912,60 453,60	459,00 119,34	3194	1607 418	2186 109	27,04 4,08	95 14
7	E0130-63-3	Демонтаж откосных крыльев,блок 57,59 м3	6,04	1065,60 408,60	657,00 170,82	6436 2468	3968 1032	3815 109	24,56 0,58	148 4
8	E0130-64-9	Демонтаж звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м с вывозом строительного мусора м3	13,5	1276,20 673,20	603,00 156,78	17229 9088	8141 2117	12213 109	3,97 5,36	54 72
9	E0142-8-2	Демонтаж монолитного бетона м3	5	277,75 221,40	56,35 19,18	1389 1107	282 96	1071 89	1,42 0,70	7 3
10	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	12,6	152,80 --	-- --	1925 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	C01031-A11-12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках т	23,7	221,40 --	-- --	5247 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	C01031-A11-14	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 25 т при автомобильных перевозках т	33,6	734,20 --	-- --	24669 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	69,9	196,00 39,20	-- --	13700 2740	-- --	2740 100	0,82 --	58 --
		Временная объездная дорога								
14	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для земляного полотна м3	2194	32,26 1,42	30,77 8,34	70789 3115	67510 18309	20782 97	0,01 0,03	22 63
15	C010333-A20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	3839,5	139,80 27,96	-- --	536762 107352	-- --	107352 100	0,59 --	2254 --
16	E0127-96-3	Устройство временной объездной дороги из ГПС км	0,15	1452327,89 24075,00	84062,89 25161,00	217849 3611	12609 3774	9823 133	162,00 93,08	24 14

17	E0127-96-6	Добавить на каждые 0.5м изменения ширины дорог 9м	0,45	96818,78	5608,78	43568	2524	1961	10,80	5
				1597,50	1678,45		755	133	6,21	3
		км								
		Установка дородных знаков								
18	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	16	747,86	146,19	11966	2339	11373	3,20	51
				506,25	28,22	8100	451	133	0,11	2
		шт								
19	Спрайс"Альм ерия"	Стоимость дор знака треугольного	4	3549,37	--	14197	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	Спрайс"Альм ерия"	Стоимость дор знака круглого	10	4421,93	--	44219	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	Спрайс"Альм ерия"	Стоимость дор знака разм.350х1350мм (1.31.1-2шт)	0,945	10540,90	--	9961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
22	С12021-117 прим3т64п4-2	Стоимость дор стоек с окраской за 2 раза (Книга2 Строительные конструкции изделия,тех часть 2,примечание)	0,25	121556,40	--	30389	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Возведение земляного полотна								
23	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	237	4,85	4,85	1150	1150	387	--	--
				--	1,68	--	399	97	0,01	1
		м3								
24	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	237	4,20	4,20	995	995	335	--	--
				--	1,46	--	345	97	--	1
		м3								
25	E0101-145-8	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 1 группы механизированным способом	1300	11,54	3,53	15006	4593	11005	0,06	74
				8,01	0,72	10413	932	97	--	3
		м2								
26	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	390	12,51	12,51	4878	4878	1619	--	--
				--	4,28	--	1670	97	0,01	5
		м3								
27	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1170	1,27	1,27	1487	1487	434	--	--
				--	0,38	--	448	97	--	1
		м3								

28	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	390	14,12 1,62	12,00 2,75	5506	4679 1071	1651 97	0,01 0,01	5 5
29	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2464,17	32,26 1,42	30,77 8,34	79506 3499	75823 20563	23341 97	0,01 0,03	24 70
30	C010333-A20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	4435,5	139,80 27,96	-- --	620083 124017	-- --	124017 100	0,59 --	2604 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1884092	290608			5449
			Тенге			282251	64836			315
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1884092				
	Материалы -		Тенге			1527				
	Всего заработная плата -		Тенге				347088,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98767				
	Местные материалы -		Тенге			242660				
	Транспортные расходы -		Тенге			1170545				
		Накладные расходы -	Тенге			353919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53088,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2372291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5942
		Сметная заработная плата -	Тенге				400175,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2372291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5942
		Сметная заработная плата -	Тенге				400175,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1884092	290608			5449
			Тенге			282251	64836			315
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1884092				
	Материалы -		Тенге			1527				
	Всего заработная плата -		Тенге				347088,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98767				
	Местные материалы -		Тенге			242660				
	Транспортные расходы -		Тенге			1170545				
		Накладные расходы -	Тенге			353919				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53088,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134281				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2372291			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5942
		Сметная заработная плата -	Тенге				400175,00		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2372291			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						5942
		Сметная заработная плата -	Тенге				400175,00		
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			87 300			
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			13 095			
		Итого по главам	Тенге			2 459 591			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			59 475			
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			24 596			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			9 838			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			2 553 501			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			5 704 465,22			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			114 089			
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			5 818 555			
		НДС 12%	Тенге			698 227			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			6 516 780,90			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			151 783			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			33 420			
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС				5 653 194,06			
		НДС 12%				678 383,29			
		Итого по сметному расчету				6 331 577,35			

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области _____ Самуратов С.З.

Председатель технадзора ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ Кузанов Р.М.

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ Грачев В.М.

Представитель заказчика К. Муханов

А К Т
выполненных работ за май месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Кенен-Нарынкол-Тасашы-р/д Кокпек-Кеген-Тюп,км 4+997 Райымбекского района Алматинской области"

	РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы	
	Разборка существующей дорожной одежды	
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	700
	м2	
2	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-4	700
	м2	
3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	115
	т	
	Демонтаж ж/б двухочковой трубы отверстием 2х2(1шт)	
4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	972
	м3	
5	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	972
	м3	
6	Демонтаж портальных стенок и оголовков	3,5
	м3	
7	Демонтаж откосных крыльев,блок 57,59	6,04
	м3	
8	Демонтаж звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5: 5 м с вывозом строительного мусора	13,5
	м3	
9	Демонтаж монолитного бетона	5
	м3	
10	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	12,6
	т	

11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	23,7
	т	
12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 25 т при автомобильных перевозках	33,6
	т	
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	69,9
	т	
	Временная объездная дорога	
14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для земляного полотна	2194
	м3	
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	3839,5
	т	
16	Устройство временной объездной дороги из ГПС	0,15
	км	
17	Добавить на каждые 0,5м изменения ширины дорог 9м	0,45
	км	
	Установка дородных знаков	
18	Установка дорожных знаков на металлических стойках	16
	шт	
19	Стоимость дор знака треугольного	4
	шт	
20	Стоимость дор знака круглого	10
	шт	
21	Стоимость дор знака разм.350х1350мм (1.31.1-2шт)	0,945
	м2	
22	Стоимость дор стоек с окраской за 2 раза (Книга2 Строительные конструкции изделия,тех часть 2,примечание)	0,25
	т	
	Возведение земляного полотна	
24	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	237
	м3	

25	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	237
	м3	
26	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 1 группы механизированным способом	1300
	м2	
27	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	390
	м3	
28	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	1170
	м3	
29	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	390
	м3	
30	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2464,17
	м3	
31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	4435,5
	т	

Объемы принял:
Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Райымбекского района
Руководитель отдела

_____ **Таукебаев Т.А.**

Объемы сдал:
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00200 от 19.06.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ487225000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №281 от 17.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Кеген - Нарынкол -Тасаши-р/д Коклек-Кеген -Тюп, км 4+997 Райымбекского района Алматинской области	тг	1	5 653 194,03	5 653 194,03	12%	678 383,28	6 331 577,31		
Всего по счету:					5 653 194,03		678 383,28	6 331 577,31		

Руководитель организации Грачёв В. М. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(Должность)*

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В. бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, [illegible] поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

АКТ выполненых работ за июнь 2013 года
по договору № 281 от 17 мая 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зачетн. суммы от выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Кеген-Нарынкол-Тасашы-р/д Коктек-Кеген-Тюп,км 4+997 Райымбекского района Алматинской области"	тенге	20 472 099,00	12 663 154,66	614 162,97	6 331 577,35	6 331 577,31	189 947,32	6 141 629,99
	421- Капитальный ремонт помещений,зданий,сооружений,передаточных устройств		18 278 659,82	11 306 388,09	548 359,79	5 653 194,06	5 653 194,03	169 595,82	5 483 598,21
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		2 193 439,18	1 356 766,57	65 803,18	678 383,29	678 383,28	20 351,50	658 031,78
	Всего по акту:		20 472 099,00	12 663 154,66	614 162,97	6 331 577,35	6 331 577,31	[illegible]	6 141 629,99

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Сапуратов С.З.

Представитель заказчика
Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора
Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДСУ-13"
Ганчев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за июнь месяц 2013 года

"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороге Кеген-Нарынкол-Тасашн-р/д Кокпек-Кеген-Тюп,км 4+997 Райымбекского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
		Возведение земляного полотна								
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	785,83	32,26	30,77	25355	24180	7443	0,01	8
				1,42	8,34	1116	6558	97	0,03	22
		м3								
2	C010333-A20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1414,5	139,80	--	197747	--	39549	0,59	831
				27,96	--	39549	--	100	--	--
		т								
3	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3250	7,91	7,91	25709	25709	8096	--	--
				--	2,57	--	8347	97	0,01	32
		м3								
4	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3250	14,01	14,01	45518	45518	15116	--	--
				--	4,80	--	15584	97	0,02	51
		м3								
5	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному	3250	6,97	6,97	22637	22637	6608	--	--

		следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3		--	2,10	--	6812	97	0,01	22
		Планировачные и укрепительные работы								
6	E0101-145-12	Планировка полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1300	8,55	4,43	11109	5753	6132	0,03	36
		м2		4,12	0,74	5356	966	97	--	3
7	E0101-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1580	8,55	4,43	13502	6993	7453	0,03	44
		м2		4,12	0,74	6510	1174	97	--	4
8	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 , (108) кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	237	4,85	4,85	1150	1150	387	--	--
		м3		--	1,68	--	399	97	0,01	1
9	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20м)	237	4,20	4,20	995	995	335	--	--
		м3		--	1,46	--	345	97	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			343722	132935			919
			тенге			52531	40184			137
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			343722				
	Всего заработная плата -		тенге				92715,00			
	Местные материалы -		тенге			58				
	Транспортные расходы -		тенге			197747				
		Накладные расходы -	тенге			91120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				13668,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			26091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			460932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1101
		Сметная заработная плата -	тенге				106383,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			460932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1101
		Сметная заработная плата -	тенге				106383,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство ж/б труб отв.2х2 одноочковая (1шт.)(14,25м)								
10	E0101-164-2	Доработка грунта вручную 2 группы после разработки их	97,2	262,72	--	25536	--	28856	1,85	180

	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	механизированным способом м3		262,72	–	25536	–	113	–	–
11	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком (ГПС) м3	4,3	297,12 263,25	33,87 12,47	1278 1132	146 54	1292 109	1,94 0,06	8 –
12	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы м3	14,3	10083,80 434,25	532,08 131,85	144198 6210	7609 1885	8824 109	2,55 0,43	36 6
13	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	14,3	321,00 –	– –	4590 –	– –	– –	– –	– –
14	Е0130-64-9	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м м3	20,3	3837,06 841,50	753,75 195,98	77892 17082	15301 3978	22956 109	4,96 0,67	101 14
15	С143023-26	Звено ЗП12.100/ТП 3.503.1-177.93/ шт	12	102500,00 –	– –	1230000 –	– –	– –	– –	– –
16	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	84,1	322,22 102,83	13,70 5,04	27099 8648	1152 424	9888 109	0,61 0,02	51 2
		Оголовок								
17	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты м3	36	297,12 263,25	33,87 12,47	10696 9477	1219 449	10819 109	1,94 0,06	70 2
18	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов м3	11	1579,04 434,25	532,08 131,85	17369 4777	5853 1450	6788 109	2,55 0,43	28 5
19	С143001-8	Бетон тяжелый класса В20 м3	11	8260,00 –	– –	90860 –	– –	– –	– –	– –
20	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	11	321,00 –	– –	3531 –	– –	– –	– –	– –
21	С143002-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 200 м3	0,6	5870,00 –	– –	3522 –	– –	– –	– –	– –

22	E0130-66-7	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 3-4 м м3	1,75	2000,12	562,50	3500	984	961	2,12	4
				357,75	146,25	626	256	109	0,50	1
23	C143023-26	Звено оголовка ЗП35 /ПП 3.503.1-177.93/ шт	1	72700,00	--	72700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			1712772	32264			478
			тенге			73488	8496			30
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1712772				
	Материалы -		тенге			76906				
	Всего заработная плата -		тенге				81984,00			
	Местные материалы -		тенге			1530114				
		Накладные расходы -	тенге			90384				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				13558,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			108189				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			1911346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата -	тенге				95542,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге			1911346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата -	тенге				95542,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			2056494	165199			1396
			тенге			126019	48680			167
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			2056494				
	Материалы -		тенге			76906				
	Всего заработная плата -		тенге				174699,00			
	Местные материалы -		тенге			1530172				
	Транспортные расходы -		тенге			197747				
		Накладные расходы -	тенге			181504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				27226,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			134280				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			2372278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1654
		Сметная заработная плата -	тенге				201925,00			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			2372278				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1654
	Сметная заработная плата -	тенге				201925,00			

Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге	87 300
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	13 095
Итого по главам	Тенге	2 459 578
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	59 475
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	24 596
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	9 838
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге	2 553 487
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге	5 704 464,30
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	114 089
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	5 818 554
НДС 12%	Тенге	698 226
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге	6 516 779,84
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге	151 783
В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге	33 420
Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС		5 653 194,03
НДС 12%		678 383,28
Итого по сметному расчету		6 331 577,31

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13" _____ **Грачев В.М.**

Объемы принял:

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Букенов Р.М.**

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Кенен-Нарынкол-Тасашы-р/д Кокпек-Кеген-Тюп,км 4+997 Райымбекского района Алматинской области"

РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы		
Возведение земляного полотна		
1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	785.83
	м3	
2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1414,5
	т	
3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3250
	м3	
4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3250
	м3	
5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	3250
	м3	
	Планировачные и укрепительные работы	
6	Планировка полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1300
	м2	
7	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1580
	м2	
8	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 , (108) кВт (л.с.) при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	237
	м3	
9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 20м)	237
	м3	
Устройство ж/б труб отв.2х2 одноочковая (1шт.)(14,25м)		
10	Доработка грунта вручную 2 группы после разработки их механизированным способом	97,2
	м3	
11	Устройство подушек из смеси гравия с песком (ГПС)	4.3
	м3	
12	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы	14,3
	м3	
13	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	14.3

	морозостойкости до 200: за 100 циклов	
	м3	
14	Укладка звеньев одноочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 2 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3,5; 5 м	20,3
	м3	
15	Звено ЗП12.100/ТП 3.503.1-177.93/	12
	шт	
16	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	84,1
	м2	
17	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	36
	м3	
18	Устройство монолитных фундаментов	11
	м3	
19	Бетон тяжелый класса В20	11
	м3	
20	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	11
	м3	
21	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 200	0,6
	м3	
22	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 3-4 м	1,75
	м3	
24	Звено оголовка ЗП35 /ТП 3.503.1-177.93/	1
	шт	

Объемы принял:
Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Райымбекского района
Руководитель отдела

_____ **Тлукебаев Т.А.**

Объемы сдал :
Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00304 от 31.07.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №281 от 17.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189; БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Кеген - Нарынкол -Тасаши-р/д Коклек-Кеген -Тюп, км 4+997 Райымбекского района Алматинской области	тг	1	3 768 796,02	3 768 796,02	12%	452 255,52	4 221 051,54		
Всего по счету:					**3 768 796,02**		**452 255,52**	**4 221 051,54**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинского области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 050[illegible]0775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

АКТ выполненых работ за июль 2013 года
по договору № 281 от 17 мая 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Кеген-Нарынкол-Тасашы-р/д Кокпек-Кеген-Тюп.км 4+997 Райымбекского района Алматинской области"	тенге	20 472 099,00	16 884 206,20	614 162,97	12 663 154,66	4 221 051,54	126 631,55	4 094 419,99
	421- Капитальный ремонт помещений,зданий,сооружений,передаточных устройств		18 278 659,82	15 075 184,11	548 359,79	11 306 388,09	3 768 796,02	113 063,88	3 655 732,14
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		2 193 439,18	1 809 022,09	65 803,18	1 356 766,57	452 255,52	13 567,67	438 687,85
	Всего по акту:		20 472 099,00	16 884 206,20	614 162,97	12 663 154,66	4 221 051,54	126 631,55	4 094 419,99

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Самуратов С.З.

Представитель заказчика
Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора
Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
АО "ДСУ-13"
[illegible]рачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за июль месяц 2013 года

"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороге Кеген-Нарынкол-Тасашы-р/д Кокпек-Кеген-Тюп,км 4+997 Райымбекского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство ж/б труб отв.2х2 одноочковая (1шт.)(14,25м)								
1	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	65,07	322,22	13,70	20967	891	7651	0,61	39
				102,83	5,04	6691	328	109	0,02	2
		м2								
2	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	25,7	1089,28	20,67	27994	531	4625	0,91	23
				157,50	7,61	4048	196	109	0,31	8
		м2								
3	E0130-66-7	Сооружение выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 3-4 м	1,75	2000,12	562,50	3500	984	961	2,12	4
				357,75	146,25	626	256	109	0,50	1
		м3								
4	C143023-26	Звено оголовка ЗП35 /ТП 3.503.1-177.93/	1	72700,00	--	72700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	E0130-66-7	Монтаж откосных крыльев,блок 57,59	10,6	2000,12	562,50	21201	5963	5823	2,12	22
				357,75	146,25	3792	1550	109	0,50	5
		м3								
6	C143018-2	Блоки 57,59	10,6	10600,00	--	112360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

7	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	72	322,22	13,70	23200	986	8466	0,61	
		м2		102,83	5,04	7404	363	109	0,02	2
8	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1,8	1089,28	20,67	1961	37	324	0,91	2
		м2		157,50	7,61	284	14	109	0,31	1
9	E0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.) , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1166	6,48	6,48	7555	7555	2379	--	--
		м3		--	2,10	--	2453	97	0,01	9
10	E0101-130-1	Прикатка основания прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1166	14,01	14,01	16331	16331	5423	--	--
		м3		--	4,80	--	5591	97	0,02	18
11	E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (до 4 проходов)	4664	1,39	1,39	6497	6497	1897	--	--
		м3		--	0,42	--	1955	97	--	6
12	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	117	134,10	--	15690	--	17729	0,97	114
		м3		134,10	--	15690	--	113	--	--
		Укрепление русла								
13	E0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 общая толщина 8 см /при толщине 10см/	29,8	1389,78	27,53	41415	820	4923	1,10	33
		м2		163,02	7,30	4858	218	97	0,03	1
14	E0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Исключить 1х2 см	59,6	-102,95	-0,14	-6136	-9	-610	-0,07	-4
		м2		-10,49	-0,06	-625	-4	97	--	--
15	E0101-158-5	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 8см	34,9	1410,95	30,59	49242	1068	6406	1,22	43
		м2		181,13	8,11	6321	283	97	0,04	1
16	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	69,8	-104,13	-0,16	-7268	-11	-794	-0,08	-5
				-11,66	-0,07	-814	-5	97	--	--

		м2								
17	Е0101-158-5 т.ч. п-3.174 к=0,9	Укрепление дна русла на выходе русла моно[illegible]ым бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 12см	51,7	1394,78	27,53	72110	1423	8541	1,10	57
		м2		163,02	7,30	8428	377	97	0,03	2
18	Е0101-158-6 т.ч. п-3.174 к=0,9	Добавить 1х2 см	103,4	103,45	0,14	10696	15	1059	0,07	7
		м2		10,49	0,06	1085	7	97	--	--
19	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	5,5	3263,42	4,62	17949	25	2130	2,63	14
		м		398,25	1,06	2190	6	97	--	--
20	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,2563	8299,96	--	2127	--	2250	48,40	12
		т		8055,00	--	2064	--	109	--	--
21	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2563	65000,00	--	16660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0142-24-1	Устройство асфальтовых планок из асфальт.крошки	2	42,46	6,28	85	13	65	0,23	--
		м		34,20	2,36	68	5	89	0,01	--
23	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком (ГПС)	7,55	805,32	33,87	6076	256	2268	1,94	15
		м3		263,25	12,47	1986	94	109	0,06	--
				Дорожная одежда						
24	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	760	615,84	22,30	468039	16952	12110	0,03	22
		м2		4,32	7,66	3283	5822	133	0,03	21
25	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,254	40097,59	339,59	10198	86	48	0,58	--
		т		--	140,94	--	36	133	0,58	--
26	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	334,63	470,95	15,35	157594	5137	4896	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1988	1693	133	0,02	6

27	E0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или [illegible]ючать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	4015,56	55,94 0,01	-- --	224630 40	-- --	53 133	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1393374	65551			453
			тенге			69408	21237			83
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1393374				
	Материалы -		тенге			87244				
	Всего заработная плата -		тенге				90645,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			16660				
	Местные материалы -		тенге			1154511				
		Накладные расходы -	тенге			98624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				14794,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			89520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			1581517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	тенге				105438,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1581517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	тенге				105438,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			1393374	65551			453
			тенге			69408	21237			83
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1393374				
	Материалы -		тенге			87244				
	Всего заработная плата -		тенге				90645,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			16660				
	Местные материалы -		тенге			1154511				
		Накладные расходы -	тенге			98624				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				14794,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			89520				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			1581517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							586
		Сметная заработная плата -	тенге				105438,00			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			1581517			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						336
		Сметная заработная плата -	тенге				105438,00		

Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге	58 200
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	8 730
Итого по главам	Тенге	1 639 717
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	39 650
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	16 397
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	6 559
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге	1 702 323
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге	3 802 978,90
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	76 060
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	3 879 038
НДС 12%	Тенге	465 485
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге	4 344 523,09
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге	101 192
В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге	22 280
Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС		3 768 796,02
НДС 12%		452 255,52
Итого по сметному расчету		4 221 051,54

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13" _____ **Грачев В.М.**

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг" _____ **Букенов Р.М.**

А К Т
выполненных работ за июль месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Кеген-Нарынкол-Тасашы-р/д Кокпек-Кеген-Тюп,км 4+997 Райымбекского района Алматинской области"

Устройство ж/б труб отв.2х2 одноочковая (1шт.)(14,25м)		
1	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	18,5
	м2	
2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	25,7
	м2	
3	Сооружение входных и выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 3-4 м	1,75
	м3	
4	Звено ЗП12.100/ТП 3.503.1-177.93	1
	шт	
5	Монтаж откосных крыльев,блок 57,59	10,6
	м3	
6	Блок 57,59	10,6
	м3	
7	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	72
	м2	
8	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1,8
	м2	
9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1166
	м3	
10	Прикатка основания прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1166

	м3	
11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	4664
	м3	
12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	117
	м3	
	Укрепление русла	
13	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В2 общая 8 см /при толщине 10 см/	29,8
	м2	
14	Исключить 1х2 см	59,6
	м2	
15	Укрепление откосов на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10 см/общая толщина 8 см	34,9
	м2	
16	Исключить 1х2см	69,8
	м2	
17	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 при толщине 10см общая толщина 12 см	51,7
	м2	
18	Добавить 1х2 см	103,4
	м2	
19	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	5,5
	м	
20	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,2563
	т	
21	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2563
	т	
22	Устройство асфальтовых планок из асфальт.крошки	2
	м	
23	Устройство подушек из смеси гравия с песком (ГПС)	7,55
	м3	
	РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда	

29	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	7х0
	м2	
30	Розлив вяжущих материалов	0,254
	т	
31	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	334,63
	м2	
32	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4015,56
	м2	

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Райымбекского района
Руководитель отдела

_____ **Таукебаев Т.А.**

Президент

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00374 от 29.08.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №281 от 17.05.13г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по "Капитальному ремонту трубы на автомобильной дороге Кеген - Нарынкол -Тасаши-р/д Коклек-Кеген -Тюп, км 4+997 Райымбекского района Алматинской области	тг	1	3 203 475,71	[illegible]	[illegible]	384 417,09	3 587 892,80		
Всего по счету:					[illegible]	[illegible]	384 417,09	3 587 892,80		

Руководитель организации Грачёв В. М. **ОБЩАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Пилежаев М. В. **Бухгалтер**

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 050140[redacted]75

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

АКТ выполненых работ за август 2013 года
по договору № 281 от 17 мая 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зачитыв. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты выпл-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Кеген-Нарынкол-Тасашы-р/д Кокпек-Кеген-Тюп,км 4+997 Райымбекского района Алматинской области"	тенге	20 472 099,00	20 472 099,00	614 162,97	16 884 206,20	3 587 892,80	107 636,78	3 480 256,02
	421- Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств		18 278 659,82	18 278 659,82	548 359,79	15 075 184,11	3 203 475,71	96 104,27	3 107 371,44
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		2 193 439,18	2 193 439,18	65 803,18	1 809 022,09	384 417,09	11 532,51	372 884,58
	Всего по акту:		20 472 099,00	20 472 099,00	614 162,97	16 884 206,20	3 587 892,80	107 636,78	3 480 256,02

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика
_____ Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора
_____ Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"
_____ Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за август месяц 2013 года

"Капитальный ремонт трубы на авмобильной дороге Кеген-Нарынкол-Тасашн-р/д Кокпек-Кеген-Тюп,км 4+997 Райымбекского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком (ГПС)	11,05	805,32	33,87	8899	374	3321	1,94	21
		м3		263,25	12,47	2909	138	109	0,06	1
2	E0101-158-5	Укрепление земляного выступа на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10 см	67,5	1412,74	30,59	95360	2065	12390	1,22	82
		м2		181,13	8,11	12226	547	97	0,04	2
3	E0101-158-6	Исключить 1х2 см	135	-104,63	-0,16	-14125	-22	-1536	-0,08	-10
		м2		-11,66	-0,07	-1574	-9	97	--	--
4	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	43,9	998,46	0,86	43832	38	18409	2,81	123
		м3		432,00	0,32	18965	14	97	--	--
5	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт	27	9,24	9,24	250	250	79	--	--

		(д.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 Расчистка до 20 м м3		--	3,00	--	81	97	0,01	--
6	Е0101-24-10 т.ч. п-3.70 к=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (д.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных м3	27	6,72	6,72	182	182	57	--	--
				--	2,18	--	59	97	0,01	--
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда										
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов(расход битума 0,7л на 1м2) т	0,278	40097,59	339,59	11147	94	52	0,58	--
				--	140,94	--	39	133	0,58	--
8	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	365,37	470,95	15,35	172071	5609	5345	0,03	12
				5,94	5,06	2170	1849	133	0,02	6
9	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	4384,44	55,94	--	245266	--	58	--	--
				0,01	--	44	--	133	--	--
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битума 0,3л на 1м2) т	0,21	40097,59	339,59	8420	71	39	0,58	--
				--	140,94	--	30	133	0,58	--
11	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	700	582,87	15,35	408009	10746	10241	0,03	24
				5,94	5,06	4158	3542	133	0,02	12
12	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1400	69,96	--	97941	--	19	--	--
				0,01	--	14	--	133	--	--
		Устройство присыпных обочин из выемки								

13	E0101-33-2	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" [redacted]ином вместимостью 1 м3 в грунтах 2 группы	75	35,50	35,03	[redacted] 2663	2627	894	--	--
		м3		0,47	11,82	35	886	97	0,04	1
14	E010333-A1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	115	19,70	19,70	2266	2266	453	--	--
		т		--	3,94	--	453	100	0,08	10
15	C01031-A6-1	Погрузка ГПС при автомобильных перевозках	45	21,40	--	963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	E010333-A20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	45	139,80	139,80	6291	6291	1258	--	--
		т		--	27,96	--	1258	100	0,59	26
17	E0101-35-2	Разравнивание грунта бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	75	12,61	12,61	946	946	318	--	--
		м3		--	4,38	--	328	97	0,01	1
18	E0101-130-2	Прикатка основания прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	75	12,51	12,51	938	938	311	--	--
		м3		--	4,28	--	321	97	0,01	1
19	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см(до 6 проходов)	375	1,27	1,27	477	477	139	--	--
		м3		--	0,38	--	143	97	--	--
20	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	75	14,12	12,00	1059	900	318	0,01	1
		м3		1,62	2,75	122	206	97	0,01	1
21	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 13 см (ПГС)	420	250,88	20,37	105368	8556	5690	0,03	13
		м2		4,79	5,40	2012	2266	133	0,02	9
		Демонтаж дорожных знаков								
22	E0127-83-1 т.ч.	Демонтаж дорожных знаков	16	351,46	--	5623	--	6464	1,92	31

	п.3.5 СНиП 8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	шт		303,75	–	4860	–	133	0,08	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			1203844	42407			299
			тенге			45941	12152			75
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			1203844				
	Материалы -		тенге			29668				
	Всего заработная плата -		тенге				58093,00			
	Местные материалы -		тенге			1084865				
		Накладные расходы -	тенге			64321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				9648,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			76090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			1344247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
		Сметная заработная плата -	тенге				67741,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			1344247				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							406
		Сметная заработная плата -	тенге				67741,00			

Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге	49 468
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	7 420
Итого по главам	Тенге	1 393 715
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге	33 701
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	13 937
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	5 575
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге	1 446 929
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге	3 232 528,28
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	64 651
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	3 297 178,84
НДС 12%	Тенге	395 661,46
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге	3 692 840,30
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге	86 010,15

В том числе возвратные суммы в текущих ценах	Тенге	3 937,36
Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС		3 203 475,71
НДС 12%		384 417,09
Итого по сметному расчету		3 587 892,80

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13" _____ **Грачев В.М.**

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Букенов Р.М.**

А К Т
выполненных работ за август месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге Кеген-Нарынкол-Тасаши-р/д Кокпек-Кеген-Тюп,км 4+997 Райымбекского района Алматинской области"

Укрепление русла		
1	2	3
1	Устройство подушек из смеси гравия с песком (ГПС)	11,05
	м3	
2	Укрепление земляного выступа на входе и выходе русла монолитным бетоном В20 при толщине 10 см	67,5
	м2	
3	Исключить 1х2 см	135
	м2	
4	Устройство каменной наброски или призмы	43,9
	м3	
5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Расчистка до 20 м	27
	м3	
6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных	27
	м3	
РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда		
7	Розлив вяжущих материалов	0,278
	т	
8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	365,37
	м2	
9	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4384,44
	м2	
10	Розлив вяжущих материалов	0,21
	т	
11	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	700

	м2	
12	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1400
	м2	
	Устройство присыпных обочин из выемки	
13	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3 в грунтах 2 группы	75
	м3	
14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	115
	т	
15	Погрузка ГПС при автомобильных перевозках	45
	т	
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	45
	т	
17	Разравнивание грунта бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	75
	м3	
18	Прикатка основания прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	75
	м3	
19	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см(до 6 проходов)	375
	м3	
20	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	75
	м3	
21	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 13 см (ПГС)	420
	м2	
	Демонтаж дорожных знаков	
22	Демонтаж дорожных знаков	16
	шт	

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Муканов К.Н.

ГУ "Отдел Пассажирского Транспорта и
автомобильных дорог"Райымбекского района
Руководитель отдела

_____ **Кишибаев А.**

Президент АО "ДСУ 13"

_____ **Грачев В.М.**

03 МАР 2016

"____" _____ 20____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа қызықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсетуді ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ершова О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірмені қыжаттың типіндесімен сейкес екенділі куәландырамын сонтыда тәзәтулар, қосып жазулар, өшірілген сөздер тағы басқа айтылмаған түзетулер немесе қандай да болмасын ешекшелер болмаған.

03 МАР 2016

"____" _____ 20____ г. Я, Ершова О.О., нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчистки, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № 3 [illegible] тізілімде тіркелді

Нотариус тарифінен сома

Сумма, оплаченная нотариусу _____ тенге

Нотариус _____

Пронумеровано и прошнуровано
нөмірленген және тігілген

42 сорок
семь

страницаабетте

Нотариус _____