КОПИЯ
КӨШІРМЕ

№ 319 КЕЛІСІМ ШАРТ
Алматы облысының Райымбек ауданындағы Кеген-Жаланаш автомобиль жолының 65+971, 69+611 шақырымдарындағы құбырларды күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге

Талдықорған қ. **19.07.2013 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы»** мемлекеттік мекемесі (19.01.2005ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма басшысының орынбасары **Самұратов Серік Зейноллаұлы** бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы** (17.01.2008ж. № 269-1907-12-АҚ (ШҚ) куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президенті **Грачев Владимир Михайлович** екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен)** Заңның негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000-
421- Жайларды, гимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын күрделі жөндеу.
168-Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару.

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен)** Заңына сәйкес және 04.07.2013 жылғы «Электрондық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысының Райымбек ауданындағы Кеген-Жаланаш автомобиль жолының 65+971, 69+611 шақырымдарындағы құбырларды күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.
1.2. Мердігер, «Алматы облысының Райымбек ауданындағы Кеген-Жаланаш автомобиль жолының 65+971, 69+611 шақырымдарындағы құбырларды күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша жұмыстарды 2013 жылдың 31 қазанына дейін жалпы сомасы 31 614 258,00 (Отыз бір миллион алты жүз он төрт мың екі жүз елу

ДОГОВОР № 319
на проведение работ по капитальному ремонту труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш, км 65+971, 69+611 Райымбекского района Алматинской области

г.Талдыкорган **19.07.2013 год**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 19.01.2005 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице заместителя руководителя управления **Самуратова Серика Зейноллаевича**, с одной стороны и **Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»** (свидетельство № 269-1907-12 – АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице президента **Грачева Владимира Михайловича**, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.) «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог;
000-
421-Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.
168- Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам .

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.) и на основании протокола от 04.07.2013 года «Об итогах государственных закупок способом электронного конкурса» - является проведение работ по капитальному ремонту труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш, км 65+971, 69+611 Райымбекского района Алматинской области.
1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонту труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш, км 65+971, 69+611 Райымбекского района Алматинской области», сроком до 31 октября 2013 года на общую сумму 31 614 258,00 (Тридцать один миллион шестьсот четырнадцать тысяч двести пятьдесят восемь) тенге 00 тиын.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

сегіз) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады.
1.3. Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.
1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2013 жылдың 30 қарашасына дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 31 614 258,00 (Отыз бір миллион алты жүз он төрт мың екі жүз елу сегіз) теңге 00 тиын.
Сонымен қатар:
- 421 ерекшелігі бойынша – 28 227 016,06 (Жиырма екі миллион екі жүз жиырма жеті мың он алты) теңге 06 тиын.
- 168 ерекшелігі бойынша – 3 387 241,94 (Үш миллион үш жүз сексен жеті мың екі жүз қырық бір) теңге 94 тиын.
2.2. 421 ерекшелігі бойынша шарттың сомасының 3%-ы, яғни 846 810,48 (Сегіз жүз қырық алты мың сегіз жүз он) теңге 48 тиын алдын ала төленеді.
2.3. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.
2.5. 421 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	шілде 3 % аванс	846 810,48
	тамыз	8 468 104,82
	қыркүйек	8 468 104,82
	қазан	8 468 104,82
	қараша	1 975 891,12
	БАРЛЫҒЫ	**28 227 016,06**

1.3. Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 ноября 2013 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) - 31 614 258,00 (Тридцать один миллион шестьсот четырнадцать тысяч двести пятьдесят восемь) тенге 00 тиын.
В том числе:
- по специфике 421 – 28 227 016,06 (Двадцать восемь миллионов двести двадцать семь тысяч шестнадцать) тенге 06 тиын.
- по специфике 168 – 3 387 241,94 (Три миллиона триста восемьдесят семь тысяч двести сорок один) тенге 94 тиын.
2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 421 в размере 3% составляет 846 810,48 (Восемьсот сорок шесть тысяч восемьсот десять) тенге 48 тиын.
2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 421:

	июль 3% аванс	846 810,48
	август	8 468 104,82
	сентябрь	8 468 104,82
	октябрь	8 468 104,82
	ноябрь	1 975 891,12
	ИТОГО	**28 227 016,06**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:
- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;
3.2. Мердігер міндетті:
- Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэффициентінің есебін ұсыну;
- Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардың сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну;
- Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну;
- осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күнің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге;
- жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады;
- жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» ҚР ЕҰ 218-35-04 (бұдан әрі - Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға;
- жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға;
- жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға;
3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;
3.2. Подрядчик обязан:
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять в течении 10 (десять) календарных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком;
- представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор);
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания (товаров, работ, услуг);
- первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов;
- устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
- при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК;
3.3. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере 3% от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12,

3% көлемінде қаражат қоюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСК KZ340705022681001001, БСК KKMFKZ2A, Кбе 12, СТН 092200216592, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.

3.4. Тапсырыс беруші құқылы:

- шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;

3.5. Тапсырыс беруші міндетті:

- атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;

- Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге.

3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.

3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы.

3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.

3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.

3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды

РНН 092200216592, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.

3.4. Заказчик имеет право:

- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;

3.5. Заказчик обязуется:

- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;

- своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.8. Подрядчик течение 10 рабочих дней после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.

3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы,

түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс. Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды 3 (үш) жыл мерзімге пайдалануға кепілдік және кепілдік паспортын береді.	удостоверяющие качество материалов и оборудования. Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 3 (три) года.
4. Тараптардың жауапкершілігі	**4. Ответственность сторон**
4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы: - жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына; - Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты; - жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне; - жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге; - аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге. 4.2. Тапсырыс беруші жауапты: - ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін. 4.3. Тапсырыс беруші тарапынан жұмысты атқаруда шарт шарттарын бұзу, осы шарттың 4.2. тармағында көрсетілген себептерден басқа оған жүктелген басқа да төмендегі санкцияларға әкеп соғуы мүмкін: - осы шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді. Тұрақсыздық айыбы төмендегі төлемнен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық айыбының пайызы төлем жүргізілуі кажет күннен басталып, соңғы төлем жүргізілетін күннен аяқталады. 4.4. Шарттың шартын Мердігер тарапынан бұзу оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін: - осы келісімшартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1% көлемінде айыппұл төлейді; - жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;	4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль: - за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика; - за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора; - за технику безопасности производства работ; - за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору; - за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок. 4.2. Заказчик несет ответственность: - за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования). 4.3. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.2 настоящего договора: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж. 4.4. Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Подрядчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него: - за нарушение сроков, установленных настоящим договором Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки; - при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки.

5. Жұмыстарды қабылдау

5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі.

5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҰ 218-35-04, ҚЖжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды.

5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссиясы).

5.4. Жұмысшы комиссиясы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.

5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.

5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, нысандарды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісімен анықталады..

5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады.

6. Шартты өзгерту және бұзу

6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

6.2 Сапа өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартқа өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі:

1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда;

2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің қажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда.

6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.

6.4. Егер шартта қаралған қатындық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер

5. Приемка работ

5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.

5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.

5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.

5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию..

5.7 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией ».

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.

6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.

6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора,

келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, қандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III (08.01.2013ж. *берілген* **өзгерістер мен толықтыруларымен**) ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер қандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтаткан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консерванциялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты аткаруға қосымша уақытты кажет ететін ауыткулар болса, сондай-ак егер жұмысты аткару кезінде косымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада каралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с **изменениями и дополнениями** по состоянию на 08.01.2013г.);
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2013 жыл аралығында жарамды болып табылады.

8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ	МЕРДІГЕР
«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	«№13 Жол-құрылыс басқармасы» Акционерлік Қоғамы
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (7282) 272142	БСН 960640000189 БСК CASPKZKA ЖСК KZ48722S000000038748 БАНК: «Kaspi Bank» АҚ Мекен-жайы: Енбекшіқазақ ауданы, Есік қ., Космонавтов к-сі, 9. тел. 8 (72775) 41230
Басқарма басшысының орынбасары _____ С.Самуратов (қолы) М.О.	**Президент** _____ В.Грачев (қолы) М.О.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2013 года.

8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»	Акционерное Общество «Дорожно-строительное управление №13»
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142	БИН 960640000189 БИК CASPKZKA ИИК KZ48722S000000038748 Банк: АО «Kaspi Bank» Адрес поставщика: Енбекшиказахский район, г.Есик, ул.Космонавтов, 9. тел: 8 (72775) 41230
Заместитель руководителя управления _____ С.Самуратов (подпись) М.П.	**Президент** _____ В.Грачев (подпись) М.П.

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с. Жаланаш «27» 09 2013г.
(место нахождения объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом от «26» 09 2013г. № 164/1
ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
Председатель комиссии:

Самуратов С.З.	Заместитель руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии

Абишева Н.В.	Директор ТОО «Жетісу Жол»

Члены комиссии:

Нурдавлетов М.Н.	Заместитель Акима Райымбекского района
Ниетбаев Е.К.	И.о. руководитель отдела автомобильных дорог
Муканов К.Н.	Главный специалист отдела автомобильных дорог
Кишибаев А.А.	Руководитель отдела ГУ «ПТ и АД Райымбекского района» (по согласованию)
Сырымбай М.Д.	Главный инспектор дорожно-технического отдела УДП ДВД Алматинской области (по согласованию)
Назарбеков А.Ж.	Директор ТОО «Сапаинжиниринг»
Грачев В.М.	Президент АО «ДСУ - 13»

УСТАНОВИЛИ:

1. Генеральным подрядчиком **АО «ДСУ - 13»**
Предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге «Кеген - Жаланаш» км 65+971,69+611Райымбекского района Алматинской области.**

(наименование объекта, его местонахождение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения договора № 319 от «19» июля 2013г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

3. Разрешение на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»
(наименование органа принявшего решение)

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ «19» июля 2013г. Окончание работ «27» сентября 2013г.
(месяц, год) (месяц, год)

5. Проектная (проектно-сметная)документация на строительство разработано генеральным проектировщиком ТОО «Жетісу Жол»
(наименование организации)

6. **Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:**
Всего: 32 124 498,00 тыс.тенге;
в том числе СМР: 31 614 258,00 тыс.тенге;
технический надзор: 444 440,00 тыс. тенге;
авторский надзор: 65 800,00 тыс. тенге.

Фактические затраты:
Всего: 32 076 879,43 тенге;
в том числе СМР: 31 614 258,00 тенге;
технический надзор: 396 821,43 тенге;
авторский надзор: 65 800,00 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по **: Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге «Кеген - Жаланаш» км 65+971,69+611Райымбекского района Алматинской области.**

выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **: Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге «Кеген - Жаланаш» км 65+971,69+611Райымбекского района Алматинской области – ПРИНЯТЬ.**
(наименование объекта, его местоположения или адрес)

Акт составлен в 4-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:
1.ГУ «УПТ и АД Алматинской области – 2 экз.
2.АО «ДСУ - 13» - 2 экз.

6. Приложение к акту: акты скрытых работ, исполнительная схема (чертежи), сертификаты соответствия на применяемые материалы, журнал производства работ, ордер производства работ._____
(перечень документов)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ **Самуратов С.З.**
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ **Ниетбаев Е.К.**
(подпись, печать)

_____ **Абишев Р.В.**
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ **Нурдавлетов М.Н**
(подпись, печать)

_____ **Муканов К.Н.**
(подпись, печать)

_____ **Кишибаев А.А.**
(подпись, печать)

_____ **Сырымбай М.Д.**
(подпись, печать)

_____ **Назарбеков А.Ж.**
(подпись, печать)

_____ **Грачев В.М.**
(подпись, печать)

Счет-фактура № 00321 от 31.07.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ487223S000000038748 в АО "Kazpi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №319 от 19.07.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26

(область, район, область, город, район)

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ930070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по "Капитальному ремонту труб на автомобильной дороге Коген - Жаланаш, км 85+971,69+611 Райымбекского района Алматинской области"	тг	1	8 730 004,97	8 730 004,97	12%	1 047 600,60	9 777 605,57		
Всего по счету:					8 730 004,97		1 047 600,60	9 777 605,57		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полетаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 150140000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за июль 2013 года
по договору № 319 от 19 июля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш, км 65+971, 69+611 Райымбекского района Алматинской области"	тенге	31 614 258,00	9 777 605,57	948 427,74		9 777 605,57	293 328,17	9 484 277,40
	421- Капитальный ремонт помещений, зданий ,сооружений, передаточных устройств		28 227 016,06	8 730 004,97	846 810,48		8 730 004,97	261 900,15	8 468 104,82
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		3 387 241,94	1 047 600,60	101 617,26		1 047 600,60	31 428,02	1 016 172,58
	Всего по акту:		31 614 258,00	9 777 605,57	948 427,74		9 777 605,57	293 328,17	9 484 277,40

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Самуратов С.З.

Представитель заказчика:
Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора:
Директор ТОО "Сапаниженинринг"
Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"
Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ав[illegible]обильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за июль месяц 2013 года

"Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш,км 65+971,69+611 Райымбекского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
								тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подготовка территории строительства трубы на км 69+611										
		Восстановление оси трассы 2 категории сложности,0,02км								
1	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п 1 стр 357	Восстановление оси трассы II категории сложности	0,02	7097,00	–	142	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		км								
2	С Сб.цен РДС РК 8.02-03-20 02 ТБ17 п 1 стр 357	Закрепление трассы II категории сложности	0,02	4607,00	–	92	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		км								
		Расчистка территории								
3	Е0101-24-5	Снятие растительного слоя грунта толщиной 0,2м	24	4,85	4,85	116	116	39	–	–

		бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с.) в отвал [illegible] 1 перемещении 1 группы грунтов до 20 м (10+10м)		–	1,68	–	40	97	0,01	–
		м3								
4	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	24	4,20	4,20	101	101	34	–	–
				–	1,46	–	35	97	–	–
		м3								
		Демонтаж существующей ж/б трубы д-1,5м								
5	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	200	23,36	22,08	4672	4416	1327	0,01	2
				1,28	5,56	256	1112	97	0,02	4
		м3								
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40	262,72	–	10509	–	11875	1,85	74
				262,72	–	10509	–	113	–	–
		м3								
7	Е0130-54-3	Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	17,86	2804,40	1746,00	50087	31184	29442	7,89	141
				1058,40	453,96	18903	8108	109	1,94	35
		м3								
8	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	44,65	152,80	–	6823	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
9	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (на свалку)	44,65	76,60	–	3420	–	684	0,32	14
				15,32	–	684	–	100	–	–
		т								
		Временная объездная дорога 69+611								
10	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	48	6,01	6,01	288	288	97	–	–
				–	2,08	–	100	97	0,01	–
		м3								
11	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт ,(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	48	4,75	4,75	228	228	77	–	–
				–	1,65	–	79	97	0,01	–

		м3								
12	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	240	12,51	12,51	3002	3002	997	--	-
				--	4,28	--	1027	97	0,01	1
		м3								
13	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	240	6,36	6,36	1525	1525	445	--	--
				--	1,91	--	459	97	0,01	2
		м3								
14	Е0127-93-1	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в низовых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 1	0,03	136245,86	106403,36	4087	3192	956	65,00	2
				9382,50	14576,13	281	437	133	49,06	1
		км								
15	Е0127-96-1	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	0,03	2345889,92	198459,92	70377	5954	3225	162,00	5
				24075,00	56755,56	722	1703	133	197,30	6
		км								
16	Е0101-24-5	Обратная надвижка растительно слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	48	4,85	4,85	233	233	78	--	--
				--	1,68	--	81	97	0,01	--
		м3								
17	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт ,(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	48	4,75	4,75	228	228	77	--	--
				--	1,65	--	79	97	0,01	--
		м3								
		Устройство металлических труб д-0,5м (1шт) на объездной дороге								
18	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,01	309142,18	115368,43	3091	1154	2828	857,00	9
				162000,00	55530,00	1620	555	130	271,21	3
		км								
19	С130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	10	8330,00	--	83300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт(л.с.) ,	14,2	6,01	6,01	85	85	29	--	--
				--	2,08	--	30	97	0,01	--
		м3								

21	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям [illegible] унтах 2 группы	4,8	134,10	–	[illegible] 644	–	727	0,97	[illegible]
				134,10	–	644	–	113	–	–
		м3								
22	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19	21,55	4,52	409	86	314	0,11	2
				17,03	–	324	–	97	–	–
		м3								
Устройство двухочковой ж/б трубы д-1,5м										
23	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	162,28	23,36	22,08	3791	3583	1076	0,01	1
				1,28	5,56	208	902	97	0,02	3
		м3								
24	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	32,46	262,72	–	8528	–	9636	1,85	60
				262,72	–	8528	–	113	–	–
		м3								
25	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	30,6	3073,57	38,67	94051	1183	10831	1,99	61
				310,50	14,24	9501	436	109	0,07	2
		м3								
26	Е0130-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под фундаменты	79,2	2603,90	48,05	206229	3806	34353	2,56	203
				380,25	17,69	30116	1401	109	0,09	7
		м3								
27	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	74,4	1799,09	922,50	133852	68634	51747	2,44	182
				398,25	239,85	29630	17845	109	0,82	61
		м3								
28	С143023-67	Лекальный блок №8/ТП 3.501-59/	40	36800,00	–	1472000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
29	Е0130-54-3	Укладка звеньев круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	9,13	4921,38	2182,50	44932	19926	18813	7,89	72
				1323,00	567,45	12079	5181	109	1,94	18
		м3								
30	С143023-29	Круглые звенья блок №17	11	61400,00	–	675400	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
31	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	185,12	322,22	13,70	59649	2536	21766	0,61	112

		двухслойной		102,83	5,04	19036	933	109	0,02	
		м2								
		Подготовка территории строительства трубы на км 65+971								
		Восстановление оси трассы 2 категории сложности,0,02км								
32	С Сб.цен РДС РК 8.03-03-20	Восстановление оси трассы II категории сложности	0,02	7097,00	–	142	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		км								
33	С Сб.цен РДС РК 8.03-03-20	Закрепление трассы II категории сложности	0,02	4607,00	–	92	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		км								
		Расчистка территории								
34	Е0101-24-5	Снятие растительного слоя грунта толщиной 0,2м бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с.) в отвал, при перемещении 1 группы грунтов до 20 м (10+10м)	24	4,85	4,85	116	116	39	–	–
				–	1,68	–	40	97	0,01	–
		м3								
35	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	24	4,20	4,20	101	101	34	–	–
				–	1,46	–	35	97	–	–
		м3								
		Демонтаж существующей ж/б трубы д-1,5м								
36	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	45	23,36	22,08	1051	994	298	0,01	–
				1,28	5,56	58	250	97	0,02	1
		м3								
37	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9	262,72	–	2364	–	2672	1,85	17
				262,72	–	2364	–	113	–	–
		м3								
38	Е0130-54-8	Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	8,73	1902,60	1170,00	16610	10214	9866	5,46	48
				732,60	304,20	6396	2656	109	1,30	11
		м3								
39	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	21,825	152,80	–	3335	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								

40	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работ[illegible]ющими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (на свалку)	21,825	76,60	--	[illegible]1672	--	334	0,32	
				15,32	--	334	--	100	--	--
		т								
		Временная объездная дорога								
41	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	48	6,01	6,01	288	288	97	--	--
				--	2,08	--	100	97	0,01	--
		м3								
42	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт ,(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	48	4,75	4,75	228	228	77	--	--
				--	1,65	--	79	97	0,01	--
		м3								
43	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	240	12,51	12,51	3002	3002	997	--	--
				--	4,28	--	1027	97	0,01	3
		м3								
44	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	240	6,36	6,36	1525	1525	445	--	--
				--	1,91	--	459	97	0,01	2
		м3								
45	Е0127-93-1	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 1	0,03	136245,86	106403,36	4087	3192	956	65,00	2
				9382,50	14576,13	281	437	133	49,06	1
		км								
46	Е0127-96-1	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	0,03	2345889,92	198459,92	70377	5954	3225	162,00	5
				24075,00	56755,56	722	1703	133	197,30	6
		км								
47	Е0101-24-5	Обратная надвижка растительно слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	48	4,85	4,85	233	233	78	--	--
				--	1,68	--	81	97	0,01	--
		м3								
48	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт ,(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	48	4,75	4,75	228	228	77	--	--
				--	1,65	--	79	97	0,01	--
		м3								

		Устройство металлических труб д-0,5м (1[illegible] на объездной дороге								
49	E0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,01	309142,18	115368,43	3091	1154	2828	857,00	9
				162000,00	55530,00	1620	555	130	271,21	3
		км								
50	C130806-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	10	8330,00	–	83300	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м								
51	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.)	14,2	6,01	6,01	85	85	29	–	–
				–	2,08	–	30	97	0,01	–
		м3								
52	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,8	134,10	–	644	–	727	0,97	5
				134,10	–	644	–	113	–	–
		м3								
53	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19	21,55	4,52	409	86	314	0,11	2
				17,03	–	324	–	97	–	–
		м3								
54	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	75,44	23,36	22,08	1762	1666	500	0,01	1
				1,28	5,56	97	419	97	0,02	1
		м3								
55	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,09	262,72	–	3964	–	4480	1,85	28
				262,72	–	3964	–	113	–	–
		м3								
56	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	7,7	3073,57	38,67	23666	298	2726	1,99	15
				310,50	14,24	2391	110	109	0,07	1
		м3								
57	E0130-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под фундаменты	19,8	2603,90	48,05	51557	951	8588	2,56	51
				380,25	17,69	7529	350	109	0,09	2
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			3215824	181775			1132
			тенге			169764	48953			183

	Стоимость общестроительных работ -	тенге			901356				
	Материалы -	тенге			46549				
	Всего заработная плата -	тенге				218717,00			
	Местные материалы -	тенге			489037				
	Транспортные расходы -	тенге			5092				
	Накладные расходы -	тенге			240862				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							120
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				36129,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			68533				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	тенге			1210750				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1435
	Сметная заработная плата -	тенге				254846,00			
	Стоимость сантехнических работ -	тенге			166600				
	Стоимость материалов и конструкций -	тенге			166600				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			9996				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	тенге			176596				
	Стоимость прочих работ -	тенге			2147868				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			128872				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	тенге			2276740				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			3664087				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1435
	Сметная заработная плата -	тенге				254846,00			
	Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			134 828				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			20 224				
	Итого по главам	Тенге			3 798 915				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			135 297				
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			37 985				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			15 193				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			3 987 390				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			8 906 017,31				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			178 120				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			9 084 137,66				
	НДС 12%	Тенге			1 090 097				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			10 174 234,18				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			345 014				

		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-	Тенге			51 615				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС				8 730 004,97				
		НДС 12%				1 047 600,60				
		Итого по сметному расчету				9 777 605,57				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Подрядчик:

Президент АО "ЛСУ-13"

Грачев В.М.

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора ТОО "Сараинжиниринг"

Букенов Р.М.

А К Т
выполненных работ за июль месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш,км 65+971,69+611 Райымбекского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование работ	Кол-во
1	2	3
	Подготовка территории строительства трубы на км 69+611	
	Восстановление оси трассы 2 категории	
1	Восстановление оси трассы II категории сложности	0,02
	км	
2	Закрепление трассы II категории сложности	0,02
	км	
	Расчистка территории	
3	Снятие растительного слоя грунта толщиной 0,2м бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с.) в отвал, при перемещении 1 группы грунтов до 20 м (10+10м)	24
	м3	
4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	24
	м3	
	Демонтаж существующей ж/б трубы д-1,5м	
5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	200
	м3	
6	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40
	м3	
7	Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	17,86
	м3	
8	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	44,65
	т	
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (на свалку)	44,65
	т	

	Временная объездная дорога 69+611	
	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	48
	м3	
11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт ,(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	48
	м3	
12	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	240
	м3	
13	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	240
	м3	
14	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категория грунтов 1	0,03
	км	
15	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	0,03
	км	
16	Обратная надвижка растительно слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	48
	м3	
17	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт ,(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	48
	м3	
	Устройство металлических труб д-0,5м (1шт) на объездной дороге	
18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,01
	км	
19	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	10
	м	
20	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт(л.с.) .	14,2
	м3	
21	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,8
	м3	
22	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19
	м3	
	Устройство двухочковой ж/б трубы д-1,5м	
23	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драгайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	162,28

	м3	
24	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	32,46
	м3	
25	Устройство щебеночных подушек	30,6
	м3	
26	Устройство гравийно-песчаной подготовки под фундаменты	79,2
	м3	
27	Устройство сборных фундаментов	74,4
	м3	
28	Лекальный блок №8/ТП 3.501-59/	40
	шт	
29	Укладка звеньев круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	9,13
	м3	
30	Круглые звенья блок №17	11
	шт	
31	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	185,12
	м2	
	65+971	
Подготовка территории строительства трубы на км 65+971		
	Восстановление оси трассы 2 категории сложности,0,02км	
32	Восстановление оси трассы II категории сложности	0,02
	км	
33	Закрепление трассы II категории сложности	0,02
	км	
	Расчистка территории	
34	Снятие растительного слоя грунта толщиной 0,2м бульдозерами мощностью 79 (108)кВт(л.с.) в отвал, при перемещении 1 группы грунтов до 20 м (10+10м)	24
	м3	
35	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	24
	м3	
	Демонтаж существующей ж/б трубы д-1,5м	
36	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	45
	м3	
37	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9

	м3	
38	Демонтаж железобетонных труб при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	8,73
	м3	
39	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	21,825
	т	
40	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (на свалку)	21,825
	т	
	Временная объездная дорога	
41	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	48
	м3	
42	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт ,(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	48
	м3	
43	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	240
	м3	
44	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	240
	м3	
45	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категории грунтов 1	0,03
	км	
46	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	0,03
	км	
47	Обратная надвижка растительно слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.) , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	48
	м3	
48	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт ,(л.с.) при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	48
	м3	
	Устройство металлических труб д-0,5м (1шт) на объездной дороге	
49	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,01
	км	
50	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	10
	м	

	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВт (л.с.)	14,2
	м3	
52	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,8
	м3	
53	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19
	м3	
54	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	75,44
	м3	
55	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,09
	м3	
56	Устройство щебеночных подушек	7,7
	м3	
57	Устройство гравийно-песчаной подготовки под фундаменты	19,8
	м3	

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел ЖКХ,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Райымбекского района
Руководитель отдела

_____ **Таукебаев Т.А.**

Президент АО "ДСУ-33"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00388 от 29.08.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №319 от 19.07.2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
республика, регион, область, город, район

Поставка товаров. (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189, БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по "Капитальному ремонту труб на автомобильной дороге Кеген - Жаланаш, км 65+971,69+611 Райымбекского района Алматинской области"	тг	1	8 730 004,97	8 730 004,97	12%	1 047 600,60	9 777 605,57		
Всего по счету:					8 730 004,97		1 047 600,60	9 777 605,57		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Полещаев В. В.
(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.Б[redacted]050140000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за август 2013 года
по договору № 319 от 19 июля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш, км 65+971, 69+611 Райымбекского района Алматинской области"	тенге	31 614 258,00	19 555 211,14	948 427,74	9 777 605,57	9 777 605,57	293 328,17	9 484 277,40
	421- Капитальный ремонт помещений, зданий ,сооружений, передаточных устройств		28 227 016,06	17 460 009,94	846 810,48	8 730 004,97	8 730 004,97	261 900,15	8 468 104,82
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		3 387 241,94	2 095 201,20	101 617,26	1 047 600,60	1 047 600,60	31 428,02	1 016 172,58
	Всего по акту:		31 614 258,00	19 555 211,14	948 427,74	9 777 605,57	9 777 605,57	293 328,17	9 484 277,40

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ Самуратов С.З.

Представитель заказчика:
_____ Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора:
Директор ТОО "Сапанжиниринг"
_____ Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"
_____ Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за август месяц 2013 года

"Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш,км 65+971,69+611 Райымбекского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство двухочковой ж/б трубы д-1,5м 69+611										
1	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	24,07	4921,38	2182,50	118458	52533	49598	7,89	190
				1323,00	567,45	31845	13659	109	1,94	47
		м3								
2	С143023-29	Круглые звенья Блок №17	29	61400,00	--	1780600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	12,96	3036,15	686,25	39349	8894	9068	2,79	36
				463,50	178,43	6007	2312	109	0,61	8
		м3								
4	С143023-47	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	4	53500,00	--	214000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

5	С143023-55	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	4	46200,00	–	184800	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		шт								
6	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	10,4	8765,42	100,65	91160	1047	2012	0,97	10
				146,25	38,03	1521	396	105	0,19	2
		м3								
7	С11011-457	Пакля пропитанная	36	195,00	–	7020	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		кг								
8	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	256,18	322,22	13,70	82546	3510	30121	0,61	155
				102,83	5,04	26343	1291	109	0,02	6
		м2								
9	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	66,92	1089,28	20,67	72895	1383	12044	0,91	61
				157,50	7,61	10540	509	109	0,31	21
		м2								
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	200	134,10	–	26820	–	30307	0,97	194
				134,10	–	26820	–	113	–	–
		м3								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	200	21,55	4,52	4309	903	3304	0,11	22
				17,03	–	3406	–	97	–	–
		м3								
12	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	4,2	9645,20	532,08	40510	2235	2592	2,55	11
				434,25	131,85	1824	554	109	0,43	2
		м3								
		Укрепительные работы								
13	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22,56	23,36	22,08	527	498	150	0,01	–
				1,28	5,56	29	125	97	0,02	–
		м3								
14	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,64	262,72	–	1482	–	1674	1,85	10
				262,72	–	1482	–	113	–	–

		м3								
15	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 кВт	120	0,20	0,20	24	24	8	–	–
				–	0,07	–	8	97	–	–
		м2								
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
16	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	5,8	3073,57	38,67	17827	224	2053	1,99	12
				310,50	14,24	1801	83	109	0,07	–
		м3								
17	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	4,6	1354,75	30,59	6232	141	844	1,22	6
				181,13	8,11	833	37	97	0,04	–
		м2								
18	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,128	2081,68	322,52	266	41	187	9,57	1
				1514,25	122,92	194	16	89	0,60	–
		т								
19	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,128	65000,00	–	8320	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
20	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,4	2765,57	276,11	1106	110	805	13,70	5
				2155,50	105,23	862	42	89	0,51	–
		м3								
21	С143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,94	5280,00	–	4963	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
		Укрепление русла на входе и выходе								
22	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	5	2,80	2,80	14	14	5	–	–
				–	0,97	–	5	97	–	–
		м3								
23	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	5	1400,00	–	7000	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
24	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки по руслу	6	3073,57	38,67	18441	232	2124	1,99	12
				310,50	14,24	1863	85	109	0,07	–

		м3								
25	Е0101-158-5	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	5,2	1354,75	30,59	7045	159	955	1,22	6
				181,13	8,11	942	42	97	0,04	–
		м2								
26	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	2,2	9214,35	70,44	20272	155	589	1,78	4
				276,75	23,98	609	53	89	0,09	–
		м3								
27	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,28	321,00	–	731	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
28	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,28	805,00	–	1833	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		м3								
29	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,129	2081,68	322,52	269	42	188	9,57	1
				1514,25	122,92	195	16	89	0,60	–
		т								
30	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,129	65000,00	–	8385	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
31	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,4	2765,57	276,11	1106	110	805	13,70	5
				2155,50	105,23	862	42	89	0,51	–
		м3								
32	С143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,94	5280,00	–	4963	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		т								
		Устройство конца укрепления								
33	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	4,8	3073,57	38,67	14753	186	1699	1,99	10
				310,50	14,24	1490	68	109	0,07	–
		м3								
34	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	5,8	9630,00	146,79	55854	851	1615	1,76	10

				274,50	38,41	1592	223	89	0,14	1
		м3								
35	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	6,4	432,86	0,86	2770	6	2684	2,81	18
				432,00	0,32	2765	2	97	--	--
		м3								
36	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	6,78	590,00	--	4003	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
37	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,105	2081,68	322,52	219	34	153	9,57	1
				1514,25	122,92	159	13	89	0,60	--
		т								
38	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,105	65000,00	--	6825	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
39	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	3,4	2765,57	276,11	9403	939	6841	13,70	47
				2155,50	105,23	7329	358	89	0,51	2
		м3								
40	С143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	7,98	5280,00	--	42134	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
труба на км 65+971										
41	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	16,74	1799,09	922,50	30117	15443	11643	2,44	41
				398,25	239,85	6667	4015	109	0,82	14
		м3								
42	С143023-67	Лекальный блок №8/ТП 3.501-59/	9	36800,00	--	331200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	27,45	322,22	13,70	8845	376	3228	0,61	17
				102,83	5,04	2823	138	109	0,02	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3279395	90089			885
			Тенге			140802	24093			105

		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			345 014				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			51 615				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС				8 730 004,97				
		НДС 12%				1 047 600,60				
		Итого по сметному расчету				9 777 605,57				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Подрядчик:

Президент АО "[illegible]-13"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Букенов Р.М.**

А К Т
выполненных работ за август месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш,км 65+971,69+611 Райымбекского района Алматинской области"

	Устройство двухочковой ж/б трубы д-1,5м 69+611	
1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	24,07
	м3	
2	Круглые звенья Блок №17	29
	шт	
3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	12,96
	м3	
4	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	4
	шт	
5	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	4
	шт	
6	Устройство лотка из монолитного бетона В20	10,4
	м3	
7	Пакля пропитанная	36
	кг	
8	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	256,18
	м2	
9	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	66,92
	м2	
10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	200
	м3	
11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	200
	м3	
12	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	4,2
	м3	
	Укрепительные работы	
13	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	22,56

	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	
	м3	
14	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,64
	м3	
15	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 кВт	120
	м2	
	Укрепление откосов входного и выходного оголовков	
16	Устройство щебеночной подготовки	5,8
	м3	
17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	4,6
	м2	
18	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,128
	т	
19	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,128
	т	
20	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,4
	м3	
21	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,94
	т	
	Укрепление русла на входе и выходе	
22	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	5
	м3	
23	Смеси песчано-гравийные природные	5
	м3	
24	Устройство щебеночной подготовки по руслу	6
	м3	
25	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	5,2
	м2	
26	Устройство упоров из монолитного бетона В20	2,2
	м3	
27	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона	2,28

	по морозостойкости до 200: за 100 циклов	
	м3	
28	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,28
	м3	
29	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,129
	т	
30	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,129
	т	
31	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,4
	м3	
32	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,94
	т	
	Устройство конца укрепления	
33	Устройство щебеночной подготовки	4,8
	м3	
34	Устройство укрепления монолитным бетоном	5,8
	м3	
35	Устройство каменной наброски или призмы	6,4
	м3	
36	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	6,78
	м3	
37	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,105
	т	
38	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,105
	т	
39	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	3,4
	м3	
40	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	7,98
	т	
	труба на км 65+971	
41	Устройство сборных фундаментов	16,74
	м3	
42	Лекальный блок №8/ТП 3.501-59/	9

43	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	27,45
	м2	

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог Райымбекского района Руководитель отдела"

_____ **Кишибаев А.**

Президент АО "ДСУ-15"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 0478 от 30.09.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №319 от 19.07.13 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
государство, район, область, город, район

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Есик ул. Токтаева,255, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по "Капитальному ремонту труб на автомобильной дороге Кеген - Жаланаш, км 65+971.69+611 Райымбекского района Алматинской области"	тг	1	2 037 001,15	2 037 001,15	12%	244 440,14	2 281 441,29		
Всего по счету:					**2 037 001,15**		**244 440,14**	**2 281 441,29**		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(ф.и.о., подпись)

Главный бухгалтер организации Полянская В. В.
(ф.и.о., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер
(ф.и.о., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - поставщику

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за сентябрь 2013 года
по договору № 319 от 19 июля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш, км 65+971, 69+611 Райымбекского района Алматинской области"	тенге	31 614 258,00	31 614 258,00	948 427,74	29 332 816,71	2 281 441,29	68 443,23	2 212 998,06
	421- Капитальный ремонт помещений, зданий ,сооружений, передаточных устройств		28 227 016,06	28 227 016,06	846 810,48	26 190 014,91	2 037 001,15	61 110,03	1 975 891,12
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		3 387 241,94	3 387 241,94	101 617,26	3 142 801,80	244 440,14	7 333,20	237 106,94
	Всего по акту:		31 614 258,00	31 614 258,00	948 427,74	29 332 816,71	2 281 441,29	68 443,23	2 212 998,06

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель заказчика:

Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора:
ТОО "Сапаинжиниринг"

Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
Прорабом АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2013 года

"Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш,км 65+971,69+611 Райымбекского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Устройство одноочковой ж/б трубы д-1,5м км 69+611										
1	Е0147-152-2	Посев многолетних трав	87,05	293,31	293,31	25532	25532	13189	--	--
				--	117,45	--	10224	129	0,45	39
		га								
2	С143012-18	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	1305,75	515,00	--	672461	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
3	Е0147-203-6	Боронование почвы	120	161,07	161,07	19328	19328	8152	--	--
				--	52,66	--	6319	129	0,25	30
		га								
4	Е0147-152-3	Прикатывание посевов трав	120	292,82	292,82	35138	35138	18994	--	--
				--	122,70	--	14724	129	0,54	65
		га								
РАЗДЕЛ 4.Обустройство										
		Разметка проезжей части								
5	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,02	4349,35	1692,25	87	34	29	3,18	--
				450,00	632,07	9	13	133	2,85	--
		км								
		Установка сигнальных столбиков								
6	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	12	273,96	119,85	3287	1438	2076	0,64	8

				100,35	29,70	1204	356	133	0,12	
		шт								
7	С12041-45	Элементы из профильной стали	0,036	42100,00	--	1516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
Устройство одноочковой ж/б трубы д-1,5м км 65+671										
РАЗДЕЛ 4.Обустройство										
		Разметка проезжей части								
8	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,02	4349,35	1692,25	87	34	29	3,18	--
				450,00	632,07	9	13	133	2,85	--
		км								
		Установка сигнальных столбиков								
9	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	12	273,96	119,85	3287	1438	2076	0,64	8
				100,35	29,70	1204	356	133	0,12	1
		шт								
10	С12041-45	Элементы из профильной стали	0,036	42100,00	--	1516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			762240	82942			15
			тенге			2426	32005			137
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			762240				
	Материалы -		тенге			1378				
	Всего заработная плата -		тенге				34432,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			3031				
	Местные материалы -		тенге			672461				
		Накладные расходы -	тенге			44543				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				6682,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			48407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			855190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	тенге				41113,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			855190				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							175
		Сметная заработная плата -	тенге				41113,00			
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			31 471				

		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			4 721				
		Итого по главам	Тенге			886 661				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			31 579				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			8 867				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3 547				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			930 668				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			2 078 572,50				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			41 571				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			2 120 143,95				
		НДС 12%	Тенге			254 417				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			2 374 561,22				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			81 072				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			12 048				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС				2 037 001,15				
		НДС 12%				244 440,14				
		Итого по сметному расчету				2 281 441,29				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" _____ **Самуратов С.З.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-10"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Букенов Р.М.**

А К Т
выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш,км 65+971,69+611 Райымбекского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Количество
1	2	4
	Устройство одноочковой ж/б трубы д-1,5м км 69+611	
	Посев многолетних трав	87,05
	га	
2	Семена многолетних трав для укрепления откосов земляного полотна	1305.75
	кг	
3	Боронование почвы	120
	га	
4	Прикатывание посевов трав	120
	га	
	РАЗДЕЛ 4.Обустройство	
	Разметка проезжей части	
5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,02
	км	
	Установка сигнальных столбиков	
6	Установка столбиков сигнальных железобетонных	12
	шт	
7	Элементы из профильной стали	0,036
	т	
	Устройство одноочковой ж/б трубы д-1,5м км 65+671	
	РАЗДЕЛ 4.Обустройство	
	Разметка проезжей части	
8	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,02
	км	
	Установка сигнальных столбиков	
9	Установка столбиков сигнальных железобетонных	12
	шт	

10	Элементы из профильной стали	0,036
	т	

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел Пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Райымбекского района
Руководитель отдела

_____ **Кишибаев А.**

Президент АО "ДСУ-12"

_____ **Грачев В.М.**

Счет-фактура № 00473 от 30.09.13 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ48722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №319 от 19.07.13 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189. БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 050140000775,г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное Учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140000775, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, г. Астана., БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по "Капитальному ремонту труб на автомобильной дороге Кеген - Жаланаш, км 65+971,69+611 Райымбекского района Алматинской области"	тг	1	8 730 004,97	8 730 004,97	12%	1 047 600,60	9 777 605,57		
Всего по счету:					8 730 004,97		1 047 600,60	9 777 605,57		

Руководитель организации Грачёв В. М.
(ф.и.о., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.
(ф.и.о., подпись)

Бухгалтер
(ф.и.о., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, дубль (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.БИН 140000775

Ф-3

Поставщик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9.БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за сентябрь 2013 года
по договору № 319 от 19 июля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 421 168

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш, км 65+971, 69+611 Райымбекского района Алматинской области"	тенге	31 614 258,00	29 332 816,71	948 427,74	19 555 211,14	9 777 605,57	293 328,17	9 484 277,40
	421- Капитальный ремонт помещений, зданий ,сооружений, передаточных устройств		28 227 016,06	26 190 014,91	846 810,48	17 460 009,94	8 730 004,97	261 900,15	8 468 104,82
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		3 387 241,94	3 142 801,80	101 617,26	2 095 201,20	1 047 600,60	31 428,02	1 016 172,58
	Всего по акту:		31 614 258,00	29 332 816,71	948 427,74	19 555 211,14	9 777 605,57	293 328,17	9 484 277,40

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель заказчика:

Муканов К.Н.

Представитель тех.надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"

Назарбеков А.Ж.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ав[illegible]обильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

АКТ приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2013 года

"Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш,км 65+971,69+611 Райымбекского района Алматинской области"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство одноочковой ж/б трубы д-1,5м км 65+971										
1	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	7,47	4921,38	2182,50	36763	16303	15393	7,89	59
				1323,00	567,45	9883	4239	109	1,94	14
		м3								
2	С143023-29	Круглые звенья Блок №17	9	61400,00	--	552600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	9,82	3036,15	686,25	29815	6739	6871	2,79	27
				463,50	178,43	4552	1752	109	0,61	6
		м3								
4	С143023-47	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	2	53500,00	--	107000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
5	С143023-55	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	4	46200,00	--	184800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

6	E0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	2,6	8765,42	100,65	22790	262	503	0,97	
				146,25	38,03	380	99	105	0,19	
		м3								
7	С11011-457	Пакля пропитанная	9	195,00	--	1755	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
8	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	82,95	322,22	13,70	26728	1136	9753	0,61	50
				102,83	5,04	8530	418	109	0,02	2
		м2								
9	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	16,73	1089,28	20,67	18224	346	3011	0,91	15
				157,50	7,61	2635	127	109	0,31	5
		м2								
10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	45	134,10	--	6035	--	6819	0,97	44
				134,10	--	6035	--	113	--	--
		м3								
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	45	21,55	4,52	970	203	743	0,11	5
				17,03	--	766	--	97	--	--
		м3								
12	E0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	1,1	9645,20	532,08	10610	585	679	2,55	3
				434,25	131,85	478	145	109	0,43	--
		м3								
		Укрепительные работы								
13	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22,56	23,36	22,08	527	498	150	0,01	--
				1,28	5,56	29	125	97	0,02	--
		м3								
14	E0101-164-2 т.ч. п-1,55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,64	262,72	--	1482	--	1674	1,85	10
				262,72	--	1482	--	113	--	--
		м3								
15	E0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79(108) кВт(л.с.)	120	0,20	0,20	24	24	8	--	--
				--	0,07	--	8	97	--	--
		м2								
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков								
16	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	2,9	3073,57	38,67	8913	112	1027	1,99	6

				310,50	14,24	900	41	109	0,07	
		м3								
17	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	2,3	1354,75	30,59	3116	70	422	1,22	1
				181,13	8,11	417	19	97	0,04	--
		м2								
18	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,064	2081,68	322,52	133	21	93	9,57	1
				1514,25	122,92	97	8	89	0,60	--
		т								
19	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,064	65000,00	--	4160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
20	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2	2765,57	276,11	553	55	402	13,70	3
				2155,50	105,23	431	21	89	0,51	--
		м3								
21	С143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,47	5280,00	--	2482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Укрепление русла на входе и выходе								
22	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	15	2,80	2,80	42	42	14	--	--
				--	0,97	--	15	97	--	--
		м3								
23	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	15	1400,00	--	21000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
24	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки по руслу	3	3073,57	38,67	9221	116	1062	1,99	6
				310,50	14,24	932	43	109	0,07	--
		м3								
25	Е0101-158-5	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	2,6	1354,75	30,59	3522	80	477	1,22	3
				181,13	8,11	471	21	97	0,04	--
		м2								
26	Е0142-8-2	Устройство упоров из монолитного бетона В20	1,1	9214,35	70,44	10136	77	294	1,78	2
				276,75	23,98	304	26	89	0,09	--
		м3								
27	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,14	321,00	--	365	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м3								
28	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,14	805,00	--	916	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
29	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,0645	2081,68	322,52	134	21	94	9,57	1
				1514,25	122,92	98	8	89	0,60	--
		т								
30	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0645	65000,00	--	4193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
31	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2	2765,57	276,11	553	55	402	13,70	3
				2155,50	105,23	431	21	89	0,51	--
		м3								
32	С143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,47	5280,00	--	2482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Устройство конца укрепления								
33	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	2,4	3073,57	38,67	7377	93	850	1,99	5
				310,50	14,24	745	34	109	0,07	--
		м3								
34	Е0142-8-4	Устройство укрепления монолитным бетоном	2,9	9630,00	146,79	27927	426	808	1,76	5
				274,50	38,41	796	111	89	0,14	--
		м3								
35	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	3,2	432,86	0,86	1385	3	1342	2,81	9
				432,00	0,32	1382	1	97	--	--
		м3								
36	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	3,39	590,00	--	2001	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
37	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,053	2081,68	322,52	110	17	77	9,57	1
				1514,25	122,92	80	7	89	0,60	--
		т								
38	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,053	65000,00	--	3445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
39	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	1,7	2765,57	276,11	4701	469	3420	13,70	
				2155,50	105,23	3664	179	89	0,51	1
		м3								
40	С143010-17	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бк, М-I	3,99	5280,00	--	21067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		РАЗДЕЛ 2.Рекультивация								
41	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов I группы механизированным способом	160	1,22	1,22	196	196	40	--	--
				--	0,25	--	41	97	--	--
		м2								
42	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	32	18,22	18,22	583	583	197	--	--
				--	6,33	--	203	97	0,02	1
		м3								
43	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	32	0,53	0,53	17	17	6	--	--
				--	0,19	--	6	97	--	--
		м3								
44	Е0101-145-1	Планировка дна кюветов I группы механизированным способом	40	1,22	1,22	49	49	10	--	--
				--	0,25	--	10	97	--	--
		м2								
45	Е0101-145-8	Планировка откосов, насыпей из грунтов I группы механизированным способом	120	11,54	3,53	1385	424	1016	0,06	7
				8,01	0,72	961	86	97	--	--
		м2								
46	Е0101-152-2	Укрепление откосов насыпей и кюветов плодородным слоем почвы с надвижкой бульдозерами до 20м	120	42,28	27,15	5073	3258	733	--	--
				--	6,30	--	756	97	0,02	3
		м2								
47	Е0147-152-2	Посев многолетних трав	120	293,31	293,31	35197	35197	18181	--	--
				--	117,45	--	14094	129	0,45	54
		га								
48	С143012-18	Семена многолетних трав	1800	515,00	--	927000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
49	Е0147-203-6	Боронование почвы	120	161,07	161,07	19328	19328	8152	--	--

				--	52,66	--	6319	129	0,25	
		га								
50	Е0147-152-3	Прикатывание посевов трав	120	292,82	292,82	35138	35138	18994	--	--
				--	122,70	--	14724	129	0,54	65
		га								
РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда										
51	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	174,2	1803,48	73,75	314167	12848	7657	0,14	25
				21,38	11,67	3724	2033	133	0,04	7
		м3								
52	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня	111	300,42	34,29	33347	3806	2186	0,04	4
				6,01	8,79	667	976	133	0,03	3
		м2								
53	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,135	40097,59	339,59	5413	46	25	0,58	--
				--	140,94	--	19	133	0,58	--
		т								
54	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 6 см, типа БХ	90	391,11	5,88	35200	530	1038	0,05	4
				7,02	1,65	632	148	133	0,01	1
		м2								
55	Е0127-52-4К =6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	90	378,73	0,12	34086	11	144	0,01	1
				1,14	0,06	103	5	133	--	--
		м2								
56	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из ГПС	6,46	1803,48	73,75	11651	476	284	0,14	1
				21,38	11,67	138	75	133	0,04	--
		м3								
57	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	70	129,36	20,37	9055	1426	948	0,03	2
				4,79	5,40	335	378	133	0,02	1
		м2								
Устройство одноочковой ж/б трубы д-1,5м км 69+611										
РАЗДЕЛ 2.Рекультивация										
58	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	160	1,22	1,22	196	196	40	--	--
				--	0,25	--	41	97	--	--
		м2								
59	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	32	18,22	18,22	583	583	197	--	--
				--	6,33	--	203	97	0,02	1

		м3								
60	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	32	0,53	0,53	17	17	6	–	
				–	0,19	–	6	97	–	–
		м3								
61	Е0101-145-1	Планировка дна кюветов I группы механизированным способом	40	1,22	1,22	49	49	10	–	–
				–	0,25	–	10	97	–	–
		м2								
62	Е0101-145-8	Планировка откосов, насыпей из грунтов I группы механизированным способом	120	11,54	3,53	1385	424	1016	0,06	7
				8,01	0,72	961	86	97	–	–
		м2								
63	Е0101-152-2	Укрепление откосов насыпей и кюветов плодородным слоем почвы с надвижкой бульдозерами до 20м	120	42,28	27,15	5073	3258	733	–	–
				–	6,30	–	756	97	0,02	3
		м2								
64	Е0147-152-2	Посев многолетних трав	32,95	293,31	293,31	9664	9664	4992	–	–
				–	117,45	–	3870	129	0,45	15
		га								
65	С143012-18	Семена многолетних трав	494,25	515,00	–	254539	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		кг								
РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда										
66	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	174,2	1803,48	73,75	314167	12848	7657	0,14	25
				21,38	11,67	3724	2033	133	0,04	7
		м3								
67	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня	111	300,42	34,29	33347	3806	2186	0,04	4
				6,01	8,79	667	976	133	0,03	3
		м2								
68	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,135	40097,59	339,59	5413	46	25	0,58	–
				–	140,94	–	19	133	0,58	–
		т								
69	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 6 см, типа БХ	90	391,11	5,88	35200	530	1038	0,05	4
				7,02	1,65	632	148	133	0,01	1
		м2								
70	Е0127-52-	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей	90	378,73	0,12	34086	11	144	0,01	1

	4К =6	типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины д[illegible]лять или исключать		1,14	0,06	[illegible] 103	5	133	--	
		м2								
71	Е0127-14-2	Устройство присыпных обочин из ГПС	6,46	1803,48	73,75	11651	476	284	0,14	1
				21,38	11,67	138	75	133	0,04	--
		м3								
72	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	70	129,36	20,37	9055	1426	948	0,03	2
				4,79	5,40	335	378	133	0,02	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	тенге			3321365	174419			374
			тенге			58638	55949			228
	Стоимость общестроительных работ -		тенге			2476965				
	Материалы -		тенге			56136				
	Всего заработная плата -		тенге				114588,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге			13553				
	Местные материалы -		тенге			2174218				
		Накладные расходы -	тенге			135274				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	тенге				20291,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			156734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге			2768973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							670
		Сметная заработная плата -	тенге				134879,00			
	Стоимость прочих работ -		тенге			844400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	тенге			50664				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		тенге			895064				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			3664037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							670
		Сметная заработная плата -	тенге				134879,00			
		Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге			134 837				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			20 225				
		Итого по главам	Тенге			3 798 874				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге			135 301				

		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			37 989				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			15 195				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			3 987 358				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			8 906 112,79				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			178 122				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			9 084 235,05				
		НДС 12%	Тенге			1 090 108				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			10 174 343,26				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время (-)	Тенге			345 120				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах (-)	Тенге			51 618				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах без НДС				8 730 004,97				
		НДС 12%				1 047 600,60				
		Итого по сметному расчету				9 777 605,57				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"_____ **Самуратов С.З.**

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

Подрядчик:

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

Представитель тех.надзора ТОО "Сапаинжиниринг"

_____ **Букенов Р.М.**

А К Т
выполненных работ за сентябрь месяц 2013 года
по АО "ДСУ-13"

"Капитальный ремонт труб на автомобильной дороге Кеген-Жаланаш,км 65+971,69+611 Райымбекского района Алматинской области"

№ п/п	Наименование работ	Кол-во
1	2	3
Раздел 1. Устройство одноочковой ж/б трубы д-1,5м км 65+971		
1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	7,47
	м3	
2	Круглые звенья блок Блок №17	9
	шт	
3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	9,82
	м3	
4	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	2
	шт	
5	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	4
	шт	
6	Устройство лотка из монолитного бетона В20	2,6
	м3	
7	Пакля пропитанная	9
	кг	
8	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	82,95
	м2	
9	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	16,73
	м2	
10	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	45
	м3	
11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	45
	м3	
12	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	1,1
	м3	
	Укрепительные работы	
13	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	22,56
	м3	
14	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	5,64

	до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	
	м3	
15	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79(108) кВт(л.с.)	120
	м2	
	Укрепление откосов входного и выходного оголовков	
16	Устройство щебеночной подготовки	2,9
	м3	
17	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	2,3
	м2	
18	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,064
	т	
19	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,064
	т	
20	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2
	м3	
21	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,47
	т	
	Укрепление русла на входе и выходе	
22	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов I группы до 5 м	15
	м3	
23	Смеси песчано-гравийные природные	15
	м3	
24	Устройство щебеночной подготовки по руслу	3
	м3	
25	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	2,6
	м2	
26	Устройство упоров из монолитного бетона В20	1,1
	м3	
27	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,14
	м3	
28	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,14
	м3	
29	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,0645
	т	
30	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0645

	т	
31	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,2
	м3	
32	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бк, М-I	0,47
	т	
	Устройство конца укрепления	
33	Устройство щебеночной подготовки	2,4
	м3	
34	Устройство укрепления монолитным бетоном	2,9
	м3	
35	Устройство каменной наброски или призмы	3,2
	м3	
36	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	3,39
	м3	
37	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,053
	т	
38	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,053
	т	
39	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	1,7
	м3	
40	Смеси асфальтобетонные холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бк, М-I	3,99
	т	
	РАЗДЕЛ 2.Рекультивация	
41	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	160
	м2	
42	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	32
	м3	
43	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	32
	м3	
44	Планировка дна кюветов 1 группы механизированным способом	40
	м2	
45	Планировка откосов, насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом	120
	м2	
46	Укрепление откосов насыпей и кюветов плодородным слоем почвы с надвижкой бульдозерами до 20м	120

	м2	
	Посев многолетних трав	120
	га	
48	Семена многолетних трав	1800
	кг	
49	Боронование почвы	120
	га	
50	Прикатывание посевов трав	120
	га	
	РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда	
51	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	174,2
	м3	
52	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня	111
	м2	
53	Розлив вяжущих материалов	0,135
	т	
54	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 6 см, типа БХ	90
	м2	
55	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	90
	м2	
56	Устройство присыпных обочин из ГПС	6,46
	м3	
57	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	70
	м2	
	Устройство одноочковой ж/б трубы д-1,5м км 69+611	
	РАЗДЕЛ 2.Рекультивация	
58	Планировка площадей из грунтов I группы механизированным способом	160
	м2	
59	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	32
	м3	
60	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	32
	м3	
61	Планировка дна кюветов I группы механизированным способом	40
	м2	
62	Планировка откосов, насыпей из грунтов I группы механизированным способом	120

	м2	
	Укрепление откосов насыпей и кюветов плодородным слоем почвы с надвижкой бульдозерами до 20м	120
	м2	
64	Посев многолетних трав	32,95
	га	
65	Семена многолетних трав	494,25
	кг	
	РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда	
66	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	174,2
	м3	
67	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня	111
	м2	
68	Розлив вяжущих материалов	0,135
	т	
69	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 6 см, типа БХ	90
	м2	
70	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	90
	м2	
71	Устройство присыпных обочин из ГПС	6,46
	м3	
72	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 6 см	70
	м2	

Представитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Муканов К.Н.**

ГУ "Отдел Пассажирского транспорта и автомобильных дорог"Райымбекского района

_____ **Кишибаев А.**

Президент АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев В.М.**

03 МАР 2016

"___" _____ 20____ ж. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халыққа құқықтық көмек және заңгерлік қызмет көрсету ұйымдастыру комитеті 28.06.2008 ж. берген № 0001325 Ерешева О. О., Алматы қаласының нотариусы осы көшірменің түпнұсқамен сайкес екенін куәландырамын,сонда тазартулар, қосып жазулар, өшірулер сөздер тағы басқа алынбаған түзетулер немесе қандай да болмасын ерекшеліктер болған жоқ.

"03" МАР 2016 г. Я, Ерешева О.О., нотариус города Алмзты, действующий на основании государственной лицензии № 0001325 от 28.06.2008 г., выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК, свидетельствую верность настоящей копии с подлинником документа. В последнем подчистки, приписки, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких - либо особенностей не оказалось.

Зарегистрировано в реестре за № _____ тізілімде тіркелді

Нотариусқа төленген сома

Сумма, оплаченная нотариусу _____ теңге

Нотариус _____

Пронумеровано и прошнуровано
нумерленген және тігілген
на 59 (пятьдесят девять) листах

Нотариус _____