КОПИЯ
КӨШІРМЕ

№ 75 КЕЛІСІМ ШАРТ

Алматы облысы Үйғыр ауданының Арасан учаскесіндегі Шонжа-Көлжат трассасының 50-шақырымдағы демалыс аймағына баратын ұзындығы 1 шақырым жолдың құрылысы

Талдықорған қ. **08.07.2014 жыл**

Бұдан әрі **«Тапсырыс беруші»** деп аталатын **«Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі** (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу куәлік 08.12.2011ж. № 285-1907-01-ММ) атынан басқарма басшысы **Салагаев Сергей**, бір тараптан және бұдан әрі **«Мердігер»** деп аталатын **«Дорожно-строительное управление №13» акционерлік қоғамы** (заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу куәлік 17.01.2008 ж. № 269-1907-12-АО (ИУ) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін президент **Грачев Владимир**, екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III **Заңның** негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы: 279 024 011 431

279 Бюджеттік бағдарлама әкімшісі - «Облыстың Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы»;

024 бюджеттік бағдарлама - «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту»;

011 кіші бағдарлама - «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен;

431 ерекшелік – «Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау»

1. Келісім шарттың мәні

1.1. Осы шарттың мәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303-III Заңының 28-б. 1-т. 3-трм., ., 32-б. 2-т., 33-б. және мемлекеттік сатып алудың бір көзден тәсілімен 2014 жылдың 20 маусымдағы № 707347 Хаттамасына сәйкес – **Алматы облысы Үйғыр ауданының Арасан учаскесіндегі Шонжа-Көлжат трассасының 50-шақырымдағы демалыс аймағына баратын ұзындығы 1 шақырым жолдың құрылысын** жүргізу болып табылады.

1.2. Мердігер, «Алматы облысы Үйғыр ауданының Арасан учаскесіндегі Шонжа-Көлжат трассасының 50-шақырымдағы демалыс аймағына баратын ұзындығы 1 шақырым жолдың құрылысы» жобасы бойынша жұмыстарды 2014 жылдың 31 қазанына дейін жалпы сомасы 37 037 201,60 (Отыз жеті миллион отыз жеті мың екі жүз бір) тенге 60 тиын.

1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.

1.4. Тапсырыс беруші Мердігерге атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2014 жылдың 31 қазанына дейін төлейді.

ДОГОВОР № 75

Строительство дороги протяженностью 1 км на зону отдыха на 50 км трассы Чунджа-Кольжат участка Арасан Уйгурского района Алматинской области

г.Талдыкорган **08.07.2014 год**

Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» (свидетельство о государственной перерегистрации № 285-1907-01-ГУ от 08.12.2011 г.), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице руководителя управления Салагаева Сергея, с одной стороны и **Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»**, именуемый в дальнейшем Подрядчик (свидетельство о гос.перерегистрации № 269-1907-12-АО (ИУ) от 17.01.2008 г.), в лице президента **Грачева Владимира,** действующего на основании Устава от 27.06.2007г., на основании **Закона** Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы: 279 024 011 431

Администратор бюджетных программ – 279 «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области»;

Бюджетная программа – 024 «Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы Дорожная карта бизнеса - 2020»;

Подпрограмма – 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»;

Специфика - 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии с пп.3 п.1 ст.28, п.2 ст. 32, ст.33. Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III и Протокола о государственных закупках № 707347 от 20 июня 2014 года способом из одного источника, является - **Строительство дороги протяженностью 1 км на зону отдыха на 50 км трассы Чунджа-Кольжат участка Арасан Уйгурского района Алматинской области**

1.2. **Подрядчик** берет на себя обязательство выполнить работы по проекту: «Строительство дороги протяженностью 1 км на зону отдыха на 50 км трассы Чунджа-Кольжат участка Арасан Уйгурского района Алматинской области», сроком **до 31 октября 2014 года** на общую сумму 37 037 201,60 (Тридцать семь миллионов тридцать семь тысяч двести один) тенге 60 тиын.

1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.

1.4. Заказчик полностью оплачивает Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 31 октября 2014 года.

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ
КЕЛЕСІ БЕТКЕ ҚАРА

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. Шарттың жалпы сомасы – **37 037 201,60 (Отыз жеті миллион отыз жеті мың екі жүз бір) теңге 60 тиын.** Мердігер ҚҚС төлеуші болып танылады. ҚҚС сомасы 3 968 271,60 (Үш миллион тоғыз жүз алпыс сегіз мың екі жүз жетпіс бір) теңге 60 тиын.
2.2. Тіркелетін міндеттемелердің сомасы **37 037 201,60 (Отыз жеті миллион отыз жеті мың екі жүз бір) теңге 60 тиын.**
2.3. Шарттың бөлінген сомасының 30%-ы, яғни 11 111 160,48 (Он бір миллион бір жүз он бір мың бір жүз алпыс) теңге 48 тиын алдын ала төленеді.
2.4. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдап алу комиссиясының қолы қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.
2.5. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактурага сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.
2.6. Төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

№	Календарлық ай	431-ерекшелік
1	Шілде 30 % аванс	11 111 160-48
2	Қазан	25 926 041-12
	Барлығы	**37 037 201-60**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:
- уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;
- атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;
- комиссияның актісімен танысуға;
3.2. Мердігер міндетті:
- Тапсырыс берушіге атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беру;
- Тапсырыс берушіге 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өндірістік жұмыстардың орындалу кестесі, Тапсырыс берушімен бекітілген келісім коэфициентінің есебін ұсыну;
- Тапсырыс берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) жұмысты қабылдап алу үшін бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарын жасалған жұмыстардың сапасын және көлемін өлшеп қабылдауға ұсыну;
- Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. Общая сумма договора составляет – **37 037 201,60 (Тридцать семь миллионов тридцать семь тысяч двести один) тенге 60 тиын.** Подрядчик является плательщиком НДС. Сумма НДС составляет 3 968 271,60 (Три миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч двести семьдесят один) тенге 60 тиын.
2.2. Сумма обязательств подлежащих регистрации составляет **37 037 201,60 (Тридцать семь миллионов тридцать семь тысяч двести один) тенге 60 тиын.**
2.3. Предоплата в размере 30% от суммы договора составляет 11 111 160,48 (Одиннадцать миллионов сто одиннадцать тысяч сто шестьдесят) тенге 48 тиын.
2.4. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления подписанного акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.
2.5. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.
2.6. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей:

№	Календарный месяц	431-специфика
1	Июль 30 % аванс	11 111 160-48
2	Октябрь	25 926 041-12
	Всего	**37 037 201-60**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:
- своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;
- принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;
- знакомится с актами комиссии;
3.2. Подрядчик обязан:
- предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ;
- представлять в течении 10 (десять) календарьных дней Заказчику график производства работ, расчет договорного коэффициента утвержденный Заказчиком;
- представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки;
- предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика

ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну;

- осы шарт орындалғаннан кейін он күнтізбелік күннің ішінде отандық өнімдердің көлемі туралы (товар, жұмыс, қызмет) Тапсырыс берушіге ақпарат беруге;
- жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етуші кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін Мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамау себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады;
- жұмыстағы кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға;
- жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес құрылыс материалдарын қолдануға;

3.3. Мердігер, ҚР Үкіметінің 2012 жылдың 15 мамырындағы №623 қаулысымен бекітілген электронды мемлекеттік сатып алулар Ережесінің **273-т, 274-т, 275-т.** сәйкес осы шарт жасалған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін **конкурстық құжаттамаға сәйкес көлемінде 30%** қаражат құюға: ММ ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті ЖСҚ KZ630705022791001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, БСН 070340007228 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.

3.4. Тапсырыс беруші құқылы:
- шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде қажет ақпаратты уақытында алуға;

3.5. Тапсырыс беруші міндетті:
- атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды төлеуге қабылдаған күннен бастап, атқарылған жұмыс ақысын 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;
- Мердігердің атқарылған жұмысы үшін шыққан шығынын уақытында төлеуге және осы шарт негізінде оның жұмысын нақтылайтын қажетті нормативтік құжаттармен уақтылы қамтамасыз етуге.

3.6. Тапсырыс беруші мен Мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуы тиіс.

3.7. Егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен Мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың қайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес шешімін талап етуге құқылы.

3.8. Мердігер шартқа қол қойғаннан кейін <u>10 жұмыс күні ішінде</u> Тапсырыс берушіге жұмыстың тәртібі мен мерзімі белгіленген жұмыс кестесін ұсынуға береді.

3.9. Мердігер негізгі жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

3.10 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен бірге жалпы жұмыс көлемінің (мердігер

(технадзор);
- предоставлять Заказчику после исполнения данного договора в течении десяти календарных дней информацию об объемах казахстанского содержания (товаров, работ, услуг);
- первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и не качественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
- при проведении работ применять строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиПам действующих в РК;

3.3. Подрядчик, согласно Правил проведения электронных государственных закупок, утвержденными постановлением Правительства РК от 15 мая 2012 года **№623 п.273, п.274, п.275**, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере **30 % указанному в конкурсной документации** о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ630705022791001001 ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, БИН 070340007228 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.

3.4. Заказчик имеет право:
- своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;

3.5. Заказчик обязуется:
- производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры;
- своевременно производить возмещение затрат Подрядчика за выполненные работы и обеспечить необходимыми нормативными документами, регламентирующими его работу в рамках настоящего договора.

3.6. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

3.7. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.8. Подрядчик течение <u>10 рабочих дней</u> после подписания договора представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ.

3.9. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

3.10 Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не

құнының) 2/3 бөлігі көлеміндегі жұмысты атқаруға Шарт жасай алады, Шартты Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаға бере алмайды. Мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы шарттың шартын өзгертпейді.

3.11 Мердігер Тапсырыс берушіге, келісім-шартқа сәйкес жеткізілетін құрал-жабдықтар және тауарлар сапалы және жобалау-сметалық құжаттарға, техникалық ерекшеліктерге сәйкес болатынына, жұмыстар талаптарға сай келмейтін және сапа деңгейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді, оның ішінде құрамында жеткілікті негізделмеген және рұқсат етілмеген өзгертулер ақау болып табылады. Мердігер ұсынған кепілдікке нормалы пайдалануда, мүмкіндікті тозу себебі немесе құрал-жабдықтардың бұзылуы, дұрыс емес күтіп-ұстаудан және жеткіліксіз техникалық күтіп-ұстаудан, пайдалану ережелері бұзылған себебінен Мердігер іске асырмаған ақауларды түзету немесе шығымдарын өтеуі кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер тауарлардың және құрал-жабдықтардың сапасын растайтын құжаттар ұсынуы тиіс.

Мердігер, Тапсырыс берушіге нысанды конкурстық тапсырыста көрсетілген мерзімге пайдалануға **конкурстық құжаттамаға сәйкес** 2 жылдық кепілдік және кепілдік паспортын береді.

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі мен бақылауы:

- жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
- Тапсырыс берушіге келтірген зиян мен залалдан туындаған барлық тәуекелге, өздерінің жұмысшыларының меншігі мн денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
- жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздігіне;
- жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, бірізділігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
- аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге.

4.2. Тапсырыс беруші жауапты:

- ҚР заңдарына сәйкес, Тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмысы үшін Мердігердің шығынын қайтаруға ақша қаражатын уақытында аудармағаны үшін.

4.3. - Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Орындаушының тарапынан Шарт бойынша Тауарды жеткізу немесе кемшіліктерін жою бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде мерзімі кешіктірілген әр күн үшін өнім беруші міндеттемені орындамаған жағдайда шарттың сомасынан 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіреді немесе мерзімі кешіктірілген әр күн үшін тиісті түрде орындалмаған міндеттеменің сомасына 0,1 (нөл бүтін бір) пайыз мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы)

более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.11 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать требованиям Инструкции, техническим спецификам, проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификации, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования, при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Подрядчик предоставляет гарантийный паспорт и гарантию Заказчику на эксплуатацию со сроком **указанном в конкурсной документации (2 года)**, указанным в конкурсной заявке.

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность и контроль:

- за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а так же за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
- за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
- за технику безопасности производства работ;
- за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
- за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.

4.2. Заказчик несет ответственность:

- за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).

4.3. За исключением форс-мажорных условий, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств либо устранению недостатков по Договору со стороны Исполнителя, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов от суммы договора в случае неисполненного поставщиком обязательства за каждый день просрочки либо взыскивает неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 (ноль целых один) процентов к сумме ненадлежаще исполненного обязательства за каждый день просрочки.

өндіреді.
- жұмыс сапасыз орындалған жағдайда барлық кемшіліктерді жоюға қосымша мерзім беріледі. Қосымша мерзімді асыра пайдаланғаны үшін Мердігер Тапсырыс берушіге әрбір мерзімі өткен күн үшін 0,5% көлемінде айыппұл төлейді;
4.5. Тапсырыс беруші орындалмаған не тиісінше орындалмаған міндеттеме мөлшерінде тұрақсыздық төлемін өндіріп алуды қамтамасыз етуіне міндетті

5. Жұмыстарды қабылдау

5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 30 күнінен кешіктірмей жүргізіледі.
5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҰ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды.
5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссисы).
5.4. Жұмысшы комиссисы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.
5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.
5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, аяқталған нысанды пайдалануға қабылдау Актісімен анықталады.
5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады.

6. Шартты өзгерту және бұзу

6.1. Тараптардың қосымша келісімі ретінде шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.
6.2 Сапа өзгермеуі шарты және басқада шарттар өзгермегенде мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартқа өзгеріс енгізу жеткізуші таңдауы негізінде жіберіледі:
1) егер мемлекеттік сатып алу келісім шарты орындалу процесінде сондай сатып алынатын жұмыстардың құны азаюға өзгеруі, тараптардың өзара келісуі жұмыс құны және осыған сәйкес келісім-шарт құны азайғанда;
2) мемлекеттік сатып алуға жасалған келісім-шартта көрсетілген, жұмыс бірлігі құны өзгермеу шартынан басқа, алынатын жұмыстардың көлемінің қажеттілігі азаюына немесе ұлғаюына байланысты келісім-шарт құны азайғанда немесе ұлғайғанда.
6.3. Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілген мемлекеттік сатып алу шарттарының мазмұнын және жеткізушіні таңдауға негіз болып табылатын ұсыныстарды өзгертетін Заңның 39 бабының 1 және 2 тармағында қаралған негізде өзгертулер енгізуге болмайды.

- при некачественном выполнении работ устанавливается дополнительный срок на устранение всех замечаний. За превышение дополнительного срока Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в сумме 0,5% , за каждый день просрочки.
4.5. Заказчик обязан обеспечить взыскание неустойки в размере неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства

5. Приемка работ

5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 30 числа соответствующего месяца.
5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог», СНиП, технической спецификации, техническим условиям.
5.3 Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
5.4 Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.
5.5 Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.
5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию.
5.7. При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией ».

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.
6.2 Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, основой для выбора поставщика, допускается:
1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;
2) в части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ.
6.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.
6.4. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре,

6.4. Егер шартта қаралған қағидалық жағдайларынан айыратын ірі кемшіліктер екінші тараптың әсерінен орын алса, Тапсырыс беруші және Мердігер келісімшартты онда көрсетілген мерзімінен бұрын бұза алады.

6.5. Келісімшарт шарттарының айтарлықтай бұзылуына төмендегілер жатады, бірақ ол аталғандармен шектелмейді:

1) Егер Мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзса Тапсырыс беруші келісімшартты бұза алады;

2) Мердігер жұмысты екі күнтізбелік күнге дейін тоқтата алады, әрі жұмысты тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеуі;

3) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақауларды жоймауы;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге жұмысты тоқтата тұруға тапсырма берсе, және ондай тапсырма 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде өзгертілмеуі;

5) Тапсырыс беруші немесе Мердігер банкротқа ұшырауы немесе оның қайта құрылуы немесе біріктірілуінен басқа, қандай да бір себептермен таратылуы,;

6) Мердігердің келісімшарт құжаттамасында көрсетілген жұмыс өндірісінің ережелерін, нұсқаулықтары мен қағидаларын ескермеуі.

6.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы шарт бұзылуы мүмкін:

- 21.07.2007жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.

Егер шарт бұзылса, Мердігер дереу жұмысты тоқтатып, Объектіні Тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.

6.7. Шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

7. Форс-мажор

7.1. Егер қандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң Объектідегі жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және объектіні консервациялауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.

7.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер Тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

8. Басқа жағдайлар

8.1. Осы келісімшарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2014 жылға дейін жарамды болып табылады.

если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

6.5. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 1 (одного) календарного дня;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в договорной документации.

6.6. Настоящий договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.

Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

6.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

7. Форс-мажор

7.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

7.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

8. Прочие условия

8.2. Келісімшарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.

9. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ «Алматы облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі	МЕРДІГЕР «Дорожно-строительное управление №13» акционерлік қоғамы
БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93 0701 02KS N090 1000 БСН 070 340 007 228 КОД ГУ 2791001 КБЕ 12 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы: Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 гимарат. ТЕЛ. 8 (7282) 273431 **Басқарма басшысы** _____ **С.Салагаев** (қолы) М.О.	БСК CASPKZKA ЖСК KZ48 722S 0000 0003 8748 БСН 960 640 000 189 КбЕ 17 Банк: «Kaspi bank» АҚ Мекен-жайы: 040400, Алматы облысы, Есік қаласы, Кесмұрынов к-сі. 9 үй Тел: 8/7277[illegible] **Президент** _____ **[illegible]** (қолы) М.О.

8.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует до 31.12.2014 года.

8.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.

9. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»	ПОДРЯДЧИК Акционерное общество «Дорожно-строительное управление №13»
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000 БИН 070 340 007 228 КОД ГУ 2791001 КБЕ 12 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 273431 **Руководитель управления** _____ **С.Салагаев** (подпись) М.П.	БИН: 960 640 000 189 БИК: CASPKZKA ИИК: KZ48 722S 0000 0003 8748 КБЕ 17 Банк: АО «Kaspi bank» Адрес: 040400, Алматинская область, г.Есик, ул. Кесмұрынов к-сі. 9 үй Тел: 8/7[illegible] **Президент** _____ **[illegible]** (подпись) М.П.

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Уйгурский район
(место нахождения объекта)

«27» октября 2014г.

Приемочная комиссия, назначенная приказом от «23» 10 2014г. № 10-369
ГУ «Аппарата Акима Уйгурского района Алматинской области»
(наименование органа, назначившего комиссию)

Председатель комиссии:

Бекмуханбетов К.А. — Заместитель акима Уйгурского района

Заместитель председателя комиссии:

Даулетхан Д. — Руководитель отдела энергетики и обеспечение топливом

Члены комиссии:

Валиев З.А. — Руководитель отдела ПТ и АД Уйгурского района

Сайдахметов Т. — Аким с/о Дардамты Уйгурского района

Шалтабаев Р.А. — Директор ТОО «Архсфера»

Аменов Е. — Технадзор эксперт ТОО «Есик Саулет»

Грачев В.М. — Президент АО «ДСУ-13»

УСТАНОВИЛИ:

1. Генеральным подрядчиком **АО «ДСУ - 13»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный объект: **Строительство дороги протяженностью 1 км на зону отдыха на 50 км трассы Чунджа-Кольжат участка Арасан Уйгурского района Алматинской области.**

Строительство произведено на основании договора
№ 75 от 08.07.2014 года.

2. Ордер на производство работ, строительно-монтажных работ : **ГУ « Аппарат Акима Уйгурского района Алматинской области»**
(наименование органа выдавшего разрешения)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ июль 2014г. Окончание работ октябрь 2014г.
(месяц, год) (месяц, год)

4. **Сметная стоимость по утвержденной сметной документации:**
Всего: 37 037 201,60 тенге.

Фактические затраты:
Всего: 37 037 201,60 тенге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работы по: **Строительству дороги протяженностью 1 км на зону отдыха на 50 км трассы Чунджа-Кольжат участка Арасан Уйгурского района Алматинской области.**

выполнены в полном объеме в соответствии с ПСД

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: **Строительство дороги протяженностью 1 км на зону отдыха на 50 км трассы Чунджа-Кольжат участка Арасан Уйгурского района Алматинской области - ПРИНЯТЬ**
(наименование объекта комплекса)

Акт составлен в 3-х экземплярах, которые переданы следующим организациям:
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» - 2 экз.
АО «ДСУ-13» - 1 экз.

Приложения к акту:

акты скрытых работ, исполнительная схема (чертежи), сертификаты соответствия на применяемые материалы, ордер на право производства работ.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ Бекмуханбетов К.А.
(подпись, печать)

Заместитель председателя комиссии:

_____ Даулетхан Д.
(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Валиев З.А.
(подпись, печать)

_____ Сайдахметов Т.
(подпись, печать)

_____ Шалтабаев Р.А.
(подпись, печать)

_____ Аменов Е.
(подпись, печать)

_____ Грачев В.М.
(подпись, печать)

БУ 10

Счет-фактура № 00568 от 28.07.14 (1)

Поставщик: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (2)

свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0007679 от 27.11.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ46722S000000038748 в АО "Kaspi Bank", г.Алматы, БИК CASPKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №75 от 08.07.14 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Алматинская обл. г. Талдыкорган,ул. Кабанбай Батыра,26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная (6)

Грузоотправитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189 БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 960640000189, Алматинская область, г. Есик ул. Космонавтов, 9 (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинкой области "БИН 070340007228 (8)

БИН и адрес грузополучателя: БИН: 070340007228,Алматинская обл. г. Талдыкорган,ул. Кабанбай Батыра,26

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (9)

Получатель: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинкой области "БИН 070340007228 **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070340007228, Алматинская обл. г. Талдыкорган,ул. Кабанбай Батыра,26 (10а)

ИИК получателя: KZ93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, г. Талдыкорган, БИК KKMFKZ2A

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненые работы по строительству дороги протяжённостью 1 км на зону отдыха на 50 км трассы Чунджа -Кольжат участка Арасан Уйгурского района Алматинской области	тг	1	33 068 930,00	33 068 930,00	12%	3 968 271,60	37 037 201,60		
Всего по счету:					**33 068 930,00**		**3 968 271,60**	**37 037 201,60**		

Руководитель организации Грачёв В. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Полежаев В. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждены 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинкои области "БИН 070340007228
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: 070340007228

Исполнитель: Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13" БИН 960640000189
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

960640000189

Договор (контракт): Договор №75 от 08.07.14

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
00568	28.07.2014		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС в KZT	стоимость с НДС в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы по строительству дороги протяжённостью 1 км на зону отдыха на 50 км трассы Чунджа -Кольжат участка Арасан Уйгурского района Алматинской области		1	1	37 037 201,60	37 037 201,60	3 968 271,60	37 037 201,60
			Итого	1	x	37 037 201,60	3 968 271,60	37 037 201,60

Сведения об использовании запасов материальных ценностей

Приложение: Перечень документов: наименование, количество, стоимость

Сдал (Исполнитель): Президент / Грачев М. — должность, расшифровка подписи

Принял: Руководитель / Сапагаев С. — должность, подпись, расшифровка подписи

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-ком льного хозяйства Алматинской области"
г.Талдыкорган,ул.Кабанбай батыра 26. БИН 070 340 007 228

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", Енбекшиказахский район, г.Есик, Космонавтов 9. БИН 960640000189

АКТ выполненных работ за июль 2014 года
к договору № 75 от 8 июля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 279 024 011 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство дороги протяженностью 1 км на зону отдыха на 50 км трассы Чунджа-Кольжат участка Арасан Уйгурского района Алматинской области	тенге	37 037 201,60	37 037 201,60	11 111 160,48		37 037 201,60	11 111 160,48	25 926 041,12

Заказчик :
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Руководитель управления

Салагаев С.

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"

Абитов Е.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: АО "ДСУ-13"

Наименование стройки :Строительство дороги протяженностью 1 км на зону отдыха на 50 км трассы Чунджа-Кольжат участка Арасан Уйгурского района Алматинской области

АКТ приемки выполненных работ
за июль месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	18564	1,41	1,41	26190	26190	4868	--	--
		м2		--	0,30	--	5577	87,3	--	18
2	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	7013	33,43	29,06	234445	203798	94775	0,01	65
		м2		1,03	10,26	7223	71953	119,7	0,05	351
3	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4900	32,19	30,77	157732	150774	41772	0,01	48
		м3		1,42	8,34	6958	40890	87,3	0,03	140
4	E010333-A18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	8330	127,20	127,20	1059576	1059576	190724	--	--
		т		--	25,44	--	211915	90	0,53	4450
5	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4900	14,01	14,01	68628	68628	20512	--	--
		м3		--	4,80	--	23496	87,3	0,02	77

6	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	24500	1,39	1,39	34129	34129	8966	--	--
		м3		--	0,42	--	10271	87,3	--	34
7	Е0101-87-5	Планировка дна и откосов выемки прицепными тяжелыми грейдерами в грунтах 2 группы	17032	0,45	0,45	7620	7620	3288	--	--
		м2		--	0,22	--	3766	87,3	--	13
8	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	7013	224,86	12,65	1576952	88705	60389	0,02	164
		м2		3,56	3,63	24966	25484	119,7	0,01	93
9	Е0127-21-2	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	28052	17,39	--	487773	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	7013	329,37	34,29	2309869	240480	124281	0,04	279
		м2		6,01	8,79	42148	61679	119,7	0,03	211
11	Е0127-26-5	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.4	14026	-25,18	-1,51	-353231	-21207	-9288	--	-10
		м2		-0,11	-0,44	-1543	-6216	119,7	--	-21
12	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	3,3165	44588,77	4677,52	147879	15513	11031	7,13	24
		т		1253,25	1525,50	4156	5059	119,7	6,78	22
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,3165	339,59	339,59	1126	1126	560	0,58	2
		т		--	140,94	--	467	119,7	0,58	2
14	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6633	24,52	15,35	162651	101826	87337	0,03	223
		м2		5,94	5,06	39400	33563	119,7	0,02	117
15	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	621,51	5550,00	--	3449381	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-54-8 К=7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6633	454,69	--	3015926	--	556	--	4
		м2		0,07	--	464	--	119,7	--	--
17	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчанной/щебеночной/ смесью толщиной 8 см	1633	171,96	20,37	280818	33265	19911	0,03	52
		м2		4,79	5,40	7822	8812	119,7	0,02	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12667461	2010423			851
			Тенге			131596	496717			5542
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12179689				
	Материалы -		Тенге			173522				
	Всего заработная плата -		Тенге				628313			
	Местные материалы -		Тенге			9864149				
		Накладные расходы -	Тенге			659681				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							330
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				98952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			770362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13609732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6723
		Сметная заработная плата -	Тенге				727265			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			487773				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29266				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			517039				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14126770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6723
		Сметная заработная плата -	Тенге				727265			
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -1,35%	Тенге			190 711,40				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			141 267,70				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			56 507,08				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001г.	Тенге			14 515 256				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			32 420 519,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			648 410,39				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г.	Тенге			33 068 930,00				
		НДС 12%	Тенге			3 968 271,60				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г. с НДС	Тенге			37 037 201,60				

Заказчик :
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Руководитель управления

Салагаев С.

Подрядчик:
Президент АО "ДСУ-13"

Грачев В.М.

Технадзор:
ТОО "Есик Саулет"

Абитов Е.

29 ФЕВ 2016

[illegible] Халықты [illegible] 28.06.2006 [illegible] нотариус [illegible] нотариус [illegible] нотариус