1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					199276	1087		130
							19264	406		2
		Объект:82-13-2-5 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОК 5								
		Смета: 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 5								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
		Раздел: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								
169.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	145,00	13743,29	241,10	1992777	34959	8,06	1169
					1282,50	91,08	185962	13207	0,44	64
170.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,42	47400,00	--	19885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,28	53600,00	--	122074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,76	53000,00	--	199439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,80	52400,00	--	251644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,52	51000,00	--	26306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,45	50900,00	--	23088	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
176.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	148,93	13743,29 / 1282,50	241,10 / 91,08	2046788 / 191003	35907 / 13565	8,06 / 0,44	1200 / 66
177.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,42	47400,00 / --	-- / --	19970 / --	-- / --	-- / --	-- / --
178.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,33	53600,00 / --	-- / --	17506 / --	-- / --	-- / --	-- / --
179.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,11	53000,00 / --	-- / --	58634 / --	-- / --	-- / --	-- / --
180.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,66	52400,00 / --	-- / --	453901 / --	-- / --	-- / --	-- / --
181.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	4,08	51000,00 / --	-- / --	208271 / --	-- / --	-- / --	-- / --
182.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,03	50900,00 / --	-- / --	154380 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Перекрытие								5594663
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
204.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	0,49	1006,33 / 225,00	34,73 / 13,01	495 / 111	17 / 6	1,43 / 0,06	1 / 0
205.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00 / --	-- / --	737 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10	1826,10	6006	62	42,70	1
					8100,00	690,75	277	24	3,37	0
209.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,49	8679,65	422,15	4228	206	56,40	27
					8257,50	157,50	4022	77	0,77	0
210.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,49	70000,00	--	34098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	294	3	289,00	2
					47475,00	202,50	265	1	0,99	0
212.	С11011-20 93	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	93,00	10,06	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	14,79	1006,33	34,73	14880	514	1,43	21
					225,00	13,01	3327	192	0,06	1
214.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,10	50800,00	--	5001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,52	41200,00	--	21239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	58600,00	--	1295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,28	175710,10	1826,10	49954	519	42,70	12
					8100,00	690,75	2303	196	3,37	1
218.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	4,13	8679,65	422,15	35882	1745	56,40	233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	4,13	8257,50 70000,00 ---	157,50 -- --	34137 289380 --	651 -- --	0,77 -- --	3 -- --
220.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	52657,31 47475,00 ---	536,06 202,50 --	1611 1453 --	16 6 --	289,00 0,99 --	9 0 --
221.	С11011-20 93	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	510,00	10,06 ---	-- --	5131 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Перегородки

Раздел: Лестницы 472740

Раздел: Разные работы

ИТОГО:

							6067404 422860	73949 27925		2676 136

Объект:82-13-2-6 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 6А, 6Б

Смета: 2-6-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 6А

Раздел: Фундаменты

Раздел: Стены

28.	Е0108-22- 3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	56,94	6597,33 461,25	319,70 119,25	375649 26263	18204 6790	3,07 0,58	175 33
29.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,04	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	6667 307	69 26	42,70 3,37	2 0
30.	Е0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,70	8679,65 8257,50	422,15 157,50	6034 5740	293 109	56,40 0,77	39 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	326	3	289,00	2
					47475,00	202,50	294	1	0,99	0
33.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	103,20	10,06	--	1038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	м3	11,53	6597,33	319,70	76066	3686	3,07	35
					461,25	119,25	5318	1375	0,58	7
35.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02	175710,10	1826,10	4143	43	42,70	1
					8100,00	690,75	191	16	3,37	0
36.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,29	8679,65	422,15	2552	124	56,40	17
					8257,50	157,50	2428	46	0,77	0
38.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	52657,31	536,06	205	2	289,00	1
					47475,00	202,50	185	1	0,99	0
39.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	64,80	10,06	--	652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								473332

Раздел: Каркас

Раздел: Перекрытие

52.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	22,40	13743,29	241,10	307850	5401	8,06	181
					1282,50	91,08	28728	2040	0,44	10
53.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00	--	1793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,16	42500,00	--	6619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,20	53600,00	--	10538	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
56.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,79	53000,00 ---	-- --	42108 ---	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,73	52400,00 ---	-- --	38301 ---	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	51000,00 ---	-- --	784 ---	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,43	50900,00 ---	-- --	21841 ---	-- --	-- --	-- --
60.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	22,90	13743,29 --- 1282,50	241,10 --- 91,08	314721 --- 29369	5521 --- 2086	8,06 --- 0,44	185 --- 10
61.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 ---	-- --	2255 ---	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,11	42500,00 ---	-- --	4690 ---	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	53600,00 ---	-- --	7954 ---	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,36	53000,00 ---	-- --	19207 ---	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,11	52400,00 ---	-- --	58201 ---	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,55	51000,00	--	27968	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,62	50900,00 --	-- --	31757 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,22	48300,00 --	-- --	10756 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	22,40	13743,29 1282,50	241,10 91,08	307850 28728	5401 2040	8,06 0,44	181 10
70.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 --	-- --	2255 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,56	53600,00 --	-- --	30268 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,46	53000,00 --	-- --	24634 --	-- --	-- --	-- --
73.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,54	52400,00 --	-- --	28553 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,51	50900,00 --	-- --	25883 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								1326787
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
82.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных	м2	0,49	1006,33	34,73	495	17	1,43	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
					225,00	13,01	111	6	0,06	0
83.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00	--	60	--	--	--
84.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	121	--	--	--
85.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	58600,00	--	159	--	--	--
86.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10	1826,10	1959	20	42,70	0
					8100,00	690,75	90	8	3,37	0
87.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,21	8679,65	422,15	1811	88	56,40	12
					8257,50	157,50	1723	33	0,77	0
88.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,21	70000,00	--	14605	--	--	--
89.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	52657,31	536,06	123	1	289,00	1
					47475,00	202,50	111	--	0,99	0
90.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	39,00	10,06	--	392	--	--	--
91.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	14,79	1006,33	34,73	14880	514	1,43	21
					225,00	13,01	3327	192	0,06	1
92.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	363	--	--	--
93.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1543	--	--	--
94.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	175710,10	1826,10	4600	48	42,70	1
					8100,00	690,75	212	18	3,37	0
95.	Е0108-12-	Армирование кладки стен и других	т	0,39	8679,65	422,15	3385	165	56,40	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	конструкций								
					8257,50	157,50	3220	61	0,77	0
96.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,39	70000,00	--	27300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	52657,31	536,06	152	2	289,00	1
					47475,00	202,50	137	1	0,99	0
98.	С11011-20 93	Анкерный болт стальной оцинкованный срубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	48,00	10,06	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								
		Раздел: Разные работы								72432
		ИТОГО:					1872549	39599		876
		Смета: 2-6-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 6Б					136482	14849		72
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
		Раздел: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								
131.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	63,76	13743,29	241,10	876272	15373	8,06	514
					1282,50	91,08	81772	5807	0,44	28
132.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,31	47400,00	--	14614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,09	45300,00	--	3943	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
134.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,68	53600,00	--	90307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,08	53000,00	--	57156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	52400,00	--	11911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,19	51000,00	--	9454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								1063657
		Раздел: Покрытие								
138.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	64,40	13743,29	241,10	885068	15527	8,06	519
					1282,50	91,08	82593	5866	0,44	29
139.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,31	47400,00	--	14644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,00	53600,00	--	160564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие								1060276
		Раздел: Перегородки								
149.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	14,79	1006,33	34,73	14880	514	1,43	21
					225,00	13,01	3327	192	0,06	1
150.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,01	50800,00	--	340	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 4 мм			--	--	--	--	--	--
151.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	58600,00	--	956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	3,34	70000,00	--	233982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	59200,00	--	1545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,11	49389,00	--	5500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	52657,31	536,06	853	9	289,00	5
					47475,00	202,50	769	3	0,99	0
157.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	270,00	10,06	--	2716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								261461

Раздел: Разные работы

ИТОГО:

	2385393	31420	1059
	168461	11868	58

Объект: 82-13-3-1 КОТЕЛЬНАЯ

Смета: 3-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел: Земляные работы

Раздел: Фундаменты

1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	12,25	177,74	4,19	2178	51	0,38	5
					58,05	1,58	711	19	0,01	0
18.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	0,88	177,74	4,19	157	4	0,38	0
					58,05	1,58	51	1	0,01	0
33.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,56	7940,17	66,01	4446	37	1,35	1
					195,75	24,93	110	14	0,12	0
34.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,14	9877,01	257,71	11260	294	4,05	5
					634,50	91,69	723	105	0,40	0
36.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	109,15	245,44	3,82	26789	417	0,21	23
					37,35	1,44	4077	157	0,01	1

Итого по разделу: Фундаменты

44830

Раздел: Каркас

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона класса В25	м3	0,80	14231,97	955,03	11386	764	15,20	12
					2430,00	360,77	1944	289	1,76	1
38.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00	--	896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	50900,00	--	159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,12	44900,00	--	5234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00	--	614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-14-	Устройство железобетонных колонн в	м3	2,40	14231,97	955,03	34157	2292	15,20	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона класса В25			--- / 2430,00	--- / 360,77	--- / 5832	--- / 866	--- / 1,76	--- / 4
43.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	47400,00 / --	-- / --	2689 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 / --	-- / --	476 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,27	45800,00 / --	-- / --	12366 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 / --	-- / --	1841 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00 / --	-- / --	2295 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона класса В25	м3	2,72	14675,04 / 2058,75	367,51 / 138,83	39916 / 5600	1000 / 378	12,00 / 0,68	33 / 2
49.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	47400,00 / --	-- / --	5345 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	50900,00 / --	-- / --	9032 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,24	45800,00 / --	-- / --	10834 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона класса В25	м3	1,66	15816,04 / 2385,00	407,30 / 153,86	26255 / 3959	676 / 255	14,40 / 0,75	24 / 1
53.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,09	47400,00	--	4206	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
54.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	51000,00 --	-- --	2189 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	50900,00 --	-- --	4612 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,15	45800,00 --	-- --	7004 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								181504

Раздел: Стены

Раздел: Перекрытие

Раздел: Кровля

Раздел: Проемы

Раздел: Перегородки

Раздел: Полы

Раздел: Внутренняя отделка

Раздел: Наружная отделка

Раздел: Разные работы

ИТОГО:

226336	5534	139
23007	2084	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объект:82-13-6-4 ВЫГРЕБНАЯ ЯМА										
Смета: 6-4-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	45,13	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	1054 / 58	996 / 251	0,01 / 0,02	0 / 1
2.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,40	467,10 / 467,10	-- / --	652 / 652	-- / --	2,98 / --	4 / --
3.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	159,14	32,26 / 1,42	30,77 / 8,34	5135 / 226	4897 / 1328	0,01 / 0,03	2 / 5
4.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	319,87	45,00 / --	45,00 / 9,00	14394 / --	14394 / 2879	-- / 0,19	-- / 60
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	159,14	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	604 / 76	516 / 178	0,00 / 0,00	1 / 1
6.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	37,22	7,57 / --	7,57 / 2,46	282 / --	282 / 92	-- / 0,01	-- / 0
7.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	9,31	167,18 / 167,18	-- / --	1556 / 1556	-- / --	1,21 / --	11 / --
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	37,22	21,55 / 17,03	4,52 / --	802 / 634	168 / --	0,11 / --	4 / --
ИТОГО:							24479 / 3202	21254 / 4728		22 / 67
Итого по объекту:					24479					
Объект:82-13-6-5 УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ВЫГРЕБОМ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:

Итого по стройке:	32500753
Накладные расходы :	
На общестроительные работы	
Всего накладных расходов:	2730657
Итого с накладными	2730657
	35231407
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2113885
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	37345292
Итого с временными, 3,4 %	38615032
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	39136335
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	39290795
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	39676945
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	101470588
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2029412
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	103500000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12420000
Итого с НДС	115920000

Принял:
ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Тех.надзор:

Керейенов Б.