1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010			1440,00	136,17	9360	885	0,67	4
42.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 ---	-- --	2560 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00 ---	-- --	880 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	52400,00 ---	-- --	7213 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,96	51000,00 ---	-- --	49120 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,68	50900,00 ---	-- --	34715 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,16	48300,00 ---	-- --	7743 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,65	12593,79 --- 1440,00	360,48 --- 136,17	20780 --- 2376	595 --- 225	8,99 --- 0,67	15 --- 1
49.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 ---	-- --	700 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,40	50900,00 ---	-- --	20283 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,55	12593,79 --- 1440,00	360,48 --- 136,17	6927 --- 792	198 --- 75	8,99 --- 0,67	5 --- 0
52.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,00	47400,00 ---	-- --	230 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
53.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00 / --	-- / --	3681 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00 / --	-- / --	4094 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,55	12593,79 / 1440,00	360,48 / 136,17	6927 / 792	198 / 75	8,99 / 0,67	5 / 0
56.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00 / --	-- / --	230 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00 / --	-- / --	3123 / --	-- / --	-- / --	-- / --
58.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,10	51000,00 / --	-- / --	5221 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	0,20	12593,79 / 1440,00	360,48 / 136,17	2519 / 288	72 / 27	8,99 / 0,67	2 / 0
60.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	47400,00 / --	-- / --	51 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,16	50900,00 / --	-- / --	8008 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,86	70000,00 / --	-- / --	200274 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,36	70000,00 / --	-- / --	95118 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Стены								1379530
		Раздел: Каркас								
75.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	46,40	15484,09 3296,25	1032,29 389,95	718462 152946	47898 18094	20,60 1,90	956 88
76.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,57	47400,00 --	-- --	121989 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,25	68200,00 --	-- --	85212 --	-- --	-- --	-- --
78.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,27	50900,00 --	-- --	13565 --	-- --	-- --	-- --
79.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,20	48300,00 --	-- --	57853 --	-- --	-- --	-- --
80.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,88	45800,00 --	-- --	314946 --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,72	44900,00 --	-- --	77113 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00 --	-- --	1351 --	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	6,98	47400,00 --	-- --	330976 --	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,33	51000,00 --	-- --	16841 --	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	11,80	50900,00	--	600664	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
87.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,37	48300,00 --	-- --	211016 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,32	45800,00 --	-- --	14804 --	-- --	-- --	-- --
90.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 --	-- --	1050 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00 --	-- --	1277 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,14	51000,00 --	-- --	7197 --	-- --	-- --	-- --
93.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,58	50900,00 --	-- --	29410 --	-- --	-- --	-- --
95.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	47400,00 --	-- --	7010 --	-- --	-- --	-- --
96.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	53000,00 --	-- --	2698 --	-- --	-- --	-- --
97.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,92	52400,00 --	-- --	48087 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,72	50900,00 --	-- --	87380 --	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,02	47400,00	--	1052	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
101.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	737 --	-- --	-- --	-- --
102.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,66	50900,00 --	-- --	33843 --	-- --	-- --	-- --
104.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	47400,00 --	-- --	7010 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 --	-- --	1707 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,31	52400,00 --	-- --	16333 --	-- --	-- --	-- --
107.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,81	51000,00 --	-- --	92366 --	-- --	-- --	-- --
108.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,67	50900,00 --	-- --	34276 --	-- --	-- --	-- --
110.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00 --	-- --	1305 --	-- --	-- --	-- --
111.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,14	51000,00 --	-- --	7054 --	-- --	-- --	-- --
112.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	50900,00 --	-- --	3414 --	-- --	-- --	-- --
113.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	1,11	48300,00	--	53635	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
115.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	47400,00 / --	-- / --	7830 / --	-- / --	-- / --	-- / --
116.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,51	52400,00 / --	-- / --	26829 / --	-- / --	-- / --	-- / --
117.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,24	50900,00 / --	-- / --	62953 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,41	48300,00 / --	-- / --	116434 / --	-- / --	-- / --	-- / --
119.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,41	45800,00 / --	-- / --	18961 / --	-- / --	-- / --	-- / --
121.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 / --	-- / --	1051 / --	-- / --	-- / --	-- / --
122.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 / --	-- / --	700 / --	-- / --	-- / --	-- / --
123.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,92	50900,00 / --	-- / --	46881 / --	-- / --	-- / --	-- / --
125.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	47400,00 / --	-- / --	5559 / --	-- / --	-- / --	-- / --
126.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00 / --	-- / --	3563 / --	-- / --	-- / --	-- / --
127.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	1,25	51000,00 / --	-- / --	63607 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 14 мм								
128.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,79	50900,00 ---	-- ---	91215 ---	-- ---	-- ---	-- ---
130.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 ---	-- ---	1051 ---	-- ---	-- ---	-- ---
131.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00 ---	-- ---	11429 ---	-- ---	-- ---	-- ---
132.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,74	48300,00 ---	-- ---	35592 ---	-- ---	-- ---	-- ---
134.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	47400,00 ---	-- ---	5559 ---	-- ---	-- ---	-- ---
135.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 ---	-- ---	629 ---	-- ---	-- ---	-- ---
136.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,34	51000,00 ---	-- ---	68307 ---	-- ---	-- ---	-- ---
137.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,77	50900,00 ---	-- ---	90054 ---	-- ---	-- ---	-- ---
139.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 ---	-- ---	2579 ---	-- ---	-- ---	-- ---
140.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,39	52400,00 ---	-- ---	20488 ---	-- ---	-- ---	-- ---
141.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,32	51000,00 ---	-- ---	16526 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,69	50900,00 ---	-- --	34938 --	-- --	-- --	-- --
143.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,11	48300,00 ---	-- --	53635 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								3788008
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					12350295 362490	161072 60843		2314 297

Объект:82-13-2-6 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 6А, 6Б

Смета: 2-6-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 6А

		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
31.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,16	70000,00 ---	-- --	81103 --	-- --	-- --	-- --
37.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,49	70000,00 ---	-- --	34300 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Стены								115403
		Раздел: Каркас								
40.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	27,70	15484,09 / 3296,25	1032,29 / 389,95	428909 / 91306	28594 / 10802	20,60 / 1,90	571 / 53
42.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,29	68200,00 / --	-- / --	19987 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00 / --	-- / --	2999 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,92	45800,00 / --	-- / --	87775 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,88	44900,00 / --	-- / --	129429 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	50600,00 / --	-- / --	1958 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,14	47400,00 / --	-- / --	54106 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,83	50900,00 / --	-- / --	92981 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,06	48300,00 / --	-- / --	99458 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,07	45800,00 / --	-- / --	94641 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Каркас								1012243
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Разные работы								
	ИТОГО:						1127646	28595		571
	Смета: 2-6-2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 6Б					91306	10802		53
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: Стены								
77.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,95	70000,00	--	66801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,72	70000,00	--	50442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								117243
		Раздел: Каркас								
89.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00	--	1707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00	--	3501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные	т	1,10	47400,00	--	52375	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
95.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00 -------- --	-- -------- --	4124 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
96.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,51	50900,00 -------- --	-- -------- --	76667 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
97.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,50	48300,00 -------- --	-- -------- --	72404 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
98.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,03	45800,00 -------- --	-- -------- --	47035 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
100.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 -------- --	-- -------- --	2132 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
101.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 -------- --	-- -------- --	1416 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
102.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,51	52400,00 -------- --	-- -------- --	26903 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
103.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,43	51000,00 -------- --	-- -------- --	21974 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
105.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 -------- --	-- -------- --	512 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
106.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00 -------- --	-- -------- --	68 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
107.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,05	50900,00 --------	-- --------	2754 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								313572
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					430815	--		--
		Объект:82-13-4-1 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					--	--		--
		Смета: 4-1-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
		Раздел: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ								
30.	Е0133-117 -4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	1,00	4519,03 / 1707,75	2804,53 / 811,13	4519 / 1708	2805 / 811	9,33 / 3,37	9 / 3
		Итого по разделу: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ								4519
		Раздел: Наружное освещение								
		ИТОГО:					4519 / 1708	2804 / 811		9 / 3
		Итого по объекту:			4519					
		Объект:82-13-4-2 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета: 4-2-1 ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	36,55	27,84	26,18	1017	957	0,01	0
					1,66	7,20	61	263	0,03	1
2.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,13	262,72	--	297	--	1,85	2
					262,72	--	297	--	--	--
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	18,84	39,76	37,82	749	712	0,01	0
					1,87	11,00	35	207	0,04	1
4.	Е010333-А 5-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	32,97	45,00	45,00	1484	1484	--	--
					--	9,00	--	297	0,19	6
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	18,84	3,80	3,24	72	61	0,00	0
					0,48	1,12	9	21	0,00	0
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	30,14	6,48	6,48	195	195	--	--
					--	2,10	--	63	0,01	0
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,54	134,10	--	1011	--	0,97	7
					134,10	--	1011	--	--	--
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	30,14	21,55	4,52	649	136	0,11	3
					17,03	--	513	--	--	--
9.	С143008-9 2	Песок природный	м3	18,84	1370,00	--	25811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,94	12200,00	--	23644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0133-1-1 0	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	0,10	2794,69	1445,81	279	145	3,86	0
					679,50	281,18	68	28	1,13	0
12.	С143014-3	Плиты опорные П-3и /серия	м3	0,10	18200,00	--	1820	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3.407.1-143.7.6/ из тяжелого бетона класса В15 /В25/			--	--	--	--	--	--
13.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,10	209,00 --	-- --	21 --	-- --	-- --	-- --
14.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,10	112,00 --	-- --	11 --	-- --	-- --	-- --
15.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,10	112,00 --	-- --	11 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	5,98 2,29	6 2
17.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	2,00	19600,00 --	-- --	39200 --	-- --	-- --	-- --
18.	СПЛ	Траверса ТМ6 /серия 3.407.1-143.8.2/	шт	1,00	3512,19 --	-- --	3512 --	-- --	-- --	-- --
19.	СПЛ	Накладка ОГ2 /серия 3.407.1-143.8.27/	шт	2,00	1132,56 --	-- --	2265 --	-- --	-- --	-- --
20.	СПЛ	Накладка ОГ5 /серия 3.407.1-143.8.28/	шт	1,00	829,87 --	-- --	830 --	-- --	-- --	-- --
21.	С11071-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	т	0,00	92400,00 --	-- --	55 --	-- --	-- --	-- --
22.	СПЛ	Кронштейн У1 /серия 3.407.1-143.8.40/	шт	1,00	2391,50 --	-- --	2392 --	-- --	-- --	-- --
23.	СПЛ	Стяжка Г1 /серия 3.407.1-143.8.44/	шт	2,00	1574,55 --	-- --	3149 --	-- --	-- --	-- --
24.	С151804-2	Изоляторы штыревые стеклянные ШС	шт	1,00	446,00	--	446	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	91Изм.	20-Г ГОСТ 1232-93			--	--	--	--	--	--
25.	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	2,00	163,00 / --	-- / --	326 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	С151804-2 001Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт	3,00	87,00 / --	-- / --	261 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление заземляющего проводника в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00	25987,18 / 19800,00	4444,95 / 696,02	45 / 34	8 / 1	110,00 / 2,55	0 / 0
28.	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49882,89 / --	-- / --	24 / --	-- / --	-- / --	-- / --
29.	С11011-5353	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	46861,98 / --	-- / --	58 / --	-- / --	-- / --	-- / --
30.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,09	43,59 / 11,62	0,10 / 0,04	4 / 1	-- / --	0,06 / 0,00	0 / 0
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	0,09	40,72 / 8,32	0,04 / --	4 / 1	-- / --	0,04 / --	0 / --
32.	С151804-1 082Изм.	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6,00	603,00 / --	-- / --	3618 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	С151804-1 373Изм.	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	3,00	241,00 / --	-- / --	723 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	С151804-1 629Изм.	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3,00	133,00 / --	-- / --	399 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	0,20	2794,69 / 679,50	1445,81 / 281,18	559 / 136	289 / 56	3,86 / 1,13	1 / 0
36.	С143014-3	Плиты опорные П-3и /серия 3.407.1-143.7.6/ из тяжелого бетона класса В15 /В25/	м3	0,20	18200,00 / --	-- / --	3640 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,20	209,00 ---	-- ---	42 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,20	112,00 ---	-- ---	22 ---	-- ---	-- ---	-- ---
39.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,20	112,00 ---	-- ---	22 ---	-- ---	-- ---	-- ---
40.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2,00	3155,76 985,50	1990,26 549,90	6312 1971	3981 1100	5,98 2,29	12 5
41.	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	4,00	19600,00 ---	-- ---	78400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	СПЛ	Траверса ТМ5 /серия 3.407.1-143.8.5/	шт	2,00	2137,69 ---	-- ---	4275 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	СПЛ	Оголовок ОГ1 /серия 3.407.1-143.8.26/	шт	2,00	1005,13 ---	-- ---	2010 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С11041-103	Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте	кг	5,20	90,00 ---	-- ---	468 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	СПЛ	Кронштейн У1 /серия 3.407.1-143.8.40/	шт	2,00	2391,50 ---	-- ---	4783 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	СПЛ	Стяжка Г1 /серия 3.407.1-143.8.44/	шт	4,00	1574,55 ---	-- ---	6298 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	С151804-291Изм.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт	12,00	446,00 ---	-- ---	5352 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С151804-1997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4,00	163,00 ---	-- ---	652 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С151804-2 001Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт	8,00	87,00	--	696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление заземляющего проводника в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00	25987,18	4444,95	89	15	110,00	0
					19800,00	696,02	68	2	2,55	0
51.	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49882,89	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-5353	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00	46861,98	--	116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,17	43,59	0,10	8	--	0,06	0
					11,62	0,04	2	--	0,00	0
54.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	0,17	40,72	0,04	7	--	0,04	0
					8,32	--	1	--	--	--
55.	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	1м3	0,15	2794,69	1445,81	419	217	3,86	1
					679,50	281,18	102	42	1,13	0
56.	С143014-3	Плиты опорные П-3и /серия 3.407.1-143.7.6/ из тяжелого бетона класса В15 /В25/	м3	0,15	18200,00	--	2730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,15	209,00	--	31	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,15	112,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,15	112,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	4836,53	3187,28	4837	3187	9,00	9
					1476,00	878,40	1476	878	3,63	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	3,00	19600,00	--	58800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПЛ	Траверса ТМ6 /серия 3.407.1-143.8.2/	шт	1,00	3512,19	--	3512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПЛ	Накладка ОГ2 /серия 3.407.1-143.8.27/	шт	2,00	1132,56	--	2265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПЛ	Накладка ОГ5 /серия 3.407.1-143.8.28/	шт	1,00	829,87	--	830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С11041-10 3	Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте	кг	1,20	90,00	--	108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С11071-2	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	т	0,00	92400,00	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПЛ	Кронштейн У1 /серия 3.407.1-143.8.40/	шт	2,00	2391,50	--	4783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПЛ	Стяжка Г1 /серия 3.407.1-143.8.44/	шт	3,00	1574,55	--	4724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С151804-2 91Изм.	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	шт	2,00	446,00	--	892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С151804-1 997Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3,00	163,00	--	489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С151804-2 001Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	шт	3,00	87,00	--	261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С151804-1 699Изм.	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-7/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	2,00	215,00	--	430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	1,00	145,00	--	145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	С151804-1 369Изм.	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	1,00	128,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0109-62-8Изм.	Изготовление заземляющего проводника в построечных условиях и на производственных базах	т	0,00	25987,18	4444,95	45	8	110,00	0
					19800,00	696,02	34	1	2,55	0
76.	С11011-880	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	49882,89	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							316879	13382		43
							6806	3509		19

Итого по объекту: 316879

Итого по стройке: 44374789

Накладные расходы :

На монтажные работы	114962
На общестроительные работы	2173605
На металломонтажные работы	5498
Всего накладных расходов:	2294066
Итого с накладными	46668849

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2800131
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	49468980
Итого с временными, 3,4 %	51150925
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	51841462
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	52046066
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	52557575
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	134411765
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2688235
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	137100000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16452000
Итого с НДС	153552000

Принял:
Гл. «Отдел строительства Карасайского района»

_____

Тех.надзор: ТОО «УКС»

_____ Керденов Б.

Сдал: Директор
ТОО «Техно Снаб 2002»

_____ Жарасбаев Д.Ж.