1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 14 мм								
62.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,00	50900,00 ---	-- --	51057 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	5,70	12593,79 1440,00	360,48 136,17	71785 8208	2055 776	8,99 0,67	51 4
64.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 ---	-- --	853 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00 ---	-- --	7668 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,19	50900,00 ---	-- --	60424 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	2,65	12593,79 1440,00	360,48 136,17	33374 3816	955 361	8,99 0,67	24 2
68.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 ---	-- --	452 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	52400,00 ---	-- --	5030 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,21	51000,00 ---	-- --	10724 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,31	50900,00 ---	-- --	15851 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого	м3	2,65	12593,79 1440,00	360,48 136,17	33374 3816	955 361	8,99 0,67	24 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010								
73.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 ---	-- --	410 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,36	51000,00 ---	-- --	18140 --	-- --	-- --	-- --
75.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,37	50900,00 ---	-- --	18964 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								980081
		Раздел: Каркас								
90.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,15	47400,00 ---	-- --	102109 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,89	68200,00 ---	-- --	60799 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00 ---	-- --	3924 --	-- --	-- --	-- --
93.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,17	48300,00 ---	-- --	56470 --	-- --	-- --	-- --
94.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,11	45800,00 ---	-- --	234256 --	-- --	-- --	-- --
95.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	5,24	44900,00 ---	-- --	235066 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								692625
		Раздел: Перекрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Лестницы								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					4690221	56237		991
		Объект:82-13-2-6 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 6А, 6Б					156118	21245		104
		Смета: 2-6-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 6А								
		Раздел: Фундаменты								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	12,99	7940,17	66,01	103143	857	1,35	18
					195,75	24,93	2543	324	0,12	2
2.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	74,17	9573,76	196,62	710086	14583	1,79	133
					272,25	74,27	20193	5509	0,36	27
3.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,98	45800,00	--	44962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,16	53000,00	--	61409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,82	52400,00	--	42855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,02	47400,00	--	1109	--	--	--

1170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,24	45800,00 / --	-- / --	10816 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	29,77	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	7307 / 1112	114 / 43	0,21 / 0,01	6 / 0
		Итого по разделу: Фундаменты								981687
		Раздел: Стены								
9.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	12,20	12593,79 / 1440,00	360,48 / 136,17	153644 / 17568	4398 / 1661	8,99 / 0,67	110 / 8
10.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 / --	-- / --	2602 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 / --	-- / --	772 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00 / --	-- / --	6207 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,08	52400,00 / --	-- / --	56415 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,46	51000,00 / --	-- / --	23655 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00 / --	-- / --	7623 / --	-- / --	-- / --	-- / --
16.	Е0106-13-	Устройство железобетонных стен	м3	3,03	12593,79	360,48	38159	1092	8,99	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010			1440,00	136,17	4363	413	0,67	2
17.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 / --	-- / --	640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 / --	-- / --	524 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,70	51000,00 / --	-- / --	35836 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	12,20	12593,79 / 1440,00	360,48 / 136,17	153644 / 17568	4398 / 1661	8,99 / 0,67	110 / 8
21.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 / --	-- / --	2594 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	53600,00 / --	-- / --	2825 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00 / --	-- / --	1889 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,87	52400,00 / --	-- / --	45638 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,54	51000,00 / --	-- / --	27666 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,33	50900,00 / --	-- / --	17005 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	--	245,44	3,82	1	--	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			37,35	1,44	--	--	0,01	--
		Итого по разделу: Стены								
		Раздел: Каркас								577339
41.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,99	47400,00	--	47109	--	--	--
42.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00	--	6759	--	--	--
43.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00	--	4311	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								
		Раздел: Перекрытие								58179
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					1617205	25445		403
		Смета: 2-6-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /КЖ/ - БЛОК 6Б					63347	9611		47
		Раздел: Фундаменты								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	33,96	7940,17	66,01	269648	2242	1,35	46
					195,75	24,93	6648	847	0,12	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	199,34	9573,76	196,62	1908433	39194	1,79	357
					272,25	74,27	54270	14805	0,36	72
3.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,64	45800,00	--	120753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	53600,00	--	3271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,35	53000,00	--	71491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,84	52400,00	--	253428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,44	51000,00	--	22367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00	--	6917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00	--	1644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,42	45800,00	--	19401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,42	44900,00	--	18759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	59,05	245,44	3,82	14493	226	0,21	13
					37,35	1,44	2205	85	0,01	0

1170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундаменты								2710606
		Раздел: Стены								
13.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса B25 /M350/ ГОСТ 7473-2010	м3	8,60	12593,79	360,48	108307	3100	8,99	77
					1440,00	136,17	12384	1171	0,67	6
14.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,03	47400,00	--	1602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00	--	1592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,62	53000,00	--	32905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00	--	650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,16	51000,00	--	8363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00	--	7702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса B25 /M350/ ГОСТ 7473-2010	м3	8,20	12593,79	360,48	103269	2956	8,99	74
					1440,00	136,17	11808	1117	0,67	5
21.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00	--	1741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,19	53000,00 ---	-- --	10066 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,32	52400,00 ---	-- --	16597 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,43	51000,00 ---	-- --	21978 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00 ---	-- --	11211 ---	-- --	-- --	-- --
27.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	8,50	12593,79 --- 1440,00	360,48 --- 136,17	107047 --- 12240	3064 --- 1157	8,99 --- 0,67	76 --- 6
28.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00 ---	-- --	1817 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,35	53000,00 ---	-- --	18369 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	52400,00 ---	-- --	4414 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,43	51000,00 ---	-- --	21857 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,44	50900,00 ---	-- --	22411 ---	-- --	-- --	-- --
33.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого	м3	9,40	12593,79 --- 1440,00	360,48 --- 136,17	118382 --- 13536	3389 --- 1280	8,99 --- 0,67	85 --- 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010								
34.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	47400,00	--	2014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00	--	6440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,39	52400,00	--	20648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,41	51000,00	--	20718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,57	50900,00	--	29057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	3,40	12593,79	360,48	42819	1226	8,99	31
					1440,00	136,17	4896	463	0,67	2
41.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00	--	725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,27	53000,00	--	14455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,74	12593,79	360,48	21913	627	8,99	16
					1440,00	136,17	2506	237	0,67	1
44.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00	--	461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	53600,00 ---	-- ---	2992 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	53000,00 ---	-- ---	4839 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,49	12593,79 1440,00	360,48 136,17	18765 2146	537 203	8,99 0,67	13 1
48.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 ---	-- ---	392 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	53000,00 ---	-- ---	3906 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	52400,00 ---	-- ---	6129 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,09	51000,00 ---	-- ---	4366 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	2,40	12593,79 1440,00	360,48 136,17	30225 3456	865 327	8,99 0,67	22 2
53.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 ---	-- ---	631 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 ---	-- ---	1596 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	52400,00 ---	-- ---	12303 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00 ---	-- --	1277 ---	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00 ---	-- --	6678 ---	-- --	-- --	-- --
58.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,20	12593,79 1440,00	360,48 136,17	15113 1728	433 163	8,99 0,67	11 1
59.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 ---	-- --	324 ---	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 ---	-- --	398 ---	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00 ---	-- --	1935 ---	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00 ---	-- --	3228 ---	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00 ---	-- --	1277 ---	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 ---	-- --	2267 ---	-- --	-- --	-- --
65.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,53	12593,79 1440,00	360,48 136,17	19268 2203	552 208	8,99 0,67	14 1
66.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 ---	-- --	410 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	53000,00 ---	-- --	7843 ---	-- --	-- --	-- --
68.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 /М350/ ГОСТ 7473-2010	м3	1,61	12593,79 1440,00	360,48 136,17	20276 2318	580 219	8,99 0,67	14 1
69.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	47400,00 ---	-- --	427 ---	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	53000,00 ---	-- --	3068 ---	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00 ---	-- --	7824 ---	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 ---	-- --	2179 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								960513
		Раздел: Каркас								
87.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,81	47400,00 ---	-- --	38236 ---	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,45	68200,00 ---	-- --	30944 ---	-- --	-- --	-- --
90.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,00	45800,00 ---	-- --	45815 ---	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,39	44900,00 ---	-- --	107368 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Каркас								222363
		Раздел: Перекрытие								
		Раздел: Покрытие								
		Раздел: Перегородки								
		Раздел: Разные работы								
		ИТОГО:					3893486	58989		847
		Объект:82-13-2-7 ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ - БЛОКИ 1-6					132344	22282		109
		Смета: 2-7-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /БЛОКИ 1-6/								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1381,95	32,26	30,77	44588	42523	0,01	14
					1,42	8,34	1962	11532	0,03	39
2.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 5 км, класс груза 1	т	2418,41	45,00	45,00	108829	108829	--	--
					--	9,00	--	21766	0,19	457
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1381,95	3,80	3,24	5249	4483	0,00	5
					0,48	1,12	663	1548	0,00	5
4.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8028,17	23,36	22,08	187532	177256	0,01	71
					1,28	5,56	10276	44624	0,02	155
5.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	248,30	262,72	--	65232	--	1,85	459
					262,72	--	65232	--	--	--
6.	Е0101-17-	Погрузка разработанного грунта	м3	8276,46	26,23	25,02	217067	207087	0,01	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7										
7.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 отвозка во временный отвал	т	14483,81	1,15 19,70 -- --	6,79 19,70 3,94 --	9518 285331 -- --	56164 285331 57066 --	0,02 -- 0,08 --	192 -- 1198 --
8.	Е0101-17-7	Погрузка грунта для обратной засыпки,подсыпки и щебеночно-грунтовой подушки	м3	8276,46	26,23 1,15	25,02 6,79	217067 9518	207087 56164	0,01 0,02	66 192
9.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1, подвозка	т	14483,81	19,70 -- --	19,70 3,94 --	285331 -- --	285331 57066 --	-- 0,08 --	-- 1198 --
10.	Е0108-3-2	Устройствощебеночно-грунтовой подушки под фундаменты с добавлением щебня в размере 25% от общей массы подушки	м3	6298,90	805,27 123,75	100,89 38,25	5072315 779489	635496 240933	0,85 0,18	5354 1134
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3222,48	6,48 -- --	6,48 2,10 --	20880 -- --	20880 6779 --	-- 0,01 --	-- 26 --
12.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	805,62	134,10 134,10	-- --	108034 108034	-- --	0,97 --	783 --
13.	Е0101-33-6	Устройство подсыпки под полы экскаваторами драглайн емк.0,65м3 грунт 2-ой группы	м3	2461,12	31,65 0,55	31,10 8,97	77894 1354	76541 22079	0,00 0,03	9 75
14.	Е0101-166-2	Подсыпка грунта 2-ой группы под полы вручную	м3	615,28	134,10 134,10	-- --	82509 82509	-- --	0,97 --	598 --
15.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5683,60	21,55 17,03	4,52 --	122459 96792	25667 --	0,11 --	614 --
	ИТОГО:						6900317 1165347	2076511 575721		8039 4672
	Итого по объекту:				6900316					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объект:82-13-4-1 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА										
Смета: 4-1-1 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ										
Раздел: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ										
31.	75-4-17	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	1835400,00	--	1835400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6; 10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм	шт	2,00	467000,00	--	934000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
Итого по разделу: Внутриплощадочные сети 0,4 кВ										2769400
Раздел: Наружное освещение										
ИТОГО:							2769400	--		--
							--	--		--
Итого по объекту:					2769400					
Объект:82-13-7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ										
Смета: 7-1-1 ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ										
8.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	828,30	9,24	9,24	7658	7658	--	--
					--	3,00	--	2486	0,01	10
9.	Е0101-24-10К=9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	828,30	71,19	71,19	58969	58969	--	--
					--	23,11	--	19145	0,09	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3	м3	44069,00	32,26	30,77	1421871	1356015	0,01	434
					1,42	8,34	62578	367755	0,03	1257
11.	Е010333-А 5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км , класс груза 1	т	77120,75	45,00	45,00	3470434	3470434	--	--
					--	9,00	--	694087	0,19	14576
12.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	46506,70	6,48	6,48	301337	301337	--	--
					--	2,10	--	97834	0,01	375
		ИТОГО:					5260269	5194412		434
		Смета: 7-1-5 ОГРАЖДЕНИЯ					62578	1181307		16291
		Раздел: Декоративное ограждение								
9.	С11011-87 1	Стойки	т	0,35	60200,00	--	20867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-87 1	Стойки	т	6,92	60200,00	--	416597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	28,75	134000,00	--	3852845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,67	134000,00	--	89442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12021-26 0	Ворота	т	0,74	114900,00	--	84868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12021-26 0	Калитка	т	0,35	114900,00	--	40384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Декоративное ограждение								4505003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					4505003	--		--

Итого по объекту: 9765272

Итого по стройке: 42950981

Накладные расходы :

На общестроительные работы 4029073

Всего накладных расходов: 4029073

Итого с накладными 46980058

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 2652639

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 49632697

Итого с временными, 3,4 % 51226049

Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 51880214

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 52074041

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 52558607

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 134414391

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 2688288

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 137102679

Налог на добавленную стоимость, 12 % 16452321

Итого с НДС 153555000

Принял:
ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Ахартулов М.Е

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Тех.надзор: ТОО «УКС»

Керленов Б.