1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е0107-31-1	Установка плит	м3	0,22	2805,26	1856,11	617	408	4,93	1
					812,93	597,97	179	132	2,37	1
48.	С143018-70	Плиты перекрытия каналов П11д-8 /серия 3.006.1-2.87.2-11/ для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 /В25/, объемом 0,11 м3, размеры 740х1480х100 мм	м3	0,22	20300,00	--	4466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,22	112,00	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,74	245,44	3,82	1162	18	0,21	1
					37,35	1,44	177	7	0,01	0
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонного днища канала из бетона класса В7,5 /М-100/	м3	0,30	8062,57	66,01	2419	20	1,35	0
					195,75	24,93	59	7	0,12	0
52.	Е0106-13-1	Устройство бетонного приямка из бетона класса В15 /М-200/	м3	1,60	9489,07	86,60	15183	139	3,06	5
					490,50	32,72	785	52	0,16	0
53.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,03	70437,87	304,24	2143	9	58,00	2
					9675,00	114,75	294	3	0,56	0
54.	Е0108-12-1	Укладка армоперемычек	т	0,01	8679,65	422,15	61	3	56,40	0
					8257,50	157,50	58	1	0,77	0
55.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	50600,00	--	86	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01	45300,00	--	241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0109-53-2	Монтаж металлического перекрытия	т	0,15	9850,48	1162,95	1499	177	46,60	7
					7357,50	108,00	1120	16	0,53	0
58.	С12021-119	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и	т	0,15	123700,00	--	18827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толстолистовой стали								
59.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,00	474,17	--	2371	--	0,14	1
					24,75	--	124	--	--	--
60.	Е0109-49-1	Затягивание хомутов с постановкой строительных болтов с гайками и шайбами	шт	8,00	20,14	0,23	161	2	0,12	1
					19,91	0,09	159	1	0,00	0
61.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,02	200,00	--	605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,86	544,76	1,24	1014	2	0,97	2
					153,23	0,47	285	1	0,00	0
64.	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза	м2	3,61	33,27	0,04	120	--	0,04	0
					8,78	--	32	--	--	--
65.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под камеру	м3	0,91	2530,27	100,89	2308	92	0,85	1
					123,75	38,25	113	35	0,18	0
66.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,93	7940,17	66,01	7400	62	1,35	1
					195,75	24,93	182	23	0,12	0
67.	Е0106-35-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей	м3	1,64	9767,99	672,63	16010	1102	5,83	10
					927,00	234,39	1519	384	0,93	2
68.	Е0108-12-1	Укладка сетки СГ-1 между блоками	т	0,18	8679,65	422,15	1594	78	56,40	10
					8257,50	157,50	1517	29	0,77	0
69.	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса в опалубке	м3	0,58	11284,67	316,01	6581	184	8,25	5
					1368,00	119,39	798	70	0,58	0
70.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	53000,00	--	89	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00	--	3127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	3,00	484,06	243,37	1452	730	0,67	2
					106,88	85,08	321	255	0,34	1
74.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	13,00	719,61	389,08	9355	5058	0,94	12
					153,90	136,92	2001	1780	0,55	7
75.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	0,84	10900,00	--	9104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	7,24	10100,00	--	73108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в ж/бетонных конструкциях толщиной 200 мм /400 мм/, площадью до 100 см2	отверстие	2,00	352,74	169,09	705	338	1,04	2
					183,65	63,83	367	128	0,31	1
78.	Е0106-13-1	Устройство бетонных заделок в стенах камеры	м3	0,52	9285,07	86,60	4828	45	3,06	2
					490,50	32,72	255	17	0,16	0
79.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,84	2805,26	1856,11	2356	1559	4,93	4
					812,93	597,97	683	502	2,37	2
80.	С143018-23	Плиты покрытий ПО-1 /3.006.1-2.87, выпуск 1-2/ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,70	18200,00	--	12740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143018-32	Кольца КЦО-1 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,07 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,14	3275,00	--	459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С143018-33	Кольца КЦ7-3 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,58	3625,00	--	2102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	282,59	35,42	565	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0
84.	С131104-5	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	2,00	16500,00	--	33000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0106-1-1	Устройство отмостки вокруг колодца	м3	0,34	7940,17	66,01	2688	22	1,35	0
					195,75	24,93	66	8	0,12	0
86.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,00	174569,60	1941,97	768	9	42,30	0
					6975,00	726,75	31	3	3,55	0
87.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки С1	т	0,05	13699,07	5475,87	630	252	28,90	1
					5040,00	1552,87	232	71	5,46	0
88.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,05	151200,00	--	6955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	2,27	102,67	0,18	233	--	0,03	0
					5,54	0,10	13	--	0,00	0
90.	Е0115-61-1	Штукатурка внутренних стен цементным раствором с церезитом	м2	23,20	6384,45	3,39	148119	79	0,65	15
					117,00	0,72	2714	17	0,05	1
91.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	31,36	245,44	3,82	7697	120	0,21	7
					37,35	1,44	1171	45	0,01	0
92.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	6,73	684,66	11,21	4609	75	0,20	1
					31,50	4,21	212	28	0,02	0
93.	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	4,00	322,70	3,10	1291	12	0,30	1
					54,90	1,17	220	5	0,01	0
94.	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	м2	4,00	244,16	2,19	977	9	0,21	1
					38,93	0,83	156	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	1,00	665,48	8,23	665	8	0,47	0
					81,68	3,08	82	3	0,02	0
96.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,18	8219,30	1879,87	9658	2209	8,86	10
					1435,50	538,43	1687	633	2,06	2
97.	С143018-3 2	Кольца КО-6 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,07 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,07	3275,00	--	229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С143018-3 3	Кольца КС 7-3 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,29	3625,00	--	1051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С143014-3	Плиты перекрытий ПП 10-1, из тяжелого бетона класса В15, диаметр 1160 мм, высота 150 мм	м3	0,10	18928,00	--	1893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С143018-3 6	Кольца КС 10.9 для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	2,67	3870,00	--	10333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С143018-3 6	Кольца КС 10.9а для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,89	3870,00	--	3444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С143018-1 45	Подушки опорные ОП3 /серия 3.006.1-2.87.2-59/ для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 /В15/, объемом 0,015 м3, размеры 400х400х90 мм	м3	0,06	17900,00	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,06	112,00	--	-7	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,06	209,00	--	-13	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С131104-1 8	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	11200,00	--	11200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	км	0,00	465331,02	1733,92	931	3	361,00	1
					60966,00	650,25	122	1	3,17	0
107.	Е0106-1-1	Заделка труб из бетона класса В3,5	м3	0,36	7940,17	66,01	2858	24	1,35	0
					195,75	24,93	70	9	0,12	0
108.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,07	175710,10	1826,10	11843	123	42,70	3
					8100,00	690,75	546	47	3,37	0
109.	Е0127-53-1	Устройство отмостки толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	10,36	601,22	15,35	6230	159	0,03	0
					5,94	5,06	62	52	0,02	0
110.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,79	1986,57	564,43	3552	1009	3,33	6
					567,00	195,49	1014	350	0,75	1
111.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,79	18900,00	--	33793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0110-55-1	Укладка досок	м2	1,10	1292,59	29,74	1422	33	0,23	0
					32,85	11,23	36	12	0,05	0
113.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	м3	0,70	2530,27	100,89	1771	71	0,85	1
					123,75	38,25	87	27	0,18	0
114.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	10,00	245,44	3,82	2454	38	0,21	2
					37,35	1,44	374	14	0,01	0
115.	Е0107-20-3	Металлические балки из швеллера	т	0,28	175710,10	1826,10	49734	517	42,70	12
					8100,00	690,75	2293	196	3,37	1

Итого по разделу: Общестроительные работы 1022863

Раздел: Трубопроводы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 133 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 град.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,08	244271,07 / 112455,00	62584,31 / 20227,30	19542 / 8996	5007 / 1618	612,15 / 104,89	49 / 8
117.	С130806-84	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	80,00	806,00 / --	-- / --	64480 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 град.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,13	166979,72 / 79852,50	46969,98 / 17094,70	22041 / 10541	6200 / 2257	445,20 / 88,37	59 / 12
119.	С130806-36	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 60х3,5 мм	м	40,00	476,00 / --	-- / --	19040 / --	-- / --	-- / --	-- / --
120.	С130806-35	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 48х3,5 мм	м	40,00	354,00 / --	-- / --	14160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
121.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	3280,00 / --	-- / --	6560 / --	-- / --	-- / --	-- / --
122.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	2,00	4310,00 / --	-- / --	8620 / --	-- / --	-- / --	-- / --
123.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88 / 45675,00	6788,50 / 2565,00	501 / 365	54 / 21	253,00 / 12,52	2 / 0
124.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диаметром до 50 мм	врезка	4,00	366,93 / 254,25	80,05 / 31,50	1468 / 1017	320 / 126	1,30 / 0,15	5 / 1
125.	С130806-62	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	5,82	168,00 / --	-- / --	978 / --	-- / --	-- / --	-- / --
126.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина	м	3,81	99,00 / --	-- / --	377 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенки 2,0 мм								
127.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм	км	0,01	180453,40	29493,95	1444	236	203,00	2
					35325,00	11142,00	283	89	54,42	0
128.	Е0124-1-7	Установка гильз диаметром 219 мм	км	0,002	280166,89	91517,89	4560	183	692,00	1
					125325,00	26156,25	251	52	129,30	0
129.	Е0116-12-9	Установка колец ограничительных диаметром до 300 мм	соединение	8,00	1304,82	176,44	10439	1412	4,31	34
					810,00	65,25	6480	522	0,32	3
130.	С12021-250	Фланцы натяжные /ГОСТ 19903-74/ из горячекатаной стали, габаритные размеры 345х345х6 мм, отверстие 275 мм, масса 47,1 кг/м2	т	0,01	154200,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С12021-250	Кольцо упорное /ГОСТ 19903-74/ из холоднокатаной стали, габаритные размеры 345х345х2,5 мм, отверстие 275 мм, масса 19,625 кг/м2	т	0,01	154200,00	--	1122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0109-53-2	Установка опоры из стального листа	т	0,00	9850,48	1162,95	36	4	46,60	0
					7357,50	108,00	27	--	0,53	0
133.	С12021-250	Кольцо упорное /ГОСТ 19903-74/ из холоднокатаной стали, габаритные размеры 345х345х2,5 мм, отверстие 275 мм, масса 19,625 кг/м2	т	0,00	154200,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0122-48-1	Набивка стальных гильз минеральной ватой	футляр	2,00	741,23	153,25	1482	306	2,19	4
					361,56	2,54	723	5	0,01	0
135.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,13	2530,00	--	319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0106-1-20	Устройство бетонного замка	м3	0,26	9001,45	311,32	2340	81	2,82	1
					441,00	117,61	115	31	0,57	0
137.	Е0108-4-7	Покраска битумом за 2 раза	м2	2,00	245,44	3,82	491	8	0,21	0
					37,35	1,44	75	3	0,01	0
138.	Е0124-1-6	Установка гильз диаметром 159 мм	км	0,001	286366,38	79749,13	2573	159	626,00	1
					113175,00	23816,25	226	48	119,77	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	Е0116-12-9	Установка колец ограничительных диаметром до 300 мм	1соедин.	8,00	1304,82	176,44	10439	1412	4,31	34
					810,00	65,25	6480	522	0,32	3
140.	С12021-250	Фланцы натяжные /ГОСТ 19903-74/ из горячекатаной стали, габаритные размеры 345х345х6 мм,отверстие 275 мм, масса 47,1 кг/м2	т	0,01	154200,00	--	859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	С12021-250	Кольцо упорное /ГОСТ 19903-74/ из холоднокатаной стали, габаритные размеры 345х345х2,5 мм, отверстие 275 мм, масса 19,625 кг/м2	т	0,01	154200,00	--	859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0109-53-2	Установка опоры из стального листа	т	0,00	9850,48	1162,95	27	3	46,60	0
					7357,50	108,00	20	--	0,53	0
143.	С12021-250	Кольцо упорное /ГОСТ 19903-74/ из холоднокатаной стали, габаритные размеры 345х345х2,5 мм, отверстие 275 мм, масса 19,625 кг/м2	т	0,00	154200,00	--	429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0122-48-1	Набивка стальных гильз минеральной ватой	футляр	2,00	637,21	111,26	1274	223	2,19	4
					361,56	1,85	723	4	0,00	0
145.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,07	2530,00	--	167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0106-1-20	Устройство бетонного замка	м3	0,22	9001,45	311,32	1980	68	2,82	1
					441,00	117,61	97	26	0,57	0
147.	Е0108-4-7	Покраска битумом за 2 раза	м2	2,00	245,44	3,82	491	8	0,21	0
					37,35	1,44	75	3	0,01	0
148.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,40	21,80	0,05	1011	2	0,03	1
					5,81	0,02	270	1	0,00	0
149.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей серебристой краской БТ-177	м2	46,40	19,64	0,02	911	1	0,02	1
					3,13	--	145	--	--	--
150.	Е0126-35-2	Изоляция трубопроводов матами URSA M 25 толщиной 50 мм	м	160,00	101,28	16,85	16205	2696	0,21	34
					38,59	4,33	6174	693	0,03	4
151.	С11031-16	Маты теплоизоляционные URS, марка	м3	5,80	4330,00	--	25114	--	--	--

1450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	М 25-50								
152.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	80,00	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	9145 / 2394	511 / 198	0,19 / 0,01	15 / 1
153.	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	80,00	150,76 / 42,75	9,01 / 3,38	12061 / 3420	721 / 270	0,27 / 0,02	22 / 1
154.	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,10	314500,00	--	30506	--	--	--
155.	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	3,00	605,30 / 108,00	488,30 / 184,50	1816 / 324	1465 / 553	0,47 / 1,18	1 / 4
		Итого по разделу: Трубопроводы								297550

ИТОГО:

		1320410 / 98047	73368 / 22119	580 / 142
Итого по объекту:	1320413			
Итого по стройке:	5489886			

Накладные расходы :

На общестроительные работы	441066
На металломонтажные работы	2724
Всего накладных расходов:	443790
Итого с накладными	5933673

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	356021
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6289694
Итого с временными, 3,4 %	6503544
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6591342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6617356		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6682391		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						17089676		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						341794		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17431470		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2091776		
		Итого с НДС						19523246		

Принял:
ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Сдал: Директор
ТОО «Техно снаб 2002»

Жарасбаев Д.Ж.

Тех.надзор: ГУ «УКС»

Керлеков Б.