Жұмыстар/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы

№60-к шарты

Талдықорған қаласы **17.10.2012 жыл**

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын **«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі** (25.06.2008 жылғы № 8103-1907-ММ мемлекеттік тіркеу куәлігі, 03.09.2001 жылғы № 39476925 статистикалық картасы) атынан, 24.04.2012 жылғы Талдықорған қаласы әкімінің №49-ө өкімінің негізінде әрекет ететін, бөлім бастығы Калиев М.М. бір тараптан және бұдан әрі **өнім беруші** деп аталатын **«Гордорстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (30.04.2010 жылғы №6408-1907-ЖШС мемлекеттік тіркеу куәлігі, 05.04.2000 жылғы №39208337 статистикалық картасы) атынан 22.04.2010 жылғы құрылтайшылардың шешімімен бекітілген Жарғының негізінде әрекет ететін директор Ивкин В.В. екінші тараптан, 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 3-тарауының 16-бабының 3-тармағы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 1301 қаулысымен бекітілген «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесі» (бұдан әрі – Ереже) және Мемлекеттік сатып алу (электрондық конкурс тәсілімен) қорытындылары туралы 10.09.2012 жылғы № 529608-2 хаттамасының негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мынадай төмендегі келісімге келді:

1. Өнім беруші **285 320 000** (Екі жүз сексен бес миллион үш жүз жиырма мың) теңге 00 тиын мөлшердегі сомаға (бұдан әрі – Шарттың сомасы) **2012 жылғы** тіркеуге жататын міндеттемелер сомасы **265 256 070** (Екі жүз алпыс бес миллион екі жүз елу алты мың жетпіс) теңге 00 тиын. **20 063 930** (Жиырма миллион алпыс үш мың тоғыз жүз отыз) теңге 00 тиын көлеміндегі шарттың қалдық сомасы **2013 жылға** ақша қаражаты бөлінген кезде қаржыландыру кестесі бекітілгеннен кейін тіркеледі. 2012 жылғы 17 ақпандағы № 20 қалалық мәслихат шешімімен 458022015422 бюджеттік бағдарламаға сәйкес **Талдықорған қаласындағы (ЖТҮҚ) жаңа тұрғын аудандарда жолды құру** бойынша жұмыстарды Өнім берушінің конкурстық өтініміне және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына сәйкес санда және сапада 30.11.2012 ж. мерзіміне дейін көрсетуді (жеткізуді) міндетіне алады, ал Тапсырыс беруші қабылдауды және төлеуді міндетіне алады.

2. Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерге ақыны 30.11.2012 ж. мерзіміне дейін, төмендегі бағдарлама бойынша төлейді:

458 – ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

022 – көлік инфрақұрылымын дамыту

015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен

422 – жолдар салу

3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт.

4. Көрсетілетін қызмет төлемі шот-фактураға және жүк құжатқа сәйкес, талдау мен орындалған жұмыс сапасының бағалау есебімен жүргізіледі.

5. Тараптар бір-бірінен орындалған міндеттемелер нәтижелері орындалған жұмыстар мен қызметтердің актілері және шот-фактураларға сәйкес қабылданады.

6. Ақы төлеу нысаны аударым.

7. Төлеу мерзімі:

№	Айлар	Сомасы
1	Қараша	265 256 070
2	**2012ж барлығы**	**265 256 070**
	2013ж барлығы*	**20 063 930**
	Барлығы	**285 320 000**

* түпкілікті есеп айырысу 5% көлеміндегі мемлекеттік немесе жұмыс комиссиясының бекітілген актісін бергеннен кейін жүргізіледі

8. Жұмыс пен қызмет көрсету техникалық ерекшелікке сәйкес орындалады.

9. Өнім беруші Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші бір тұлғалардың енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға толығымен не бір бөлігінде талап ету құқықтарының туындауына келтіретін іс-әрекеттер жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген кепілді ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсаттарға пайдалануына жол берілмейді.

10. Өнім беруші құқылы:

1) атқарған жұмыс пен көрсетілген қызметтер үшін уақытында және толық көлемде төлем ақы алу;

2) көрсетілген қызметтің сапасына баға беру және талдау комиссиясының жұмысына қатысу;

3) комиссия актілерімен танысу.

11. Өнім беруші екі жақтың келісімімен осы шарт бойынша міндеттемесін мерзімінен бұрын орындау мүмкіндігі бар.

1) Өнім берушінің конкурстық шартты бағасы 226 201 696 (Екі жүз жиырма алты миллион екі жүз бір мың алты жүз тоқсан алты) теңге 00 тиын.

12. Өнім берушінің міндеттері:

1) жұмыс пен көрсетілген қызметтердің барлық түрлеріне негіздемесін қосып есептемесін беру;

2) Шартта қарастырылған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің толығымен орындалуын қамтамасыз ету;

3) келісім бойынша көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарды тапсырушының графигіне сәйкес келісімге қол қойылғаннан кейін 5 күнтізбелі күннен кем емес уақытта орындау;

4) Тапсырыс берушінің талаптарына және санитарлы нормаларға сәйкес жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) сапалы және уақытылы орындау;

5) Тапсырыс берушіге төлем кестесіне сәйкес 20-на дейін атқарылған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісін, сондай-ақ Шарттың орындалуын тексеру үшін керекті құжаттамаларды ұсыну.

13. Тапсырыс беруші осы Шарттың орындалуын тексеру үшін керекті мәліметтерді толық көлемде және уақытылы алуына құқылы.

14. Тапсырыс берушінің міндеттері:

1) орындалған жұмыс көлемдерін қабылдап және ай сайын ұсынылған № 2 нысандағы орындалған жұмыс актілері бойынша толық есеп айырысуын жүргізу;

2) көрсетілген қызмет үшін Өнім берушінің шығындарын уақытылы өтеу.

15. Осы шарт бойынша міндеттемелердің біркелкі орындалуы (төлем кестесіне сәйкес) екі жақтың келісімімен жүргізіледі.

16. Егер тізімде қарастырылмаған жұмыстар жүргізілсе, екі жақтың қатысуымен хронометраж жолы арқылы қосымша калькуляция құру керек.

17. Өнім беруші қосалқы мердігерлік ұйымдармен жұмыстардың жалпы көлемінің (мердігерлік бағасының) 2/3 бөлігінен аспайтын шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

18. Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартта көрсетілген тауарлар, көрсетілетін қызметтер бірлігі үшін бағаны өзгертпеу шартымен сатып алынатын тауарлардың, көрсетілген қызметтердің көлеміндегі қажеттіліктің азаюына немесе артуына байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлігінде жол беріледі. Тауарларды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартты мұндай өзгертуге осы тауарларды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген соманың шегінде жол беріледі;

2) егер өнім беруші тауарды мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шартты орындау үдерісінде тауар бірлігіне берілетін бағаның өзгертпеу шартымен, онымен жасалған тауарды мемлекеттік сатып алу туралы шарттың нысанасы болып табылатын тауарды берудің неғұрлым үздік сапалық және (немесе) техникалық сипаттамаларын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда өзгерістер енгізуге жол беріледі;

3) егер мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үдерісінде осыған ұқсас сатып алынатын жұмыстарға бағалар азаю жағына өзгерсе, тараптардың өзара келісімі бойынша жұмыстарға бағаның және осыған сәйкес шарттың бағасын азайту бөлігінде жол беріледі;

Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттік сатып алу шарттарының және (немесе) өнім беруші таңдау үшін негіз болған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін өзгерістерді осы тармақта көзделмеген негіздемелер бойынша енгізуге жол берілмейді.

19. Осы Шарт шеңберінде берілетін тауарлар немесе көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.

20. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тарткан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген техникалық құжаттаманы, жоспарларды, сызбаларды, модельдерді, үлгілерді немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.

21. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа пайдаланбауға тиіс.

22. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері Тауарларға (қызметтерге, жұмыстарға), егер бұл техникалық ерекшелікте айтылса, олардың техникалық ерекшелікке сәйкестігін растау үшін техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізуі мүмкін. Осы сынақтарға жұмсалатын барлық шығыстарды Өнім беруші жүктейді. Техникалық ерекшелікте Тапсырыс берушіге қандай түрдегі тексеру мен сынақ талап етілетіндігі, сондай-ақ

олар қай жерде жүргізілуге тиіс екендігі көрсетіледі. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттарға арналған өзінің өкілдері туралы жазбаша түрде және уақтылы хабардар етуге тиіс.

23. Техникалық бақылау мен сынақ Өнім берушінің немесе оның қосалқы мердігерінің (лерінің) аумағында, тауарларды/қызметтерді жеткізу орнында және/немесе соңғы пунктінде жүргізілуі мүмкін. Егер олар Өнім берушінің немесе оның қосалқы мердігерінің (лерінің) аумағында жүргізілсе, Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс берушінің тарапынан кандай да болмасын қосымша шығынсыз сызбаларға және өндірістік акпаратка кол жеткізуді коса алғанда, барлық кажетті құралдар берілетін және жәрдем көрсетілетін болады.

24. Егер техникалық бақылаудан немесе сынақтан өткен тауарлар/қызметтер техникалық ерекшелікке жауап бермесе, Тапсырыс беруші олардан бас тарта алады және Өнім беруші ақаулы тауарды не алмастырады не Тапсырыс берушінің тарапынан кандай да болмасын қосымша шығынсыз техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес кажетті өзгерістер енгізеді.

25. Жоғарыда көрсетілгендердің бір де бір тармағы Өнім берушіні осы Шарт бойынша кепілдіктерден немесе баска да міндеттемелерден босатпайды.

26. Өнім берушіге Көрсетілген қызметтері ақы төлеу осы Шарттың 6 және 7-тармактарында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізілетін болады.

27. Екі тарап кол койған жазбаша өзгерістерді коспағанда, Шарттың құжаттарына ешкандай ауытқулар немесе өзгерістер (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиеу, орау әдістері, жеткізу орны немесе өнім беруші көрсететін Қызметтер және т.б.) Шарттың құжаттарына жіберілмейді.

28. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша тауарлардың/қызметтердің кез келген бөлігін беру үшін кажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың бағасы немесе беру кестесі немесе сол немесе өзгелері тиісті түрде түзетіледі, ал Шартка тиісті түзетулер енгізіледі. Осы бап шеңберінде Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық сауалдары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде көрсетілуге тиіс.

29. Өнім беруші кандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс.

30. Өнім беруші Тапсырыс берушіге, егер бұл конкурстық өтінімнің құжаттарында айтылса, осы Шарт шеңберінде жасалған барлық косалкы мердігерлік шарттардың көшірмесін беруге тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Өнім берушіні Шарт бойынша материалдық немесе баска жауапкершіліктен босатпайды.

31. Тауарларды беруді және Қызметтерді көрсетуді Өнім беруші бағалар кестесінде көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиіс.

32. Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешіктіру оған жүктелетін мынадай санкцияларға әкелуі мүмкін: Шартты орындауды камтамасыз етуді ұстап немесе тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттың күшін жою.

33. Егер Шарты орындау кезеңінде Өнім беруші немесе оның косалкы мердігері (лері) кез келген сәтте Тауарларды уақтылы жеткізуге және қызметтерді көрсетуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тез арада кешігу фактісі, оның шамамен ұзақтығы және себебі (тері) туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға тиіс және өзінің калауы бойынша Өнім берушінің Шартты орындау мерзімін ұзарта алады: бұл жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шарттың мәтініне түзетулер енгізу жолымен кол қойылуы тиіс.

34. Егер Өнім беруші тауарларды Шартта көзделген мерзімде бере алмайтын не қызметтерді көрсете алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің баска құқықтарына зиян келтірместен, шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.

35. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін кандай да болмасын баска санкцияларға зиян келтірместен, Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады:

а) егер Өнім беруші Қызметтердің бөлігін немесе барлығын Шартта көзделген мерзімде (дерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде бере алмаса;

б) егер Өнім беруші Шарт бойынша кандай да болмасын баска да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса.

36. Өнім беруші, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жағдайларының нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды камтамасыз етуден айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.

37. Осы Шарттың максаты үшін "форс-мажор" Өнім берушінің есебіне және салактығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-кимылдар, табиғи немесе зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-кимылдарды камтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

38. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұскаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін жүргізеді.

39. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды қолдануға залал әкелмесе немесе кандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнім берушіге катысты ешкандай каржылық міндеттемелер жүктемейді.

40. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.

41. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

42. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Өнім берушіге мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемін талап ету құқығына ие емес.

43. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.

44. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

44-1. Отандық тауар өндірушілермен немесе отандық қызметтерді көрсетушілермен шарт жасалған жағдайда, шарт алдын ала ақы төлеу және тауарларды жеткізгені не қызметтерді көрсеткені үшін толық ақы төлеу туралы шартты қамтуы тиіс. Бұл ретте толық ақы төлеу мерзімі осы шарт бойынша міндеттемелерді орындаған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

45. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының резиденті емеспен жасаскан жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда ресімдеуге жол беріледі.

46. Шарт мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде жасалады. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда Шарттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс.

47.Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуға тиіс.

48. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.

49. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты.

50. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.

51. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті. Шарт бойынша 3% көлемінде.

51-1. Әлеуетті өнім беруші (мердігер) конкурстық өтінімге (бар болған кезде) қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді міндетіне алады.

52. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Өнім беруші белгіленген тәртіппен келісілген өзге де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шарттар көзделуі мүмкін.

53. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық казынашылық органында тіркеуден өткізгеннен кейін. Шарт 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін күшінде.

54. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	**Жабдықтаушы**
Талдықорған қаласы	«Гордорстрой » ЖШС
«ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімі» ММ	Талдықорған қаласы
Абай көшесі 241, тел. 242897	Ярославский көшесі 2, тел. 214172, 244089
СТН 092 200 004 530	СТН 531 400 003 288
БСН 030 240 001 931	БСН 000 440 004 393
ЖСК KZ41 0701 03KS N092 2000	ЖСК KZ84 8560 0000 0000 4301
БСК KKMFKZ2A	БСК KCJBKZKX
Коды 12 ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ	Бенефициар коды 17 Талдықорған қ.
	«БанкЦентрКредит» АҚ
ТҮКШ, Жк және АЖБ» ММ басшысы	**Директор**
_____Калиев М.	_____Ивкин В.

17.10.2012 жылғы № 60-к жұмыстар/көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу шартына

Қосымша келісім

Талдықорған қаласы 02.04.2013 жыл

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын **«Талдықорған қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі** (25.06.2008 жылғы № 741-1907-01-ММ мемлекеттік тіркеу куәлігі) атынан, 24.04.2012 жылғы Талдықорған қаласы әкімінің №49-ө өкімінің негізінде әрекет ететін, бөлім бастығы Калиев М.М. бір тараптан және бұдан әрі **өнім беруші** деп аталатын **«Гордорстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі** (30.04.2010 жылғы №6408-1907-ЖШС мемлекеттік тіркеу куәлігі, 05.04.2000 жылғы №39208337 статистикалық картасы) атынан 22.04.2010 жылғы құрылтайшылардың шешімімен бекітілген Жарғының негізінде әрекет ететін директор Ивкин В.В. екінші тараптан Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) қосымша келісім жасасты және мынадай төмендегі келісімге келді:

1. бюджеттік бағдарламаға сәйкес: 458022015432

458 – ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

022 – көлік инфрақұрылымын дамыту

015 – жергілікті бюджет қаражаты есебінен

432 – жолдар салу

168– сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасынөнім берушіге аудару шығындары

Осы қосымша келісім-шарттын мәні 17.10.2012 жылғы № 60-к **Талдықорған қаласындағы (ЖТҮҚ) жаңа тұрғын аудандарында жолдарды құру** шарттағы 2013 жылғы **20 063 930** (Жиырма миллион алпыс үш мың тоғыз жүз отыз) теңге 00 тиын сомасын тіркеуі болып табылады.

17.10.2012 жылғы № 60-к **Талдықорған қаласындағы (ЖТҮҚ) жаңа тұрғын аудандарында жолдарды құру** шартқа осы қосымша келісімнің **34 522 373** (Отыз төрт миллион бес жүз жиырма екі мың үш жүз жетпіс үш) теңге 00 тиын сомасының артуы көрсетілетін қызмет көлемінің өсуіне байланысты, 2009 жылғы 19 акпандағы №220 162 ережедегі бюджетті атқару мен соның ішіндегі кассалық қызмет және 2007 жылғы 21 шілдедегі №303 III «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының (бұдан әрі-Заң) 7-тарауының 39-бабының 2-тармағы 3-тармақшасы.

2. 17.10.2012 жылғы № 60-к шартының 1 тармақтағы соманы «285 320 000» (Екі жүз сексен бес миллион үш жүз жиырма мың) теңге 00 тиынын «319 842 373» (Үш жүз он тоғыз миллион сегіз жүз қырық екі мың үш жүз жетпіс үш) тенге 00 тиынға ауыстыру.

   2012 жылы игерілген шартын сомасы 265 256 070 (Екі жүз алпыс бес миллион екі жүз елу алты мың жетпіс) теңге 00 тиын.

3. 02.04.2013 жылғы қосымша келісімнің жалпы сомасы **54 586 303** (Елу төрт миллион бес жүз сексен алты мың үш жүз үш) теңге 00 тиын. оның ішінде 432 ерекшелік – 48 737 771 (Қырық сегіз миллион жеті жүз отыз жеті мың жеті жүз жетпіс бір) теңге 00 тиын, 168 ерекшелік – 5 848 532 (Бес миллион сегіз жүз қырық сегіз мың бес жүз отыз екі) теңге 00 тиын

4. Төлеу мерзімі:

№	Айлар	432	168
1	Сәуір	14 620 536	1 754 464
2	Мамыр	14 620 536	1 754 464
3	Қыркүйек	14 620 536	1 754 464
4	Қазан	2 438 663	292 640
5	Қараша	2 437 500	292 500
	Барлығы	**48 737 771**	**5 848 532**

5. 17.10.2012 жылғы № 60-к шартын 1 тармақтағы «30.11.2012 ж.» келесі мерзімге «28.11.2013ж.» өзгертуді және төмендегі редакциямен баяндау:

«Тапсырыс берушінің құжаттамасына сәйкес санда және сапада 28.11.2013ж. мерзіміне дейін көрсетуді (жеткізуді) міндетіне алады»

6. 17.10.2012 жылғы № 60-к шартын 2 тармақтағы «30.11.2012 ж.» келесі мерзімге «29.11.2013 ж.» өзгертуді және төмендегі редакциямен баяндау:

«Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерге ақыны 29.11.2013ж мерзіміне дейін төлейді»

7. 02.04.2013 жылғы осы қосымша келісім, 17.10.2012 жылғы № 60-к шартының ажыратылмас бөлігі.

8. Осы қосымша келісімде сөз болмаған, 17.10.2012 жылғы № 60-к шартының барлық тараулары өзгерісіз қалдырған.
9. Осы қосымша келісім аумақтық қазынашылық органында тіркеуден өткізгеннен кейін заңды күші бар 2013 жылдың 31 желтоқсанына дейін күшінде.
10. Осы қосымша келісім екі данада жасалған, екі бірдей заңды күші бар.
11.Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері

Тапсырыс беруші
Талдықорған қаласы
«ТҮКШ, ЖК және АЖ бөлімі» ММ
Абай көшесі 241, тел 242897
БСН 030 240 001 931
ЖСК KZ41 0701 03KS N092 2000
БСК KKMFKZ2A
Коды 12 ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ

«ТҮКШ, ЖК
және АЖБ» ММ бастығы

_____ **Калиев М.**

Өнім беруші
«Гордорстрой » ЖШС
Талдықорған қаласы
Ярославский көшесі 2, тел. 214172, 244089
БСН 000 440 004 393
ЖСК KZ84 8560 0000 0000 4301
БСК KCJBKZKX
Бенефициар коды 17 Талдықорған қ.
«БанкЦентрКредит» АҚ

Директор

_____ **Ивкин В.**

Счет-фактура № 34 от 22.05.13 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение от 02.04.13 к Договору №60-к от 17.10.12. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) г Талдыкорган	тенге	0	14 620 284,00	14 620 284,00	12%	1 754 434,00	16 374 718,00		
Всего по счету:					**14 620 284,00**		**1 754 434,00**	**16 374 718,00**		

Руководитель организации Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Шпомер Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл бухгалтер

(должность)

Наталья

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

гордор

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
20	**22.05.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган
Основание: Доп соглашение от 02.04.13 к Договору №60-к от 17.10.12.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) г Талдыкорган	тенге	0		16 374 718,00

Всего работ на сумму: 16 374 718,00
в т.ч НДС 1 754 434,00

Итого сумма: Шестнадцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи семьсот восемнадцать тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

БИН: 000440004393,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

Директор
(должность)

МП

Ивкин В.В.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган

БИН: 030240001931,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ" Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Типовая межведомственная форма №КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) в г. Талдыкорган

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за М А Й 2013 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп. согл. к дог. № 60-К	02.04.2013г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов,комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно 2013г.	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ без НДС (в тенге)								Всего с учетом НДС, в тенге
			В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001г.	ИЗ НИХ		Стоимость прочих затрат не входящих с состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты		В т.ч. НДС 12%	
					В отчетном месяце	монтажу оборудования		На приобрет. материалов	Другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) в г. Талдыкорган	16 374 718	14 620 284	6 416 120						1 754 434	16 374 718
	ВСЕГО:	16 374 718	14 620 284	6 416 120						1 754 434	16 374 718

ЗАКАЗЧИК:

Представитель тех.надзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

ГЕНПОДРЯДЧИК:

"ГОРДОРСТРОЙ"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за МАЙ месяц 2013 года
Устройство дорог в новых жилых районах в г. Талдыкорган
Устройство дороги по ул. Гаухар ана в северо-западном жилом районе

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Трубы									
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	65	33,67	32,1	2189	2087	876	0,0109	1
		м3 грунта		1,57	12,33	102	801	97	0,0498	3
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	9	262,72	–	2364	–	2671	1,848	17
		м3 грунта		262,72	–	2364	–	113	–	–
3	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	11,4	2281,27	38,67	26006	441	4035	1,99	23
		м3								

			310,5	14,24	3540	162	109	0,0695	1
4 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	14,44	6589,26	3701,25	95149	53446	46311	11,8	170
	м3								
			1980	962,33	28591	13896	109	3,29	48
5 30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	76	11200		851200				
	шт								
6 Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков	2,4	9308,61	532,08	22341	1277	1480	2,55	6
	м3								
			434,25	131,85	1042	316	109	0,434	1
7 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	205	317,87	13,7	65163	2809	24103	0,605	124
	м2								
			102,83	5,04	21080	1033	109	0,0246	5
8 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	68,4	1084,93	20,67	74209	1414	12310	0,91	62
	м2								
			157,5	7,61	10773	521	109	0,0372	3
9 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	48	134,1	–	6437	–	7274	0,972	47
	м3 грунта								
			134,1	–	6437	–	113	–	–
Раздел 2 Устройство покрытия									
10 Е1-87-3	Планировка площадей под дорожную одежду автогрейдером в грунтах 2 группы (прим.)	6960	0,48	0,48	3341	3341	1620	–	–
	м2 спланированной поверхности								
			–	0,24	–	1670	97	0,0009	6
11 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1740	14	14	24360	24360	8101	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	8352	97	0,01567	27

12	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	8700	1,39	1,39	12093	12093	3544	-	-
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,42	–	3654	97	0,00137	12
13	Е27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 22 см из песчано-гравийной смеси	6870	114,64	17,55	787577	120569	107727	0,044	302
	м2 основания или покрытий								
				6,75	5,04	46373	34625	133	0,01815	125
	Раздел 3 Дорожные знаки								
14	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	22	747,86	146,19	16453	3216	15639	3,2	70
	шт								
				506,25	28,22	11138	621	133	0,11	2
15	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	1,32	9382,34	98,32	12385	130	1015	4,41	6
	м3								
				695,25	37,15	918	49	105	0,1814	-
16	99-1-1Прайс-	Стойка знака СКМ 3.50	22	3215		70730				
	шт									
17	99-1-3Прайс-	Крепления для знаков	22	264		5808				
	компл									
18	99-1-2ТОО "З	Дорожный знак "Уступи дорогу"	10	4432		44320				
	шт									
19	99-1-4ТОО "З	Дорожный знак "Главная дорога"	12	4801		57612				
	шт									
	Всего прямые затраты					**2179737**	**225183**			**828**
						132358	**65700**			**233**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					1822198				
	Накладные расходы, тенге					236706				
	- заработная плата, тенге					35506				

- трудоемкость, чел-ч	118
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	144987
Всего	**2561430**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	38421
- сметная заработная плата, тенге	5417
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	37438
- сметная заработная плата, тенге	17221
- нормативная трудоемкость, чел-ч	105
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25999
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10399
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2673687**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**5973017**
- материалы, тенге	4070790
- сметная заработная плата, тенге	653668
Налог (2 %)	119460
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6092477**
НДС (12 %)	731097
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6823574**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за МАЙ месяц 2013 года
Устройство дорог в новых жилых районах в г. Талдыкорган
Устройство дороги в западном жилом районе ул. Сулутор

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Трубы									
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	76	46,51	44,35	3535	3371	1414	0,015	1
		м3 грунта		2,16	17,03	164	1294	97	0,0688	5
2	Е1-164-3	Доработка вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	16	467,1	–	7474	–	8446	2,976	48
		м3 грунта		467,1	–	7474	–	113	–	–
3	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	29,7	2281,27	38,67	67754	1148	10513	1,99	59
		м3		310,5	14,24	9222	423	109	0,0695	2
4	Е30-54-1	Укладка звеньев круглых труб отверстием 0,4 м (двухочковые)	15,84	6589,26	3701,25	104374	58628	50801	11,8	187
		м3		1980	962,33	31363	15243	109	3,29	52

5	99-2-1праис	Круглые звенья труб диам.0,4 м	132	6092		804144				
		шт								
6	Е30-7-1									
		Устройство монолитных оголовков бетом класса В20	3,6	9308,61	532,08	33511	1915	2221	2,55	9
		м3								
				434,25	131,85	1563	475	109	0,434	2
7	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	237,6	317,87	13,7	75526	3255	27937	0,605	144
		м2								
				102,83	5,04	24432	1198	109	0,0246	6
8	Е30-78-2									
		Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	92,4	1084,93	20,67	100248	1910	16629	0,91	84
		м2								
				157,5	7,61	14553	703	109	0,0372	3
9	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	57	167,18	–	9529	–	10768	1,21	69
		м3 грунта								
				167,18	–	9529	–	113	–	–
10	Е1-164-3	Разработка вручную арыков в грунтах 3 группы	10	389,25	–	3893	–	4399	2,48	25
		м3 грунта								
				389,25	–	3893	–	113	–	–

Раздел 2 Устройство покрытия

11	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	671	50,83	48,38	34107	32463	10714	0,0166	11
		м3 грунта								
				2,39	14,07	1604	9441	97	0,0481	32
12	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,850;	1241,35	108,2	108,2	134314	134314	26863	–	–
		т								
				–	21,64	–	26863	100	0,04544	56
13	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	671	14	14	9394	9394	3124	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8	–	3221	97	0,01567	11
14	Е1-130-7									
		Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	3355	1,39	1,39	4663	4663	1367	–	–

		м3 уплотненного грунта								
				–	0,42	–	1409	97	0,00137	5
15	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	671	14,12	12	9475	8052	2844	0,0122	8
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	1087	1845	97	0,0122	8
16	Е1-87-3	Планировка площадей под дорожную одежду автогрейдером в грунтах 3 группы (прим.)	7900	0,48	0,48	3792	3792	1839	–	–
		м2 спланированной поверхности								
				–	0,24	–	1896	97	0,0009	7
17	Е27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 22 см из песчано-гравийной смеси	7900	114,64	17,55	905656	138645	123878	0,044	348
		м2 основания или покрытий								
				6,75	5,04	53325	39816	133	0,01815	143
	Раздел 3 Дорожные знаки									
18	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5983	1170	5687	3,2	26
		шт								
				506,25	28,22	4050	226	133	0,11	1
19	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,6	9382,34	98,32	5629	59	461	4,41	3
		м3								
				695,25	37,15	417	22	105	0,1814	–
20	99-1-1Прайс-	Стойка знака СКМ 3.50	10	3215		32150				
		шт								
21	99-1-3Прайс-	Крепления для знаков	8	264		2112				
		компл								
22	99-1-2ТОО "С	Дорожный знак "Уступи дорогу"	2	4432		8864				
		шт								
23	99-1-4ТОО "С	Дорожный знак "Главная дорога 2.1" 6	4	4801		19204				
		шт								
24	99-1-5ТОО 3	Дорожный знак "Направление поворота" 1.31.3	2	9869		19738				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2405069**	**402779**			**1022**
						162676	**104075**			**333**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1839611				

Накладные расходы, тенге	309905
- заработная плата, тенге	46486
- трудоемкость, чел-ч	155
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	162898
Всего	**2877872**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	43168
- сметная заработная плата, тенге	6087
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	42063
- сметная заработная плата, тенге	19349
- нормативная трудоемкость, чел-ч	118
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29210
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11684
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3003997**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**6710929**
- материалы, тенге	4109691
- сметная заработная плата, тенге	847953
Налог (2 %)	134219
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6845148**
НДС (12 %)	821418
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7666566**

Заказчик:

Генподрядчик:

"ГОРДОРСТРОЙ"

Представитель тех.надзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
ТЕХНАДЗОР

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за М А Й месяц 2013 года
Устройство дорог в новых жилых районах в г. Талдыкорган
Устройство дороги в западном жилом районе по ул.Шондыбаева

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Трубы								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	6,9	46,51	44,35	321	306	129	0,015	–
		м3 грунта		2,16	17,03	15	118	97	0,0688	–
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	8	467,1	–	3737	–	4223	2,976	24
		м3 грунта		467,1	–	3737	–	113	–	–
3	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	4,95	2281,27	38,67	11292	191	1752	1,99	10
		м3		310,5	14,24	1537	70	109	0,0695	–

4	Е30-54-1	Укладка звеньев круглых труб отверстием 0,4 м (двухочковые)	2,64	6589,26	3701,25	17396	9771	8467	11,8	31
		м3		1980	962,33	5227	2541	109	3,29	9
5	99-2-1праис	Круглые звенья труб диам.0,4 м	22	6092		134024				
		шт								
6	Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков	0,6	9308,61	532,08	5585	319	371	2,55	2
		м3		434,25	131,85	261	79	109	0,434	–
7	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	39,6	317,87	13,7	12588	543	4656	0,605	24
		м2		102,83	5,04	4072	200	109	0,0246	1
8	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	15,4	1084,93	20,67	16708	318	2772	0,91	14
		м2		157,5	7,61	2426	117	109	0,0372	1
9	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	7	167,18	–	1170	–	1322	1,21	8
		м3 грунта		167,18	–	1170	–	113	–	–
10	Е1-164-3	Разработка вручную арыков в грунтах 3 группы	1,9	389,25	–	740	–	836	2,48	5
		м3 грунта		389,25	–	740	–	113	–	–
	Раздел 2 Устройство покрытия									
11	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	997	50,83	48,38	50678	48235	15919	0,0166	17
		м3 грунта		2,39	14,07	2383	14028	97	0,0481	48
12	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1844,45	108,2	108,2	199569	199569	39914	–	–
		т		–	21,64	–	39914	100	0,04544	84

13	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	997	14	14	13958	13958	4642	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	4786	97	0,01567	16
14	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	4985	1,39	1,39	6929	6929	2031	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	2094	97	0,00137	7
15	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	997	14,12	12	14078	11964	4226	0,0122	12
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1615	2742	97	0,0122	12
16	Е1-87-3	Планировка площадей под дорожную одежду автогрейдером в грунтах 3 группы (прим.)	6460	0,48	0,48	3101	3101	1504	–	–
		м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	1550	97	0,0009	6
17	Е27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 22 см из песчано-гравийной смеси	635	114,64	17,55	72796	11144	9956	0,044	28
		м2 основания или покрытий		6,75	5,04	4286	3200	133	0,01815	12
		Всего прямые затраты				**564670**	**306348**			**175**
						27469	**71439**			**196**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				230852				
		Накладные расходы, тенге				102720				
		- заработная плата, тенге				15408				
		- трудоемкость, чел-ч				51				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40043				
		Всего				**707433**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				10611				

- сметная заработная плата, тенге	1496
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	10340
- сметная заработная плата, тенге	4756
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7180
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2872
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**738436**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1649666**
- материалы, тенге	515723
- сметная заработная плата, тенге	291805
Налог (2 %)	32993
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1682659**
НДС (12 %)	201919
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1884578**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

"ГОРДОРСТРОЙ"

Счет-фактура № 67 от 20.06.13 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение от 02.04.13 к Договору №60-к от 17.10.12. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) г Талдыкорган	тенге	0	6 438 829,00	6 438 829,00	12%	772 659,00	7 211 488,00		
Всего по счету:					**6 438 829,00**		**772 659,00**	**7 211 488,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл бухгалтер: Шпомер Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл бухгалтер

(должность)

Наталья

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

гордорст

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
29	20.06.2013

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган
Основание: Доп соглашение от 02.04.13 к Договору №60-к от 17.10.12.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) г Талдыкорган	тенге	0		7 211 488,00

Всего работ на сумму: 7 211 488,00
в т.ч НДС 772 659,00

Итого сумма: Семь миллионов двести одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят восемь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

БИН: 000440004393,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

МП Директор
(должность)
Ивкин В.В.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган

БИН: 030240001931,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A

МП
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 030 240 001 931, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитете Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Полная сметная стоимость **319 842 373**
Лимит финансирования на 2013 год **54 586 303**

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ84856000000000, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3
выполненных работ за И Ю Н Ь месяц 2013 года
по доп. соглаш. к Договору № 60- к от 02.04.2013 года

458 - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"
022 - Развития транспортной инфраструктуры
015 - За счет средств местного бюджета
432 - Строительство дорог

№ п/п	Специф.	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Стоимость ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактивированная сумму	Сумма фактических расходов с начала года, тенге)без НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **июнь** месяц		Стоимость выполненных работ с начало года, тенге (с НДС)
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	432	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) в г. Талдыкорган	Объект	7 211 488	0	0	0	16 374 718	21 059 113	1	7 211 488	23 586 206
		в том числе НДС		772 660				1 754 434			772 660	2 527 094
		Итого		**7 211 488**				**16 374 718**	**21 059 113**		**7 211 488**	**23 586 206**

Представитель заказчика _____

Заказчик:
Начальник ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М.М.

Технадзор:
ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР
_____ Садуакасов Н. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Иекин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за И Ю Н Ь месяц 2013 года
Устройство дорог в новых жилых районах в г. Талдыкорган
Устройство дороги по ул. Анжар в Северо-западном жилом районе г.Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство покрытия								
1	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	98	50,83	48,38	4981	4741	1565	0,0166	2
		м3 грунта		2,39	14,07	234	1379	97	0,0481	5
2	П8-8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 8 км, 1 класс грузаК=1,850;	181,3	63,9	63,9	11585	11585	2317	–	–
		т		–	12,78	–	2317	100	0,02684	5
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	98	14	14	1372	1372	456	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	470	97	0,01567	2

4	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	490	1,39	1,39	681	681	200	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	206	97	0,00137	1
5	Е1-87-3								
	Планировка площадей под дорожную одежду автогрейдером в грунтах 2 группы (прим.)	1206	0,48	0,48	579	579	280	–	–
	м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	289	97	0,0009	1
6	Е1-130-1								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	301,5	14	14	4221	4221	1404	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1447	97	0,01567	5
7	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	1507,5	1,39	1,39	2095	2095	614	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	633	97	0,00137	2
8	Е27-21-4								
	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 22 см из песчано-гравийной смеси	1188	114,64	17,55	136192	20849	18629	0,044	52
	м2 основания или покрытий		6,75	5,04	8019	5988	133	0,01815	22
	Всего прямые затраты				**161706**	**46123**			**54**
					8253	**12729**			**43**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				107330				
	Накладные расходы, тенге				25465				
	- заработная плата, тенге				3820				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11230				

Всего	**198401**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	2976
- сметная заработная плата, тенге	420
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	2900
- сметная заработная плата, тенге	1334
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2014
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	806
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**207097**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**462655**
- материалы, тенге	239775
- сметная заработная плата, тенге	65626
Налог (2 %)	9253
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**471908**
НДС (12 %)	56629
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**528537**

Заказчик:

Генподрядчик:

"ГОРДОРСТРОЙ"

Представитель тех.надзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
ТЕХНАДЗОР

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за И Ю Н Ь месяц 2013 года
Устройство дорог в новых жилых районах в г. Талдыкорган
Устройство дороги в западном жилом районе по ул.Шондыбаева

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство покрытия								
1	Е27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 22 см из песчано-гравийной смеси	5825	114,64	17,55	667778	102229	91340	0,044	256
		м2 основания или покрытий		6,75	5,04	39319	29358	133	0,01815	106
		Раздел 2 Дорожные знаки								
2	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	4	747,86	146,19	2991	585	2844	3,2	13
		шт		506,25	28,22	2025	113	133	0,11	–
3	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	0,24	9382,34	98,32	2252	24	185	4,41	1
		м3								

					695,25	37,15	167	9	105	0,1814	–
4	99-1-1Прайс-	Стойка знака СКМ 3.50	шт	4	3215		12860				
5	99-1-3Прайс-	Крепления для знаков	компл	4	264		1056				
6	99-1-2ТОО "(	Дорожный знак "Уступи дорогу"	шт	2	4432		8864				
7	99-1-4ТОО "(	Дорожный знак "Главная дорога 2.1"	шт	2	4801		9602				

Всего прямые затраты	**705403**	**102838**	**270**
	41511	**29480**	**106**
В том числе стоимость: материалов, тенге	561056		
Накладные расходы, тенге	94369		
- заработная плата, тенге	14155		
- трудоемкость, чел-ч	47		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47986		
Всего	**847758**		
Временные здания и сооружения (1,5 %)	12716		
- сметная заработная плата, тенге	1793		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	12391		
- сметная заработная плата, тенге	5700		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8605		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3442		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**884912**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1976893**		
- материалы, тенге	1253399		
- сметная заработная плата, тенге	233869		

Налог (2 %)	39538
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2016431**
НДС (12 %)	241972
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2258403**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

"ГОРДОРСТРОЙ"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за И Ю Н Ь месяц 2013 года
Устройство дорог в новых жилых районах в г. Талдыкорган
Устройство дороги по ул. Коктума в Северо-западном жилом районе г.Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устройство покрытия									
1	Е27-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм (толщ.10 см)	930	291,63	18,86	271216	17540	11961	0,0215	20
		м2 основания		3,89	5,78	3618	5375	133	0,01978	18
2	Е27-26-5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя при устройстве нижнего слоя двуслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 ммК=-2,000;	-1860	17,62	1,51	-32773	-2809	-1386	0,00069	-1
		м2 основания		0,11	0,45	-205	-837	133	0,00147	-3
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,648	40097,59	339,59	25983	220	121	0,58	–
		т		–	140,94	–	91	133	0,58	–

4	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	926	401,01	15,35	371335	14214	13547	0,0336	31
		м2 покрытия		5,94	5,06	5500	4686	133	0,01766	16
5	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	3704	47,18	–	174755	–	49	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	37	–	133	–	–
6	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	926	504,62	15,35	467278	14214	13547	0,0336	31
		м2 покрытия		5,94	5,06	5500	4686	133	0,01766	16
7	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1852	60,16	–	111416	–	25	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	19	–	133	–	–
8	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 11 см	528	86,16	20,36	45492	10750	7142	0,0317	17
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	2529	2841	133	0,02033	11
9	Е1-87-3	Планировка площадей под дорожную одежду автогрейдером в грунтах 3 группы (прим.)	664	0,48	0,48	319	319	154	–	–
		м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	159	97	0,0009	1
10	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	166	14	14	2324	2324	773	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	797	97	0,01567	3
11	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	830	1,39	1,39	1154	1154	339	–	–
		м3 уплотненного грунта								

			–	0,42	–	349	97	0,00137	1
12	Е27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 22 см из песчано-гравийной смеси	630	114,64	17,55	72223	11057	9879	0,044	28
		м2 основания или покрытий		6,75	5,04	4253	3175	133	0,01815	11
		Всего прямые затраты				**1510722**	**68983**			**126**
						21251	**21322**			**74**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1420489				
		Накладные расходы, тенге				56151				
		- заработная плата, тенге				8423				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94012				
		Всего				**1660885**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				24913				
		- сметная заработная плата, тенге				3513				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				20				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				24275				
		- сметная заработная плата, тенге				11167				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				68				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				16858				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6743				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1733674**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**3873028**				
		- материалы, тенге				3173372				
		- сметная заработная плата, тенге				199445				
		Налог (2 %)				77461				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3950489**				

НДС (12 %)	474059
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4424548**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

"ГОРДОРСТРОЙ"

Счет-фактура № 88 от 22.07.13 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашение от 02.04.13 к Договору №60-к от 17.10.12. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Отдел жилищно-коммунальное хоз-во,пассажирского транспорта и автодорог г Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 030240001931, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) г Талдыкорган	тенге	0	13 344 522,00	13 344 522,00	12%	1 601 343,00	14 945 865,00		
Всего по счету:					**13 344 522,00**		**1 601 343,00**	**14 945 865,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл бухгалтер: Шпомер Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл бухгалтер

(должность)

Наталья

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 030 240 001 931, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитете Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Полная сметная стоимость **319 842 373**
Лимит финансирования на 2013 год **54 586 303**

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ84856000000000, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3

выполненных работ за И Ю Л Ь месяц 2013 года
по доп. соглаш. к Договору № 60- к от 02.04.2013 года

458 - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"
022 - Развития транспортной инфраструктуры
015 - За счет средств местного бюджета
432 - Строительство дорог

№ п/п	Специф.	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Стоимость ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактивированная сумму	Сумма фактических расходов с начала года, тенге)без НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **июль** месяц		Стоимость выполненных работ с начало года, тенге (с НДС)
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	432	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) в г. Талдыкорган	Объект	14 945 865	0	0	0	23 586 206	34 403 635	1	14 945 865	38 532 071
		в том числе НДС		1 601 343				2 527 094			1 601 343	4 128 436
		Итого		**14 945 865**				**23 586 206**	**34 403 635**		**14 945 865**	**38 532 071**

Представитель заказчика _____

Заказчик:
Начальник ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Калиев М.М.

Технадзор:
ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР
_____ Садуакасов Н. М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Иекин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за И Ю Л Ь месяц 2013 года
Устройство дорог в новых жилых районах в г. Талдыкорган
Устройство ул. Гульдаурен в юго-восточном жилом районе

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Подготовительные работы									
1	Е30-35-4	Укладка плит крышек коммунальных колодцев	0,636	2829,63	557,08	1800	354	710	5,18	3
		м3		879,75	143,26	560	91	109	0,53	–
2	30-18-23	Плиты - крышки коммунальных колодцев (3 шт)	0,636	16700		10621				
		м3								
3	Е23-24-1 (ДМ	Демонтаж люков коммуникационных колодцев СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	2	146,8	21,25	294	43	347	0,786	2
		шт		125,55	8,1	251	16	130	0,042	–
4	Е30-7-1	Наращивание стенок	1,2	9308,61	532,08	11170	638	740	2,55	3
		м3		434,25	131,85	521	158	109	0,434	1

5	Е23-24-1	Установка люков	12	277,87	35,42	3334	425	3475	1,31	16
		шт		209,25	13,5	2511	162	130	0,07	1
6	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	10	13400		134000				
		комплект								
	Раздел 2 Устройство покрытия									
7	Е27-26-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм (толщ. 10 см)	3290	240,76	34,3	792100	112847	64804	0,0398	131
		м2 основания		6,01	8,8	19773	28952	133	0,03015	99
8	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 ммК=-2,000;	-6580	17,82	1,37	-117256	-9015	-4463	0,00062	-4
		м2 основания		0,1	0,41	-658	-2698	133	0,00133	-9
9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,3	40097,59	339,59	92224	781	431	0,58	1
		т		–	140,94	–	324	133	0,58	1
10	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ	3286	401,01	15,35	1317719	50440	48074	0,0336	110
		м2 покрытия		5,94	5,06	19519	16627	133	0,01766	58
11	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	13144	47,18	–	620134	–	174	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	131	–	133	–	–
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3286	504,62	15,35	1658181	50440	48074	0,0336	110
		м2 покрытия		5,94	5,06	19519	16627	133	0,01766	58

13	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	6572	60,16	–	395372	–	88	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	66	–	133	–	–
14	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 11 см	2104	86,16	20,36	181281	42837	28459	0,0317	67
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	10078	11320	133	0,02033	43
		Всего прямые затраты				**5100974**	**249790**			**441**
						72271	**71579**			**252**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4778912				
		Накладные расходы, тенге				190913				
		- заработная плата, тенге				28637				
		- трудоемкость, чел-ч				95				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				16186				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				318484				
		Всего				**5610371**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				84156				
		- сметная заработная плата, тенге				11866				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				67				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				82001				
		- сметная заработная плата, тенге				37720				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				230				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				56945				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				22778				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5856251**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**13082865**				
		- материалы, тенге				10676089				
		- сметная заработная плата, тенге				674212				

Налог (2 %)	261657
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13344522**
НДС (12 %)	1601343
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14945865**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

"ГОРДОРСТРОЙ"

Счет-фактура № 180 от 17.10.13 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. б/н от 30.09.2013г к Догов. № 60-к от 02.04.13. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) г Талдыкорган	тенге	0	11 896 635,68	11 896 635,68	12%	1 427 596,28	13 324 231,96		
Всего по счету:					**11 896 635,68**		**1 427 596,28**	**13 324 231,96**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл бухгалтер: Шпомер Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл бухгалтер

(должность)

Наталья

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

Садуакасов Н.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
50	**17.10.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган
Основание: Доп. согл. б/н от 30.09.2013г к Догов. № 60-к от 02.04.13.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) г Талдыкорган	тенге	0		13 324 231,96

Всего работ на сумму: 13 324 231,96
в т.ч НДС 1 427 596,28

Итого сумма: Тринадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи двести тридцать один тенге 96 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

БИН: 000440004393,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

Директор
(должность)

МП

Ивкин В.В.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган

БИН: 130840011397,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A

Начальник ГУ"ОПТ и АД г Талдыкорган"
(должность)

МП

Амиров Н.К.
(Ф.И.О., подпись)

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
ТЕХНАДЗОР
Садуакасов Н.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Полная сметная стоимость **319 842 373**
Лимит финансирования на 2013 год **54 586 303**

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3
выполненных работ за Октябрь месяц 2013 года
доп.соглашение б/н от 30.09.2013 г.к Договору № 60- к от 02.04.2013 года

485 - ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"
022 - Развития транспортной инфраструктуры
015 - За счет средств местного бюджета
432 - Строительство дорог

№ п/п	Специф.	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Стоимость ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге)без НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **октябрь** месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	432	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) в г. Талдыкорган	Объект	13 324 231,96	0	0	0	38 532 071,04	46 300 270,54	1	13 324 231,96	51 856 303,00
		в том числе НДС		1 427 596,28				4 128 436,18			1 427 596,28	5 556 032,46
		Итого		**13 324 231,96**				**38 532 071,04**	**46 300 270,54**		**13 324 231,96**	**51 856 303,00**

Представитель заказчика _____

Заказчик:
Начальник ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н. К.

Технадзор:
ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР
_____ Садуакасов Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2013 года
Устройство дорог в новых жилых районах в г. Талдыкорган

Устройство улицы № 2 в жилом районе "Жастар" в г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	58	46,51	44,35	2698	2572	1080	0,015	1
		м3 грунта		2,16	17,03	125	988	97	0,0688	4
2	Е1-164-3	Доработка вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	21	467,1	–	9809	–	11084	2,976	62
		м3 грунта		467,1	–	9809	–	113	–	–
3	Е30-54-1 (ДМ	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	21,9	4545	2961	99536	64846	56190	9,44	207
		м3		1584	769,86	34690	16860	109	2,632	58

4	Е30-7-1 (ДМ) Демонтаж монолитных оголовков СН РК 8.02-05-2002 п-2.8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,8	773,07	425,67	3711	2043	2370	2,04	10
	м3		347,4	105,48	1668	506	109	0,3472	2
5	П9-29-1 Мусор строительный - погрузка	57	27,1	27,1	1545	1545	1081	–	–
	т		–	18,97	–	1081	100	0,03984	2
6	П8-14-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 14 км, 1 класс груза	57	101,9	101,9	5808	5808	1162	–	–
	т		–	20,38	–	1162	100	0,0428	2
	Раздел 2 Трубы								
7	Е1-13-6 Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	138	46,51	44,35	6418	6120	2569	0,015	2
	м3 грунта		2,16	17,03	298	2350	97	0,0688	9
8	Е1-164-3 Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	18	467,1	–	8408	–	9501	2,976	54
	м3 грунта		467,1	–	8408	–	113	–	–
9	Е30-3-1 Устройство щебеночных подушек под фундаменты	21,9	2281,27	38,67	49960	847	7752	1,99	44
	м3		310,5	14,24	6800	312	109	0,0695	2
10	Е30-54-1 Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	27,74	6589,26	3701,25	182786	102673	88966	11,8	327
	м3		1980	962,33	54925	26695	109	3,29	91
11	30-23-20 Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	146	11200		1635200				
	шт								
12	Е30-7-1 Устройство монолитных оголовков	6,4	9308,61	532,08	59575	3405	3949	2,55	16
	м3		434,25	131,85	2779	844	109	0,434	3

13 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	394,2	317,87	13,7	125304	5401	46350	0,605	238
	м2		102,83	5,04	40536	1987	109	0,0246	10
14 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	131,4	1084,93	20,67	142560	2716	23649	0,91	120
	м2		157,5	7,61	20696	1000	109	0,0372	5
15 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	118	167,18	–	19727	–	22292	1,21	143
	м3 грунта		167,18	–	19727	–	113	–	–
Раздел 3 Устройство покрытие									
16 Е1-87-3	Планировка площадей под дорожную одежду автогрейдером в грунтах 3 группы (прим.)	9200	0,48	0,48	4416	4416	2142	–	–
	м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	2208	97	0,0009	8
17 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2300	14	14	32200	32200	10709	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	11040	97	0,01567	36
18 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	11500	1,39	1,39	15985	15985	4685	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	4830	97	0,00137	16
19 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2340	50,83	48,38	118942	113209	37361	0,0166	39
	м3 грунта		2,39	14,07	5593	32924	97	0,0481	113
20 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	4239	108,2	108,2	458660	458660	91732	–	–
	т		–	21,64	–	91732	100	0,04544	193

21 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2340	14	14	32760	32760	10895	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	11232	97	0,01567	37
22 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	11700	1,39	1,39	16263	16263	4767	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	4914	97	0,00137	16
23 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2340	14,12	12	33041	28080	9919	0,0122	29
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	3791	6435	97	0,0122	29
24 Е1-87-3	Планировка верха земляного полотна автогрейдером в грунтах 3й группы	8800	0,48	0,48	4224	4224	2049	–	–
	м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	2112	97	0,0009	8
25 Е27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 22 см из песчано-гравийной смеси	8800	114,64	17,55	1008832	154440	137990	0,044	387
	м2 основания или покрытий		6,75	5,04	59400	44352	133	0,01815	160
Раздел 4 Дорожные знаки									
26 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	32	747,86	146,19	23932	4678	22747	3,2	102
	шт		506,25	28,22	16200	903	133	0,11	4
	Всего прямые затраты				**4102300**	**1062891**			**1781**
					285445	**266467**			**808**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2753963				
	Накладные расходы, тенге				612991				
	- заработная плата, тенге				91949				
	- трудоемкость, чел-ч				306				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				59928				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	286352
Всего	**5001643**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	75025
- сметная заработная плата, тенге	10579
- нормативная трудоемкость, чел-ч	60
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	73104
- сметная заработная плата, тенге	33629
- нормативная трудоемкость, чел-ч	205
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	50767
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20307
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5220845**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**11663368**
- материалы, тенге	6152353
- сметная заработная плата, тенге	1695928
Налог (2 %)	233267
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11896636**
НДС (12 %)	1427596,28
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13 324 231,96**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

Садуакасов Н.

Счет-фактура № 241 от 21.11.13 (1)

Поставщик: ТОО "Гордорстрой" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000440004393, г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 09001 № 0009597 от 13.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ848560000000004301 в АО Банк ЦентрКредит, г. Талдыкорган, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. согл. б/н от 30.09.2013г к Догов. № 60-к от 02.04.13. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган.ул. Абая 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130840011397, г.Талдыкорган.ул. Абая 241 (10а)

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) г Талдыкорган	тенге	0	2 437 500,00	2 437 500,00	12%	292 500,00	2 730 000,00		
Всего по счету:					**2 437 500,00**		**292 500,00**	**2 730 000,00**		

Директор: Ивкин В. В.

(Ф.И.О., подпись)

гл бухгалтер: Шпомер Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

гл бухгалтер

(должность)

Наталья

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Гордорстрой"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
69	**21.11.2013**

Акт выполненных работ

Заказчик: Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган
Основание: Доп. согл. б/н от 30.09.2013г к Догов. № 60-к от 02.04.13.

цена: НДС (12%) сверху

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) г Талдыкорган за ноябрь 2013г	тенге	0		2 730 000,00

Всего работ на сумму: 2 730 000,00
в т.ч НДС 292 500,00

Итого сумма: Два миллиона семьсот тридцать тысяч тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "Гордорстрой"

БИН: 000440004393,
Адрес: г.Талдыкорган РК Алматинской обл. ул. Ярославского д.2
Расчетный счет: KZ848560000000004301 в АО Банк Центркредит, г. Талдыкорган,
БИК KCJBKZKX

Директор ТОО Гордорстрой
(должность)

Ивкин В.В.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Заказчик: Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган

БИН: 130840011397,
Адрес: г.Талдыкорган.ул. Абая 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК,
БИК KKMFKZ2A

Начальник ГУ ОПТ и АД г Талдыкорган
(должность)

Амиров Н.К.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
ТЕХНАДЗОР
Садуакасов Д.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган" адрес: Алматинская область г. Талдыкорган, ул Абая 241
БИН 130 840 011 397, **ИИК** KZ41 0701 03KS N092 2000, **БИК** KKMFKZ2A
Кбе 12 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан

Полная сметная стоимость **319 842 373**
Лимит финансирования на 2013 год **54 586 303**

Подрядчик: ТОО "Гордорстрой", г. Талдыкорган,Северная промзона, ул. Ярославского 2
ИИК KZ848560000000004301, **БИК** KCJBKZKX, **БИН** 000440004393
КБе 17, АО "Банк Центр Кредит"

АКТ Ф - 3

выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2013 года

доп.соглашение б/н от 30.09.2013 г.к Договору № 60- к от 02.04.2013 года

485 - ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"
022 - Развития транспортной инфраструктуры
015 - За счет средств местного бюджета
432 - Строительство дорог

№ п/п	Специф.	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Стоимость ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге)без НДС	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **ноябрь** месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге (с НДС)
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	432	Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) в г. Талдыкорган	Объект	2 730 000,00	0	0	0	51 856 303,00	48 737 770,53	1	2 730 000,00	54 586 303,00
		в том числе НДС		292 500,00				5 556 032,46			292 500,00	5 848 532,46
		Итого		**2 730 000,00**				**51 856 303,00**	**48 737 770,53**		**2 730 000,00**	**54 586 303,00**

Представитель заказчика _____

Заказчик:
Начальник ГУ "ОПТ и АД г. Талдыкорган"
_____ Амиров Н. К.

Технадзор:
_____ Садуакасов Н. М.
ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

Подрядчик:
Директор ТОО "Гордорстрой"
_____ Ивкин В.В.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года
Устройство дорог в новых жилых районах в г. Талдыкорган

Устройство улицы Бесиктас в юго-восточном жилом районе г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3К=3,000;	18	46,51	44,35	837	798	336	0,015	–
		м3 грунта		2,16	17,03	39	307	97	0,0688	1
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группыК=3,000; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,5	467,1	–	2102	–	2375	2,976	13
		м3 грунта		467,1	–	2102	–	113	–	–
3	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаментыК=3,000;	3,15	2281,27	38,67	7186	122	1115	1,99	6
		м3		310,5	14,24	978	45	109	0,0695	–

4	Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 мК=3,000;	3,99	6589,26	3701,25	26291	14768	12797	11,8	47
		м3		1980	962,33	7900	3840	109	3,29	13
5	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)К=3,000;	21	11200		235200				
		шт								
6	Е30-7-1	Устройство монолитных оголовковК=3,000;	1,2	9308,61	532,08	11170	638	740	2,55	3
		м3		434,25	131,85	521	158	109	0,434	1
7	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойнойК=3,000;	56,7	317,87	13,7	18023	777	6666	0,605	34
		м2		102,83	5,04	5830	286	109	0,0246	1
8	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойнойК=3,000;	18,9	1084,93	20,67	20505	391	3402	0,91	17
		м2		157,5	7,61	2977	144	109	0,0372	1
9	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группыК=3,000;	15	167,18	–	2508	–	2834	1,21	18
		м3 грунта		167,18	–	2508	–	113	–	–
10	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (копка арыка)К=3,000;	1,5	389,25	–	584	–	660	2,48	4
		м3 грунта		389,25	–	584	–	113	–	–
11	Е1-87-3	Планировка площадей под дорожную одежду автогрейдером в грунтах 3 группы (прим.)	1100	0,48	0,48	528	528	256	–	–
		м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	264	97	0,0009	1
12	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	275	14	14	3850	3850	1280	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	1320	97	0,01567	4

13	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	1375	1,39	1,39	1911	1911	561	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	578	97	0,00137	2
14	Е27-21-4								
	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 22 см из песчано-гравийной смеси	1080	114,64	17,55	123811	18954	16935	0,044	48
	м2 основания или покрытий		6,75	5,04	7290	5443	133	0,01815	20
	Всего прямые затраты				**454506**	**42737**			**190**
					30729	**12385**			**44**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				381041				
	Накладные расходы, тенге				19322				
	- заработная плата, тенге				7494				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16268				
	Всего				**490096**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				7351				
	- сметная заработная плата, тенге				1131				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				7163				
	- сметная заработная плата, тенге				3595				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4974				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1990				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**511574**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**1142857**				
	- материалы, тенге				851246				

- сметная заработная плата, тенге	140592
Налог (2 %)	22857
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1165714**
НДС (12 %)	139886
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1305600**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года
Устройство дорог в новых жилых районах в г. Талдыкорган

Устройство улицы № 2 в жилом районе "Жастар" в г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны / *м3*	1,98	9382,34 / 695,25	98,32 / 37,15	18577 / 1377	195 / 74	1524 / 105	4,41 / 0,1814	9 / –
2	99-1-1Прайс-	Стойка знака СКМ 3.50 / *шт*	33	3005		99165				
3	99-1-3Прайс-	Крепления для знаков / *компл*	32	247		7904				
4	99-1-2ТОО "З	Дорожный знак "Уступи дорогу" / *шт*	15	4142		62130				
5	99-1-4ТОО "З	Дорожный знак "Главная дорога" 2.1 / *шт*	16	4801		76816				
6	99-1-5ТОО З	Дорожный знак "Направление поворота" 1.31.3 / *шт*	1	9869		9869				
		Всего прямые затраты				**274461 / 1377**	**195 / 74**			**9 / –**

В том числе стоимость: материалов, тенге	272890
Накладные расходы, тенге	1524
- заработная плата, тенге	229
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16719,722
Всего	**292704,722**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	4391
- сметная заработная плата, тенге	619
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	4278
- сметная заработная плата, тенге	1967
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2971
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1188
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**305533**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**682560**
- материалы, тенге	609636
- сметная заработная плата, тенге	18817
Налог (2 %)	13651
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**696211**
НДС (12 %)	83545
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**779757**

Заказчик:

Генподрядчик:

Представитель тех.надзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган" ТЕХНАДЗОР

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Талдыкорган"

Генподрядчик: ТОО " Гордорстрой"

Акт
выполненных работ за ноябрь месяц 2013 года
Устройство дорог в новых жилых районах в г. Талдыкорган

Устройство улицы Бесиктас в юго-восточном жилом районе г. Талдыкорган

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство трубы								
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7	46,51	44,35	326	310	130	0,015	–
		м3 грунта		2,16	17,03	15	119	97	0,0688	–
2	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	467,1	–	934	–	1055	2,976	6
		м3 грунта		467,1	–	934	–	113	–	–
3	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1,2	2281,27	38,67	2738	46	425	1,99	2
		м3		310,5	14,24	373	17	109	0,0695	–

4 Е30-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	1,52	6589,26	3701,25	10016	5626	4876	11,8	18
	м3		1980	962,33	3010	1463	109	3,29	5
5 30-23-20	Круглые звенья 3К 1.100 (ТП 3.501-59)	8	11200		89600				
	шт								
6 Е30-7-1	Устройство монолитных оголовков	0,4	9308,61	532,08	3723	213	247	2,55	1
	м3		434,25	131,85	174	53	109	0,434	–
7 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	21,6	317,87	13,7	6866	296	2540	0,605	13
	м2		102,83	5,04	2221	109	109	0,0246	1
8 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	7,2	1084,93	20,67	7811	149	1296	0,91	7
	м2		157,5	7,61	1134	55	109	0,0372	–
9 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	6	167,18	–	1003	–	1133	1,21	7
	м3 грунта		167,18	–	1003	–	113	–	–
10 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (копка арыка)	0,7	389,25	–	272	–	307	2,48	2
	м3 грунта		389,25	–	272	–	113	–	–
Раздел 2 Устройство покрытия									
11 Е1-87-3	Планировка площадей под дорожную одежду автогрейдером в грунтах 3 группы (прим.)	693	0,48	0,48	333	333	161	–	–
	м2 спланированной поверхности		–	0,24	–	166	97	0,0009	1
12 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	173,3	14	14	2426	2426	807	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	832	97	0,01567	3

13 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	866,5	1,39	1,39	1204	1204	353	–	-
			–	0,42	–	364	97	0,00137	1
14 Е27-21-4	Устройство оснований и покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 22 см из песчано-гравийной смеси *м2 основания или покрытий*	673	114,64	17,55	77153	11811	10554	0,044	30
			6,75	5,04	4543	3392	133	0,01815	12
	Всего прямые затраты				**204405**	**22414**			**86**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**13679** 168313	**6570**			**23**
	Накладные расходы, тенге				23884				
	- заработная плата, тенге				3583				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13697				
	Всего				**241986**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				3630				
	- сметная заработная плата, тенге				512				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)				3537				
	- сметная заработная плата, тенге				1627				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2456				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				982				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**252591**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**564288**				
	- материалы, тенге				376011				
	- сметная заработная плата, тенге				65700				

Налог (2 %)	11286
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**575574**
НДС (12 %)	69069
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**644643**

Заказчик

Генподрядчик

Представитель тех.надзора

ТОО "Жилищная служба города Талдыкорган"
ТЕХНАДЗОР

АКТ 30
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «21» ноября 2013 г.

г. Талдыкорган
(место нахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «09» 02 2009 г. № 3-80

(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председателя комиссии:

Булдыбаев К.Н. — Заместитель акима города Талдыкорган

Заместитель председателя

Даулетханов С. С. — Заместитель начальника Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области

Членов комиссии – представители:

Амиров Н.К. — Начальник Государственного учреждения «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган»

Тилеубаев С. А. — Главный специалист Государственного учреждения «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган»

Миникаев К.Г. — Директор ТОО «OHT-NP»

Асемкулов Е.А. — Начальник Управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора г. Талдыкорган

Киялбеков Е.Т.	Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям г. Талдыкорган
Мухаметжан Ш.Б.	Начальник Государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ г. Талдыкорган»
Ивкин В. В.	Генподрядчик Директор ТОО «Гордорстрой»
Баулыков К.Б.	Начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган»
Калиев М. М.	Руководитель Государственного Учреждения «Отдела жилищно-коммунального хозяйства г. Талдыкорган»
Садуакасов Н.М.	Эксперт ТОО «Жилищная служба г Талдыкорган» (технадзор)
Жанибеков С.С.	Начальник ЦТО МС Алматинской областной дирекции телекоммуникаций АО «Казактелеком»
Ахимбеков М.А.	Начальник ГГКП «Талдыкоргантеплосервис»
Ким В.Ф.	Начальник ГГКП «Жетысу Водоканал»
Онгарбаев Б.С.	Начальник ТК «РЭС» города Талдыкорган

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ « Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.» и *ТОО « Гордорстрой»*

Предъявлено к приемке в эксплуатацию: Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) в г. Талдыкорган

(наименование объек и вид строительства,(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

1 Устройство дороги по ул. Гаухар ана в северо-западном жилом районе
2 Устройство дороги в западном жилом районе ул. Сулутор
3 Устройство дороги в западном жилом районе по ул. Шондыбаева
4 Устройство дороги по ул. Анжар в северо-западном жилом районе г. Талдыкорган
5 Устройство дороги по ул. Коктума в северо-западном жилом районе г. Талдыкорган
6 Устройство ул. Гульдаурен в юго-восточном жилом районе
7 Устройство улицы № 2 в жилом районе «Жастар» в г. Талдыкорган
8 Устройство улицы Бесиктас в юго-восточном жилом районе г. Талдыкорган

По адресу: г. Талдыкорган

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления)
Договор № 60-к от 17.10.2012 г.
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»
Доп. соглашение б/н к договору № 60-к от 02.04.2013 г.
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»
Доп. соглашение б/н к договору № 60-к от 30.09.2013 г.
ГУ « Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»

(наименование органа, вынесшего решение)

И в соответствии с разрешением на производство строительно- монтажных работ
от «02 » апреля 2013 года. № 302/1
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»
Продлено ГУ « Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»

(наименование органа выдавшего разрешения)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Гордорстрой»

(наименование организации)

Выполнившим: Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) в г. Талдыкорган

1 Устройство дороги по ул. Гаухар ана в северо-западном жилом районе
2 Устройство дороги в западном жилом районе ул. Сулутор
3 Устройство дороги в западном жилом районе по ул. Шондыбаева
4 Устройство дороги по ул. Анжар в северо-западном жилом районе г. Талдыкорган
5 Устройство дороги по ул. Коктума в северо-западном жилом районе г. Талдыкорган
6 Устройство ул. Гульдаурен в юго-восточном жилом районе
7 Устройство улицы № 2 в жилом районе «Жастар» в г. Талдыкорган
8 Устройство улицы Бесиктас в юго-восточном жилом районе г. Талдыкорган

(виды работ)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана проектировщиком:

ТОО «ОНТ-NP» ГСЛ № 00732

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим: разработку проектно-сметной документации по объекту:
Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) в г. Талдыкорган

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»

6. Строительство осуществлялось по проекту: _Заключение № 18-0870/12 от 19.10.2012 г._по рабочему проекту Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) в г. Талдыкорган

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам):

7.Проектно- сметная документация утверждена
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган.»

(наименование организации утвердившего(переутвердившего) документацию на объект)

Приказ № 161 п-ө /1 от «19» октября 2012 г.

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ апрель 2013 г.; Окончание работ ноябрь 2013 г.
Продолжительность строительства, месяц:
по норме или по ПОС _____8 месяцев _____: фактическое 8месяцев _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: *акты выполненных работ, акты скрытых работ, исполнительная схема,*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложение к настоящему акту.
10.Предъявленнй к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади,

протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) в г. Талдыкорган

1 Устройство дороги по ул. Гаухар ана в северо-западном жилом районе
2 Устройство дороги в западном жилом районе ул. Сулутор
3 Устройство дороги в западном жилом районе по ул. Шондыбаева
4 Устройство дороги по ул. Анжар в северо-западном жилом районе г. Талдыкорган
5 Устройство дороги по ул. Коктума в северо-западном жилом районе г. Талдыкорган
6 Устройство ул. Гульдаурен в юго-восточном жилом районе
7 Устройство улицы № 2 в жилом районе «Жастар» в г. Талдыкорган
8 Устройство улицы Бесиктас в юго-восточном жилом районе г. Талдыкорган

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом соблюдены _____
(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении_____ к акту.

15.Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работы	Срок выполнения
Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) в г. Талдыкорган	1 объект	8	

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего_____ тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ (по договору) *319 842,373* тыс. тенге, в том числе на 2013 год *54 586 ,303* тыс. тенге., оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект : Устройство дорог в новых жилых районах (ИЖС) в г. Талдыкорган

1 Устройство дороги по ул. Гаухар ана в северо-западном жилом районе
2 Устройство дороги в западном жилом районе ул. Сулутор
3 Устройство дороги в западном жилом районе по ул. Шондыбаева
4 Устройство дороги по ул. Анжар в северо-западном жилом районе г. Талдыкорган
5 Устройство дороги по ул. Коктума в северо-западном жилом районе г. Талдыкорган
6 Устройство ул. Гульдаурен в юго-восточном жилом районе
7 Устройство улицы № 2 в жилом районе «Жастар» в г. Талдыкорган
8 Устройство улицы Бесиктас в юго-восточном жилом районе г. Талдыкорган

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель Государственной приемочной комиссии:

_____ **Булдыбаев К.Н.**
(подпись, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ **Даулетханов С. С.**
(подпись, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ **Амиров Н.К.**
(подпись, печать)

_____ **Тилеубаев С. А.**
(подпись, печать)

_____ **Миникаев К. Г.**
(подпись, печать)

_____ **Асемкулов Е.А.**
(подпись, печать)

_____ **Киялбеков Е.Т.**
(подпись, печать)

_____ **Мухаметжан Ш.Б..**
(подпись, печать)

_____ **Ивкин В. В.**
(подпись, печать)

_____ **Баулыков К.Б**
(подпись, печать)

_____ **Калиев М. М.**
(подпись, печать)

_____ **Садуакасов Н.М.**
(подпись, печать)

_____ **Жанибеков С.С.**
(подпись, печать)

_____ **Ахимбеков М.А.**
(подпись, печать)

_____ **Ким В.Ф.**
(подпись, печать)

_____ **Онгарбаев Б.С.**
(подпись, печать)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.