1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		38,60	39
		Сметная прибыль	%	8		88,87	89
		Сметная стоимость:				**1199,76**	**1200**
23	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**935,56**	**936**
		НР второго уровня	%	3,6		33,68	34
		Накладные расходы	%	--		33,68	34
		Сметная прибыль	%	8		77,54	78
		Сметная стоимость:				**1046,78**	**1047**
24	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3055,10**	**3055**
		НР второго уровня	%	3,6		109,98	110
		Накладные расходы	%	--		109,98	110
		Сметная прибыль	%	8		253,21	253
		Сметная стоимость:				**3418,29**	**3418**
25	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0006**		**223232,51**	**134**
		НР первого уровня	%	62,1		114085,75	68
		НР второго уровня	%	3,6		12143,46	7
		Накладные расходы	%	--		126229,21	76
		Сметная прибыль	%	8		27956,94	17
		Сметная стоимость:				**377418,66**	**226**
26	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,6060**		**749,63**	**454**
		НР второго уровня	%	3,6		26,99	16
		Накладные расходы	%	--		26,99	16
		Сметная прибыль	%	8		62,13	38
		Сметная стоимость:				**838,75**	**508**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Герметик ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**1,0000**		**351,19**	**351**
		НР второго уровня	%	3,6		12,64	13
		Накладные расходы	%	--		12,64	13
		Сметная прибыль	%	8		29,11	29
		Сметная стоимость:				**392,94**	**393**
28	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0050**		**21602,72**	**108**
		НР первого уровня	%	48,5		595,08	3
		НР второго уровня	%	3,6		799,12	4
		Накладные расходы	%	--		1394,20	7
		Сметная прибыль	%	8		1839,75	9
		Сметная стоимость:				**24836,67**	**124**
		Выход из земли с помощью перехода "полиэтилен-сталь" HDPE 160x14,6- ст. 159x4,5 -1шт					
29	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0006**		**372728,46**	**216**
		НР первого уровня	%	62,1		190951,07	111
		НР второго уровня	%	3,6		20292,46	12
		Накладные расходы	%	--		211243,53	123
		Сметная прибыль	%	8		46717,76	27
		Сметная стоимость:				**630689,75**	**366**
30	**23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5800**		**1182,97**	**686**
		НР второго уровня	%	3,6		42,59	25
		Накладные расходы	%	--		42,59	25
		Сметная прибыль	%	8		98,04	57
		Сметная стоимость:				**1323,60**	**768**
31	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0005**		**319146,03**	**160**
		НР первого уровня	%	62,1		172458,97	86

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		17697,78	9
		Накладные расходы	%	--		190156,75	95
		Сметная прибыль	%	8		40744,22	20
		Сметная стоимость:				**550047,00**	**275**
32	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5000**		**701,16**	**351**
		НР второго уровня	%	3,6		25,24	13
		Накладные расходы	%	--		25,24	13
		Сметная прибыль	%	8		58,11	29
		Сметная стоимость:				**784,51**	**392**
33	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3055,10**	**3055**
		НР второго уровня	%	3,6		109,98	110
		Накладные расходы	%	--		109,98	110
		Сметная прибыль	%	8		253,21	253
		Сметная стоимость:				**3418,29**	**3418**
34	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**935,56**	**936**
		НР второго уровня	%	3,6		33,68	34
		Накладные расходы	%	--		33,68	34
		Сметная прибыль	%	8		77,54	78
		Сметная стоимость:				**1046,78**	**1047**
35	**23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1072,29**	**1072**
		НР второго уровня	%	3,6		38,60	39
		Накладные расходы	%	--		38,60	39
		Сметная прибыль	%	8		88,87	89
		Сметная стоимость:				**1199,76**	**1200**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0005**		**223232,51**	**112**
		НР первого уровня	%	62,1		114085,75	57
		НР второго уровня	%	3,6		12143,46	6
		Накладные расходы	%	--		126229,21	63
		Сметная прибыль	%	8		27956,94	14
		Сметная стоимость:				**377418,66**	**189**
37	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,5050**		**749,63**	**379**
		НР второго уровня	%	3,6		26,99	14
		Накладные расходы	%	--		26,99	14
		Сметная прибыль	%	8		62,13	31
		Сметная стоимость:				**838,75**	**424**
38	**21-100502-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Герметик ГОСТ 25621-83**	**шт.**	**1,0000**		**351,19**	**351**
		НР второго уровня	%	3,6		12,64	13
		Накладные расходы	%	--		12,64	13
		Сметная прибыль	%	8		29,11	29
		Сметная стоимость:				**392,94**	**393**
39	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,0050**		**21602,72**	**108**
		НР первого уровня	%	48,5		595,08	3
		НР второго уровня	%	3,6		799,12	4
		Накладные расходы	%	--		1394,20	7
		Сметная прибыль	%	8		1839,75	9
		Сметная стоимость:				**24836,67**	**124**
40	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0090**		**710156,30**	**6391**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	2538
		НР второго уровня	%	3,6		35717,35	321
		Накладные расходы	%	--		317709,62	2859

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		82229,27	740
		Сметная стоимость:				**1110095,19**	**9991**
41	**цена ООО"Газавтомат"**	**Изолирующий фланец ИФС-50**	**шт**	**1,0000**		**7647,29**	**7647**
		НР второго уровня	%	3,6		275,30	275
		Накладные расходы	%	--		275,30	275
		Сметная прибыль	%	8		633,81	634
		Сметная стоимость:				**8556,40**	**8556**
		Испытание					
42	**11-250211-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**8,0000**		**17699,31**	**141594**
		НР первого уровня	%	58,7		2937,18	23497
		НР второго уровня	%	3,6		742,91	5943
		Накладные расходы	%	--		3680,09	29441
		Сметная прибыль	%	8		1710,35	13683
		Сметная стоимость:				**23089,75**	**184718**
43	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**110,0000**		**379,08**	**41699**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	24608
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	2387
		Накладные расходы	%	--		245,41	26995
		Сметная прибыль	%	8		49,96	5496
		Сметная стоимость:				**674,45**	**74190**
44	**11-250127-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,1100**		**821323,64**	**90346**
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	19820
		НР второго уровня	%	3,6		36054,26	3966
		Накладные расходы	%	--		216237,75	23786
		Сметная прибыль	%	8		83004,91	9131
		Сметная стоимость:				**1120566,30**	**123262**
45	**11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0310**		**715977,91**	**22195**
		НР первого уровня	%	62,1		298320,27	9248
		НР второго уровня	%	3,6		36514,73	1132
		Накладные расходы	%	--		334835,00	10380

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		84065,03	2606
		Сметная стоимость:				**1134877,95**	**35181**
46	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,0000**		**701,16**	**3506**
		НР второго уровня	%	3,6		25,24	126
		Накладные расходы	%	--		25,24	126
		Сметная прибыль	%	8		58,11	291
		Сметная стоимость:				**784,51**	**3923**
47	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**26,0000**		**369,89**	**9617**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	346
		Накладные расходы	%	--		13,32	346
		Сметная прибыль	%	8		30,66	797
		Сметная стоимость:				**413,86**	**10760**
48	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0038**		**710156,30**	**2699**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	1072
		НР второго уровня	%	3,6		35717,35	136
		Накладные расходы	%	--		317709,62	1207
		Сметная прибыль	%	8		82229,27	312
		Сметная стоимость:				**1110095,19**	**4218**
49	**23-020101-0609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**754,20**	**754**
		НР второго уровня	%	3,6		27,15	27
		Накладные расходы	%	--		27,15	27
		Сметная прибыль	%	8		62,51	63
		Сметная стоимость:				**843,86**	**844**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**23-020101-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**186,80**	**187**
		НР второго уровня	%	3,6		6,72	7
		Накладные расходы	%	--		6,72	7
		Сметная прибыль	%	8		15,48	15
		Сметная стоимость:				**209,01**	**209**
51	**11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**3,0000**		**3845,28**	**11536**
		НР первого уровня	%	62,1		1417,66	4253
		НР второго уровня	%	3,6		189,47	568
		Накладные расходы	%	--		1607,12	4821
		Сметная прибыль	%	8		436,19	1309
		Сметная стоимость:				**5888,59**	**17666**
52	**23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**3,0000**		**21951,81**	**65855**
		НР второго уровня	%	3,6		790,27	2371
		Накладные расходы	%	--		790,27	2371
		Сметная прибыль	%	8		1819,37	5458
		Сметная стоимость:				**24561,44**	**73684**
53	**23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**1040,04**	**6240**
		НР второго уровня	%	3,6		37,44	225
		Накладные расходы	%	--		37,44	225
		Сметная прибыль	%	8		86,20	517
		Сметная стоимость:				**1163,68**	**6982**
54	**23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**246,10**	**492**
		НР второго уровня	%	3,6		8,86	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8,86	18
		Сметная прибыль	%	8		20,40	41
		Сметная стоимость:				**275,36**	**551**
55	**11-460302-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2**	**м борозд**	**1,0200**		**646,55**	**659**
		НР первого уровня	%	50,8		250,72	256
		НР второго уровня	%	3,6		32,30	33
		Накладные расходы	%	--		283,02	289
		Сметная прибыль	%	8		74,37	76
		Сметная стоимость:				**1003,93**	**1024**
56	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка футляра через стену, диаметр 76 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,0200**		**1592,88**	**1625**
		НР первого уровня	%	60,4		390,11	398
		НР второго уровня	%	3,6		71,39	73
		Накладные расходы	%	--		461,50	471
		Сметная прибыль	%	8		164,35	168
		Сметная стоимость:				**2218,72**	**2263**
57	**21-130104-9906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ**	**т**	**0,0080**		**60098,40**	**481**
		НР второго уровня	%	3,6		2163,54	17
		Накладные расходы	%	--		2163,54	17
		Сметная прибыль	%	8		4980,96	40
		Сметная стоимость:				**67242,90**	**538**
58	**21-130804-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Просмоленная пеньковая прядь ГОСТ 9993-74**	**т**	**0,0016**		**1774323,66**	**2839**
		НР второго уровня	%	3,6		63875,65	102
		Накладные расходы	%	--		63875,65	102
		Сметная прибыль	%	8		147055,94	235
		Сметная стоимость:				**1985255,26**	**3176**

1	2	3	4	5	6	7	8
59	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Крепления для трубопроводов**	**кг**	**3,3600**		**511,02**	**1717**
		НР второго уровня	%	3,6		18,40	62
		Накладные расходы	%	--		18,40	62
		Сметная прибыль	%	8		42,35	142
		Сметная стоимость:				**571,77**	**1921**
60	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1707,79**	**3416**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	1617
		НР второго уровня	%	3,6		90,58	181
		Накладные расходы	%	--		899,02	1798
		Сметная прибыль	%	8		208,54	417
		Сметная стоимость:				**2815,35**	**5631**
61	23-040902-3604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**5110,42**	**10221**
		НР второго уровня	%	3,6		183,98	368
		Накладные расходы	%	--		183,98	368
		Сметная прибыль	%	8		423,55	847
		Сметная стоимость:				**5717,95**	**11436**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**656232**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**149757**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**270671**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**67002**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**235803**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**129782**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**786013**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**28296**
	ИТОГО:		Тенге				**814310**
	Сметная прибыль		Тенге				**65145**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**879455**

ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы на твердом топливе. Демонтаж**	**котел**	**2,0000**		**12665,54**	**25331**
		НР первого уровня	%	60,4		7381,62	14763
		НР второго уровня	%	3,6		721,70	1443
		Накладные расходы	%	--		8103,31	16207
		Сметная прибыль	%	8		1661,51	3323
		Сметная стоимость:				**22430,37**	**44861**
2	11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2,0000**		**55609,87**	**111220**
		НР первого уровня	%	60,4		23745,44	47491
		НР второго уровня	%	3,6		2856,79	5714
		Накладные расходы	%	--		26602,23	53204
		Сметная прибыль	%	8		6576,97	13154
		Сметная стоимость:				**88789,07**	**177578**
3	Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"	**Котел ВВ-535, 58 КВа**	**шт**	**2,0000**		**298035,71**	**596071**
		НР второго уровня	%	3,6		10729,29	21459
		Накладные расходы	%	--		10729,29	21459
		Сметная прибыль	%	8		24701,20	49402
		Сметная стоимость:				**333466,20**	**666932**
4	11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**	**устройство**	**4,0000**		**5839,67**	**23359**
		НР первого уровня	%	60,4		3496,73	13987
		НР второго уровня	%	3,6		336,11	1344
		Накладные расходы	%	--		3832,85	15331
		Сметная прибыль	%	8		773,80	3095
		Сметная стоимость:				**10446,31**	**41785**
5	Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"	**Горелка газовая Ecoflam MaxGaz 120**	**шт**	**2,0000**		**391741,07**	**783482**
		НР второго уровня	%	3,6		14102,68	28205
		Накладные расходы	%	--		14102,68	28205
		Сметная прибыль	%	8		32467,50	64935
		Сметная стоимость:				**438311,25**	**876623**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Горелка газовая Maxi 3**	**шт**	**2,0000**		**114508,93**	**229018**
		НР второго уровня	%	3,6		4122,32	8245
		Накладные расходы	%	--		4122,32	8245
		Сметная прибыль	%	8		9490,50	18981
		Сметная стоимость:				**128121,75**	**256243**
7	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Контроллер газовый UK 303S + кабель**	**шт**	**2,0000**		**35142,86**	**70286**
		НР второго уровня	%	3,6		1265,14	2530
		Накладные расходы	%	--		1265,14	2530
		Сметная прибыль	%	8		2912,64	5825
		Сметная стоимость:				**39320,64**	**78641**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**1838767**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**118777**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**19748**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7450**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21385**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1678857**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**76241**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1915008**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**68940**
	ИТОГО:		Тенге				**1983948**
	Сметная прибыль		Тенге				**158716**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**2142664**
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы					
1	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6,0000**		**1749,66**	**10498**
		НР первого уровня	%	42,8		349,76	2099
		НР второго уровня	%	3,6		75,58	453
		Накладные расходы	%	--		425,34	2552
		Сметная прибыль	%	8		174,00	1044
		Сметная стоимость:				**2349,00**	**14094**