1	2	3	4	5	6	7	8
2	23-070204-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический однофазный АП 50 2МТ 10А**	**шт.**	**2,0000**		**6211,57**	**12423**
		НР второго уровня	%	3,6		223,62	447
		Накладные расходы	%	--		223,62	447
		Сметная прибыль	%	8		514,81	1030
		Сметная стоимость:				**6950,00**	**13900**
3	23-070204-2001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический ABB 1P 10A ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**998,68**	**1997**
		НР второго уровня	%	3,6		35,95	72
		Накладные расходы	%	--		35,95	72
		Сметная прибыль	%	8		82,77	166
		Сметная стоимость:				**1117,40**	**2235**
4	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока 2 DF 10A 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**3580,18**	**7160**
		НР второго уровня	%	3,6		128,89	258
		Накладные расходы	%	--		128,89	258
		Сметная прибыль	%	8		296,73	593
		Сметная стоимость:				**4005,79**	**8012**
5	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**315,60**	**1262**
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	526
		НР второго уровня	%	3,6		16,10	64
		Накладные расходы	%	--		147,67	591
		Сметная прибыль	%	8		37,06	148
		Сметная стоимость:				**500,33**	**2001**
6	23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01 10/220**	**шт.**	**4,0000**		**214,25**	**857**
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	31
		Накладные расходы	%	--		7,71	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		17,76	71
		Сметная стоимость:				**239,72**	**959**
7	**23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки для встраивания выключателей и розеток**	**шт.**	**4,0000**		**63,26**	**253**
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	9
		Накладные расходы	%	--		2,28	9
		Сметная прибыль	%	8		5,24	21
		Сметная стоимость:				**70,78**	**283**
8	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**40,0000**		**147,48**	**5899**
		НР первого уровня	%	42,8		57,01	2280
		НР второго уровня	%	3,6		7,36	294
		Накладные расходы	%	--		64,37	2575
		Сметная прибыль	%	8		16,95	678
		Сметная стоимость:				**228,80**	**9152**
9	**23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**40,0000**		**37,88**	**1515**
		НР второго уровня	%	3,6		1,36	55
		Накладные расходы	%	--		1,36	55
		Сметная прибыль	%	8		3,14	126
		Сметная стоимость:				**42,38**	**1695**
10	**13-080206-0801 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**40,0000**		**17,24**	**690**
		НР первого уровня	%	42,8		3,54	142
		НР второго уровня	%	3,6		0,75	30
		Накладные расходы	%	--		4,29	171
		Сметная прибыль	%	8		1,72	69
		Сметная стоимость:				**23,25**	**930**
11	**23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0400**		**141717,34**	**5669**
		НР второго уровня	%	3,6		5101,82	204

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		5101,82	204
		Сметная прибыль	%	8		11745,53	470
		Сметная стоимость:				**158564,70**	**6343**
12	**13-080206-1706 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**30,0000**		**252,71**	**7581**
		НР первого уровня	%	42,8		59,18	1775
		НР второго уровня	%	3,6		11,23	337
		Накладные расходы	%	--		70,41	2112
		Сметная прибыль	%	8		25,85	775
		Сметная стоимость:				**348,96**	**10469**
13	**23-010101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**30,0000**		**209,79**	**6294**
		НР второго уровня	%	3,6		7,55	227
		Накладные расходы	%	--		7,55	227
		Сметная прибыль	%	8		17,39	522
		Сметная стоимость:				**234,73**	**7042**
14	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**30,0000**		**192,94**	**5788**
		НР первого уровня	%	42,8		48,00	1440
		НР второго уровня	%	3,6		8,67	260
		Накладные расходы	%	--		56,67	1700
		Сметная прибыль	%	8		19,97	599
		Сметная стоимость:				**269,58**	**8088**
15	**13-080206-1202 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	**м кабеля**	**10,0000**		**253,20**	**2532**
		НР первого уровня	%	42,8		55,05	550
		НР второго уровня	%	3,6		11,10	111
		Накладные расходы	%	--		66,14	661
		Сметная прибыль	%	8		25,55	255
		Сметная стоимость:				**344,89**	**3449**
16	**23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0400**		**170680,74**	**6827**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		6144,51	246
		Накладные расходы	%	--		6144,51	246
		Сметная прибыль	%	8		14146,02	566
		Сметная стоимость:				**190971,27**	**7639**
17	**21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дюбели универсальные для крепления электротехнических коробов HUD-1 5 мм х 25 мм**	**шт.**	**500,0000**		**5,00**	**2500**
		НР второго уровня	%	3,6		0,18	90
		Накладные расходы	%	--		0,18	90
		Сметная прибыль	%	8		0,41	207
		Сметная стоимость:				**5,59**	**2797**
18	**цена "Центр Промышленного Оборудования"**	**Бензиновый генератор Fubag BS 3300**	**шт**	**2,0000**		**135517,86**	**271036**
		НР второго уровня	%	3,6		4878,64	9757
		Накладные расходы	%	--		4878,64	9757
		Сметная прибыль	%	8		11231,72	22463
		Сметная стоимость:				**151628,22**	**303256**
		Молниезащита. Н=2,0м -1шт					
19	**11-330109-0115 РСНБ РК 2015**	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	**т**	**0,0160**		**97906,82**	**1567**
		НР первого уровня	%	61,7		28048,72	449
		НР второго уровня	%	3,6		4534,40	73
		Накладные расходы	%	--		32583,12	522
		Сметная прибыль	%	8		10439,20	167
		Сметная стоимость:				**140929,14**	**2256**
20	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Молниеприемник М1**	**т**	**0,0160**		**329952,69**	**5283**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	190
		Накладные расходы	%	--		11878,30	190
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	438
		Сметная стоимость:				**369177,47**	5911
		Заземление					

1	2	3	4	5	6	7	8
21	13-080208-0207 РСНБ РК 2015	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**6,0000**		**451,78**	**2711**
		НР первого уровня	%	42,8		64,27	386
		НР второго уровня	%	3,6		18,58	111
		Накладные расходы	%	--		82,84	497
		Сметная прибыль	%	8		42,77	257
		Сметная стоимость:				**577,40**	**3464**
22	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, длиной 3000мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**2263,14**	**22631**
		НР первого уровня	%	42,8		253,47	2535
		НР второго уровня	%	3,6		90,60	906
		Накладные расходы	%	--		344,07	3441
		Сметная прибыль	%	8		208,58	2086
		Сметная стоимость:				**2815,78**	**28158**
	Итого прямые затраты по разделу 1:		Тенге				**382974**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**26114**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**6989**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2027**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**349872**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**12182**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**395156**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**14226**
	ИТОГО:		Тенге				**409382**
	Сметная прибыль		Тенге				**32751**
	ИТОГО по разделу 1:		Тенге				**442132**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге				**3188409**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**356175**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**324831**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**80634**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**349872**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**1678857**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**255192**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**3443600**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**123969**
	ИТОГО:		Тенге				**3567570**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**285405**
	ИТОГО:		Тенге				**3852975**

Капитальный ремонт и газоснабжение здания котельной аппарата акима пос Шиели

ВНУТРЕННИЙ ГАЗОПРОВОД

1	**13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**863,82**	**864**
		НР первого уровня	%	44		380,08	380
		НР второго уровня	%	3,6		44,78	45
		Накладные расходы	%	--		424,86	425
		Сметная прибыль	%	8		103,09	103
		Сметная стоимость:				**1391,78**	**1392**
2	**прайс ТОО "Казприбор"**	**Счетчик газовый G-16**	**шт**	**1,0000**		**66964,29**	**66964**
		НР второго уровня	%	3,6		2410,71	2411
		Накладные расходы	%	--		2410,71	2411
		Сметная прибыль	%	8		5550,00	5550
		Сметная стоимость:				**74925,00**	**74925**
3	**23-040905-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны проходные муфтовые латунные 11Б2бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**2278,10**	**11391**
		НР второго уровня	%	3,6		82,01	410
		Накладные расходы	%	--		82,01	410
		Сметная прибыль	%	8		188,81	944
		Сметная стоимость:				**2548,92**	**12745**
4	**23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны проходные муфтовые латунные 11Б2бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**774,73**	**1549**
		НР второго уровня	%	3,6		27,89	56
		Накладные расходы	%	--		27,89	56
		Сметная прибыль	%	8		64,21	128
		Сметная стоимость:				**866,83**	**1734**
		Контроль загазованности					

1	2	3	4	5	6	7	8
5	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10796,29**	**10796**
		НР первого уровня	%	40,6		4307,94	4308
		НР второго уровня	%	3,6		543,75	544
		Накладные расходы	%	--		4851,69	4852
		Сметная прибыль	%	8		1251,84	1252
		Сметная стоимость:				**16899,82**	**16900**
6	прайс ООО "Компания Водгазучет"	**Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-1-1 с клапаном DN 32мм**	**шт**	**1,0000**		**27936,49**	**27936**
		НР второго уровня	%	3,6		1005,71	1006
		Накладные расходы	%	--		1005,71	1006
		Сметная прибыль	%	8		2315,38	2315
		Сметная стоимость:				**31257,58**	**31258**
7	11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,6000**		**561,49**	**3144**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	925
		НР второго уровня	%	3,6		26,16	146
		Накладные расходы	%	--		191,30	1071
		Сметная прибыль	%	8		60,22	337
		Сметная стоимость:				**813,01**	**4553**
8	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**440,46**	**2643**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	991
		НР второго уровня	%	3,6		21,80	131
		Накладные расходы	%	--		186,94	1122
		Сметная прибыль	%	8		50,19	301
		Сметная стоимость:				**677,59**	**4066**
9	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,0000**		**369,89**	**2589**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	93
		Накладные расходы	%	--		13,32	93
		Сметная прибыль	%	8		30,66	215
		Сметная стоимость:				**413,86**	**2897**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**166,32**	**998**
		НР второго уровня	%	3,6		5,99	36
		Накладные расходы	%	--		5,99	36
		Сметная прибыль	%	8		13,78	83
		Сметная стоимость:				**186,09**	**1117**
		Футляр					
11	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,4000**		**1485,13**	**2079**
		НР первого уровня	%	60,4		390,11	546
		НР второго уровня	%	3,6		67,51	95
		Накладные расходы	%	--		457,62	641
		Сметная прибыль	%	8		155,42	218
		Сметная стоимость:				**2098,16**	**2937**
12	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм**	**м**	**1,4000**		**962,58**	**1348**
		НР первого уровня	%	62,1		499,23	699
		НР второго уровня	%	3,6		52,63	74
		Накладные расходы	%	--		551,85	773
		Сметная прибыль	%	8		121,15	170
		Сметная стоимость:				**1635,59**	**2290**
13	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**2,0000**		**23565,46**	**47131**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	8848
		НР второго уровня	%	3,6		1007,62	2015
		Накладные расходы	%	--		5431,47	10863
		Сметная прибыль	%	8		2319,76	4640
		Сметная стоимость:				**31316,69**	**62633**
		Опора из труб д-57х3,5					
14	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0406**		**78406,80**	**3183**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	1639
		НР второго уровня	%	3,6		4276,16	174

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		44651,63	1813
		Сметная прибыль	%	8		9844,67	400
		Сметная стоимость:				**132903,10**	**5396**
15	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,8000**		**810,35**	**7131**
		НР второго уровня	%	3,6		29,17	257
		Накладные расходы	%	--		29,17	257
		Сметная прибыль	%	8		67,16	591
		Сметная стоимость:				**906,68**	**7979**
16	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,4800**		**30713,94**	**14743**
		НР первого уровня	%	55,3		9659,30	4636
		НР второго уровня	%	3,6		1453,44	698
		Накладные расходы	%	--		11112,73	5334
		Сметная прибыль	%	8		3346,13	1606
		Сметная стоимость:				**45172,80**	**21683**
17	**21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,4800**		**13991,77**	**6716**
		НР второго уровня	%	3,6		503,70	242
		Накладные расходы	%	--		503,70	242
		Сметная прибыль	%	8		1159,64	557
		Сметная стоимость:				**15655,11**	**7514**
18	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**3,9400**		**81,85**	**322**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	67
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	14
		Накладные расходы	%	--		20,48	81
		Сметная прибыль	%	8		8,19	32
		Сметная стоимость:				**110,51**	**435**
19	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3,9400**		**122,35**	**482**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	82
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	20

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26,08	103
		Сметная прибыль	%	8		11,87	47
		Сметная стоимость:				**160,30**	**632**
20	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0130**		**733776,56**	**9539**
		НР первого уровня	%	58,7		119144,24	1549
		НР второго уровня	%	3,6		30705,15	399
		Накладные расходы	%	--		149849,39	1948
		Сметная прибыль	%	8		70690,08	919
		Сметная стоимость:				**954316,03**	**12406**
21	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**13,0000**		**379,08**	**4928**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	2908
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	282
		Накладные расходы	%	--		245,41	3190
		Сметная прибыль	%	8		49,96	649
		Сметная стоимость:				**674,45**	**8768**
22	**23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**164,07**	**656**
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	24
		Накладные расходы	%	--		5,91	24
		Сметная прибыль	%	8		13,60	54
		Сметная стоимость:				**183,57**	**734**
23	**23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**82,04**	**246**
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	9
		Накладные расходы	%	--		2,95	9
		Сметная прибыль	%	8		6,80	20
		Сметная стоимость:				**91,79**	**275**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**227380**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**47931**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**14097**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1797
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				165352
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				27578
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				254958
	Накладные расходы II уровня		Тенге				9179
	ИТОГО:		Тенге				264137
	Сметная прибыль		Тенге				21131
	ИТОГО по разделу:		Тенге				285268
		НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		Газопровод среднего давления					
1	11-240202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**5315,36**	**5315**
		НР первого уровня	%	62,1		2472,98	2473
		НР второго уровня	%	3,6		280,38	280
		Накладные расходы	%	--		2753,36	2753
		Сметная прибыль	%	8		645,50	645
		Сметная стоимость:				**8714,22**	**8714**
2	23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2641,28**	**2641**
		НР второго уровня	%	3,6		95,09	95
		Накладные расходы	%	--		95,09	95
		Сметная прибыль	%	8		218,91	219
		Сметная стоимость:				**2955,28**	**2955**
3	23-020304-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1862,77**	**1863**
		НР второго уровня	%	3,6		67,06	67
		Накладные расходы	%	--		67,06	67
		Сметная прибыль	%	8		154,39	154
		Сметная стоимость:				**2084,22**	**2084**
4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**57,4609**		**126,59**	**7274**