1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	1369
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	311
		Накладные расходы	%	--		29,23	1680
		Сметная прибыль	%	8		12,47	716
		Сметная стоимость:				**168,29**	**9670**
5	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,3250**		**1877,04**	**8118**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	4798
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	465
		Накладные расходы	%	--		1216,84	5263
		Сметная прибыль	%	8		247,51	1070
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**14452**
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**1,5232**		**26,65**	**41**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	9
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	2
		Накладные расходы	%	--		6,83	10
		Сметная прибыль	%	8		2,68	4
		Сметная стоимость:				**36,16**	**55**
7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,4500**		**3234,02**	**4689**
		НР первого уровня	%	62,1		533,20	773
		НР второго уровня	%	3,6		135,62	197
		Накладные расходы	%	--		668,82	970
		Сметная прибыль	%	8		312,23	453
		Сметная стоимость:				**4215,07**	**6112**
8	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0120**		**223232,51**	**2679**
		НР первого уровня	%	62,1		114085,75	1369
		НР второго уровня	%	3,6		12143,46	146
		Накладные расходы	%	--		126229,21	1515
		Сметная прибыль	%	8		27956,94	335
		Сметная стоимость:				377418,66	**4529**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0170**		**210692,06**	**3582**
		НР первого уровня	%	62,1		109291,17	1858
		НР второго уровня	%	3,6		11519,40	196
		Накладные расходы	%	--		120810,57	2054
		Сметная прибыль	%	8		26520,21	451
		Сметная стоимость:				**358022,84**	**6086**
10	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,1200**		**749,63**	**9086**
		НР второго уровня	%	3,6		26,99	327
		Накладные расходы	%	--		26,99	327
		Сметная прибыль	%	8		62,13	753
		Сметная стоимость:				**838,75**	**10166**
11	**23-010502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**17,1700**		**474,22**	**8142**
		НР второго уровня	%	3,6		17,07	293
		Накладные расходы	%	--		17,07	293
		Сметная прибыль	%	8		39,30	675
		Сметная стоимость:				**530,60**	**9110**
12	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**990,58**	**4953**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	1796
		НР второго уровня	%	3,6		48,59	243
		Накладные расходы	%	--		407,73	2039
		Сметная прибыль	%	8		111,86	559
		Сметная стоимость:				**1510,18**	**7551**
13	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**935,56**	**1871**
		НР второго уровня	%	3,6		33,68	67
		Накладные расходы	%	--		33,68	67

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		77,54	155
		Сметная стоимость:				**1046,78**	**2094**
14	**23-020304-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1016,08**	**2032**
		НР второго уровня	%	3,6		36,58	73
		Накладные расходы	%	--		36,58	73
		Сметная прибыль	%	8		84,21	168
		Сметная стоимость:				**1136,87**	**2274**
15	**23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2082,14**	**2082**
		НР второго уровня	%	3,6		74,96	75
		Накладные расходы	%	--		74,96	75
		Сметная прибыль	%	8		172,57	173
		Сметная стоимость:				**2329,66**	**2330**
16	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0040**		**710156,30**	**2841**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	1128
		НР второго уровня	%	3,6		35717,35	143
		Накладные расходы	%	--		317709,62	1271
		Сметная прибыль	%	8		82229,27	329
		Сметная стоимость:				**1110095,19**	**4440**
17	**23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**377,89**	**756**
		НР второго уровня	%	3,6		13,60	27
		Накладные расходы	%	--		13,60	27
		Сметная прибыль	%	8		31,32	63
		Сметная стоимость:				**422,81**	**846**
		Ковер с контрольной трубкой -1шт					
18	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5393,43**	**5393**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	1942
		НР второго уровня	%	3,6		264,09	264
		Накладные расходы	%	--		2206,51	2207
		Сметная прибыль	%	8		607,99	608
		Сметная стоимость:				**8207,93**	**8208**
19	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ковера**	**т**	**0,0067**		**44547,41**	**299**
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	162
		НР второго уровня	%	3,6		2471,71	17
		Накладные расходы	%	--		26582,94	178
		Сметная прибыль	%	8		5690,43	38
		Сметная стоимость:				**76820,77**	**516**
20	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ковер для контрольной трубки**	**т**	**0,0067**		**324022,38**	**2161**
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**2418**
21	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0140**		**23120,78**	**324**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		894,50	13
		Накладные расходы	%	--		2621,04	37
		Сметная прибыль	%	8		2059,35	29
		Сметная стоимость:				**27801,16**	**389**
22	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0142**		**788,00**	**11**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	--
		Накладные расходы	%	--		28,37	--
		Сметная прибыль	%	8		65,31	1
		Сметная стоимость:				**881,68**	**13**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**11-250129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Сигнальная лента. Прокладка**	**м**	**17,0000**		**550,05**	**9351**
		НР первого уровня	%	58,7		132,92	2260
		НР второго уровня	%	3,6		24,59	418
		Накладные расходы	%	--		157,51	2678
		Сметная прибыль	%	8		56,60	962
		Сметная стоимость:				**764,16**	**12991**
24	**23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ"**	**км**	**0,0170**		**79706,40**	**1355**
		НР второго уровня	%	3,6		2869,43	49
		Накладные расходы	%	--		2869,43	49
		Сметная прибыль	%	8		6606,07	112
		Сметная стоимость:				**89181,90**	**1516**
25	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**5,0000**		**1867,97**	**9340**
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	4011
		НР второго уровня	%	3,6		96,12	481
		Накладные расходы	%	--		898,30	4491
		Сметная прибыль	%	8		221,30	1107
		Сметная стоимость:				**2987,56**	**14938**
26	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0500**		**329952,69**	**16498**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	594
		Накладные расходы	%	--		11878,30	594
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	1367
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**18459**
		Испытание					
27	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**17,0000**		**379,08**	**6444**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	3803
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	369

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		245,41	4172
		Сметная прибыль	%	8		49,96	849
		Сметная стоимость:				**674,45**	**11466**
28	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,0170**		**821323,64**	**13963**
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	3063
		НР второго уровня	%	3,6		36054,26	613
		Накладные расходы	%	--		216237,75	3676
		Сметная прибыль	%	8		83004,91	1411
		Сметная стоимость:				**1120566,30**	**19050**
29	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	**м2**	**0,5000**		**81,85**	**41**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	8
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	2
		Накладные расходы	%	--		20,48	10
		Сметная прибыль	%	8		8,19	4
		Сметная стоимость:				**110,51**	**55**
30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,5000**		**61,17**	**31**
		НР первого уровня	%	54,2		10,46	5
		НР второго уровня	%	3,6		2,58	1
		Накладные расходы	%	--		13,04	7
		Сметная прибыль	%	8		5,94	3
		Сметная стоимость:				**80,15**	**40**
		Монтаж ГРПШ 10МС (с сч. G-16) в металлическом шкафу -1шт					
31	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**1,8069**		**126,59**	**229**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	43
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	10
		Накладные расходы	%	--		29,23	53
		Сметная прибыль	%	8		12,47	23
		Сметная стоимость:				**168,29**	**304**
32	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,1360**		**1877,04**	**255**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	151
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	15
		Накладные расходы	%	--		1216,81	165

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		247,51	34
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**454**
33	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**1,5281**		**26,65**	**41**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	9
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	2
		Накладные расходы	%	--		6,83	10
		Сметная прибыль	%	8		2,68	4
		Сметная стоимость:				**36,16**	**55**
34	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1698**		**731,32**	**124**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	73
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	7
		Накладные расходы	%	--		474,10	80
		Сметная прибыль	%	8		96,43	16
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**221**
35	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1,5281**		**137,62**	**210**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	94
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	11
		Накладные расходы	%	--		68,49	105
		Сметная прибыль	%	8		16,49	25
		Сметная стоимость:				**222,60**	**340**
36	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	**м2**	**0,3500**		**1357,35**	**475**
		НР первого уровня	%	60,9		153,67	54
		НР второго уровня	%	3,6		54,40	19
		Накладные расходы	%	--		208,06	73
		Сметная прибыль	%	8		125,23	44
		Сметная стоимость:				**1690,64**	**592**
37	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	**м3**	**0,2100**		**24359,35**	**5115**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	363
		НР второго уровня	%	3,6		939,09	197
		Накладные расходы	%	--		2665,62	560
		Сметная прибыль	%	8		2162,00	454
		Сметная стоимость:				29186,98	**6129**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,2132**		**788,00**	**168**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	6
		Накладные расходы	%	--		28,37	6
		Сметная прибыль	%	8		65,31	14
		Сметная стоимость:				**881,68**	**188**
39	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**м2**	**2,2400**		**749,21**	**1678**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	229
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	69
		Накладные расходы	%	--		132,91	298
		Сметная прибыль	%	8		70,57	158
		Сметная стоимость:				**952,70**	**2134**
40	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**1,0000**		**17376,06**	**17376**
		НР первого уровня	%	60,4		6354,46	6354
		НР второго уровня	%	3,6		854,30	854
		Накладные расходы	%	--		7208,76	7209
		Сметная прибыль	%	8		1966,79	1967
		Сметная стоимость:				**26551,61**	**26552**
41	**ком.пред. ТОО"Завод Газового оборудования"**	**ГРПШ 10 МС**	**шт**	**1,0000**		**44642,86**	**44643**
		НР второго уровня	%	3,6		1607,14	1607
		Накладные расходы	%	--		1607,14	1607
		Сметная прибыль	%	8		3700,00	3700
		Сметная стоимость:				**49950,00**	**49950**
42	**ком.пред. ТОО"Казприбор"**	**Счетчик газа G-16 "APATOR METRUX**	**шт**	**1,0000**		**66964,29**	**66964**
		НР второго уровня	%	3,6		2410,71	2411
		Накладные расходы	%	--		2410,71	2411
		Сметная прибыль	%	8		5550,00	5550
		Сметная стоимость:				**74925,00**	**74925**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5000**		**369,89**	**1295**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	47
		Накладные расходы	%	--		13,32	47
		Сметная прибыль	%	8		30,66	107
		Сметная стоимость:				**413,86**	**1449**
44	**23-040902-4406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кран шаровый фланцевый, ГШК-25 фланцевый РУ-25**	**шт.**	**3,0000**		**17372,48**	**52117**
		НР второго уровня	%	3,6		625,41	1876
		Накладные расходы	%	--		625,41	1876
		Сметная прибыль	%	8		1439,83	4319
		Сметная стоимость:				**19437,72**	**58313**
45	**23-020103-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные 1-25-6 кгс/см2**	**шт.**	**6,0000**		**702,59**	**4216**
		НР второго уровня	%	3,6		25,29	152
		Накладные расходы	%	--		25,29	152
		Сметная прибыль	%	8		58,23	349
		Сметная стоимость:				**786,11**	**4717**
46	**11-090601-0103 РСНБ РК 2015**	**Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0264**		**83906,89**	**2215**
		НР первого уровня	%	60,9		48989,68	1293
		НР второго уровня	%	3,6		4784,28	126
		Накладные расходы	%	--		53773,96	1420
		Сметная прибыль	%	8		11014,47	291
		Сметная стоимость:				**148695,32**	**3926**
47	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0264**		**257854,99**	**6807**
		НР второго уровня	%	3,6		9282,78	245
		Накладные расходы	%	--		9282,78	245

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		21371,02	564
		Сметная стоимость:				**288508,79**	**7617**
48	**23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 26,9x2,0 мм /ГОСТ 17375-2001/**	**шт**	**2,0000**		**377,89**	**756**
		НР второго уровня	%	3,6		13,60	27
		Накладные расходы	%	--		13,60	27
		Сметная прибыль	%	8		31,32	63
		Сметная стоимость:				**422,81**	**846**
49	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**1,8500**		**136,57**	**253**
		НР первого уровня	%	54,2		33,84	63
		НР второго уровня	%	3,6		6,13	11
		Накладные расходы	%	--		39,97	74
		Сметная прибыль	%	8		14,12	26
		Сметная стоимость:				**190,66**	**353**
50	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**м2**	**1,8500**		**122,35**	**226**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	39
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	10
		Накладные расходы	%	--		26,08	48
		Сметная прибыль	%	8		11,87	22
		Сметная стоимость:				**160,30**	**297**
51	**23-020304-2207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3315,10**	**3315**
		НР второго уровня	%	3,6		119,34	119
		Накладные расходы	%	--		119,34	119
		Сметная прибыль	%	8		274,76	275
		Сметная стоимость:				**3709,20**	**3709**
		Газопровод низкого давления					
52	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1707,79**	**1708**
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	808
		НР второго уровня	%	3,6		90,58	91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		899,02	899
		Сметная прибыль	%	8		208,54	209
		Сметная стоимость:				**2815,35**	**2815**
53	23-040902-3604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**5110,42**	**5110**
		НР второго уровня	%	3,6		183,98	184
		Накладные расходы	%	--		183,98	184
		Сметная прибыль	%	8		423,55	424
		Сметная стоимость:				**5717,95**	**5718**
54	11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**681191,78**	**4087**
		НР первого уровня	%	62,1		299196,51	1795
		НР второго уровня	%	3,6		35293,98	212
		Накладные расходы	%	--		334490,49	2007
		Сметная прибыль	%	8		81254,58	488
		Сметная стоимость:				**1096936,86**	**6582**
55	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**369,89**	**2219**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	80
		Накладные расходы	%	--		13,32	80
		Сметная прибыль	%	8		30,66	184
		Сметная стоимость:				**413,86**	**2483**
56	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0028**		**710156,30**	**1988**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	790
		НР второго уровня	%	3,6		35717,35	100
		Накладные расходы	%	--		317709,62	890
		Сметная прибыль	%	8		82229,27	230
		Сметная стоимость:				**1110095,19**	**3108**