1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1159,64	557
		Сметная стоимость:				**15655,11**	**7514**
18	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**3,9400**		**81,85**	**322**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	67
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	14
		Накладные расходы	%	--		20,48	81
		Сметная прибыль	%	8		8,19	32
		Сметная стоимость:				**110,51**	**435**
19	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3,9400**		**122,35**	**482**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	82
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	20
		Накладные расходы	%	--		26,08	103
		Сметная прибыль	%	8		11,87	47
		Сметная стоимость:				**160,30**	**632**
20	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0260**		**733776,56**	**19078**
		НР первого уровня	%	58,7		119144,24	3098
		НР второго уровня	%	3,6		30705,15	798
		Накладные расходы	%	--		149849,39	3896
		Сметная прибыль	%	8		70690,08	1838
		Сметная стоимость:				**954316,03**	**24812**
21	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**26,0000**		**379,08**	**9856**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	5816
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	564
		Накладные расходы	%	--		245,41	6381
		Сметная прибыль	%	8		49,96	1299
		Сметная стоимость:				**674,45**	**17536**
22	**23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**164,07**	**820**
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	30
		Накладные расходы	%	--		5,91	30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13,60	68
		Сметная стоимость:				**183,57**	**918**
23	**23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**82,04**	**246**
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	9
		Накладные расходы	%	--		2,95	9
		Сметная прибыль	%	8		6,80	20
		Сметная стоимость:				**91,79**	**275**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**484480**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**59073**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**22604**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3303**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**402803**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**35173**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**519653**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**18708**
	ИТОГО:		Тенге				**538361**
	Сметная прибыль		Тенге				**43069**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**581429**
		ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					
		Газопровод среднего давления					
1	**11-240202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**5315,36**	**5315**
		НР первого уровня	%	62,1		2472,98	2473
		НР второго уровня	%	3,6		280,38	280
		Накладные расходы	%	--		2753,36	2753
		Сметная прибыль	%	8		645,50	645
		Сметная стоимость:				**8714,22**	**8714**
2	**23-020304-1407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2641,28**	**2641**
		НР второго уровня	%	3,6		95,09	95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		95,09	95
		Сметная прибыль	%	8		218,91	219
		Сметная стоимость:				**2955,28**	**2955**
3	**23-020304-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1862,77**	**1863**
		НР второго уровня	%	3,6		67,06	67
		Накладные расходы	%	--		67,06	67
		Сметная прибыль	%	8		154,39	154
		Сметная стоимость:				**2084,22**	**2084**
4	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**31,0012**		**126,59**	**3925**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	738
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	168
		Накладные расходы	%	--		29,23	906
		Сметная прибыль	%	8		12,47	386
		Сметная стоимость:				**168,29**	**5217**
5	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,3334**		**1877,04**	**4380**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	2589
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	251
		Накладные расходы	%	--		1216,84	2839
		Сметная прибыль	%	8		247,51	578
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**7797**
6	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**0,8269**		**26,65**	**22**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	5
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	1
		Накладные расходы	%	--		6,83	6
		Сметная прибыль	%	8		2,68	2
		Сметная стоимость:				**36,16**	**30**
7	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,7800**		**3234,02**	**2523**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		533,20	416
		НР второго уровня	%	3,6		135,62	106
		Накладные расходы	%	--		668,82	522
		Сметная прибыль	%	8		312,23	244
		Сметная стоимость:				**4215,07**	**3288**
8	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0120**		**223232,51**	**2679**
		НР первого уровня	%	62,1		114085,75	1369
		НР второго уровня	%	3,6		12143,46	146
		Накладные расходы	%	--		126229,21	1515
		Сметная прибыль	%	8		27956,94	335
		Сметная стоимость:				**377418,66**	**4529**
9	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0036**		**210692,06**	**758**
		НР первого уровня	%	62,1		109291,17	393
		НР второго уровня	%	3,6		11519,40	41
		Накладные расходы	%	--		120810,57	435
		Сметная прибыль	%	8		26520,21	95
		Сметная стоимость:				**358022,84**	**1289**
10	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**12,1200**		**749,63**	**9086**
		НР второго уровня	%	3,6		26,99	327
		Накладные расходы	%	--		26,99	327
		Сметная прибыль	%	8		62,13	753
		Сметная стоимость:				**838,75**	**10166**
11	**23-010502-0808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x4,6 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,6360**		**474,22**	**1724**
		НР второго уровня	%	3,6		17,07	62
		Накладные расходы	%	--		17,07	62
		Сметная прибыль	%	8		39,30	143
		Сметная стоимость:				**530,60**	**1929**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**715977,91**	**4296**
		НР первого уровня	%	62,1		298320,27	1790
		НР второго уровня	%	3,6		36514,73	219
		Накладные расходы	%	--		334835,00	2009
		Сметная прибыль	%	8		84065,03	504
		Сметная стоимость:				**1134877,95**	**6809**
13	23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**916,68**	**5500**
		НР второго уровня	%	3,6		33,00	198
		Накладные расходы	%	--		33,00	198
		Сметная прибыль	%	8		75,97	456
		Сметная стоимость:				**1025,65**	**6154**
		Ковер с контрольной трубкой -1шт					
14	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5393,43**	**5393**
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	1942
		НР второго уровня	%	3,6		264,09	264
		Накладные расходы	%	--		2206,51	2207
		Сметная прибыль	%	8		607,99	608
		Сметная стоимость:				**8207,93**	**8208**
15	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж ковера**	**т**	**0,0067**		**44547,41**	**299**
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	162
		НР второго уровня	%	3,6		2471,71	17
		Накладные расходы	%	--		26582,94	178
		Сметная прибыль	%	8		5690,43	38
		Сметная стоимость:				**76820,77**	**516**
16	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ковер для контрольной трубки**	**т**	**0,0067**		**324022,38**	**2161**
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				**362542,16**	**2418**
17	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,0140**		**23120,78**	**324**
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		894,50	13
		Накладные расходы	%	--		2621,04	37
		Сметная прибыль	%	8		2059,35	29
		Сметная стоимость:				**27801,16**	**389**
18	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0142**		**788,00**	**11**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	--
		Накладные расходы	%	--		28,37	--
		Сметная прибыль	%	8		65,31	1
		Сметная стоимость:				**881,68**	**13**
19	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**990,58**	**4953**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	1796
		НР второго уровня	%	3,6		48,59	243
		Накладные расходы	%	--		407,73	2039
		Сметная прибыль	%	8		111,86	559
		Сметная стоимость:				**1510,18**	**7551**
20	**23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**935,56**	**1871**
		НР второго уровня	%	3,6		33,68	67
		Накладные расходы	%	--		33,68	67
		Сметная прибыль	%	8		77,54	155
		Сметная стоимость:				**1046,78**	**2094**
21	**23-020304-2606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1016,08**	**2032**
		НР второго уровня	%	3,6		36,58	73

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		36,58	73
		Сметная прибыль	%	8		84,21	168
		Сметная стоимость:				**1136,87**	**2274**
22	**23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2082,14**	**2082**
		НР второго уровня	%	3,6		74,96	75
		Накладные расходы	%	--		74,96	75
		Сметная прибыль	%	8		172,57	173
		Сметная стоимость:				**2329,66**	**2330**
23	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0040**		**710156,30**	**2841**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	1128
		НР второго уровня	%	3,6		35717,35	143
		Накладные расходы	%	--		317709,62	1271
		Сметная прибыль	%	8		82229,27	329
		Сметная стоимость:				**1110095,19**	**4440**
24	**23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**377,89**	**756**
		НР второго уровня	%	3,6		13,60	27
		Накладные расходы	%	--		13,60	27
		Сметная прибыль	%	8		31,32	63
		Сметная стоимость:				**422,81**	**846**
25	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**5,0000**		**1867,97**	**9340**
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	4011
		НР второго уровня	%	3,6		96,12	481
		Накладные расходы	%	--		898,30	4491
		Сметная прибыль	%	8		221,30	1107
		Сметная стоимость:				**2987,56**	**14938**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Конструкции стальные из одного профиля**	т	0,0500		329952,69	16498
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	594
		Накладные расходы	%	--		11878,30	594
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	1367
		Сметная стоимость:				369177,47	18459
		Испытание					
27	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	6,0000		379,08	2274
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	1342
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	130
		Накладные расходы	%	--		245,41	1472
		Сметная прибыль	%	8		49,96	300
		Сметная стоимость:				674,45	4047
28	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	км трубопровода	0,0060		821323,64	4928
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	1081
		НР второго уровня	%	3,6		36054,26	216
		Накладные расходы	%	--		216237,75	1297
		Сметная прибыль	%	8		83004,91	498
		Сметная стоимость:				1120566,30	6723
29	11-130301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2	0,2000		81,85	16
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	3
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	1
		Накладные расходы	%	--		20,48	4
		Сметная прибыль	%	8		8,19	2
		Сметная стоимость:				110,51	22
30	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,2000		61,17	12
		НР первого уровня	%	54,2		10,46	2
		НР второго уровня	%	3,6		2,58	1
		Накладные расходы	%	--		13,04	3
		Сметная прибыль	%	8		5,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**80,15**	**16**
		Монтаж ГРПШ 10МС (с сч. G-40) в металлическом шкафу -1шт					
31	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**1,8069**		**126,59**	**229**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	43
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	10
		Накладные расходы	%	--		29,23	53
		Сметная прибыль	%	8		12,47	23
		Сметная стоимость:				**168,29**	**304**
32	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**0,1360**		**1877,04**	**255**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	151
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	15
		Накладные расходы	%	--		1216,84	165
		Сметная прибыль	%	8		247,51	34
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**454**
33	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**1,5281**		**26,65**	**41**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	9
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	2
		Накладные расходы	%	--		6,83	10
		Сметная прибыль	%	8		2,68	4
		Сметная стоимость:				**36,16**	**55**
34	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1698**		**731,32**	**124**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	73
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	7
		Накладные расходы	%	--		474,10	80
		Сметная прибыль	%	8		96,43	16
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**221**
35	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1,5281**		**137,62**	**210**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	94
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	11
		Накладные расходы	%	--		68,49	105
		Сметная прибыль	%	8		16,49	25
		Сметная стоимость:				**222,60**	**340**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	м2	0,3500		1357,35	475
		НР первого уровня	%	60,9		153,67	54
		НР второго уровня	%	3,6		54,40	19
		Накладные расходы	%	--		208,06	73
		Сметная прибыль	%	8		125,23	44
		Сметная стоимость:				**1690,64**	**592**
37	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	м3	0,2100		24359,35	5115
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	363
		НР второго уровня	%	3,6		939,09	197
		Накладные расходы	%	--		2665,62	560
		Сметная прибыль	%	8		2162,00	454
		Сметная стоимость:				**29186,98**	**6129**
38	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	0,2132		788,00	168
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	6
		Накладные расходы	%	--		28,37	6
		Сметная прибыль	%	8		65,31	14
		Сметная стоимость:				**881,68**	**188**
39	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	2,2400		749,21	1678
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	229
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	69
		Накладные расходы	%	--		132,91	298
		Сметная прибыль	%	8		70,57	158
		Сметная стоимость:				**952,70**	**2134**
40	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1,0000		17376,06	17376
		НР первого уровня	%	60,4		6354,46	6354
		НР второго уровня	%	3,6		854,30	854
		Накладные расходы	%	--		7208,76	7209
		Сметная прибыль	%	8		1966,79	1967
		Сметная стоимость:				**26551,61**	**26552**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**ком.пред. ТОО"Завод Газового оборудования"**	**ГРПШ 10 МС**	**шт**	**1,0000**		**44642,86**	**44643**
		НР второго уровня	%	3,6		1607,14	1607
		Накладные расходы	%	--		1607,14	1607
		Сметная прибыль	%	8		3700,00	3700
		Сметная стоимость:				**49950,00**	**49950**
42	**ком.пред. ТОО"Казприбор"**	**Счетчик газа G-40 "APATOR METRUX**	**шт**	**1,0000**		**303571,43**	**303571**
		НР второго уровня	%	3,6		10928,57	10929
		Накладные расходы	%	--		10928,57	10929
		Сметная прибыль	%	8		25160,00	25160
		Сметная стоимость:				**339660,00**	**339660**
43	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,5000**		**369,89**	**1295**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	47
		Накладные расходы	%	--		13,32	47
		Сметная прибыль	%	8		30,66	107
		Сметная стоимость:				**413,86**	**1449**
44	**23-040902-4406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кран шаровый фланцевый, ГШК-25 фланцевый РУ-25**	**шт.**	**3,0000**		**17372,48**	**52117**
		НР второго уровня	%	3,6		625,41	1876
		Накладные расходы	%	--		625,41	1876
		Сметная прибыль	%	8		1439,83	4319
		Сметная стоимость:				**19437,72**	**58313**
45	**23-020103-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фланцы стальные 1-25-6 кгс/см2**	**шт.**	**6,0000**		**702,59**	**4216**
		НР второго уровня	%	3,6		25,29	152
		Накладные расходы	%	--		25,29	152
		Сметная прибыль	%	8		58,23	349
		Сметная стоимость:				**786,11**	**4717**