1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		208,58	2086
		Сметная стоимость:				**2815,78**	**28158**
Итого прямые затраты по разделу 1:			Тенге				**204617**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**15827**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3754**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**996**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**185036**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**7338**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**211955**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**7630**
ИТОГО:			Тенге				**219585**
Сметная прибыль			Тенге				**17567**
ИТОГО по разделу 1:			Тенге				**237152**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			Тенге				**2000027**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**251418**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**101576**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**19924**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**741317**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**905714**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**137296**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**2137323**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**54876**
ИТОГО:			Тенге				**2214267**
Сметная прибыль			Тенге				**177140**
ИТОГО:			Тенге				**2391407**

ЗДАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ПО УЛ.КАРИМБЕТОВА 16

ТЕПЛОСЕТЬ

РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы

		ТРУБОПРОВОДЫ				
1	**11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,2240**	**715977,91**	**160379**
		НР первого уровня	%	62,1	298320,27	66824

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		36514,73	8179
		Накладные расходы	%	--		334835,00	75003
		Сметная прибыль	%	8		84065,03	18831
		Сметная стоимость:				**1134877,95**	**254213**
2	**23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**224,0000**		**424,22**	**95025**
		НР второго уровня	%	3,6		15,27	3421
		Накладные расходы	%	--		15,27	3421
		Сметная прибыль	%	8		35,16	7876
		Сметная стоимость:				**474,65**	**106322**
		Опоры неподвижные ТС-659.00.00-01					
3	**21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,0036**		**242181,31**	**872**
		НР второго уровня	%	3,6		8718,53	31
		Накладные расходы	%	--		8718,53	31
		Сметная прибыль	%	8		20071,99	72
		Сметная стоимость:				**270971,82**	**975**
4	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0018**		**710156,30**	**1278**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	508
		НР второго уровня	%	3,6		35717,35	64
		Накладные расходы	%	--		317709,62	572
		Сметная прибыль	%	8		82229,27	148
		Сметная стоимость:				**1110095,19**	**1998**
5	**23-020101-0129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**6,0000**		**214,33**	**1286**
		НР второго уровня	%	3,6		7,72	46
		Накладные расходы	%	--		7,72	46
		Сметная прибыль	%	8		17,76	107
		Сметная стоимость:				**239,81**	**1439**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-240101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0020		715977,91	1432
		НР первого уровня	%	62,1		298320,27	597
		НР второго уровня	%	3,6		36514,73	73
		Накладные расходы	%	--		334835,00	670
		Сметная прибыль	%	8		84065,03	168
		Сметная стоимость:				1134877,95	2270
7	23-010102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,0000		612,82	1226
		НР второго уровня	%	3,6		22,06	44
		Накладные расходы	%	--		22,06	44
		Сметная прибыль	%	8		50,79	102
		Сметная стоимость:				685,67	1371
		Опоры скользящие ТС23.000-01					
8	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опоры скользящие**	т	0,1323		242181,31	32041
		НР второго уровня	%	3,6		8718,53	1153
		Накладные расходы	%	--		8718,53	1153
		Сметная прибыль	%	8		20071,99	2656
		Сметная стоимость:				270971,82	35850
		Арматура					
9	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2,0000		1685,77	3372
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	1604
		НР второго уровня	%	3,6		89,57	179
		Накладные расходы	%	--		891,77	1784
		Сметная прибыль	%	8		206,20	412
		Сметная стоимость:				2783,73	5567
10	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2,0000		1707,79	3416
		НР первого уровня	%	60,4		808,44	1617

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		90,58	181
		Накладные расходы	%	--		899,02	1798
		Сметная прибыль	%	8		208,54	417
		Сметная стоимость:				**2815,35**	**5631**
11	**23-040601-0912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**12121,63**	**24243**
		НР второго уровня	%	3,6		436,38	873
		Накладные расходы	%	--		436,38	873
		Сметная прибыль	%	8		1004,64	2009
		Сметная стоимость:				**13562,65**	**27125**
12	**23-040502-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1824,37**	**3649**
		НР второго уровня	%	3,6		65,68	131
		Накладные расходы	%	--		65,68	131
		Сметная прибыль	%	8		151,20	302
		Сметная стоимость:				**2041,25**	**4083**
		Компенсатор					
13	**11-240105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка**	**компенсатор**	**4,0000**		**11550,77**	**46203**
		НР первого уровня	%	62,1		1984,48	7938
		НР второго уровня	%	3,6		487,27	1949
		Накладные расходы	%	--		2471,75	9887
		Сметная прибыль	%	8		1121,80	4487
		Сметная стоимость:				**15144,33**	**60577**
14	**11-250211-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**стык**	**75,0000**		**13671,33**	**1025350**
		НР первого уровня	%	58,7		2259,94	169495
		НР второго уровня	%	3,6		573,53	43014
		Накладные расходы	%	--		2833,46	212510
		Сметная прибыль	%	8		1320,38	99029
		Сметная стоимость:				**17825,18**	**1336888**
		Антикоррозийное покрытие трубопроводов					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,2240**		**344457,21**	**77158**
		НР первого уровня	%	62,1		117360,19	26289
		НР второго уровня	%	3,6		16625,43	3724
		Накладные расходы	%	--		133985,62	30013
		Сметная прибыль	%	8		38275,43	8574
		Сметная стоимость:				**516718,26**	**115745**
16	**21-100402-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Изол в 2 слоя**	**м2**	**66,5000**		**216,21**	**14378**
		НР второго уровня	%	3,6		7,78	518
		Накладные расходы	%	--		7,78	518
		Сметная прибыль	%	8		17,92	1192
		Сметная стоимость:				**241,91**	**16087**
17	**21-100501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Мастика "Изол"**	**кг**	**40,0000**		**201,96**	**8078**
		НР второго уровня	%	3,6		7,27	291
		Накладные расходы	%	--		7,27	291
		Сметная прибыль	%	8		16,74	670
		Сметная стоимость:				**225,97**	**9039**
18	**21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Праймер битумный ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**8,0000**		**350,57**	**2805**
		НР второго уровня	%	3,6		12,62	101
		Накладные расходы	%	--		12,62	101
		Сметная прибыль	%	8		29,06	232
		Сметная стоимость:				**392,25**	**3138**
19	**21-130802-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бумага мешочная**	**1000 м2**	**0,0400**		**16137,42**	**645**
		НР второго уровня	%	3,6		580,95	23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		580,95	23
		Сметная прибыль	%	8		1337,47	53
		Сметная стоимость:				**18055,84**	722
		Теплоизоляционные работы					
20	**11-260101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**2,4000**		**50012,82**	**120031**
		НР первого уровня	%	55,3		20096,75	48232
		НР второго уровня	%	3,6		2523,94	6057
		Накладные расходы	%	--		22620,69	54290
		Сметная прибыль	%	8		5810,68	13946
		Сметная стоимость:				**78444,19**	**188266**
21	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**98,5000**		**418,89**	**41261**
		НР первого уровня	%	55,3		153,44	15114
		НР второго уровня	%	3,6		20,60	2029
		Накладные расходы	%	--		174,05	17144
		Сметная прибыль	%	8		47,43	4672
		Сметная стоимость:				**640,37**	**63077**
22	**21-110205-9902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем**	**м3**	**2,4000**		**32734,86**	**78564**
		НР второго уровня	%	3,6		1178,45	2828
		Накладные расходы	%	--		1178,45	2828
		Сметная прибыль	%	8		2713,07	6511
		Сметная стоимость:				**36626,38**	**87903**
23	**21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	**1000 м2**	**0,0985**		**211499,60**	**20833**
		НР второго уровня	%	3,6		7613,99	750
		Накладные расходы	%	--		7613,99	750
		Сметная прибыль	%	8		17529,09	1727
		Сметная стоимость:				**236642,67**	**23309**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1763523**

В том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**404598**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**334996**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**69602**
		Сметная прибыль -	Тенге				**160239**
		Накладные расходы -	Тенге				**1185**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2728**
		Накладные расходы -	Тенге				**8097**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3221**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4876**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11225**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2351596**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**579**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**573132**
		РАЗДЕЛ 2.Строительная часть					
		Опора неподвижная Н-1,Н-2; -2 шт					
24	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**14,1244**		**105,50**	**1490**
		НР первого уровня	%	59,1		19,85	280
		НР второго уровня	%	3,6		4,51	64
		Накладные расходы	%	--		24,36	344
		Сметная прибыль	%	8		10,39	147
		Сметная стоимость:				**140,24**	**1981**
25	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0631**		**1529,44**	**1626**
		НР первого уровня	%	59,1		903,90	961
		НР второго уровня	%	3,6		87,60	93
		Накладные расходы	%	--		991,50	1054
		Сметная прибыль	%	8		201,68	214
		Сметная стоимость:				**2722,62**	**2894**
26	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,5160**		**26,65**	**307**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	65
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	13
		Накладные расходы	%	--		6,83	79
		Сметная прибыль	%	8		2,68	31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**36,16**	**416**
27	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,2796**		**731,32**	**936**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	553
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	54
		Накладные расходы	%	--		474,10	607
		Сметная прибыль	%	8		96,43	123
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**1666**
28	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12,7956**		**137,62**	**1761**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	785
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	92
		Накладные расходы	%	--		68,49	876
		Сметная прибыль	%	8		16,49	211
		Сметная стоимость:				**222,60**	**2848**
29	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,0800**		**2720,76**	**8380**
		НР первого уровня	%	60,9		307,33	947
		НР второго уровня	%	3,6		109,01	336
		Накладные расходы	%	--		416,34	1282
		Сметная прибыль	%	8		250,97	773
		Сметная стоимость:				**3388,08**	**10435**
30	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2160**		**20731,71**	**4478**
		НР первого уровня	%	48,5		595,08	129
		НР второго уровня	%	3,6		767,76	166
		Накладные расходы	%	--		1362,85	294
		Сметная прибыль	%	8		1767,56	382
		Сметная стоимость:				**23862,12**	**5154**
31	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,3600**		**24104,97**	**80993**
		НР первого уровня	%	48,5		1723,36	5790
		НР второго уровня	%	3,6		929,82	3124
		Накладные расходы	%	--		2653,18	8915
		Сметная прибыль	%	8		2140,65	7193
		Сметная стоимость:				**28898,79**	**97100**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,0593**		**175136,52**	**10382**
		НР второго уровня	%	3,6		6304,91	374
		Накладные расходы	%	--		6304,91	374
		Сметная прибыль	%	8		14515,31	860
		Сметная стоимость:				**195956,75**	**11616**
33	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0352**		**207236,50**	**7295**
		НР первого уровня	%	48,5		25423,75	895
		НР второго уровня	%	3,6		8375,77	295
		Накладные расходы	%	--		33799,52	1190
		Сметная прибыль	%	8		19282,88	679
		Сметная стоимость:				**260318,91**	**9163**
34	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**6,2400**		**749,21**	**4675**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	638
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	191
		Накладные расходы	%	--		132,91	829
		Сметная прибыль	%	8		70,57	440
		Сметная стоимость:				**952,70**	**5945**
35	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6460**		**78406,80**	**50650**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	26082
		НР второго уровня	%	3,6		4276,16	2762
		Накладные расходы	%	--		44651,63	28845
		Сметная прибыль	%	8		9844,67	6360
		Сметная стоимость:				**132903,10**	**85854**
36	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опоры неподвижные**	**т**	**0,6460**		**242181,31**	**156447**
		НР второго уровня	%	3,6		8718,53	5632
		Накладные расходы	%	--		8718,53	5632
		Сметная прибыль	%	8		20071,99	12966
		Сметная стоимость:				**270971,82**	**175046**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0620		432989,83	26845
		НР первого уровня	%	48,5		122923,69	7621
		НР второго уровня	%	3,6		20012,89	1241
		Накладные расходы	%	--		142936,58	8862
		Сметная прибыль	%	8		46074,11	2857
		Сметная стоимость:				622000,53	38564
		Опора неподвижная Н-3; Н-4; Н-5; Н-6; -4 шт					
38	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	22,3759		105,50	2361
		НР первого уровня	%	59,1		19,85	444
		НР второго уровня	%	3,6		4,51	101
		Накладные расходы	%	--		24,36	545
		Сметная прибыль	%	8		10,39	232
		Сметная стоимость:				140,24	3138
39	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,6842		1529,44	2576
		НР первого уровня	%	59,1		903,90	1522
		НР второго уровня	%	3,6		87,60	148
		Накладные расходы	%	--		991,50	1670
		Сметная прибыль	%	8		201,68	340
		Сметная стоимость:				2722,62	4585
40	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	19,4149		26,65	517
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	110
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	23
		Накладные расходы	%	--		6,83	133
		Сметная прибыль	%	8		2,68	52
		Сметная стоимость:				36,16	702
41	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,1572		731,32	1578
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	932
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	90
		Накладные расходы	%	--		474,10	1023

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		96,43	208
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**2808**
42	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**21,5722**		**137,62**	**2969**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	1323
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	155
		Накладные расходы	%	--		68,49	1478
		Сметная прибыль	%	8		16,49	356
		Сметная стоимость:				**222,60**	**4802**
43	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,9600**		**2720,76**	**10774**
		НР первого уровня	%	60,9		307,33	1217
		НР второго уровня	%	3,6		109,01	432
		Накладные расходы	%	--		416,34	1649
		Сметная прибыль	%	8		250,97	994
		Сметная стоимость:				**3388,08**	**13417**
44	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2520**		**20731,71**	**5224**
		НР первого уровня	%	48,5		595,08	150
		НР второго уровня	%	3,6		767,76	193
		Накладные расходы	%	--		1362,85	343
		Сметная прибыль	%	8		1767,56	445
		Сметная стоимость:				**23862,12**	**6013**
45	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**3,3600**		**24104,97**	**80993**
		НР первого уровня	%	48,5		1723,36	5790
		НР второго уровня	%	3,6		929,82	3124
		Накладные расходы	%	--		2653,18	8915
		Сметная прибыль	%	8		2140,65	7193
		Сметная стоимость:				**28898,79**	**97100**
46	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,0282**		**175136,52**	**4932**
		НР второго уровня	%	3,6		6304,91	178
		Накладные расходы	%	--		6304,91	178
		Сметная прибыль	%	8		14515,31	409