1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**195956,75**	**5518**
47	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0704**		**207236,50**	**14589**
		НР первого уровня	%	48,5		25423,75	1790
		НР второго уровня	%	3,6		8375,77	590
		Накладные расходы	%	--		33799,52	2379
		Сметная прибыль	%	8		19282,88	1358
		Сметная стоимость:				**260318,91**	**18326**
48	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**12,4800**		**749,21**	**9350**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	1276
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	383
		Накладные расходы	%	--		132,91	1659
		Сметная прибыль	%	8		70,57	881
		Сметная стоимость:				**952,70**	**11890**
49	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0027**		**78406,80**	**212**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	109
		НР второго уровня	%	3,6		4276,16	12
		Накладные расходы	%	--		44651,63	121
		Сметная прибыль	%	8		9844,67	27
		Сметная стоимость:				**132903,10**	**359**
50	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опоры**	**т**	**0,0027**		**242181,31**	**655**
		НР второго уровня	%	3,6		8718,53	24
		Накладные расходы	%	--		8718,53	24
		Сметная прибыль	%	8		20071,99	54
		Сметная стоимость:				**270971,82**	**733**
		Скользящие Опоры ОП1-ОП-40					
51	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**223,7594**		**105,50**	**23606**
		НР первого уровня	%	59,1		19,85	4441
		НР второго уровня	%	3,6		4,51	1010
		Накладные расходы	%	--		24,36	5451
		Сметная прибыль	%	8		10,39	2325

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				140,24	31381
52	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,8421		1529,44	25759
		НР первого уровня	%	59,1		903,90	15224
		НР второго уровня	%	3,6		87,60	1475
		Накладные расходы	%	--		991,50	16699
		Сметная прибыль	%	8		201,68	3397
		Сметная стоимость:				2722,62	45855
53	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	194,1494		26,65	5175
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	1100
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	226
		Накладные расходы	%	--		6,83	1326
		Сметная прибыль	%	8		2,68	520
		Сметная стоимость:				36,16	7021
54	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,5722		731,32	15776
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	9324
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	904
		Накладные расходы	%	--		474,10	10227
		Сметная прибыль	%	8		96,43	2080
		Сметная стоимость:				1301,85	28084
55	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	215,7215		137,62	29688
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	13230
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	1545
		Накладные расходы	%	--		68,49	14776
		Сметная прибыль	%	8		16,49	3557
		Сметная стоимость:				222,60	48021
56	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	39,6000		2720,76	107742
		НР первого уровня	%	60,9		307,33	12170
		НР второго уровня	%	3,6		109,01	4317
		Накладные расходы	%	--		416,34	16487

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		250,97	9938
		Сметная стоимость:				**3388,08**	**134168**
57	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,5200**		**20731,71**	**52244**
		НР первого уровня	%	48,5		595,08	1500
		НР второго уровня	%	3,6		767,76	1935
		Накладные расходы	%	--		1362,85	3434
		Сметная прибыль	%	8		1767,56	4454
		Сметная стоимость:				**23862,12**	**60133**
58	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**33,6000**		**24104,97**	**809927**
		Итого материалов:				**20215,89**	**679254**
		НР первого уровня	%	48,5		1723,36	57905
		НР второго уровня	%	3,6		929,82	31242
		Накладные расходы	%	--		2653,18	89147
		Сметная прибыль	%	8		2140,65	71926
		Сметная стоимость:				**28898,79**	**970999**
59	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,5408**		**175136,52**	**94714**
		НР второго уровня	%	3,6		6304,91	3410
		Накладные расходы	%	--		6304,91	3410
		Сметная прибыль	%	8		14515,31	7850
		Сметная стоимость:				**195956,75**	**105973**
60	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,7040**		**207236,50**	**145894**
		НР первого уровня	%	48,5		25423,75	17898
		НР второго уровня	%	3,6		8375,77	5897
		Накладные расходы	%	--		33799,52	23795
		Сметная прибыль	%	8		19282,88	13575
		Сметная стоимость:				**260318,91**	**183265**
61	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**124,8000**		**749,21**	**93502**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	12762
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	3825
		Накладные расходы	%	--		132,91	16587

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		70,57	8807
		Сметная стоимость:				**952,70**	**118896**
62	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0736**		**78406,80**	**5771**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	2972
		НР второго уровня	%	3,6		4276,16	315
		Накладные расходы	%	--		44651,63	3286
		Сметная прибыль	%	8		9844,67	725
		Сметная стоимость:				**132903,10**	**9782**
63	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0736**		**242181,31**	**17825**
		НР второго уровня	%	3,6		8718,53	642
		Накладные расходы	%	--		8718,53	642
		Сметная прибыль	%	8		20071,99	1477
		Сметная стоимость:				**270971,82**	**19944**
		Скользящие Опоры ОП 41					
64	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**7,0622**		**105,50**	**745**
		НР первого уровня	%	59,1		19,85	140
		НР второго уровня	%	3,6		4,51	32
		Накладные расходы	%	--		24,36	172
		Сметная прибыль	%	8		10,39	73
		Сметная стоимость:				**140,24**	**990**
65	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,5316**		**1529,44**	**813**
		НР первого уровня	%	59,1		903,90	480
		НР второго уровня	%	3,6		87,60	47
		Накладные расходы	%	--		991,50	527
		Сметная прибыль	%	8		201,68	107
		Сметная стоимость:				**2722,62**	**1447**
66	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,7796**		**26,65**	**154**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	33
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	7
		Накладные расходы	%	--		6,83	39
		Сметная прибыль	%	8		2,68	15
		Сметная стоимость:				**36,16**	**209**
67	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,6422**		**731,32**	**470**
		НР первого уровня	%	59,1		432,21	278
		НР второго уровня	%	3,6		41,89	27
		Накладные расходы	%	--		474,10	304
		Сметная прибыль	%	8		96,43	62
		Сметная стоимость:				**1301,85**	**836**
68	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6,4218**		**137,62**	**884**
		НР первого уровня	%	59,1		61,33	394
		НР второго уровня	%	3,6		7,16	46
		Накладные расходы	%	--		68,49	440
		Сметная прибыль	%	8		16,49	106
		Сметная стоимость:				**222,60**	**1430**
69	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,5400**		**2720,76**	**4190**
		НР первого уровня	%	60,9		307,33	473
		НР второго уровня	%	3,6		109,01	168
		Накладные расходы	%	--		416,34	641
		Сметная прибыль	%	8		250,97	386
		Сметная стоимость:				**3388,08**	**5218**
70	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,1080**		**20731,71**	**2239**
		НР первого уровня	%	48,5		595,08	64
		НР второго уровня	%	3,6		767,76	83
		Накладные расходы	%	--		1362,85	147
		Сметная прибыль	%	8		1767,56	191
		Сметная стоимость:				**23862,12**	**2577**
71	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,6800**		**24104,97**	**40496**
		НР первого уровня	%	48,5		1723,36	2895
		НР второго уровня	%	3,6		929,82	1562

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2653,18	4457
		Сметная прибыль	%	8		2140,65	3596
		Сметная стоимость:				**28898,79**	**48550**
72	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**т**	**0,0272**		**175136,52**	**4757**
		НР второго уровня	%	3,6		6304,91	171
		Накладные расходы	%	--		6304,91	171
		Сметная прибыль	%	8		14515,31	394
		Сметная стоимость:				**195956,75**	**5322**
73	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0364**		**173170,61**	**6310**
		НР первого уровня	%	48,5		8901,79	324
		НР второго уровня	%	3,6		6554,61	239
		Накладные расходы	%	--		15456,40	563
		Сметная прибыль	%	8		15090,16	550
		Сметная стоимость:				**203717,17**	**7423**
74	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,1200**		**749,21**	**2338**
		НР первого уровня	%	50,8		102,26	319
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	96
		Накладные расходы	%	--		132,91	415
		Сметная прибыль	%	8		70,57	220
		Сметная стоимость:				**952,70**	**2972**
75	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0018**		**78406,80**	**144**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	74
		НР второго уровня	%	3,6		4276,16	8
		Накладные расходы	%	--		44651,63	82
		Сметная прибыль	%	8		9844,67	18
		Сметная стоимость:				**132903,10**	**245**
76	**21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0018**		**242181,31**	**446**
		НР второго уровня	%	3,6		8718,53	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8718,53	16
		Сметная прибыль	%	8		20071,99	37
		Сметная стоимость:				**270971,82**	**499**
		Опора балочная Б1 - 6шт					
77	**11-070601-0204 РСНБ РК 2015**	**Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство**	**м3 конструкции**	**1,3800**		**8347,21**	**11519**
		НР первого уровня	%	62,1		1922,67	2653
		НР второго уровня	%	3,6		369,72	510
		Накладные расходы	%	--		2292,38	3163
		Сметная прибыль	%	8		851,17	1175
		Сметная стоимость:				**11490,76**	**15857**
78	**21-040107-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ригели железобетонные из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, ГОСТ 18980-90**	**м3**	**0,4200**		**48070,74**	**20190**
		НР второго уровня	%	3,6		1730,55	727
		Накладные расходы	%	--		1730,55	727
		Сметная прибыль	%	8		3984,10	1673
		Сметная стоимость:				**53785,39**	**22590**
79	**21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012**	**м3**	**0,9600**		**30231,96**	**29023**
		НР второго уровня	%	3,6		1088,35	1045
		Накладные расходы	%	--		1088,35	1045
		Сметная прибыль	%	8		2505,62	2405
		Сметная стоимость:				**33825,94**	**32473**
80	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**1,3800**		**788,00**	**1087**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	39
		Накладные расходы	%	--		28,37	39
		Сметная прибыль	%	8		65,31	90
		Сметная стоимость:				**881,68**	**1217**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2046422**
		В том числе					
		Накладные расходы -	Тенге				**258867**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				186828
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				72039
		Сметная прибыль -	Тенге				165851
		Накладные расходы -	Тенге				38647
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				29237
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				9410
		Сметная прибыль -	Тенге				21664
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2531451
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				538
		Сметная заработная плата -	Тенге				405317
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге				3809945
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				703631
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1140072
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				274818
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1966242
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				554283
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4364228
	Накладные расходы II уровня		Тенге				157112
	ИТОГО:		Тенге				4521340
	Сметная прибыль		Тенге				361707
	ИТОГО:		Тенге				4883047

Газоснабжение котельной здания ГККП Шиелийский рйонный музей рисосеяния им. И.Жахаева

ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

		Внутренний газопровод					
1	**13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**1,0000**		**863,82**	**864**
		НР первого уровня	%	44		380,08	380
		НР второго уровня	%	3,6		44,78	45
		Накладные расходы	%	--		424,86	425
		Сметная прибыль	%	8		103,09	103
		Сметная стоимость:				**1391,78**	**1392**
2	**прайс ТОО "Казприбор"**	**Счетчик газовый G-10**	**шт**	**1,0000**		**58035,71**	**58036**
		НР второго уровня	%	3,6		2089,29	2089
		Накладные расходы	%	--		2089,29	2089

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4810,00	4810
		Сметная стоимость:				**64935,00**	**64935**
3	**23-040905-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны проходные муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**5,0000**		**2278,10**	**11391**
		НР второго уровня	%	3,6		82,01	410
		Накладные расходы	%	--		82,01	410
		Сметная прибыль	%	8		188,81	944
		Сметная стоимость:				**2548,92**	**12745**
4	**23-040905-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Краны проходные муфтовые латунные 11Б12бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**774,73**	**1549**
		НР второго уровня	%	3,6		27,89	56
		Накладные расходы	%	--		27,89	56
		Сметная прибыль	%	8		64,21	128
		Сметная стоимость:				**866,83**	**1734**
		Контроль загазованности					
5	**13-100701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**10796,29**	**10796**
		НР первого уровня	%	40,6		4307,94	4308
		НР второго уровня	%	3,6		543,75	544
		Накладные расходы	%	--		4851,69	4852
		Сметная прибыль	%	8		1251,84	1252
		Сметная стоимость:				**16899,82**	**16900**
6	**прайс ООО "Компания Водгазучет"**	**Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-1-1 с клапаном DN 32мм**	**шт**	**1,0000**		**27936,49**	**27936**
		НР второго уровня	%	3,6		1005,71	1006
		Накладные расходы	%	--		1005,71	1006
		Сметная прибыль	%	8		2315,38	2315
		Сметная стоимость:				**31257,58**	**31258**
7	**11-160301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,6000**		**561,49**	**4267**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1255
		НР второго уровня	%	3,6		26,16	199

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		191,30	1454
		Сметная прибыль	%	8		60,22	458
		Сметная стоимость:				**813,01**	**6179**
8	**11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,0000**		**440,46**	**3524**
		НР первого уровня	%	60,4		165,14	1321
		НР второго уровня	%	3,6		21,80	174
		Накладные расходы	%	--		186,94	1496
		Сметная прибыль	%	8		50,19	402
		Сметная стоимость:				**677,59**	**5421**
9	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,0000**		**369,89**	**3329**
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	120
		Накладные расходы	%	--		13,32	120
		Сметная прибыль	%	8		30,66	276
		Сметная стоимость:				**413,86**	**3725**
10	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0000**		**166,32**	**1331**
		НР второго уровня	%	3,6		5,99	48
		Накладные расходы	%	--		5,99	48
		Сметная прибыль	%	8		13,78	110
		Сметная стоимость:				**186,09**	**1489**
		Футляр					
11	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,4000**		**1485,13**	**2079**
		НР первого уровня	%	60,4		390,11	546
		НР второго уровня	%	3,6		67,51	95
		Накладные расходы	%	--		457,62	641
		Сметная прибыль	%	8		155,42	218
		Сметная стоимость:				**2098,16**	2937

1	2	3	4	5	6	7	8
12	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. до 100 мм**	**м**	**1,4000**		**962,58**	**1348**
		НР первого уровня	%	62,1		499,23	699
		НР второго уровня	%	3,6		52,63	74
		Накладные расходы	%	--		551,85	773
		Сметная прибыль	%	8		121,15	170
		Сметная стоимость:				**1635,59**	**2290**
13	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм**	**футляр**	**2,0000**		**23565,46**	**47131**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	8848
		НР второго уровня	%	3,6		1007,62	2015
		Накладные расходы	%	--		5431,47	10863
		Сметная прибыль	%	8		2319,76	4640
		Сметная стоимость:				**31316,69**	**62633**
		Опора из труб д-57х3,5					
14	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0406**		**78406,80**	**3183**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	1639
		НР второго уровня	%	3,6		4276,16	174
		Накладные расходы	%	--		44651,63	1813
		Сметная прибыль	%	8		9844,67	400
		Сметная стоимость:				**132903,10**	**5396**
15	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,8000**		**810,35**	**7131**
		НР второго уровня	%	3,6		29,17	257
		Накладные расходы	%	--		29,17	257
		Сметная прибыль	%	8		67,16	591
		Сметная стоимость:				**906,68**	**7979**
16	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,4800**		**30713,94**	**14743**
		НР первого уровня	%	55,3		9659,30	4636
		НР второго уровня	%	3,6		1453,44	698
		Накладные расходы	%	--		11112,73	5334
		Сметная прибыль	%	8		3346,13	1606