1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**45172,80**	**21683**
17	**21-110203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,4800**		**13991,77**	**6716**
		НР второго уровня	%	3,6		503,70	242
		Накладные расходы	%	--		503,70	242
		Сметная прибыль	%	8		1159,64	557
		Сметная стоимость:				**15655,11**	**7514**
18	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**3,9400**		**81,85**	**322**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	67
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	14
		Накладные расходы	%	--		20,48	81
		Сметная прибыль	%	8		8,19	32
		Сметная стоимость:				**110,51**	**435**
19	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3,9400**		**122,35**	**482**
		НР первого уровня	%	54,2		20,92	82
		НР второго уровня	%	3,6		5,16	20
		Накладные расходы	%	--		26,08	103
		Сметная прибыль	%	8		11,87	47
		Сметная стоимость:				**160,30**	**632**
20	**11-250210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0170**		**733776,56**	**12474**
		НР первого уровня	%	58,7		119144,24	2025
		НР второго уровня	%	3,6		30705,15	522
		Накладные расходы	%	--		149849,39	2547
		Сметная прибыль	%	8		70690,08	1202
		Сметная стоимость:				**954316,03**	**16223**
21	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**17,0000**		**379,08**	**6444**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	3803
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	369
		Накладные расходы	%	--		245,41	4172
		Сметная прибыль	%	8		49,96	849

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**674,45**	**11466**
22	**23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,0000**		**164,07**	**656**
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	24
		Накладные расходы	%	--		5,91	24
		Сметная прибыль	%	8		13,60	54
		Сметная стоимость:				**183,57**	**734**
23	**23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**82,04**	**246**
		НР второго уровня	%	3,6		2,95	9
		Накладные расходы	%	--		2,95	9
		Сметная прибыль	%	8		6,80	20
		Сметная стоимость:				**91,79**	**275**
24	**23-020101-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**391,76**	**784**
		НР второго уровня	%	3,6		14,10	28
		Накладные расходы	%	--		14,10	28
		Сметная прибыль	%	8		32,47	65
		Сметная стоимость:				**438,33**	**877**
	Итого прямые затраты по разделу :		Тенге				**226763**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**50866**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**16684**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2249**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**159213**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**29610**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**256373**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**9229**
	ИТОГО:		Тенге				**265602**
	Сметная прибыль		Тенге				**21248**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**286851**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ					
		Надземный газопровод низкого давления					
1	**11-240202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 125 мм. Врезка муфтой в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	**врезка**	**1,0000**		**5315,36**	**5315**
		НР первого уровня	%	62,1		2472,98	2473
		НР второго уровня	%	3,6		280,38	280
		Накладные расходы	%	--		2753,36	2753
		Сметная прибыль	%	8		645,50	645
		Сметная стоимость:				**8714,22**	**8714**
2	**23-020304-1409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**6196,53**	**6197**
		НР второго уровня	%	3,6		223,08	223
		Накладные расходы	%	--		223,08	223
		Сметная прибыль	%	8		513,57	514
		Сметная стоимость:				**6933,17**	**6933**
3	**23-020303-2605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1617,53**	**1618**
		НР второго уровня	%	3,6		58,23	58
		Накладные расходы	%	--		58,23	58
		Сметная прибыль	%	8		134,06	134
		Сметная стоимость:				**1809,82**	**1810**
4	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами**	**м3**	**58,7307**		**126,59**	**7435**
		НР первого уровня	%	59,1		23,82	1399
		НР второго уровня	%	3,6		5,41	318
		Накладные расходы	%	--		29,23	1717
		Сметная прибыль	%	8		12,47	732
		Сметная стоимость:				**168,29**	**9884**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,4206**		**1877,04**	**8298**
		НР первого уровня	%	59,1		1109,33	4904
		НР второго уровня	%	3,6		107,51	475
		Накладные расходы	%	--		1216,84	5379
		Сметная прибыль	%	8		247,51	1094
		Сметная стоимость:				**3341,40**	**14771**
6	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерам и мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5м**	**м3**	**1,6344**		**26,65**	**44**
		НР первого уровня	%	59,1		5,67	9
		НР второго уровня	%	3,6		1,16	2
		Накладные расходы	%	--		6,83	11
		Сметная прибыль	%	8		2,68	4
		Сметная стоимость:				**36,16**	**59**
7	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,4500**		**3234,02**	**4689**
		НР первого уровня	%	62,1		533,20	773
		НР второго уровня	%	3,6		135,62	197
		Накладные расходы	%	--		668,82	970
		Сметная прибыль	%	8		312,23	453
		Сметная стоимость:				**4215,07**	**6112**
8	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0210**		**254328,98**	**5341**
		НР первого уровня	%	62,1		126007,51	2646
		НР второго уровня	%	3,6		13692,11	288
		Накладные расходы	%	--		139699,62	2934
		Сметная прибыль	%	8		31522,29	662
		Сметная стоимость:				**425550,89**	**8937**
9	**23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**29,2900**		**1513,85**	**44341**
		НР второго уровня	%	3,6		54,50	1596

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		54,50	1596
		Сметная прибыль	%	8		125,47	3675
		Сметная стоимость:				**1693,82**	**49612**
10	**11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,1960**		**704795,94**	**138140**
		НР первого уровня	%	62,1		307969,36	60362
		НР второго уровня	%	3,6		36459,55	7146
		Накладные расходы	%	--		344428,91	67508
		Сметная прибыль	%	8		83937,99	16452
		Сметная стоимость:				**1133162,84**	**222100**
11	**23-010201-0173 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**196,0000**		**1462,87**	**286723**
		НР второго уровня	%	3,6		52,66	10322
		Накладные расходы	%	--		52,66	10322
		Сметная прибыль	%	8		121,24	23764
		Сметная стоимость:				**1636,78**	**320808**
12	**11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0075**		**681191,78**	**5109**
		НР первого уровня	%	62,1		299196,51	2244
		НР второго уровня	%	3,6		35293,98	265
		Накладные расходы	%	--		334490,49	2509
		Сметная прибыль	%	8		81254,58	609
		Сметная стоимость:				**1096936,86**	**8227**
13	**23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,5000**		**916,68**	**1375**
		НР второго уровня	%	3,6		33,00	50
		Накладные расходы	%	--		33,00	50
		Сметная прибыль	%	8		75,97	114
		Сметная стоимость:				**1025,65**	**1538**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,0000		369,89	2219
		НР второго уровня	%	3,6		13,32	80
		Накладные расходы	%	--		13,32	80
		Сметная прибыль	%	8		30,66	184
		Сметная стоимость:				413,86	2483
		Ковер с контрольной трубкой -1шт					
15	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1,0000		5393,43	5393
		НР первого уровня	%	62,1		1942,41	1942
		НР второго уровня	%	3,6		264,09	264
		Накладные расходы	%	--		2206,51	2207
		Сметная прибыль	%	8		607,99	608
		Сметная стоимость:				8207,93	8208
16	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	**Монтаж ковера**	т	0,0067		44547,41	299
		НР первого уровня	%	60,9		24111,23	162
		НР второго уровня	%	3,6		2471,71	17
		Накладные расходы	%	--		26582,94	178
		Сметная прибыль	%	8		5690,43	38
		Сметная стоимость:				76820,77	516
17	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Ковер для контрольной трубки**	т	0,0067		324022,38	2161
		НР второго уровня	%	3,6		11664,81	78
		Накладные расходы	%	--		11664,81	78
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	179
		Сметная стоимость:				362542,16	2418
18	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,0140		23120,78	324
		НР первого уровня	%	48,5		1726,53	24
		НР второго уровня	%	3,6		894,50	13
		Накладные расходы	%	--		2621,04	37
		Сметная прибыль	%	8		2059,35	29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**27801,16**	**389**
19	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**0,0142**		**788,00**	**11**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	--
		Накладные расходы	%	--		28,37	--
		Сметная прибыль	%	8		65,31	1
		Сметная стоимость:				**881,68**	**13**
20	**11-250129-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Сигнальная лента. Прокладка**	**м**	**26,0000**		**550,05**	**14301**
		НР первого уровня	%	58,7		132,92	3456
		НР второго уровня	%	3,6		24,59	639
		Накладные расходы	%	--		157,51	4095
		Сметная прибыль	%	8		56,60	1472
		Сметная стоимость:				**764,16**	**19868**
21	**23-060901-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ"**	**км**	**0,0260**		**79706,40**	**2072**
		НР второго уровня	%	3,6		2869,43	75
		Накладные расходы	%	--		2869,43	75
		Сметная прибыль	%	8		6606,07	172
		Сметная стоимость:				**89181,90**	**2319**
22	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**1,0000**		**1867,97**	**1868**
		НР первого уровня	%	58,7		802,17	802
		НР второго уровня	%	3,6		96,12	96
		Накладные расходы	%	--		898,30	898
		Сметная прибыль	%	8		221,30	221
		Сметная стоимость:				**2987,56**	**2988**
23	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,0100**		**329952,69**	**3300**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	119

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		11878,30	119
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	273
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**3692**
24	**11-130301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**5,9800**		**81,85**	**489**
		НР первого уровня	%	54,2		16,92	101
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	21
		Накладные расходы	%	--		20,48	122
		Сметная прибыль	%	8		8,19	49
		Сметная стоимость:				**110,51**	**661**
25	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,9800**		**61,17**	**366**
		НР первого уровня	%	54,2		10,46	63
		НР второго уровня	%	3,6		2,58	15
		Накладные расходы	%	--		13,04	78
		Сметная прибыль	%	8		5,94	36
		Сметная стоимость:				**80,15**	**479**
26	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты,переходы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**990,58**	**1981**
		НР первого уровня	%	62,1		359,14	718
		НР второго уровня	%	3,6		48,59	97
		Накладные расходы	%	--		407,73	815
		Сметная прибыль	%	8		111,86	224
		Сметная стоимость:				**1510,18**	**3020**
27	**23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1925,23**	**1925**
		НР второго уровня	%	3,6		69,31	69
		Накладные расходы	%	--		69,31	69
		Сметная прибыль	%	8		159,56	160
		Сметная стоимость:				**2154,10**	**2154**
28	**23-020304-2217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**5711,09**	**5711**
		НР второго уровня	%	3,6		205,60	206

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		205,60	206
		Сметная прибыль	%	8		473,34	473
		Сметная стоимость:				**6390,02**	**6390**
29	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0084**		**710156,30**	**5965**
		НР первого уровня	%	62,1		281992,27	2369
		НР второго уровня	%	3,6		35717,35	300
		Накладные расходы	%	--		317709,62	2669
		Сметная прибыль	%	8		82229,27	691
		Сметная стоимость:				**1110095,19**	**9325**
30	**23-020101-0177 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**784,70**	**785**
		НР второго уровня	%	3,6		28,25	28
		Накладные расходы	%	--		28,25	28
		Сметная прибыль	%	8		65,04	65
		Сметная стоимость:				**877,99**	**878**
31	**23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**164,07**	**164**
		НР второго уровня	%	3,6		5,91	6
		Накладные расходы	%	--		5,91	6
		Сметная прибыль	%	8		13,60	14
		Сметная стоимость:				**183,57**	**184**
32	**23-020101-1024 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**510,37**	**510**
		НР второго уровня	%	3,6		18,37	18
		Накладные расходы	%	--		18,37	18
		Сметная прибыль	%	8		42,30	42
		Сметная стоимость:				**571,04**	**571**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**246,10**	**246**
		НР второго уровня	%	3,6		8,86	9
		Накладные расходы	%	--		8,86	9
		Сметная прибыль	%	8		20,40	20
		Сметная стоимость:				**275,36**	275
34	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1685,77**	**1686**
		НР первого уровня	%	60,4		802,20	802
		НР второго уровня	%	3,6		89,57	90
		Накладные расходы	%	--		891,77	892
		Сметная прибыль	%	8		206,20	206
		Сметная стоимость:				**2783,73**	2784
35	23-040902-3603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**4821,83**	**4822**
		НР второго уровня	%	3,6		173,59	174
		Накладные расходы	%	--		173,59	174
		Сметная прибыль	%	8		399,63	400
		Сметная стоимость:				**5395,05**	5395
		Опора для крепления трубопровода на стойке из труб д=108х4,0 Н=2,1м -67 шт					
36	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	**яма**	**67,0000**		**792,17**	**53075**
		НР первого уровня	%	59,1		176,73	11841
		НР второго уровня	%	3,6		34,88	2337
		Накладные расходы	%	--		211,61	14178
		Сметная прибыль	%	8		80,30	5380
		Сметная стоимость:				**1084,08**	**72633**
37	11-220101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,1139**		**507430,30**	**57796**
		НР первого уровня	%	62,1		241702,80	27530

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		26968,79	3072
		Накладные расходы	%	--		268671,59	30602
		Сметная прибыль	%	8		62088,15	7072
		Сметная стоимость:				**838190,04**	**95470**
38	**23-011201-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**113,9000**		**2384,63**	**271609**
		НР второго уровня	%	3,6		85,85	9778
		Накладные расходы	%	--		85,85	9778
		Сметная прибыль	%	8		197,64	22511
		Сметная стоимость:				**2668,11**	**303898**
39	**11-130301-0101 РСНБ РК 2015**	**Первый слой битумной грунтовки поверхностей а/ц труб**	**м2**	**107,2000**		**90,85**	**9740**
		НР первого уровня	%	54,2		23,33	2500
		НР второго уровня	%	3,6		4,11	441
		Накладные расходы	%	--		27,44	2941
		Сметная прибыль	%	8		9,46	1014
		Сметная стоимость:				**127,75**	**13695**
40	**11-130301-0102 РСНБ РК 2015**	**Последующий слой битумной грунтовки поверхностей а/ц труб**	**м2**	**107,2000**		**73,77**	**7908**
		НР первого уровня	%	54,2		23,33	2500
		НР второго уровня	%	3,6		3,50	375
		Накладные расходы	%	--		26,82	2875
		Сметная прибыль	%	8		8,05	863
		Сметная стоимость:				**108,64**	**11646**
41	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,0200**		**3707,36**	**14904**
		НР первого уровня	%	50,8		478,06	1922
		НР второго уровня	%	3,6		150,67	606
		Накладные расходы	%	--		628,73	2528
		Сметная прибыль	%	8		346,89	1394
		Сметная стоимость:				**4682,98**	**18826**
42	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолит. бетона под опоры, В15**	**м3**	**4,6900**		**26381,14**	**123728**
		НР первого уровня	%	48,5		2100,56	9852
		НР второго уровня	%	3,6		1025,34	4809