1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3125,90	14660
		Сметная прибыль	%	8		2360,56	11071
		Сметная стоимость:				**31867,61**	**149459**
43	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**4,7604**		**788,00**	**3751**
		НР второго уровня	%	3,6		28,37	135
		Накладные расходы	%	--		28,37	135
		Сметная прибыль	%	8		65,31	311
		Сметная стоимость:				**881,68**	**4197**
44	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	**т**	**2,3135**		**78406,80**	**181395**
		НР первого уровня	%	60,9		40375,47	93409
		НР второго уровня	%	3,6		4276,16	9893
		Накладные расходы	%	--		44651,63	103302
		Сметная прибыль	%	8		9844,67	22776
		Сметная стоимость:				**132903,10**	**307473**
45	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**т**	**0,2513**		**329952,69**	**82901**
		НР второго уровня	%	3,6		11878,30	2984
		Накладные расходы	%	--		11878,30	2984
		Сметная прибыль	%	8		27346,48	6871
		Сметная стоимость:				**369177,47**	**92756**
46	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм**	**м**	**201,0000**		**2061,76**	**414414**
		НР второго уровня	%	3,6		74,22	14919
		Накладные расходы	%	--		74,22	14919
		Сметная прибыль	%	8		170,88	34347
		Сметная стоимость:				**2306,86**	**463679**
		Опора подвижная					

1	2	3	4	5	6	7	8
47	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Опоры скользящие**	**т**	**0,0340**		**242181,31**	**8244**
		НР второго уровня	%	3,6		8718,53	297
		Накладные расходы	%	--		8718,53	297
		Сметная прибыль	%	8		20071,99	683
		Сметная стоимость:				**270971,82**	**9224**
48	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**7,5500**		**418,83**	**3162**
		НР первого уровня	%	54,8		177,05	1337
		НР второго уровня	%	3,6		21,45	162
		Накладные расходы	%	--		198,50	1499
		Сметная прибыль	%	8		49,39	373
		Сметная стоимость:				**666,71**	**5034**
		Испытание					
49	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**225,0000**		**379,08**	**85294**
		НР первого уровня	%	60,4		223,71	50335
		НР второго уровня	%	3,6		21,70	4883
		Накладные расходы	%	--		245,41	55217
		Сметная прибыль	%	8		49,96	11241
		Сметная стоимость:				**674,45**	**151752**
50	11-250127-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,2250**		**821323,64**	**184798**
		НР первого уровня	%	58,7		180183,49	40541
		НР второго уровня	%	3,6		36054,26	8112
		Накладные расходы	%	--		216237,75	48653
		Сметная прибыль	%	8		83004,91	18676
		Сметная стоимость:				**1120566,30**	**252127**
		Футляр ПЭ200х18,2 мм, L=8,0 м -1 шт-					
51	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0080**		**408026,24**	**3264**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		189891,55	1519
		НР второго уровня	%	3,6		21525,04	172
		Накладные расходы	%	--		211416,59	1691
		Сметная прибыль	%	8		49555,43	396
		Сметная стоимость:				**668998,26**	**5352**
52	**23-010501-1518 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,0800**		**6945,09**	**56116**
		НР второго уровня	%	3,6		250,02	2020
		Накладные расходы	%	--		250,02	2020
		Сметная прибыль	%	8		575,61	4651
		Сметная стоимость:				**7770,72**	**62787**
53	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,0000**		**23565,46**	**23565**
		НР первого уровня	%	62,1		4423,86	4424
		НР второго уровня	%	3,6		1007,62	1008
		Накладные расходы	%	--		5431,47	5431
		Сметная прибыль	%	8		2319,76	2320
		Сметная стоимость:				**31316,69**	**31317**
54	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**8,0000**		**1066,13**	**8529**
		НР первого уровня	%	62,1		530,64	4245
		НР второго уровня	%	3,6		57,48	460
		Накладные расходы	%	--		588,12	4705
		Сметная прибыль	%	8		132,34	1059
		Сметная стоимость:				**1786,59**	**14293**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**2165416**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**482477**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**311311**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**78122**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1371628**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**337205**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2502621**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**90094**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**2592715**
	Сметная прибыль		Тенге				**207417**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**2800132**
		ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ					
1	**11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы на твердом топливе. Демонтаж**	**котел**	**2,0000**		**12665,54**	**25331**
		НР первого уровня	%	60,4		7381,62	14763
		НР второго уровня	%	3,6		721,70	1443
		Накладные расходы	%	--		8103,31	16207
		Сметная прибыль	%	8		1661,51	3323
		Сметная стоимость:				**22430,37**	**44861**
2	**11-180101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	**котел**	**2,0000**		**55609,87**	**111220**
		НР первого уровня	%	60,4		23745,44	47491
		НР второго уровня	%	3,6		2856,79	5714
		Накладные расходы	%	--		26602,23	53204
		Сметная прибыль	%	8		6576,97	13154
		Сметная стоимость:				**88789,07**	**177578**
3	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Котел ВВ535, КВа 58**	**шт**	**2,0000**		**297660,71**	**595321**
		НР второго уровня	%	3,6		10715,79	21432
		Накладные расходы	%	--		10715,79	21432
		Сметная прибыль	%	8		24670,12	49340
		Сметная стоимость:				**333046,62**	**666093**
4	**11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**	**устройство**	**2,0000**		**5839,67**	**11679**
		НР первого уровня	%	60,4		3496,73	6993
		НР второго уровня	%	3,6		336,11	672
		Накладные расходы	%	--		3832,85	7666
		Сметная прибыль	%	8		773,80	1548
		Сметная стоимость:				**10446,31**	**20893**
5	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Горелка газовая Maxi 3S**	**шт**	**2,0000**		**114508,93**	**229018**
		НР второго уровня	%	3,6		4122,32	8245

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4122,32	8245
		Сметная прибыль	%	8		9490,50	18981
		Сметная стоимость:				**128121,75**	**256243**
6	**Ком.пред.ТОО "Ансар Сервис"**	**Контроллер газовый UK 203S+ кабель**	**шт**	**2,0000**		**35142,86**	**70286**
		НР второго уровня	%	3,6		1265,14	2530
		Накладные расходы	%	--		1265,14	2530
		Сметная прибыль	%	8		2912,64	5825
		Сметная стоимость:				**39320,64**	**78641**
	Итого прямые затраты по разделу:		Тенге				**1042855**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**107219**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**19704**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7430**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21308**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**894625**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**69248**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1112103**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**40036**
	ИТОГО:		Тенге				**1152138**
	Сметная прибыль		Тенге				**92171**
	ИТОГО по разделу:		Тенге				**1244310**

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы

1	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**1749,66**	**5249**
		НР первого уровня	%	42,8		349,76	1049
		НР второго уровня	%	3,6		75,58	227
		Накладные расходы	%	--		425,34	1276
		Сметная прибыль	%	8		174,00	522
		Сметная стоимость:				**2349,00**	7047
2	**23-070204-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический однофазный АП 50 2МТ 10А**	**шт.**	**2,0000**		**6211,57**	**12423**
		НР второго уровня	%	3,6		223,62	447

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		223,62	447
		Сметная прибыль	%	8		514,81	1030
		Сметная стоимость:				**6950,00**	**13900**
3	**23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока 2 DF 10A 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3580,18**	**3580**
		НР второго уровня	%	3,6		128,89	129
		Накладные расходы	%	--		128,89	129
		Сметная прибыль	%	8		296,73	297
		Сметная стоимость:				**4005,79**	**4006**
4	**13-080305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**4,0000**		**315,60**	**1262**
		НР первого уровня	%	42,8		131,57	526
		НР второго уровня	%	3,6		16,10	64
		Накладные расходы	%	--		147,67	591
		Сметная прибыль	%	8		37,06	148
		Сметная стоимость:				**500,33**	**2001**
5	**23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220**	**шт.**	**4,0000**		**214,25**	**857**
		НР второго уровня	%	3,6		7,71	31
		Накладные расходы	%	--		7,71	31
		Сметная прибыль	%	8		17,76	71
		Сметная стоимость:				**239,72**	**959**
6	**23-070202-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Коробки для встраивания выключателей и розеток**	**шт.**	**4,0000**		**63,26**	**253**
		НР второго уровня	%	3,6		2,28	9
		Накладные расходы	%	--		2,28	9
		Сметная прибыль	%	8		5,24	21
		Сметная стоимость:				**70,78**	**283**
7	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**147,48**	**2950**
		НР первого уровня	%	42,8		57,01	1140

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		7,36	147
		Накладные расходы	%	--		64,37	1287
		Сметная прибыль	%	8		16,95	339
		Сметная стоимость:				**228,80**	**4576**
8	**23-061710-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**20,0000**		**37,88**	**758**
		НР второго уровня	%	3,6		1,36	27
		Накладные расходы	%	--		1,36	27
		Сметная прибыль	%	8		3,14	63
		Сметная стоимость:				**42,38**	**848**
9	**13-080206-0801 РСНБ РК 2015**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках**	**м**	**20,0000**		**17,24**	**345**
		НР первого уровня	%	42,8		3,54	71
		НР второго уровня	%	3,6		0,75	15
		Накладные расходы	%	--		4,29	86
		Сметная прибыль	%	8		1,72	34
		Сметная стоимость:				**23,25**	**465**
10	**23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0200**		**141717,34**	**2834**
		НР второго уровня	%	3,6		5101,82	102
		Накладные расходы	%	--		5101,82	102
		Сметная прибыль	%	8		11745,53	235
		Сметная стоимость:				**158564,70**	**3171**
11	**13-080206-1706 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**15,0000**		**252,71**	**3791**
		НР первого уровня	%	42,8		59,18	888
		НР второго уровня	%	3,6		11,23	168
		Накладные расходы	%	--		70,41	1056
		Сметная прибыль	%	8		25,85	388
		Сметная стоимость:				**348,96**	**5234**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	23-010101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	15,0000		209,79	3147
		НР второго уровня	%	3,6		7,55	113
		Накладные расходы	%	--		7,55	113
		Сметная прибыль	%	8		17,39	261
		Сметная стоимость:				234,73	3521
13	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	15,0000		192,94	2894
		НР первого уровня	%	42,8		48,00	720
		НР второго уровня	%	3,6		8,67	130
		Накладные расходы	%	--		56,67	850
		Сметная прибыль	%	8		19,97	300
		Сметная стоимость:				269,58	4044
14	13-080206-1202 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	м кабеля	5,0000		253,20	1266
		НР первого уровня	%	42,8		55,05	275
		НР второго уровня	%	3,6		11,10	55
		Накладные расходы	%	--		66,14	331
		Сметная прибыль	%	8		25,55	128
		Сметная стоимость:				344,89	1724
15	23-060144-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,0200		170680,74	3414
		НР второго уровня	%	3,6		6144,51	123
		Накладные расходы	%	--		6144,51	123
		Сметная прибыль	%	8		14146,02	283
		Сметная стоимость:				190971,27	3819
16	21-130207-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Дюбели универсальные для крепления электротехнических коробов HUD-1 5 мм х 25 мм**	шт.	500,0000		5,00	2500
		НР второго уровня	%	3,6		0,18	90
		Накладные расходы	%	--		0,18	90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		0,41	207
		Сметная стоимость:				5,59	2797
17	**цена "Центр Промышленного Оборудования"**	**Бензиновый генератор Fubag BS 3300**	**шт**	**1,0000**		**135517,86**	**135518**
		НР второго уровня	%	3,6		4878,64	4879
		Накладные расходы	%	--		4878,64	4879
		Сметная прибыль	%	8		11231,72	11232
		Сметная стоимость:				**151628,22**	**151628**
	Итого прямые затраты по разделу 1:		Тенге				**183040**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**10164**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2371**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**746**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**170506**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**4669**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**187710**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**6758**
	ИТОГО:		Тенге				**194467**
	Сметная прибыль		Тенге				**15557**
	ИТОГО по разделу 1:		Тенге				**210025**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге				**3618074**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**650726**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**350070**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**88547**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1722655**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**894625**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**440732**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4058807**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**146117**
	ИТОГО:		Тенге				**4204922**
	Сметная прибыль		Тенге				**336396**
	ИТОГО:		Тенге				**4541318**

1	2	3	4	5	6	7	8

Здания котельной школы искуств им."Нартай"

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		Внутренняя отделка					
1	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**34,4300**		**152,82**	**5262**
		НР первого уровня	%	50,8		77,63	2673
		НР второго уровня	%	3,6		8,30	286
		Накладные расходы	%	--		85,93	2959
		Сметная прибыль	%	8		19,10	658
		Сметная стоимость:				**257,85**	**8878**
2	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**32,6300**		**1097,51**	**35812**
		НР первого уровня	%	54,8		404,27	13191
		НР второго уровня	%	3,6		54,06	1764
		Накладные расходы	%	--		458,34	14955
		Сметная прибыль	%	8		124,47	4061
		Сметная стоимость:				**1680,31**	**54829**
3	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,8000**		**2475,83**	**4456**
		НР первого уровня	%	54,8		910,59	1639
		НР второго уровня	%	3,6		121,91	219
		Накладные расходы	%	--		1032,50	1858
		Сметная прибыль	%	8		280,67	505
		Сметная стоимость:				**3789,00**	**6820**
4	**12-120101-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке**	**м2**	**38,6400**		**108,18**	**4180**
		НР первого уровня	%	59,1		59,84	2312
		НР второго уровня	%	3,6		6,05	234
		Накладные расходы	%	--		65,88	2546
		Сметная прибыль	%	8		13,93	538
		Сметная стоимость:				**187,99**	**7264**
		Пол					

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**12-070101-0209 РСНБ РК 2015**	**Полы асфальтобетонные. Разборка покрытия**	**м2**	**11,6500**		**372,41**	**4339**
		НР первого уровня	%	59,1		188,75	2199
		НР второго уровня	%	3,6		20,20	235
		Накладные расходы	%	--		208,95	2434
		Сметная прибыль	%	8		46,51	542
		Сметная стоимость:				**627,88**	**7315**
6	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,9320**		**23325,29**	**21739**
		НР первого уровня	%	60,9		1797,27	1675
		НР второго уровня	%	3,6		904,41	843
		Накладные расходы	%	--		2701,68	2518
		Сметная прибыль	%	8		2082,16	1941
		Сметная стоимость:				**28109,13**	**26198**
7	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,6500**		**1031,89**	**12022**
		НР первого уровня	%	60,9		189,70	2210
		НР второго уровня	%	3,6		43,98	512
		Накладные расходы	%	--		233,68	2722
		Сметная прибыль	%	8		101,25	1180
		Сметная стоимость:				**1366,82**	**15923**
8	**11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**11,6500**		**-220,01**	**-2563**
		НР первого уровня	%	60,9		-10,33	-120
		НР второго уровня	%	3,6		-8,29	-97
		Накладные расходы	%	--		-18,63	-217
		Сметная прибыль	%	8		-19,09	-222
		Сметная стоимость:				**-257,72**	**-3002**
		Фундамента под оборудование ФОМ-1					
9	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,4032**		**2156,37**	**7339**
		НР первого уровня	%	59,1		1274,41	4337
		НР второго уровня	%	3,6		123,51	420
		Накладные расходы	%	--		1397,92	4757
		Сметная прибыль	%	8		284,34	968
		Сметная стоимость:				**3838,64**	**13064**